

令和6年度

工 事 設 計 書

工事番号 青警営第6-1-35号

工 事 名 機動隊資材庫・車庫棟屋上防水改修工事

工事場所 青森市新城天田内地内

工 期 令和6年9月26日 から 令和7年1月21日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

警察本部施設装備課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
屋根防水改修工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い	平場・側溝・立上り	951	m ²	170	161,670	
既存塩ビシート防水撤去	側溝部t=1.5 緩衝シート共	56	m ²	2,590	145,040	
既存ドレン撤去及び改修ドレン設置	縦型 塩ビ製100φ ストレーナー共	9	か所	38,500	346,500	
立上り入隅部塩ビ被覆鋼板設置		171	m	2,240	383,040	
立上り笠木下塩ビ被覆鋼板設置		182	m	2,240	407,680	
側溝入隅部塩ビ被覆鋼板設置		216	m	2,240	483,840	
側溝出隅部塩ビ被覆鋼板設置		206	m	2,240	461,440	
緩衝シート敷き	t=1.0 平場・側溝 免振ディスク固定	838	m ²	2,520	2,111,760	
塩ビ樹脂系シート防水	平場 t=1.5 機械固定工法 重ね張り	739	m ²	5,310	3,924,090	
塩ビ樹脂系シート防水	立上り t=1.5 重ね張り	114	m ²	6,900	786,600	
塩ビ樹脂系シート防水	側溝平場・立上り W=600(糸幅900) t=1.5 機械固定工法 重ね張り	96.1	m	5,740	551,614	
塩ビ樹脂系シート防水	側溝平場・立上り W=600(糸幅750) t=1.5 機械固定工法 重ね張り	13.6	m	5,460	74,256	
塩ビ樹脂系シート防水	側溝平場 W=600(糸幅600) t=1.5 機械固定工法 重ね張り	4.3	m	5,460	23,478	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	182	m	490	89,180	
計					9,950,188	

[illegible]

[illegible]

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		89,915	別紙 00-0001
枠組本足場		36.7	m ²	2,450	89,915	
計					89,915	
安全手すり		1	式		3,186	別紙 00-0002
安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m	590	3,186	
計					3,186	
災害防止		1	式		26,791	別紙 00-0003
ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類	36.7	m ²	730	26,791	
計					26,791	
仮設材運搬費		1	式		14,341	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	36.7	m ²	370	13,579	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m	80	432	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		36.7	m ²	9	330	
計					14,341	

共通仮設費

10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

