

所長	副所長	管理課長	建設課長	課員	審査者	設計者

令和6年度 工事番号 6水環 第 1109-1 号

青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事

設計書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

発注者指定型 週休2日確保工事 対象工事	建設リサイクル法 対象工事	現場環境改善費 適用工事
施工環境監理者 配置制度適用工事	電子縦覧対象	

青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町 地先

工期 令和7年3月25日 まで

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.56 ha		
	着定基質	0.56	ha
	増殖場工	0.56	ha
	仮設工	1	式
設計額	152,163,000 円 (内消費税 13,833,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		89,829,178		
増殖場工							
		式	1		89,102,916		
着定基質製作工							
		式	1		51,794,802		
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t 港湾(9) 21-8-25(20) W/C≤55%						内 1号
		個	162		51,794,802		
組立着定基質組立工							
		式	1		21,283,074		
組立着定基質組立							内 2号
		個	162		21,283,074		
着定基質設置工							
		式	1		16,025,040		
着定基質設置							内 3号
		個	162		16,025,040		
仮設工							
		式	1		726,262		
仮設工							
		式	1		726,262		
敷鉄板	供用日数 94日						内 4号
		式	1		726,262		
直接工事費							
		式	1		89,829,178		
共通仮設							
		式	1		5,960,273		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		1,478,273		
回航・えい航費							
		式	1		317,862		
えい航	鰺ヶ沢漁港～津軽港(2.0哩)						内 5号
		式	1		317,862		
運搬費							
		式	1		559,411		
仮設材等運搬費							内 6号
		式	1		559,411		
現場環境改善費							
		式	1		601,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		601,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,482,000		
純工事費							
		式	1		95,789,451		
現場管理費							
		式	1		22,682,000		
工事原価							
		式	1		118,471,451		
一般管理費等							
		式	1		19,858,549		
工事価格							
		式	1		138,330,000		

設計内訳書（水産環境）

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	89,829,178	直接工事費	89,829,178	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	89,829,178	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	89,829,178		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	4.89%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	4.99%		0.00%	
	計上額	4,482,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	89,829,178	直接工事費	89,829,178	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	89,829,178	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.67%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.67%		0.00%		
計上額	601,000		0		0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	877,273				
回航・えい航費	317,862	運搬費	559,411	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					5,960,273

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	95,789,451	単独（追加工事）直接工事費	89,829,178	単独（追加工事）共通仮設費	5,960,273
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	95,789,451	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	95,789,451		0		0
現場管理費 率（補正前）	21.86%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		
施工時期補正	1.13%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	23.68%		0.00%		
計上額	22,682,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	118,471,451				
純工事費	95,789,451	現場管理費	22,682,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		118,471,451	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		118,471,451		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.73%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.73%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		118,471,451		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		19,858,549			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2024年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2024年9月	係 数 ラ ン ク	3
基 準 適 用 年 月	2024年9月		
単 価 地 区	鰺ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	154日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.13%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	４週８休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			89,829,178
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				89,829,178
	共通仮設費（率分）	89,829,178	4.99	4,482,000
	回航・えい航費			317,862
	運搬費			559,411
現場環境改善費対象工事費				89,829,178
	現場環境改善費（率分）	89,829,178	0.67	601,000
現場管理費対象純工事費				95,789,451
	現場管理費	95,789,451	23.68	22,682,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				118,471,451
	一般管理費等	118,471,451	16.73	19,858,549
	業務委託費			0
工事価格				138,330,000
消費税等相当額				13,833,000
工事費計				152,163,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t 1-8-25(20) W/C≤55%				港湾(9) 2		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		5.49t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 30t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ラフテレ-ンクレーン,(油圧伸縮シブ型)25t吊,ラフテ						単 1号 03-08-02 円形セピア(上段)
DH108010			個	162	105,516	17,093,592		
異形ブロック製作		5.44t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 30t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ラフテレ-ンクレーン,(油圧伸縮シブ型)25t吊,ラフテ						単 2号 03-08-02 円形セピア(中段)
DH108010			個	162	107,160	17,359,920		
異形ブロック製作		5.41t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 30t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ラフテレ-ンクレーン,(油圧伸縮シブ型)25t吊,ラフテ						単 3号 03-08-02 円形セピア(下段)
DH108010			個	162	107,045	17,341,290		
合計						51,794,802		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	組立着定基質組立							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型		ZZ99*01*01001						
ZZ99*01*01001			組	162	118, 200	19, 148, 400		
コンクリート製組立着定基質部材組立		3箇所/基					単 4号 03-33-01	
DA655000			基	162	13, 177	2, 134, 674		
合計								
						21, 283, 074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	着定基質運搬設置(陸上連携方式) DA666000	仮置, 着定基質(組立着定基質), 12. 5 ～ 22. 0t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 38km, 玉掛・玉外の両方が陸上(水	個	162	9, 789	1, 585, 818	単 5号 03-33-02
	着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	着定基質(組立着定基質), 1個, 12. 5 ～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標 準, 20個, 2. 71km, 玉掛・玉外の一方が	個	162	89, 131	14, 439, 222	単 6号 03-33-02
	合計					16, 025, 040	

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板	供用日数 94日					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	446	437	194, 902	単 7号 02-05-16
	敷鉄板賃料 WB253630	25×1, 524×6, 096(mm), 無, 94日, 無, 有	枚	48	11, 070	531, 360	単 8号 02-05-16
	合計					726, 262	

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	えい航	鯹ヶ沢漁港～津軽港(2.0哩)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
えい航費								
			片道	1	317,862	317,862		
合計								
						317,862		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬		3570円/t, 有り, 無し, 76. 8t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸						単 9号 05-02-03
DH190100			式	1		559, 411		
合計						559, 411		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	105, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	24. 15	17, 850	431, 077	冬期割増額1000円含み	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 L302050050001			m2	119. 2	1, 650	196, 680		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	122	35, 228		
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	69	19, 533		
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300705020			m2	119. 2	1, 388	165, 449		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300806020			m3	23. 91	3, 923	93, 798		
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020			m3	23. 91	1, 872	44, 759		
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 6	47, 400	28, 440	単 10号 07-01-29	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	67, 000	40, 200	単 11号 07-01-29	
合計						1, 055, 164		
単価						105, 516	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	107, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	23. 86	17, 850	425, 901	冬期割増額1000円含み	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 L302050050001			m2	126. 4	1, 650	208, 560		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	122	35, 228		
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	69	19, 533		
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300705020			m2	126. 4	1, 388	175, 443		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300806020			m3	23. 62	3, 923	92, 661		
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020			m3	23. 62	1, 872	44, 216		
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	47, 400	29, 862	単 10号 07-01-29	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	67, 000	40, 200	単 11号 07-01-29	
合計						1, 071, 604		
単価						107, 160	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	107, 045
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	23. 76	17, 850	424, 116	冬期割増額1000円含み	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 L302050050001			m2	126. 8	1, 650	209, 220		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	122	35, 228		
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	69	19, 533		
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300705020			m2	126. 8	1, 388	175, 998		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0) Q300806020			m3	23. 52	3, 923	92, 268		
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020			m3	23. 52	1, 872	44, 029		
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	47, 400	29, 862	単 10号 07-01-29	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	67, 000	40, 200	単 11号 07-01-29	
合計						1, 070, 454		
単価						107, 045	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	13,177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125							
			人	0.5	33,600	16,800		
とび工	R0106							
			人	1	30,350	30,350		
普通作業員	R0102							
			人	1.9	21,740	41,306		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊	DHT20870						単 10号 07-01-29	
			日	0.9	47,400	42,660		
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0.5%						
			式	1		655		
合計								
						131,771		
単価							円／基	
						13,177		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA666000	着定基質運搬設置(陸上連携方式)	仮置, 着定基質(組立着定基質), 12. 5 ～ 22. 0t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 38km, 玉掛・玉外の両方が陸上(水	単位	個	単位数量	58	単価	9, 789
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)45t吊		DHT20890	日	1	76, 500	76, 500	単 12号 07-01-29	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)45t吊		DHT20890	日	1	76, 500	76, 500	単 12号 07-01-29	
トレーラ 25t積		DHT20530	日	3	88, 099	264, 297	単 13号 07-01-35	
とび工		R0106	人	2	30, 350	60, 700		
普通作業員		R0102	人	4	21, 740	86, 960		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%	式	1		2, 824		
合計						567, 781		
単価						9, 789	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	着定基質(組立着定基質), 1個, 12. 5 ～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 20個, 2. 71km, 玉掛・玉外の一方が	単位	個	単位数量	17	単価	89, 131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊 DHT10530		運転1日当り, 標準, 6時間					単 14号 07-01-11	
			日	1	963, 479	963, 479		
引船 鋼D 600PS型 DHT11280		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 15号 07-01-17	
			日	1	255, 870	255, 870		
潜水土船 D 180PS型 3～5t吊 DAT20800		運転1日当り					単 16号 07-01-94	
			日	0. 8	240, 976	192, 780		
とび工 R0106								
			人	1	30, 350	30, 350		
普通作業員 R0102								
			人	3	21, 740	65, 220		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						
			式	1		7, 538		
合計								
						1, 515, 237		
単価							89, 131 円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
人			0. 295	33, 600	9, 912			
とび工		R0106						
人			0. 295	30, 350	8, 953			
普通作業員		R0102						
人			0. 295	21, 740	6, 413			
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590					単 17号 02-05-16	
日			0. 295	61, 270	18, 074			
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%						
式			1		428			
合計						43, 780		
単価						437	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm), 無, 94日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	11,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm L002414001		供用日数:94日	枚	1	9,964	9,964		
整備費(敷鉄板) 25×1524×6096mm Z006754003			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6		
合計						11,070		
単価						11,070	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH190100	仮設材等運搬	3570円/t, 有り, 無し, 76.8t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	559, 411
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃								
単価補正329011. 000 (FC0) Z308001600001			式	1		329, 011		
取卸し・積込み費用								
単価補正230400. 000 (FC0) Z308004500001			式	1		230, 400		
合計						559, 411		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270001								
			日	1	47,400	47,400		
合計								
						47,400		
単価							円／日	
						47,400		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	67,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊 L301010280001								
			日	1	67,000	67,000		
合計						67,000		
単価						67,000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20890	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 45t吊		単位	日	単位数量	1	単価	76, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 45t吊 L301010290001								
			日	1	76, 500	76, 500		
合計						76, 500		
単価						76, 500	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20530	トレーラ 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	88, 099
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090						
L			113	138	15, 594			
運転手(特殊)		R0114						
人			1	33, 290	33, 290			
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:運転時間当り損料						
時間			6. 3	1, 550	9, 765			
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:供用日当り損料						
日			1. 9	15, 500	29, 450			
合計						88, 099	円／日	
単価						88, 099		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT10530	起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	963, 479
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
			L	359	93	33, 387		
船団長		R3004						
			人	1. 45	32, 970	47, 806		
高級船員		R0126						
			人	1. 45	32, 970	47, 806		
普通船員		R0127						
			人	7. 25	26, 880	194, 880		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 100t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300530000						
			時間	6	28, 700	172, 200		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 100t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300530000						
			日	2. 05	228, 000	467, 400		
合計						963, 479		
単価						963, 479	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT11280	引船 鋼D 600PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	255, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001						
L			137	93	12, 741			
高級船員		R0126						
人			2. 9	32, 970	95, 613			
普通船員		R0127						
人			1. 45	26, 880	38, 976			
引船[鋼製] D 600PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301120000						
時間			2	4, 660	9, 320			
引船[鋼製] D 600PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301120000						
日			2. 05	48, 400	99, 220			
合計						255, 870		
単価						255, 870		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DAT20800	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	240, 976
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130						
			L	86	94	8, 084		
潜水世話役		R3008						
			人	0. 29	54, 810	15, 894		
潜水士		R0128						
			人	1. 45	54, 810	79, 474		
潜水連絡員		R0129						
			人	1. 45	35, 910	52, 069		
潜水送気員		R0130						
			人	1. 45	35, 700	51, 765		
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊		M301295000	機械条件:運転日当り損料					
			日	1	8, 680	8, 680		
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊		M301295000	機械条件:供用日当り損料					
			日	2. 05	12, 200	25, 010		
合計						240, 976		
単価						240, 976	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114						
			人	1	33, 290	33, 290		
軽油		Z006702002						
			L	119	138	16, 422		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004						
			日	1. 06	10, 900	11, 554		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		4		
合計						61, 270	円／日	
						61, 270		
単価								

登 録 単 価

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L301010270001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	45,600	2024	9	暫定
L301010280001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日	64,400	2024	9	暫定
L301010290001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	日	73,600	2024	9	暫定
L302050050001	直積用鋼製型枠	異形ﾌﾟﾛｯｸ 30t未満	m2	1,650	2024	9	暫定
Z304010170001	重油A		L	93	2024	9	暫定
Z308001600001	貨物自動車運賃		式	1	2024	9	暫定
Z308004500001	取卸し・積込み費用		式	1	2024	9	暫定
ZZ99*00300001	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	kg	122	2024	9	暫定
ZZ99*01*01001	円形セピア組立資材	3段積標準型	組	118,200	2024	9	暫定
ZZ99*02500001	生コンクリート	土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55%	m3	17,850	2024	9	暫定 冬期割増額含め

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
着定基質			式		1		
増殖場工			式		1		
着定基質製作工			式		1		
組立着定基質製作		円形セピア3段積み16.34t 港湾(9) 21-8-25(20) W/C≦55%	個		162		
組立着定基質組立工			式		1		
組立着定基質組立			個		162		
着定基質設置工			式		1		
着定基質設置			個		162		
仮設工			式		1		
仮設工			式		1		
敷鉄板		供用日数 94日	式		1		

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事			事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
回航・えい航費			式		1		
えい航		鰺ヶ沢漁港～津軽港(2.0浬)	式		1		
運搬費			式		1		
仮設材等運搬費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鯺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		89,829,178	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		89,102,916	オプション入力	
着定基質製作工 (0003)	式	1		51,794,802	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質製作 (0004)	個	162		51,794,802	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作	個	162		105,516	17,093,592	DH108010 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01	ブロック実質量	5.49t				
J02	型枠の指定	直積用鋼製型枠				
J04	直積用鋼製型枠の規格	異形ブロック 30t未満				
J06	ブロック1個当り型枠面積	11.92m2				
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	2.391m3				
J08	クレーンの設定方法	標準				
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン				
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
J14	鉄筋の計上数	1				
J15	鉄筋の材質	異形棒鋼				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フロック製作 有り				
異形フロック製作	個	162	107,160	17,359,920	DH108010 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正	
J01 フロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格 J06 フロック1個当り型枠面積 J07 フロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		5.44t 直積用鋼製型枠 異形フロック 30t未満 12.64m2 2.362m3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フロック製作 有り				
異形フロック製作	個	162	107,045	17,341,290	DH108010 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00	
J01 フロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格		5.41t 直積用鋼製型枠 異形フロック 30t未満				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 フロック1個当り型枠面積 J07 フロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		12.68m2 2.352m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フロック製作 有り			豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
組立着定基質組立工 (0005)	式	1		21,283,074	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
組立着定基質組立 (0006)	個	162		21,283,074	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
円形セピア組立資材 3段積標準型	組	162	118,200	19,148,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート製組立着定基質部材組立	基	162	13,177	2,134,674	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正	
					DA655000 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正	
J01 締付箇所数(N)		3箇所/基				
着定基質設置工 (0007)	式	1		16,025,040	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
着定基質設置 (0008)	個	162		16,025,040	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
着定基質運搬設置(陸上連携方式)	個	162	9,789	1,585,818	DA666000 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正	
J01 作業種類(Cm1:E1)		仮置				
J02 着定基質種類(E2)		着定基質(組立着定基質)				
J03 着定基質質量(E4)		12.5～22.0t以下				
J04 クレーンの指定(設置・仮置用)		標準				
J08 クレーンの指定(積込用)		標準				
J12 運搬車両の指定		標準				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J14 1台当着定基質積載個数(n0)		1個			
J15 往復平均運搬距離(d)		0.38km			
J17 労務構成		玉掛・玉外の両方が陸上(水上)			
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	162	89,131	14,439,222	DA667000 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		着定基質(組立着定基質)			
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			
J03 1個当着定基質質量(積込:E41)		12.5～ 22.0t以下			
J04 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		12.5～ 22.0t以下			
J05 作業船等の指定		標準			
J09 起重機船等最大積込個数(N)		20個			
J10 往復平均えい航距離(d)		2.71km			
J11 労務編成		玉掛・玉外の一方が水中			
仮設工 (0009)	式	1		726,262	オプション入力
仮設工 (0010)	式	1		726,262	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板 (0011)	式	1		726,262	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	446	437	194,902	WB253610 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町
J01 作業区分		設置・撤去			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
敷鉄板賃料		枚	48	11,070	531,360	WB253630 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 敷鉄板の種類			25×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			94日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			
直接工事費 (0012)	式		1		89,829,178	
共通仮設 (0013)	式		1		5,960,273	
共通仮設費 (0014)	式		1		1,478,273	
回航・えい航費 (0015)	式		1		317,862	工種 99:
えい航 (0016)	式		1		317,862	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
えい航費		片道	1	317,862	317,862	オプション入力 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
運搬費 (0017)		式	1		559,411	工種 99:
仮設材等運搬費 (0018)		式	1		559,411	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等運搬		式	1		559,411	DH190100 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 鰺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 基本運賃			3570円/t			
J02 冬期割増の有無			有り			
J03 深夜・早朝割増の有無			無し			
J04 運搬質量			76.8t			
J05 その他の諸料金			0円			
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無			有り			
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ			基地、積+現、取+現、積+基、取卸			
現場環境改善費 (0019)		式	1		601,000	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鯺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		601,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		4,482,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0022)	式	1		95,789,451	
現場管理費 (0023)	式	1		22,682,000	
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	154日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	1.13%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
週休2日補正	4週8休以上	1.03			
工事原価 (0024)	式	1		118,471,451	
一般管理費等 (0025)	式	1		19,858,549	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0026)	式	1		138,330,000	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(鰺ヶ沢藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		13,833,000		
工事費計 (0028)	式	1		152,163,000		