

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広 第1-2-1号

設計書番号 506-020-3317

平川広域河川改修(引座川工区)工事

実施 設計書

平川市杉館外 地内

2025年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 17.7 m		
	根固め工		
	1 式		
設計額	17,303,000 円 (内消費税 1,573,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		7,584,010		
河川土工							
		式	1		1,168,816		
掘削工							
		式	1		63,536		
掘削	土砂						内 1号
		m3	180		63,536		
残土処理工							
		式	1		1,105,280		
整地	残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	640		89,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	640		1,015,680		
根固め工							
		式	1		3,311,091		
作業土工							
		式	1		143,553		
基面整正							内 4号
		m2	330		143,553		
根固めブロック工							
		式	1		2,107,834		
根固めブロック据付	1t型						内 5号
		個	226		1,118,632		
消波根固めブロック運搬	運搬距離6.1km						内 6号
		個	226		989,202		

設計内訳書（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区) 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰工								
			式	1		1,059,704		
間詰コンクリート								内 7号
			m3	14		743,545		
吸出し防止材								内 8号
			m2	315		316,159		
仮設工								
			式	1		3,104,103		
工事用道路工								
			式	1		1,225,921		
工事用道路盛土								内 9号
			m3	300		961,362		
工事用道路盛土撤去								内 10号
			m3	300		109,383		
敷鉄板		22×1,524×6,096						内 11号
			m2	149		155,176		
土留・仮締切工								
			式	1		1,526,901		
土のう		製作・設置・撤去 購入土						内 12号
			袋	162		1,526,901		
水替工								
			式	1		239,285		
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満						内 13号
			日	15		239,285		
除雪工								
			式	1		111,996		

設計内訳書（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場内除雪(人力)							内 14号
		人日	5		111,996		
直接工事費							
		式	1		7,584,010		
共通仮設							
		式	1		1,328,780		
共通仮設費							
		式	1		392,780		
運搬費							
		式	1		251,980		
仮設材運搬費							内 15号
		t	25.7		251,980		
技術管理費							
		式	1		16,800		
施工調査費							内 16号
		式	1		16,800		
現場環境改善費							
		式	1		124,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		124,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		936,000		
純工事費							
		式	1		8,912,790		
現場管理費							
		式	1		4,035,000		

設計内訳書（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区) 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		12,947,790			
一般管理費等								
		式	1		2,782,210			
工事価格								
		式	1		15,730,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,573,000			
工事費計								
		式	1		17,303,000			

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	7, 584, 010	直接工事費	7, 584, 010	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	30, 000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	7, 584, 010	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	7, 554, 010		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11. 99%		0. 00%		0. 00%	
	施工地域等補正	1. 0		0. 00%			
	除雪工事補正	1. 00		0. 00		0. 00	
	ICT施工補正	1. 0		0. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上(月単位) 1. 03	12. 35%		0. 00%			
	計上額	936, 000		0		0	
				調整工事計上額			
				0			

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	268,780				
運搬費	251,980	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	16,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,328,780

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	8,912,790	単独（追加工事）直接工事費	7,584,010	単独（追加工事）共通仮設費	1,328,780
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,912,790	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,882,790		0		0
現場管理費 率（補正前）	41.92%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 4週8休以上（月単位）1.05	45.28%		0.00%		
計上額	4,035,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	12,947,790				
純工事費	8,912,790	現場管理費	4,035,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,947,790	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,917,790		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.52%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.52%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,947,790		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,782,210				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2024年10月		
歩掛適用年月	2024年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2024年10月		
単価地区	平川市(旧平賀町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			7,584,010
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,584,010
	共通仮設費（率分）	7,584,010	12.35	936,000
	運搬費			251,980
	技術管理費			16,800
現場環境改善費対象工事費				7,584,010
	現場環境改善費（率分）	7,554,010	1.65	124,000
現場管理費対象純工事費				8,912,790
	現場管理費	8,912,790	45.28	4,035,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,947,790
	一般管理費等	12,947,790	21.52	2,782,210
	業務委託費			0
工事価格				15,730,000
消費税等相当額				1,573,000
工事費計				17,303,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	176	361	63, 536		管理費区分 : 0
合計								
						63, 536		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	640	140	89,600		管理費区分：0
合計								
						89,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02 管理費区分:0
			m3	640	1,587	1,015,680		
合計					1,015,680			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正								02-01-03
CB210080			m2	327	439	143, 553		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	1t型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け CB310070		2. 5t以下, 陸上, 0個, 層積, ﾚﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ) 25t吊, 標準						03-01-01 管理費区分：0
			個	226	3, 072	694, 272		
連結金具 1t用 φ 16ｼｬｯｸﾙ ZZ99*01*01001								管理費区分：0
			個	412	1, 030	424, 360		
合計								
						1, 118, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	消波根固めブロック運搬	運搬距離6. 1km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み CB310180		2. 5t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準						03-01-01
			個	226	1, 908	431, 208		管理費区分 : 0
消波根固めブロック運搬 CB310040		2. 5t以下, 積込み・据付け(層積), 10個, 7. 0km以下						03-01-01
			個	226	2, 469	557, 994		管理費区分 : 0
合計								
						989, 202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	間詰コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 延長無し, 全て	m3	14. 3	26, 580	380, 094		02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	29. 4	10, 900	320, 460		02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	7. 9	5, 442	42, 991		02-02-18 管理費区分 : 0
CB224710							
合計					743, 545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	吸出し防止材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置		m2	314. 9	1, 004	316, 159		02-02-17 管理費区分 : 0
CB224720							
合計					316, 159		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	402	2, 200	884, 400		管理費区分：0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	303	254	76, 962		管理費区分：0
合計					961, 362		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	工事用道路盛土撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	303	361	109, 383		管理費区分：0
合計					109, 383		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板		22×1, 524×6, 096					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 1号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	148. 6	440	65, 384		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 無, 有						単 2号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	16	5, 612	89, 792		
合計								
						155, 176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土のう		製作・設置・撤去 購入土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	WB252730	製作・設置, 購入土, 6m以下						単 3号 02-05-10
			袋	162	7, 501	1, 215, 162		管理費区分 : 0
大型土のう工	WB252730	設置, 6m以下						単 4号 02-05-10
			袋	84	1, 694	142, 296		管理費区分 : 0
大型土のう工	WB252730	撤去, 6m以下						単 5号 02-05-10
			袋	162	833	134, 946		管理費区分 : 0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸	CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t						01-02-03
			t	0. 3	10, 430	3, 129		管理費区分 : 0
現場発生産品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下						01-02-02
			t	0. 3	4, 560	1, 368		管理費区分 : 0
処分費 (t)	WB020052							単 6号 01-02-02
			t	0. 3	100, 000	30, 000		管理費区分 : 0
合計						1, 526, 901		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 7号 02-05-08
WB252320		箇所	1	91, 280	91, 280		管理費区分 : 0
ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 8号 02-05-08
WB252310		日	15	9, 867	148, 005		管理費区分 : 0
合計					239, 285		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場内除雪(人力)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力除雪		*						単 9号
			人日	5.1	21,960	111,996		管理費区分：0
合計						111,996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	25. 66	3, 410	87, 500		単 10号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	25. 66	3, 410	87, 500		単 10号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	25. 66	3, 000	76, 980		単 11号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
合計					251, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	施工調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費 *		式	1		16, 800		単 12号 管理費区分 : 0
合計					16, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295	33, 950	10, 015	管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295	30, 660	9, 044	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295	21, 960	6, 478	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295	61, 280	18, 077	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	1%	式	1		436	管理費区分：0	
合計						44, 050		
単価						440	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 10	
						歩掛適用年月		2024. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 48日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 48日					管理費区分 : 0		
			枚	1	4, 512	4, 512			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						5, 612			
単価							円/枚		
						5, 612			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 501
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分 : 0	
人			0. 278	33, 950	9, 438			
特殊作業員		R0101					管理費区分 : 0	
人			0. 278	29, 070	8, 081			
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
人			0. 278	21, 960	6, 104			
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005					管理費区分 : 0	
枚			10	1, 100	11, 000			
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005					管理費区分 : 0	
m3			10	2, 200	22, 000			
バックホ運転		WK250500					単 14号 02-05-10	
日			0. 278	62, 760	17, 447	管理費区分 : 0		
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 4%					管理費区分 : 0	
式			1		940			
合計						75, 010		
単価						7, 501	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 694
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 116	33, 950	3, 938			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 116	29, 070	3, 372			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0. 116	21, 960	2, 547			
バックホリ運転		設置, 6m以下 WK250500					単 15号 02-05-10 管理費区分：0	
日			0. 116	61, 060	7, 082			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		1			
合計						16, 940	円／袋	
単価					1, 694			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	833
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 069	33, 950	2, 342			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 069	29, 070	2, 005			
バックホウ運転		撤去, 6m以下 WK250500					単 16号 02-05-10 管理費区分：0	
日			0. 069	57, 800	3, 988			
合計								
8, 335								
単価							円／袋 833	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛適用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	100, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	100, 000	10, 000, 000		
合計						10, 000, 000		
単価						100, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	91, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	33, 950	16, 975			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	29, 070	2, 907			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	21, 960	43, 920			
バックホ運転		WK250540					単 17号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	54, 950	27, 475			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		3			
合計						91, 280	円／箇所	
単価						91, 280		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 14	29, 070	4, 069		
工事用水中ポンプ 運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 18号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250400			日	1	433	433		
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 19号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250410			日	1	5, 078	5, 078		
諸雑費 (率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		287		
合計						9, 867	円／日	
単価						9, 867		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 10		
						歩掛適用年月	2024. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号	人力除雪		単位	人日	単位数量	1	単価	21, 960	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員							管理費区分：0		
R0102			人	1	21, 960	21, 960			
合計									
						21, 960			
単価							円／人日		
						21, 960			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 10	
						歩掛適用年月		2024. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合計									
						3, 410			
単価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛適用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛適用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	16, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査 消波根固めブロック工								
ZZ99*01*02001			式	1		16, 800	管理費区分：0	
合計						16, 800		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 630	33, 630		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	137	16, 303		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						61, 280		
単価						61, 280	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	62, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 630	33, 630		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	104	137	14, 248		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 39	10, 700	14, 873		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合計						62, 760	円／日	
単価						62, 760		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	61, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 630	33, 630		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	94	137	12, 878		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 36	10, 700	14, 552		
合計						61, 060	円／日	
単価						61, 060		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 630	33, 630	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	78	137	10, 686	管理費区分 : 0	
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 26	10, 700	13, 482	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	54, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 630	33, 630		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	65	137	8, 905		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 16	10, 700	12, 412		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		3		
合計						54, 950		
単価						54, 950	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1. 2	361	433	管理費区分 : 0	
合計						433		
単価						433	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250410	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5, 078
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	137	3, 014	管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1. 2	1, 720	2, 064	管理費区分 : 0	
合計						5, 078		
単価						5, 078	円/日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)		式	1		7,584,010	
河川土工 (0002)		式	1		1,168,816	
掘削工 (0003)		式	1		63,536	工種 01:河川工事
掘削 (0004)		m3	180		63,536	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削		m3	176	361	63,536	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		%	41.901	44.26 20,600 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	40.436		146.2	R0114 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				36.73					
標準単価				27,700					
地区単価				33,630					
						Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油		%	17.632		63.75				
				19.01					
				134					
				137					
						管理費区分 0			
諸雑費		%	0.031		0.15				
残土処理工 (0005)		式	1		1,105,280	工種 01:河川工事			
整地 (0006)		m3	640		89,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
整地	m3	640	140	89,600	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.33		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			23.13			
標準単価			8,800			
地区単価			9,680			
運転手(特殊)	%	55.026		77.35	R0114 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			51.64			
標準単価			27,700			
地区単価			33,630			
軽油	%	22.636		31.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.23			
標準単価			134			
地区単価			137			

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.008		0.04	管理費区分 0
土砂等運搬 (0007)	m3	640		1,015,680	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	640	1,587	1,015,680	CB210110 1360.2 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.872		664.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.59		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.073		715.3	R0115 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町)
標準構成比			39.52		
標準単価			22,400		

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			29,810		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.044	14.89 134 137	207	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.2	管理費区分 0	
根固め工 (0008)	式	1		3,311,091		
作業土工 (0009)	式	1		143,553	工種 01:河川工事	
基面整正 (0010)	m2	330		143,553	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
基面整正	m2	327	439	143,553	CB210080 478.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2024. 10 単 2024. 10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99. 977		439. 1	R0102 管理費区分 0 歩 2024. 10 単 2024. 10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		100		
	標準単価		23, 900		
	地区単価		21, 960		
諸雑費	%	0. 023		0. 1	管理費区分 0
根固めブロック工 (0011)	式	1		2, 107, 834	工種 01:河川工事
根固めブロック据付 (0012)	個	226		1, 118, 632	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024. 10 単 2024. 10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上(月単位)
消波根固めブロック据付け	個	226	3, 072	694, 272	CB310070 4006. 1 管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格		2. 5t以下			歩 2024. 10 単 2024. 10

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 据付場所			陸上			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 フック10個当連結金具設置数(実数)			0個			労調係数 1.000 00-00 0
J04 据付方法			層積			豪雪割増 B地区
J05 クレーン機種			ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 クレーンの賃料補正係数			標準			単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		%	30.269		929.6	L001130006 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				21.36		
標準単価				42,800		
地区単価				46,500		
普通作業員		%	28.645		879.7	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				23.9		
標準単価				23,900		
地区単価				21,960		
土木一般世話役		%	22.096		678.6	R0125 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.42		
標準単価				28,900		
地区単価				33,950		
特殊作業員		%	18.915		580.9	R0101 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町)
標準構成比				13.32		
標準単価				26,700		

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				29,070		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	0.067		2.07	管理費区分 0			
連結金具 材料別途		%	0		0	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				26.95 10,800 0					
諸雑費		%	0.008		1.13	管理費区分 0			
連結金具 1t用 φ16シャックル		個	412	1,030	424,360	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
消波根固めブロック運搬 (0013)		個	226		989,202	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消波根固めブロック積込み					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
消波根固めブロック積込み					CB310180	1774.5
					管理費区分	0
					歩 2024.10	単 2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊					L001130006	
					管理費区分	0
					歩 2024.10	単 2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
					管理費区分	0
					歩 2024.10	単 2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	
					管理費区分	0
					歩 2024.10	単 2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	16.679		318.2	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.52		
標準単価				23,900		
地区単価				21,960		
その他(労務)		%	0.059		1.13	管理費区分 0
諸雑費		%	0.017		0.57	管理費区分 0
消波根固めブロック運搬		個	226	2,469	557,994	CB310040 2057.6 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02	作業区分		積込み・据付け(層積)			
J03	トラック1台当りブロック積載個数		10個			
J04	トラック1台当り運搬距離		7.0km以下			
トラック[普通型] 10～11t積		%	41.677		1,029	M000302008 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				43.23		
標準単価				14,600		
地区単価				16,900		
運転手(一般)						R0115

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.812	38.62 22,400 29,810	1,057	管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.464	18.15 134 137	381.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.047		1.2	管理費区分 0	
間詰工 (0014)	式	1		1,059,704	工種 01:河川工事	
間詰コンクリート (0015)	m3	14		743,545	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	14.3	26,580	380,094	CB240010 27795.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し 全ての費用			歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.184	3.71 51,800 55,900	1,112	M000903010 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.591	0.51 747 828	157.1	L001160000 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.034		9.02	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.569	11 23,900 21,960	2,809	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	4.974		1,322	R0125 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.05			
標準構成比			28,900			
標準単価			33,950			
地区単価						
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.949		783.7		
			2.59			
標準構成比			26,700			
標準単価			29,070			
地区単価						
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.12		563.5		
			1.67			
標準構成比			27,700			
標準単価			33,630			
地区単価						
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.982		261		
生コンクリート					Y000210000001	
土木(2) 18-8-40 W/C≤60% 冬期割増	%	68.902		18,312	管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			71.28			
標準構成比			18,500			
標準単価			17,100			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
灯油						Z006706001			
白灯油 業務用		%	3.879		1,031	管理費区分	0		
	標準構成比			3.49		歩	2024.10	単	2024.10
	標準単価			91.2		単価地区	平川市(旧平賀町)		
	地区単価			97		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.802		213.1	Z006702002			
	標準構成比			0.75		管理費区分	0		
	標準単価			134		歩	2024.10	単	2024.10
	地区単価			137		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.014		6.58	管理費区分	0		
型枠		m2	29.4	10,900	320,460	CB240210	9352.2		
	J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0		
	J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩	2024.10	単	2024.10
						単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	51.515		5,615	R0133			
	標準構成比			46.19		管理費区分	0		
						歩	2024.10	単	2024.10

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				27,500 35,750		単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	20.138	25.55	2,195	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.642	9.57	1,051	R0125 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	18.688		2,037	管理費区分 0
その他(労務)		%	0.017		2	管理費区分 0
諸雑費		%				
目地板		m2	7.9	5,442	42,991	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	30.674		1,669	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			47.13 23,900 21,960			
土木一般世話役	%	13.725		746.8	R0125 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.49 28,900 33,950			
その他(労務)	%	0.216		11.77	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	55.356		3,012	Z004150001 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			36.07 1,140 2,470			
諸雑費	%	0.029		2.43	管理費区分 0	
吸出し防止材					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0016)	m2	315		316,159	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
吸出し防止材設置	m2	314.9	1,004	316,159	CB224720 883.03 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	16.623		166.8	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 20.57 標準単価 23,900 地区単価 21,960	
土木一般世話役	%	3.721		37.34	R0125 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 3.6 標準単価 28,900 地区単価 33,950	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.646	75.83 620 740	799.2	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.66	管理費区分 0
仮設工 (0017)	式	1		3,104,103	
工事用道路工 (0018)	式	1		1,225,921	工種 99:
工事用道路盛土 (0019)	m3	300		961,362	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土材料	m3	402	2,200	884,400	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,200	Z231365005 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			2,200			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	303	254	76,962	CB210510 231.6 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
フルトローサ[湿地] 7t級	%	11.463		29.21	L001005006 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.28			
標準単価			6,010			
地区単価			6,720			
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.189		15.77	L001071001 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比			6.69			
標準単価			11,200			

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			11,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.055	46.3 27,700 33,630	130.1	R0114 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.228	20.63 23,900 21,960	43.9	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.029	15.1 134 137	35.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.17	管理費区分 0
工事用道路盛土撤去 (0020)	m3	300		109,383	オプション入力 第0010号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2024.10 単	2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
掘削	m3	303	361	109,383	CB210100	328.03
					管理費区分	0
					歩 2024.10 単	2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.901		151.5	M000202090	
					管理費区分	0
					歩 2024.10 単	2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	40.436		146.2	R0114	
					管理費区分	0
					歩 2024.10 単	2024.10
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.632	19.01 134 137	63.75	管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0	
敷鉄板 (0021)	m2	149		155,176	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	148.6	440	65,384	WB253610 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	16	5,612	89,792	WB253630 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		48日				

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 有			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
土留・仮締切工 (0022)	式	1		1,526,901	工種 99:	
土のう (0023)	袋	162		1,526,901	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
大型土のう工	袋	162	7,501	1,215,162	WB252730 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径		製作・設置 購入土 6m以下				
大型土のう工	袋	84	1,694	142,296	WB252730 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径		設置 6m以下				
大型土のう工					WB252730	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	袋	162	833	134,946	管理費区分 0	
J01 作業区分		撤去			歩 2024.10 単 2024.10	
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3	10,430	3,129	CB010420 9082.2	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			管理費区分 0	
					歩 2024.10 単 2024.10	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.478		1,405	M000302010	
標準構成比			13.52		管理費区分 0	
標準単価			7,190		歩 2024.10 単 2024.10	
地区単価			8,230		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.837		4,674	R0114	
標準構成比			42.39		管理費区分 0	
標準単価			27,700		歩 2024.10 単 2024.10	
地区単価			33,630		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	38.726		4,037	R0101	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.83 26,700 29,070		歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.402		41.87	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.547	2.86 134 137	265.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		6.63	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	4,560	1,368	CB010410 3972.3 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.542	13.58 7,190 8,230	617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1	
運転手(特殊)		%	44.986		2,051	R0114 管理費区分 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1	
特殊作業員		%	38.888		1,773	R0101 管理費区分 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1	
軽油		%	2.564		116.9	Z006702002 管理費区分 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1	
諸雑費		%	0.02		1.7	管理費区分 0			
処分費(t)		t	0.3	100,000	30,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10			

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0024)		式	1		239,285	工種 99:
ポンプ排水 (0025)		日	15		239,285	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1	91,280	91,280	WB252320 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	15	9,867	148,005	WB252310 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 排水量区分			0以上40(m3/h)未満			
J02 排水方法			作業時排水			
						単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
除雪工 (0026)	式	1		111,996	単価補正 工種 99:	
現場内除雪(人力) (0027)	人日	5		111,996	第0014号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 人力除雪費		人力除雪				
人力除雪	人日	5.1	21,960	111,996	* 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	21,960	21,960	R0102 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0028)	式	1		7,584,010		

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0029)	式	1		1,328,780	
共通仮設費 (0030)	式	1		392,780	
運搬費 (0031)	式	1		251,980	工種 99:
仮設材運搬費 (0032)	t	25.7		251,980	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	25.66	3,410	87,500	WB010020 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	25.66	3,410	87,500	WB010020 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
平川広域河川改修(引座川工区)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	25.66	3,000	76,980	WB010030 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
技術管理費 (0033)	式	1		16,800	工種 99:
施工調査費 (0034)	式	1		16,800	第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工調査費		施工調査費			
施工調査費	式	1		16,800	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
施工状況モニタリング調査 消波根固めブロック工	式	1		16,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2024.10 単 2024.10 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0035)	式	1		124,000	
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1		124,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1		936,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0038)	式	1		8,912,790	
現場管理費 (0039)	式	1		4,035,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		

入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修(引座川工区)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0040)	式	1		12,947,790	
一般管理費等 (0041)	式	1		2,782,210	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0042)	式	1		15,730,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		1,573,000	
工事費計 (0044)	式	1		17,303,000	