



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

県営ため池等整備事業

檜ノ木溜池（3）地区

檜ノ木ため池（3）委託第1号

中県局農水（整）委託第46号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK02B

[illegible]

[illegible]

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修		池		1,000 池	歩A 当たり算出
	実施設計 ため池改修 難易度補正1, 4.8m, 152m, 全面改修, 1.5m3以上～5.0m3未満, 1箇所 , 1箇所, 類似設計なし, 1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正1				
	2)堤高	4.8m				
	3)堤長	152m				
	4)改修工法	全面改修				
	5)設計洪水量	1.5m3以上～5.0m3未満				
	6)洪水吐箇所数	1箇所				
	7)取水施設箇所数	1箇所				
	8)類似設計の有無	類似設計なし				
	9)ため池箇所数	1箇所				
	10)1-1.現地調査	計上する				
	11)1-2.資料の検討	計上する				
	12)2-1.設計作業の基本方針	計上する				
	13)2-2.設計洪水量の検討	計上しない				
	14)3-1.堤体設計数値・基本断面の検討	計上する				
	15)3-2.堤体の安定計算	計上する				
	16)3-3.堤体浸透流の検討	計上する				
	17)3-4.堤体附帯工の検討	計上する				
	18)3-5.堤体設計図作成	計上する				
	19)3-6.堤体数量計算	計上する				
	20)4.基礎処理工の検討	計上しない				
	21)5-1.洪水吐基本設計	計上しない				
	22)5-2.洪水吐水理計算	計上しない				
	23)5-3.洪水吐構造計算	計上しない				
	24)5-4.洪水吐設計図作成	計上しない				
	25)5-5.洪水吐数量計算	計上しない				
	26)6-1.取水施設基本設計	計上しない				
	27)6-2.取水施設水理計算	計上しない				
	28)6-3.取水施設構造計算	計上しない				
	29)6-4.取水施設設計図作成	計上しない				
	30)6-5.取水施設数量計算	計上しない				
	31)7-1.施工計画基本構想の立案	計上する				
	32)7-2.施工計画及び仮設計画	計上する				
	33)8.概算工事費	計上する				
	34)9.照査	計上する				
	35)10.点検取りまとめ	計上する				
	36)1-1.個別補正現地調査	1.00				
	37)1-2.個別補正資料の検討	1.00				
	38)2-1.個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39)2-2.個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40)3-1.個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41)3-2.個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42)3-3.個別補正堤体浸透量の検討	1.00				
	43)3-4.個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44)3-5.個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45)3-6.個別補正堤体数量計算	1.00				
	46)4.個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47)5-1.個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48)5-2.個別補正洪水吐水理計算	1.00				
	49)5-3.個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50)5-4.個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51)5-5.個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52)6-1.個別補正取水施設基本設計	1.00				
	53)6-2.個別補正取水施設水理計算	1.00				
	54)6-3.個別補正取水施設構造計算	1.00				
	55)6-4.個別補正取水施設設計図作成	1.00				
	56)6-5.個別補正取水施設数量計算	1.00				
	57)7-1.個別補正基本構想の立案	1.00				
	58)7-2.個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59)8.個別補正概算工事費	1.00				
	60)9.個別補正照査	1.00				
	61)10.個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	7.350	人	64,800	476,280	
R04004	技師 (A)					
	内業	11.640	人	57,000	663,480	
R04005	技師 (B)					
	内業	11.020	人	47,200	520,144	
R04006	技師 (C)					
	内業	6.290	人	38,400	241,536	
R04007	技術員					
	内業	2.960	人	33,600	99,456	
	合 計				2,000,896	算出数量 1,000 池
	単 価		池		2,000,896	

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区				
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第 1 号				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 2 号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単一 3 号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	中間				
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単一 4 号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , , ライトバン, 1日, 2時間, L<100km (100km未満)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.25日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	2時間				
	20) 往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5,400	L	150	810	
	合 計				2,590	算出数量 1,000 回
	単 価		回		2,590	

SK02B

SK02B

SK02B

[illegible]

[illegible]

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20,000 点	歩A 当たり算出
	3 級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 耕地, 平地, 0.00			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 伐採の有無 2) 永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 地域 4) 地形	耕地 平地				
	5) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	54,600	163,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	47,100	235,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	47,100	541,650	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	36,900	221,400	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	36,900	424,350	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,600	86,500	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,600	449,800	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,123,000	53,075	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,123,000	31,845	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,123,000	21,230	
	合 計				2,229,150	算出数量 20,000 点
	単 価		点		111,458	
Y70001	精度管理費	0.090		2,176,075	195,847	
	*** S単- 2号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35,000 点	歩A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 耕地		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	平地 0.00				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35,000 点
	単 価		点		30,819	
Y70001	精度管理費	0.090		1,028,485	92,564	

SK02B

SK02B

[illegible]

[illegible]

SK02B

[illegible]

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第 1 号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	13,447		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ハコブ), φ116, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	18,000		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 シンクローサンプリング		本	26,400		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 デコンソシアリング		本	38,700		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 トリブルサンプリング		本	39,200		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,		回	7,165		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内		回	84,100		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 ボーラブル貫入試験, 単管式 GL-5m以内,		m	2,910		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 特装車運搬 (クレー), 100m以下 総運搬距離		ton	20,250		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 モノレール運搬, 500m超1000m以下 総運搬距離		ton	70,800		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S62035	【モノレール架設・撤去】					
	【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去, 100m超200m以下 総設置距離		箇所	806,500		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上～30° 未満, 50m以下		箇所	153,500		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	261,500		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所, 11箇所, 0箇所		業務	71,885		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 11, 0		業務	116,880		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S62041	【断面図等の作成 (一般調査業務費)】					
	【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 11, 0		業務	116,880		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】 A 検定		本	2,000		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X63006	旅費交通費 (調査外業日雇用)					
	旅費交通費 (調査外業日雇用) ライトバン, 42日, 2時間		式	108,780		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3) 地区
業務名	榎ノ木ため池 (3) 委託第1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	M03105 運転1日当たり算出 5.8 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03105	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	7,480	9,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	31.000	L	137	4,247	
	合 計				13,447	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,447	
Y00001	単位					
	*** S単- 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）, φ66, 粘性土・シルト, , 50m以下, 鉛直下方			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 孔径区分 3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	土質ボーリング（オールコア） φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（オールコアボーリング） 深度50m以下 φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単- 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ116, 粘性土・シルト, , 50m以下, 鉛直下方			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 孔径区分 3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	土質ボーリング（ノコア） φ116 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方				
A30011	土質ボーリング（ノコアボーリング） 深度50m以下 φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単- 4号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区				
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第1号				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単- 5号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 デニソンサンプリング			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	デニソンサンプリング		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30042	デニソンサンプリング 粘性土	1.000	本	38,700	38,700	
	合 計				38,700	算出数量 1.000 本
	単 価		本		38,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単- 6号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 トリプルサンプリング			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	トリプルサンプリング		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1.000	本	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 本
	単 価		本		39,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	31,400	10,362	
	*** S単- 7号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	標準貫入試験		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	粘性土・シルト				
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,165	7,165	
	合 計				7,165	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,165	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	*** S単- 8号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区				
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第1号				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	現場透水試験		深夜時間: 0.0	時間の制約: なし	
	2) 規格区分	ケーシング法		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 適用基準	GL-10m以内				
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1,000	回	84,100	84,100	
	合 計				84,100	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		84,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単- 9号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 ボーダブルコーン貫入試験, 単管式 GL-5m以内,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	ボーダブルコーン貫入試験		深夜時間: 0.0	時間の制約: なし	
	2) 規格区分	単管式 GL-5m以内		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A30084	ボーダブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	1,000	m	2,910	2,910	
	合 計				2,910	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,910	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,200	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.040	人	41,500	1,660	
R04043	地質調査員 外業	0.040	人	31,400	1,256	
	*** S単- 10号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(クロー), 100m以下 総運搬距離			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	特装車運搬(クロー)		深夜時間: 0.0	時間の制約: なし	
	2) 規格	100m以下 総運搬距離		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離	1,000	ton	20,250	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		20,250	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単- 11号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 モノレール運搬, 500m超1000m以下 総運搬距離			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	モノレール運搬		深夜時間: 0.0	時間の制約: なし	
	2) 規格	500m超1000m以下 総運搬距離		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 規格 (機械器具損料)	200m超300m以下 総設置距離				
A30226	現場内小運搬 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	1,000	ton	68,000	68,000	
A30304	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 200m超～300m以下	1,000	日	2,800	2,800	
	合 計				70,800	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		70,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	

事業名	県営ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3) 地区
業務名	櫛ノ木ため池 (3) 委託第1号

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 12号 ***					
S62035	【モノレール架設・撤去】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【モノレール架設・撤去】 モノレール架設・撤去,100m超200m以下 総設置距離			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 規格区分	モノレール架設・撤去 100m超200m以下 総設置距離		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30243	現場内小運搬 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	1.000	箇所	806,500	806,500	
	合 計				806,500	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		806,500	
R04043	地質調査員 外業	2.500	人	31,400	78,500	
	*** S単ー 13号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15° 以上～30° 未満,50m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 規格 3) 深度区分	傾斜地足場 地形傾斜 15° 以上～30° 未満 50m以下		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30133	傾斜地足場 地形傾斜 15～30° 50m以下	1.000	箇所	153,500	153,500	
	合 計				153,500	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		153,500	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	31,400	31,400	
	*** S単ー 14号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 準備及び跡片付け	計上する		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,500	261,500	
	合 計				261,500	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,500	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単ー 15号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,11箇所,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 環境保全 2) 調査孔閉塞 3) 給水費	0箇所 11箇所 0箇所		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,850	0	
A30144	調査孔閉塞	11.000	箇所	6,535	71,885	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	21,600	0	
	合 計				71,885	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		71,885	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	

[illegible]

SK02B

SK02B

[illegible]

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B