



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営中山間地域総合整備事業

下北北部

下北北部中山間第49号工事

下農水第2号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			57,480,000	
2 ・工事原価			48,473,000	
3 純工事費			35,515,000	
4 ・ ・直接工事費			27,933,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	26,078,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,855,000	
7 ・ ・間接工事費			20,540,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			7,582,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
28,802,000 × ((11.000*1.200)*1.000*1.020*1.000)	13.460	%	3,877,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,940,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	1,359,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	116,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			290,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
27,928,000 × (1.040)	1.040	%	290,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			12,958,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
35,173,000 × ((31.390*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.580+0.000-0.000)	36.840	%	12,958,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
48,131,000 × (18.680*1.000+0.04)=9,010,000	18.720	%	9,007,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				26,078,000	
・土工				10,623,000	
・ ・掘削工	1.000	式		3,570,000	
BA0101 掘削 表土剥取	194.000	m ³	367	71,198	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削	1,870.000	m ³	367	686,290	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 現場～切土仮置場	1,960.000	m ³	1,408	2,759,680	歩A・単A B単 3号
BA0110 整地	181.000	m ³	147	26,607	歩A・単A B単 4号
000005 床掘	96.000	m ³	276	26,496	歩A・単A B単 5号
合 計				3,570,271	
・ ・路体盛土工	1.000	式		5,537,000	
B08503 流用土路体	1,230.000	m ³	2,464	3,030,720	歩A・単A B単 6号
BA0105 土砂等運搬 切土仮置場～現場	1,780.000	m ³	1,408	2,506,240	歩A・単A B単 7号
合 計				5,536,960	
・ ・路床盛土工	1.000	式		336,000	
B08501 流用土路床 B<2.5m	42.000	m ³	2,572	108,024	歩A・単A B単 8号
BA0107 路床盛土 2.5m≤B<4.0m	3.000	m ³	1,003	3,009	歩A・単A B単 9号
BA0107 路床盛土 B≥4.0m	125.000	m ³	397	49,625	歩A・単A B単 10号
000011 路肩盛土、埋戻	71.000	m ³	2,464	174,944	歩A・単A B単 11号
合 計				335,602	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		445,000	
BA0109 法面整形	407.000	m ²	940	382,580	歩A・単A B単 12号
000013 基面整正	142.000	m ³	443	62,906	歩A・単A B単 13号
合 計				445,486	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		735,000	
BA0105 土砂等運搬 残土処理	273.000	m ³	2,547	695,331	歩A・単A B単 14号
BA0110 整地 残土処理	273.000	m ³	147	40,131	歩A・単A B単 15号
合 計				735,462	
・法面工	1.000	式		1,377,000	
・ ・植生工	1.000	式		1,377,000	
B02135 筋芝 人工芝(種子帯)	458.000	m ²	1,570	719,060	歩A・単A B単 16号
B02137 人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)	407.000	m ²	817	332,519	歩A・単A B単 17号
000018 植生マット 亀甲金網付、種子肥料有り	103.000	m ³	3,159	325,377	歩A・単A B単 18号
合 計				1,376,956	
・カルバート工	1.000	式		4,596,000	
・ ・作業土工	1.000	式		1,900,000	
BA0103 床掘り	113.000	m ³	2,338	264,194	歩A・単A B単 19号
000020 管路基面整正	45.000	m ²	443	19,935	歩A・単A B単 20号

事業名 県営中山間地域総合整備事業 下北北部
 工事名 下北北部中山間第49号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021 管路法面整形	75.000	m ²	266	19,950	歩A・単A B単 21号
000022 土砂等運搬 残土処理	67.000	m ³	1,207	80,869	歩A・単A B単 22号
000023 整地 残土処理	67.000	m ³	147	9,849	歩A・単A B単 23号
000024 クローラクレーン 賃料、機械経費	1.000	式	1,505,200	1,505,200	歩A・単A B単 24号
合 計				1,899,997	
・パイプカルバート工	1.000	式		2,696,000	
000025 パイプカルバート工	37.500	m	49,586	1,859,475	歩A・単A B単 25号
000026 裏込砕石	76.000	m ²	8,950	680,200	歩A・単A B単 26号
000027 吸出し防止材	259.000	m ²	605	156,695	歩A・単A B単 27号
合 計				2,696,370	
・小型水路工	1.000	式		4,954,000	
・作業土工	1.000	式		300,000	
BA0103 床掘り	56.000	m ³	2,338	130,928	歩A・単A B単 28号
B01209 埋戻	45.000	m ³	3,400	153,000	歩A・単A B単 29号
BA0105 土砂等運搬 残土処理	10.000	m ³	1,207	12,070	歩A・単A B単 30号
000031 整地 残土処理	10.000	m ³	147	1,470	歩A・単A B単 31号
000032 基面整正	6.000	m ²	443	2,658	歩A・単A B単 32号
合 計				300,126	
・側溝工	1.000	式		3,572,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下	423.200	m	7,141	3,022,071	歩A・単A B単 33号
B08316 鉄筋コンクリート側溝 急流工、BF-300型(2種)	16.900	m	14,368	242,819	歩A・単A B単 34号
B05111 側溝蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下	10.000	枚	12,664	126,640	歩A・単A B単 35号
000036 ずり下がりがり防止壁	2.000	箇所	90,048	180,096	歩A・単A B単 36号
合 計				3,571,626	
・集水樹工	1.000	式		1,082,000	
000037 集水樹 第6-1号集水樹	1.000	箇所	414,981	414,981	歩A・単A B単 37号
000038 集水樹 第6-2号集水樹	1.000	箇所	447,309	447,309	歩A・単A B単 38号
000039 集水樹 第3-4号合流樹	2.000	箇所	110,090	220,180	歩A・単A B単 39号
合 計				1,082,470	
・小型水路工 小段側溝	1.000	式		486,000	
・側溝工	1.000	式		154,000	
B08316 鉄筋コンクリート側溝	22.900	m	6,737	154,277	歩A・単A B単 40号
合 計				154,277	
・管渠工	1.000	式		43,000	
000041 管渠	16.500	m	2,590	42,735	歩A・単A B単 41号
合 計				42,735	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単-1号 *** 掘削					
	表土剥取		m3	367		歩A・単A
BA0101	*** B単-2号 *** 掘削					
			m3	367		歩A・単A
BA0105	*** B単-3号 *** 土砂等運搬					
	現場～切土仮置場		m3	1,408		歩A・単A
BA0110	*** B単-4号 *** 整地					
			m3	147		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 床掘					
			m3	276		歩A・単A
B08503	*** B単-6号 *** 流用土路体					
			m3	2,464		歩A・単A
BA0105	*** B単-7号 *** 土砂等運搬					
	切土仮置場～現場		m3	1,408		歩A・単A
B08501	*** B単-8号 *** 流用土路床					
	B<2.5m		m3	2,572		歩A・単A
BA0107	*** B単-9号 *** 路床盛土					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,003		歩A・単A
BA0107	*** B単-10号 *** 路床盛土					
	B≥4.0m		m3	397		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 路肩盛土、埋戻					
			m3	2,464		歩A・単A
BA0109	*** B単-12号 *** 法面整形					
			m ²	940		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 基面整正					
			m3	443		歩A・単A
BA0105	*** B単-14号 *** 土砂等運搬					
	残土処理		m3	2,547		歩A・単A
BA0110	*** B単-15号 *** 整地					
	残土処理		m3	147		歩A・単A
B02135	*** B単-16号 *** 筋芝					
	人工芝(種子帯)		m ²	1,570		歩A・単A
B02137	*** B単-17号 *** 人工芝付					
	人工芝(幅50cm程度)		m ²	817		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 植生マット					
	亀甲金網付、種子肥料有り		m3	3,159		歩A・単A
BA0103	*** B単-19号 *** 床掘り					
			m3	2,338		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 管路基面整正					
			m ²	443		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 管路法面整形					
			m ²	266		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 土砂等運搬					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部		
工事名	下北北部中山間第49号工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	残土処理 *** B単-23号 ***		m ³	1,207		歩A・単A
000023	整地					
	残土処理 *** B単-24号 ***		m ³	147		歩A・単A
000024	クローラクレーン					
	賃料、機械経費 *** B単-25号 ***		式	1,505,200		歩A・単A
000025	パイプカルバート工					
	*** B単-26号 ***		m	49,586		歩A・単A
000026	裏込砕石					
	*** B単-27号 ***		m ²	8,950		歩A・単A
000027	吸出し防止材					
	*** B単-28号 ***		m ²	605		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単-29号 ***		m ³	2,338		歩A・単A
B01209	埋戻					
	*** B単-30号 ***		m ³	3,400		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	残土処理 *** B単-31号 ***		m ³	1,207		歩A・単A
000031	整地					
	残土処理 *** B単-32号 ***		m ³	147		歩A・単A
000032	基面整正					
	*** B単-33号 ***		m ²	443		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	L=2000,1000kg/個以下 *** B単-34号 ***		m	7,141		歩A・単A
B08316	鉄筋コンクリート側溝					
	急流工、BF-300型(2種) *** B単-35号 ***		m	14,368		歩A・単A
B05111	側溝蓋					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下 *** B単-36号 ***		枚	12,664		歩A・単A
000036	ずり下がり防止壁					
	*** B単-37号 ***		箇所	90,048		歩A・単A
000037	集水樹					
	第6-1号集水樹 *** B単-38号 ***		箇所	414,981		歩A・単A
000038	集水樹					
	第6-2号集水樹 *** B単-39号 ***		箇所	447,309		歩A・単A
000039	集水樹					
	第3-4号合流樹 *** B単-40号 ***		箇所	110,090		歩A・単A
B08316	鉄筋コンクリート側溝					
	*** B単-41号 ***		m	6,737		歩A・単A
000041	管渠					
	*** B単-42号 ***		m	2,590		歩A・単A
000042	集水樹					
	小段集水樹 *** B単-43号 ***		箇所	110,539		歩A・単A
000043	板状排水材					
			m	746		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0203	*** B単- 44号 *** 舗装版切断		m	552		歩A・単A
BA0202	*** B単- 45号 *** 舗装版破砕		m ²	229		歩A・単A
B02315	*** B単- 46号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	7,050		歩A・単A
BA0201	*** B単- 47号 *** 殻運搬		m ³	2,738		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** ガードレール撤去		m	1,362		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** ガードレール処分		ton	4,000		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** ガードレール運搬		m ³	1,585		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 下層路盤 C-20、t=10cm		m ²	944		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 凍上抑制層 山砂、t=26cm		m ²	1,718		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 置換層 山砂、t=31cm		m ²	1,935		歩A・単A
B18203	*** B単- 54号 *** 敷鉄板 掘削前設置分		m ²	2,083		歩A・単A
B18203	*** B単- 55号 *** 敷鉄板 掘削後設置分		m ²	1,654		歩A・単A
B18203	*** B単- 56号 *** 敷鉄板 クローラクレーンヤード		m ²	1,044		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 暫定盛土		m ³	2,461		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 大型土のう 製作、設置		袋	5,363		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 大型土のう運搬 切土仮置場～現場		m ³	2,908		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 大型土のう 撤去		袋	851		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 大型土のう運搬 現場～切土仮置場		m ³	1,408		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 整地		m ³	147		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 高密度ポリエチレン管		m	2,619		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 除雪		式	41,379		歩A・単A
B19001	*** B単- 65号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0101	掘削 表土剥取		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	366.6	367	S単 40号
	合 計				367	
	単 価				367	
*** B単-2号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	366.6	367	S単 40号
	合 計				367	
	単 価				367	
*** B単-3号 ***						
BA0105	土砂等運搬 現場~切土仮置場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	1.000	m3	1,408	1,408	S単 45号
	合 計				1,408	
	単 価				1,408	
*** B単-4号 ***						
BA0110	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーフ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	147.4	147	S単 52号
	合 計				147	
	単 価				147	
*** B単-5号 ***						
000005	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	275.9	276	S単 43号
	合 計				276	
	単 価				276	
*** B単-6号 ***						
B08503	流用土路体		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	663	663	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーフ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	266.6	296	S単 41号
	合 計				2,464	
	単 価				2,464	
*** B単-7号 ***						
BA0105	土砂等運搬 切土仮置場~現場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	1.000	m3	1,408	1,408	S単 45号

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,408	
	単価				1,408	
	*** B単- 8号 ***					
B08501	流用土路床 B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動P-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	771	771	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,505	1,505	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	266.6	296	S単 41号
	合計				2,572	
	単価				2,572	
	*** B単- 9号 ***					
BA0107	路床盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	1,003	1,003	S単 48号
	合計				1,003	
	単価				1,003	
	*** B単- 10号 ***					
BA0107	路床盛土 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	397	397	S単 49号
	合計				397	
	単価				397	
	*** B単- 11号 ***					
000011	路肩盛土、埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動P-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	663	663	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,505	1,505	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	266.6	296	S単 41号
	合計				2,464	
	単価				2,464	
	*** B単- 12号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	939.6	940	S単 51号
	合計				940	
	単価				940	
	*** B単- 13号 ***					
000013	基面整正		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	442.7	443	S単 50号
	合計				443	
	単価				443	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 14号 ***						
BA0105	土砂等運搬 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1,000	m3	2,547	2,547	S単 46号
	合 計				2,547	
	単 価				2,547	
*** B単- 15号 ***						
BA0110	整地 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(スズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	147.4	147	S単 52号
	合 計				147	
	単 価				147	
*** B単- 16号 ***						
B02135	筋芝 人工芝(種子帯)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),300m2以上500m2未満,-	1,000	m ²	1,570	1,570	S単 21号
	合 計				1,570	
	単 価				1,570	
*** B単- 17号 ***						
B02137	人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1,000	m ²	817	817	S単 9号
	合 計				817	
	単 価				817	
*** B単- 18号 ***						
000018	植生マット 亀甲金網付,種子肥料有り		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02120	侵食防止用植生マット工(養生マット工) 亀甲金網付,種子肥料有り,土壌改良材無し,時間的	1,000	各単位	771	771	S単 16号
P50203	壁面材(植生マット)	1,200	m ²	1,990	2,388	
	合 計				3,159	
	単 価				3,159	
*** B単- 19号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	1,000	m3	2,338	2,338	S単 44号
	合 計				2,338	
	単 価				2,338	
*** B単- 20号 ***						
000020	管路基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	442.7	443	S単 50号
	合 計				443	
	単 価				443	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	管路法面整形		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	㎡	266	266	S単 5号
	合 計				266	
	単 価				266	
*** B単- 22号 ***						
000022	土砂等運搬 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,207	1,207	S単 47号
	合 計				1,207	
	単 価				1,207	
*** B単- 23号 ***						
000023	整地 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	147.4	147	S単 52号
	合 計				147	
	単 価				147	
*** B単- 24号 ***						
000024	クローラークレーン 賃料、機械経費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02112	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラフジグ・低騒・排(~2次)] 吊上能力55t吊	1,000	月	1,430,000	1,430,000	S単 10号
S16004	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラフジグ・低騒・排(~2014)] クローラークレーン(油圧式ウインチ・ラフジグ型),55ton吊り,なし	1,000	日	75,200	75,200	S単 29号
	合 計				1,505,200	
	単 価				1,505,200	
*** B単- 25号 ***						
000025	パイプカルバート工		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 耐圧ポリエチレン管,800mm,あり	1,000	m	49,586	49,586	S単 27号
	合 計				49,586	
	単 価				49,586	
*** B単- 26号 ***						
000026	裏込砕石		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SS0302	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	8,950	8,950	S単 73号
	合 計				8,950	
	単 価				8,950	
*** B単- 27号 ***						
000027	吸出し防止材		㎡		1,000	歩A 当たり算出
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1,000	㎡	605	605	
	合 計				605	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				605	
	*** B単- 28号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,338	2,338	S単 44号
	合 計				2,338	
	単 価				2,338	
	*** B単- 29号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 3号
SA0102	SP 積込(レーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,235	1,235	S単 42号
	合 計				3,400	
	単 価				3,400	
	*** B単- 30号 ***					
BA0105	土砂等運搬 残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,207	1,207	S単 47号
	合 計				1,207	
	単 価				1,207	
	*** B単- 31号 ***					
000031	整地 残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	147.4	147	S単 52号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単- 32号 ***					
000032	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 50号
	合 計				443	
	単 価				443	
	*** B単- 33号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,層間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,978	3,978	S単 23号
P12025	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm	0.500	個	5,980	2,990	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.054	m3	3,200	173	
	合 計				7,141	
	単 価				7,141	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 34号 ***						
B08316	鉄筋コンクリート側溝 急流工、BF-300型(2種)		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, 法面縦排水部における作業、 基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行わない	1.000	m	4,775	4,775	S単 24号
PQC068	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF2種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	0.500	本	5,100	2,550	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 60m以下、-, -, コンクリート各種	0.023	m3	24,980	575	S単 59号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.100	m ²	5,646	565	S単 63号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、フルン車打設、計上する、-, 一般養生、-, -, 高さ約17m以下、水平距離約 17m以下、あり、21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.100	m3	37,250	3,725	S単 60号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²	10,890	2,178	S単 64号
合 計					14,368	
単 価					14,368	
*** B単- 35号 ***						
B05111	側溝蓋 蓋版、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	364	364	S単 25号
PQB782	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 300用 幅995mm	1.000	枚	12,300	12,300	
合 計					12,664	
単 価					12,664	
*** B単- 36号 ***						
000036	ずり下がり防止壁		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、フルン車打設、計上する、-, 一般養生、-, -, 高さ約17m以下、水平距離約 17m以下、あり、18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	36,610	36,610	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	5.500	m ²	9,716	53,438	S単 65号
合 計					90,048	
単 価					90,048	
*** B単- 37号 ***						
000037	集水桝 第6-1号集水桝		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	3.200	m ³	1,700	5,440	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 60m以下、-, -, コンクリート各種	0.200	m3	24,980	4,996	S単 59号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.400	m ²	5,646	2,258	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	16.000	m ²	10,890	174,240	S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 60m以下、-, -, 21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.500	m3	25,400	38,100	S単 62号
PB3492	ノーブレンステップ A30SW (φ19 × B300 × L250mm)	4.000	個	0	0	
PQK088	鋼製軽量蓋 (クレークウォーク) T-500kg 柙用、1300 × 1300	1.000	枚	83,500	83,500	
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.066	ton	185,568	12,247	S単 22号
SA0203	SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	6.000	m	15,700	94,200	S単 53号
合 計					414,981	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				414,981	
	*** B単- 38号 ***					
000038	集水樹 第6-2号集水樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	3.200	m ²	1,700	5,440	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	0.200	m ³	24,980	4,996	S単 59号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,646	2,258	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.000	m ²	10,890	163,350	S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.500	m ³	25,400	38,100	S単 62号
PB3492	ノーブレンステップ A30SW (φ19 × B300 × L250mm)	4.000	個	0	0	
PQK088	鋼製軽量蓋 (クレークウォーク) T-500kg 柙用、1300×1300	1.000	枚	83,500	83,500	
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.062	ton	185,568	11,505	S単 22号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	8.800	m	15,700	138,160	S単 53号
	合 計				447,309	
	単 価				447,309	
	*** B単- 39号 ***					
000039	集水樹 第3-4号合流樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,070	12,070	S単 66号
PQB689	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25	1.000	個	90,000	90,000	
PQK011	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 300×300用	1.000	組	8,020	8,020	
	合 計				110,090	
	単 価				110,090	
	*** B単- 40号 ***					
B08316	鉄筋コンクリート側溝		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	1.000	m	4,187	4,187	S単 26号
PQC068	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF2種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	0.500	本	5,100	2,550	
	合 計				6,737	
	単 価				6,737	
	*** B単- 41号 ***					
000041	管渠		m		1,000	歩A 当たり算出
PV0404	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ200mm (有孔・無孔)	1.000	m	2,590	2,590	
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単- 42号 ***					
000042	集水樹 小段集水樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	9,639	9,639	S単 67号

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
PQB681	コンクリート柵 0.6×0.6×0.6, T-25	1.000	個	69.600	69.600	
PQK026	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 600×600用	1.000	組	31.300	31.300	
	合計				110.539	
	単価				110.539	
	*** B単- 43号 ***					
000043	板状排水材		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	板状排水材 幅300mm×厚7mm, ,	10.000	m	695	6.950	S単 12号
S02115	普通作業員	0.023	人	22,134	509	S単 11号
	合計				7.459	
	単価				746	
	*** B単- 44号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	552.2	552	S単 57号
	合計				552	
	単価				552	
	*** B単- 45号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	228.5	229	S単 56号
	合計				229	
	単価				229	
	*** B単- 46号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	3,000	7,050	S単 17号
	合計				7,050	
	単価				7,050	
	*** B単- 47号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m ³	2,738	2,738	S単 54号
	合計				2,738	
	単価				2,738	
	*** B単- 48号 ***					
000048	ガードレール撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1.000	m	1,362	1,362	S単 28号
	合計				1,362	
	単価				1,362	
	*** B単- 49号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049	ガードレール処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	4.000	4.000	S単 18号
	合計				4.000	
	単価				4.000	
	*** B単- 50号 ***					
000050	ガードレール運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1.585	1.585	S単 55号
	合計				1.585	
	単価				1.585	
	*** B単- 51号 ***					
000051	下層路盤 C-20、t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,クラッシュ C-20	1.000	m ²	943.8	944	S単 68号
	合計				944	
	単価				944	
	*** B単- 52号 ***					
000052	凍上抑制層 山砂、t=26cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 260mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	1.718	1.718	S単 69号
	合計				1.718	
	単価				1.718	
	*** B単- 53号 ***					
000053	置換層 山砂、t=31cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 310mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	1.935	1.935	S単 70号
	合計				1.935	
	単価				1.935	
	*** B単- 54号 ***					
B18203	敷鉄板 掘削前設置分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり	1.000	m ²	2.083	2.083	S単 32号
	合計				2.083	
	単価				2.083	
	*** B単- 55号 ***					
B18203	敷鉄板 掘削後設置分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり	1.000	m ²	1.654	1.654	S単 33号
	合計				1.654	
	単価				1.654	
	*** B単- 56号 ***					
B18203	敷鉄板 クローラクレーンヤード		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,59,1,あり	1.000	m ²	1,044	1,044	S単 34号
	合計				1,044	
	単価				1,044	
	*** B単- 57号 ***					
000057	暫定盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(I)	1.000	m ³	2,165	2,165	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	266.6	296	S単 41号
	合計				2,461	
	単価				2,461	
	*** B単- 58号 ***					
000058	大型土のう 製作、設置		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,363	5,363	S単 30号
	合計				5,363	
	単価				5,363	
	*** B単- 59号 ***					
000059	大型土のう運搬 切土仮置場～現場		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³	1,408	1,408	S単 45号
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				2,908	
	単価				2,908	
	*** B単- 60号 ***					
000060	大型土のう 撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック材,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	851	851	S単 31号
	合計				851	
	単価				851	
	*** B単- 61号 ***					
000061	大型土のう運搬 現場～切土仮置場		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³	1,408	1,408	S単 45号
	合計				1,408	
	単価				1,408	
	*** B単- 62号 ***					
000062	整地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	147.4	147	S単 52号
	合計				147	
	単価				147	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 63号 ***						
000063	高密度ポリエチレン管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管,200~400mm,要	1,000	m	2,619	2,619	S単 71号
	合 計				2,619	
	単 価				2,619	
*** B単- 64号 ***						
000064	除雪		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通フルード 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,4.5,12,15	0,200	km	206,895	41,379	S単 72号
	合 計				41,379	
	単 価				41,379	
*** B単- 65号 ***						
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり	1,000	台	1,259,621	1,259,621	S単 35号
	合 計				1,259,621	
	単 価				1,259,621	
*** B単- 66号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0	1,000	ton	10,340	10,340	S単 36号
	合 計				10,340	
	単 価				10,340	
*** B単- 67号 ***						
000067	伐開・除根		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,0~40	1,000	ha	440,705	440,705	S単 37号
	合 計				440,705	
	単 価				440,705	
*** B単- 68号 ***						
000068	伐開・除根		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0~40	1,000	ha	625,824	625,824	S単 38号
	合 計				625,824	
	単 価				625,824	
*** B単- 69号 ***						
000069	木根等処分 伐根材		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 木くず(伐根材)	1,000	ton	40,000	40,000	S単 19号
	合 計				40,000	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				40,000	
	*** B単- 70号 ***					
000070	木根等処分 枝・幹		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 木くず(枝・幹)	1,000	ton	35,000	35,000	S単 20号
	合 計				35,000	
	単 価				35,000	
	*** B単- 71号 ***					
000071	木根等運搬 伐根材		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下、普通	1,000	空m3	819	819	S単 39号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単- 72号 ***					
000072	木根等運搬 枝・幹		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下、普通	1,000	空m3	819	819	S単 39号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単- 73号 ***					
B19062	土質試験		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析倉),,	1,000	試料	14,400	14,400	S単 13号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	1,000	試料	6,035	6,035	S単 14号
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,	1,000	試料	22,050	22,050	S単 15号
PR9006	土の三軸圧縮試験(3) 圧密非排水試験(供試体径35mm)	1,000	試料	73,750	73,750	
	合 計				116,235	
	単 価				116,235	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,165		歩A・単A
S01072	*** S単-5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	266		歩A・単A
S01082	*** S単-6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり		m3	663		歩A・単A
S01082	*** S単-7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり		m3	771		歩A・単A
S01082	*** S単-8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	663		歩A・単A
S02081	*** S単-9号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅50cm程度)		m ²	817		歩A・単A
S02112	*** S単-10号 *** クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラフジブ・低騒・排(2次)] クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラフジブ・低騒・排(2次)] 吊上能力55t吊		月	1,430,000		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** 板状排水材 板状排水材 幅300mm×厚7mm,,		m	695		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,		試料	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,035		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,		試料	22,050		歩A・単A
S02120	*** S単-16号 *** 侵食防止用植生マット工(養生マット工) 侵食防止用植生マット工(養生マット工) 亀甲金網付,種子肥料有り,土壌改良材無し,時間的		各単位	771		歩A・単A
S02123	*** S単-17号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 7スファルト塊		ton	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単-18号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	4,000		歩A・単A
S02123	*** S単-19号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 木くず(伐根材)		ton	40,000		歩A・単A
S02123	*** S単-20号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 木くず(枝・幹)		ton	35,000		歩A・単A
S02701	*** S単-21号 *** 【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),300m2以上500m2未満,-		m ²	1,570		歩A・単A
S03701	*** S単-22号 *** 【鉄筋工】					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部					
工事名	下北北部中山間第49号工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単-23号 ***		ton	185,568		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単-24号 ***		m	3,978		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単-25号 ***		m	4,775		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単-26号 ***		枚	364		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単-27号 ***		m	4,187		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 耐圧ポリエチレン管,800mm,あり *** S単-28号 ***		m	49,586		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し *** S単-29号 ***		m	1,362		歩A・単A
	クローラレン[油圧駆動式クワッド・ラジアル・低騒・排(2014)] クローラレン[油圧駆動式クワッド・ラジアル・低騒・排(2014)] クローラレン(油圧式クワッド・ラジアル型),55ton吊り,なし *** S単-30号 ***		日	75,200		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツカ砂,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単-31号 ***		袋	5,363		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツカ砂,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単-32号 ***		袋	851		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり *** S単-33号 ***		m ²	2,083		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり *** S単-34号 ***		m ²	1,654		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,59,1,あり *** S単-35号 ***		m ²	1,044		歩A・単A
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラレン,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり *** S単-36号 ***		台	1,259,621		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単-37号 ***		ton	10,340		歩A・単A
	刈払工 刈払工 草刈機,0～40 *** S単-38号 ***		ha	440,705		歩A・単A
S19021	刈払工 刈払工 チェーンソー,0～40 *** S単-39号 ***		ha	625,824		歩A・単A
	運搬(伐開・除根・除草) 運搬(伐開・除根・除草) 4.5km以下,普通 *** S単-40号 ***		空m3	819		歩A・単A
SA0101	SP掘削 SP掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-, *** S単-41号 ***		m3	366.6		歩A・単A
	SP積込(ルーズ)					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 42号 ***		m3	266.6		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単- 43号 ***		m3	1,235		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単- 44号 ***		m3	275.9		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, *** S単- 45号 ***		m3	2,338		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下		m3	1,408		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 標準,パツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下		m3	2,547		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下		m3	1,207		歩A・単A
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,あり *** S単- 49号 ***		m3	1,003		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単- 50号 ***		m3	397		歩A・単A
	SP 基面整正 基面整正 *** S単- 51号 ***		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単- 52号 ***		m ²	939.6		歩A・単A
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり *** S単- 53号 ***		m3	147.4		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単- 54号 ***		m	15,700		歩A・単A
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単- 55号 ***		m3	2,738		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単- 56号 ***		m3	1,585		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単- 57号 ***		m ²	228.5		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, *** S単- 58号 ***		m	552.2		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 59号 ***		m ³	1,700		歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,コンクリート各種 *** S単- 60号 ***		m3	24,980		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ルーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下,水平距離約		m3	37,250		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部				
工事名	下北北部中山間第49号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			砂・砂質土	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	2)作業区分			盛土	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	3)施工区分			まき出し	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			砂・砂質土	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	2)作業区分			埋戻	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	3)施工区分			まき出し	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			砂・砂質土	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	2)作業区分			埋戻	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	3)施工区分			まき出し	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分			振動コンパクタ(I)		
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			砂・砂質土	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	2)作業区分			盛土	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	3)施工区分			まき出し	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分			振動コンパクタ(I)		
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単-5号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部					
工事名	下北北部中山間第49号工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,134	2,656	
	合計				2,656	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		266	
	*** S単-6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,133	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		663	
	*** S単-7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,133	算出数量 43.000 m ³
	単価		m ³		771	
	*** S単-8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,133	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		663	
	*** S単-9号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10,000	m ² 歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅50cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	全面張		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料	人工芝(幅50cm程度)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部				
工事名	下北北部中山間第49号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
P50004	人工張芝(ネット)					
	人工芝(幅 50cm程度)	10.800	㎡	220	2,376	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				8,171	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		817	
	*** S単-10号 ***					
S02112	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラチェット・低騒・排(2次)]		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラチェット・低騒・排(2次)]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	吊上能力55t吊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,430,000円		夜間制約作業時間:0.0		
F96001	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラチェット・低騒・排(2次)]					
	吊上能力55t吊	1.000	月	1,430,000	1,430,000	
	合計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,430,000	
	*** S単-11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単-12号 ***					
S02116	板状排水材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板状排水材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	幅300mm×厚7mm,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001		夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	板状排水材					
	幅300mm×厚7mm	1.000	m	695	695	
	合計				695	算出数量 1.000 各単位
	単価				695	
	*** S単-13号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	沈降分析(ふるい分析含),,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P45122		夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験					
	沈降分析(ふるい分析含)	1.000	試料	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 14号 ***						
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	6.035	6.035	
	合計				6.035	算出数量 1.000 各単位
	単価				6.035	
*** S単- 15号 ***						
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45138		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料	22.050	22.050	
	合計				22.050	算出数量 1.000 各単位
	単価				22.050	
*** S単- 16号 ***						
S02120	侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	侵食防止用植生マット工 (養生マット工) 亀甲金網付、種子肥料有り、土壌改良材無し、時間的			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード	A96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	亀甲金網付、種子肥料有り、土・		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	771円		夜間制約作業時間:0.0		
A96001	侵食防止用植生マット工 (養生マット工) 亀甲金網付、種子肥料有り、土壌改良材無し、時間的	1.000	各単位	771	771	
	合計				771	算出数量 1.000 各単位
	単価				771	
*** S単- 17号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
*** S単- 18号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	混合廃棄物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,000	
	*** S単- 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず (伐根材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	木くず (伐根材)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	40,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず (伐根材)	1,000	ton	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単- 20号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず (枝・幹)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	木くず (枝・幹)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず (枝・幹)	1,000	ton	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),300m ² 以上500m ² 未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種	植生筋工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	人工芝 (種子帯)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	300m ² 以上500m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約補正	-				
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝 (種子帯)	1,200	m ²	1,308	1,570	
	合 計				1,570	算出数量 1,000 m ²
	単 価				1,570	
	*** S単- 22号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1,030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1,150	ton	67,320	77,418	
	合 計				185,568	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		185,568	
	*** S単- 23号 ***					

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,978	3,978	
	合計				3,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,978	
	*** S単-24号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, 法面縦排水部における作業、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - 法面縦排水部における作業 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,775	4,775	
	合計				4,775	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,775	
	*** S単-25号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	364.10	364	
	合計				364	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		364	
	*** S単-26号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、法面小段面部における作業、-, 基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	法面小段面部における作業				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,187	4,187	
	合計				4,187	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,187	
	*** S単-27号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 耐圧ポリエチレン管,800mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管の単価(円/m)	46,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管種区分	耐圧ポリエチレン管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	800mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07102	耐圧ポリエチレンリブ管	100.000	m	46,400	4,640,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	33,864	38,605	
R01002	特殊作業員	2.850	人	29,988	85,466	
R01003	普通作業員	4.160	人	22,134	92,077	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.900	日	6,960	20,184	
P34029	軽油	61.000	L	150	9,150	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	33,558	73,156	
	合計				4,958,638	算出数量 100.000 m
	単価		m		49,586	
	*** S単-28号 ***					
S08712	【ガートレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガートレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土中建込用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	B・C-4E		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		夜間制約作業時間:0.0		
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガートレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,362	1,362	
	合計				1,362	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,362	
	*** S単-29号 ***					
S16004	クロークレーン[油圧駆動式クレーン・ラジジブ・低騒・排(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	クロークレーン[油圧駆動式クレーン・ラジジブ・低騒・排(2014)] クロークレーン(油圧式クレーン・ラジジブ型),55ton吊り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	クロークレーン(油圧式クレーン・ラジジブ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	55ton吊り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01110	クロークレーン[油圧駆動式クレーン・ラジジブ・低騒・排(2014)] 吊上能力55t吊	1.000	日	66,200	66,200	
P34029	軽油	60.000	L	150	9,000	
	合計				75,200	算出数量 1.000 日

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		75,200	
	*** S単- 30号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バツホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分					豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分					週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)採取土区分					
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)					
	6)大型土のう袋区分					
	7)単価0円区分(大型土のう袋)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
Y00004	諸雑費	0.040		85,986	3,439	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バツホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バツホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	10,700	14,873	
P34029	軽油 バトロ給油	104.000	L	150	15,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				193,056	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		5,363	
	*** S単- 31号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バツホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分					豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分					週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)					
	6)大型土のう袋区分					
	7)単価0円区分(大型土のう袋)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
F08063	バツホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バツホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,700	13,482	
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	150	11,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				122,592	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		851	
	*** S単- 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分					豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	2)供用日数					週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)使用回数					
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,629	1,629,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				2,082,639	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,083	
	*** S単- 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 120, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 供用日数	120		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,200	1,200,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,653,639	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,654	
	*** S単- 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 59, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 供用日数	59		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	590	590,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,043,639	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,044	
	*** S単- 35号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬〜組立〜分解〜運搬, 基地 と現場の移動, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分	クローラクレーン		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 規格区分	35 t 吊を超え80 t 吊以下		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部				
工事名	下北北部中山間第49号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,988	164,934	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	47,300	70,950	
Y00004	運搬費等	4.340		235,884	1,023,737	
	合計				1,259,621	算出数量 1,000 台
	単価		台		1,259,621	
	*** S単- 36号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,340	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,340	
	*** S単- 37号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,0~40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 0~40				
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
Y00004	諸雑費	0.030		33,374	1,001	
	合計				34,375	算出数量 0.078 ha
	単価		ha		440,705	
	*** S単- 38号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0~40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0~40				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
Y00004	諸雑費	0.060		40,147	2,409	
	合計				42,556	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		625,824	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 39号 ***						
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 4.5km 以下、普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	4.5km 以下 普通		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	クワントラック[ワンロード・デイベール] 10t積級	1.560	供用日	21,400	33,384	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.560	供用日	1,190	1,856	
P34029	軽油 バトロール給油	72.000	L	150	10,800	
R01022	運転手 (一般)	1.200	人	29,886	35,863	
	合計				81,903	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		819	
*** S単- 40号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		366.6	
*** S単- 41号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		266.6	
*** S単- 42号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,235	
*** S単- 43号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		275.9	
	*** S単- 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,338	
	*** S単- 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,408	
	*** S単- 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,547	
	*** S単- 47号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部					
工事名	下北北部中山間第49号工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,207	
	*** S単- 48号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		1,003	
	*** S単- 49号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		397	
	*** S単- 50号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単- 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		939.6	
	*** S単- 52号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ｸｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		147.4	
	*** S単- 53号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		15.700	
	*** S単- 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2.738	
	*** S単- 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1.585	
	*** S単- 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		228.5	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 57号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		552.2	
	*** S単- 58号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,700	
	*** S単- 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, コンクリート各種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 60m以下 - - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		24,980	
	*** S単- 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下、水平距離約17m以下, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 クレーン車打設 計上する - 一般養生 - - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 あり 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m ³		37,250	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 61号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下, 水平距離約17m以下,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ルン車打設 計上する - 一般養生 - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		36,610	
*** S単- 62号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下, -, -, 21-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 21-8-25(20) (普通) W/C60%				
	単 価		m3		25,400	
*** S単- 63号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
*** S単- 64号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	
*** S単- 65号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,716	
	*** S単- 66号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,070	
	*** S単- 67号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		9,639	
	*** S単- 68号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, クラッシュン C-20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり クラッシュン C-20				
	単 価		m ²		943.8	
	*** S単- 69号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 260mm, 2層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	260mm 2層施工 碎石 あり 路盤材(各種)				
J03205	山砂		m ³			材変
	単 価		m ³		1,718	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 下北北部
工事名	下北北部中山間第49号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 70号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 310mm, 2層施工, 砕石, あり, 路盤材 (各種)					
	1) 全仕上り厚	310mm				
	2) 施工区分	2層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	路盤材 (各種)				
J03205	山砂		m ³			材変
	単 価		㎡		1,935	
	*** S単- 71号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要					
	1) 作業区分	据付・撤去				
	2) 管種別	波状管及び網状管				
	3) 呼び径	200~400mm				
	4) 継手材料費	要				
	単 価		m		2,619	
	*** S単- 72号 ***					
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪 (機械) 青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型, 4, 5, 12, 15					
	1) 作業条件	容易に排雪できる場合				
	2) ブルドーザ規格	普通ブルドーザ 15ton				
	3) 排出ガス区分	排対型				
	4) 除雪対象幅	4, 500				
	5) 除雪回数	12, 000				
	6) 押雪運搬距離	15, 000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型 (1次)] 普通ブルドーザ 15ton	13,340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 バトロ給油	187,000	L	150	28,050	
R01021	運転手 (特殊)	2,670	人	33,558	89,600	
	合 計				206,895	算出数量 1,000 km
	単 価		km		206,895	
	*** S単- 73号 ***					
SS0302	SP 裏込砕石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
	1) 砕石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分	あり				
	3) 規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		8,950	

