



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

緊急予防治山事業

三戸町南大平地区

令和6年度県営緊急予防治山工事

火山補緊第2-2号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			8,461,000	
2 ・工事原価			6,884,000	
3 ・ ・直接工事費			3,577,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	3,577,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			3,307,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			1,027,000	
10 ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
	$(4+14+26+31+33-35) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$			
	3,577,000	17.420	%	623,000
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	336,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・ ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費			68,000	
21 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
	$(4+26+31-32) \times (標準値)*N037$			
	3,577,000	1.920	%	68,000
22 ・ ・ ・現場管理費			2,280,000	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
	$(4+6+9-17+26+27+30-35) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$			
	4,604,000	49.530	%	2,280,000
24 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
25 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
	$(4+6+7+8-17-25-35) \times (標準値*N002+保証费率)$			
	6,884,000	22.920	%	1,577,000
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	$(1) \times 標準値$			
	8,461,000	4.080	%	345,000
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
33 処分費(準備費の内数)			0	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				3,577,000	
・治山土工	1.000	式		19,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		19,300	
・ ・ ・ 盛土工	8.000	m ³	977	7,816	1 m ³ 当たり
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m ³	977.2	977	歩A・単A S単 4号
合 計				977	
・ ・ ・ 残土処理工	58.000	m ³	198	11,484	1 m ³ 当たり
SZR301 捨土敷均し(仕上厚0.3m)【県独自】 路体,敷ならし,ブルドーザ11t級	1.000	m ³	198	198	歩A・単A S単 16号
合 計				198	
・山腹基礎工	1.000	式		2,976,000	
・ ・ のり切工	1.000	式		897,092	
・ ・ ・ のり切工	37.000	m ³	708	26,196	1 m ³ 当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	1.000	m ³	708	708	歩A・単A S単 12号
合 計				708	
・ ・ ・ 人力のり切工	79.000	m ³	11,024	870,896	1 m ³ 当たり
SPM101 人力のり切工	1.000	m ³	11,024	11,024	歩A・単A S単 13号
合 計				11,024	
・ ・ 土留工	1.000	式		231,952	
・ ・ ・ かが工	14.000	m	16,568	231,952	1 m当たり
SPE101 かが枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置	1.000	m	16,568	16,568	歩A・単A S単 10号
合 計				16,568	
・ ・ 水路工	1.000	式		58,735	
・ ・ ・ 床掘工	1.000	m ³	11,024	11,024	1 m ³ 当たり
SPM101 人力のり切工	1.000	m ³	11,024	11,024	歩A・単A S単 13号
合 計				11,024	
・ ・ ・ モルタル吹付水路工	4.100	m ²	11,637	47,711	1 m ² 当たり
S02706 【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,100m ² 以上250m ² 未満, -, 吹付工	1.000	m ²	11,637	11,637	歩A・単A S単 1号
合 計				11,637	
・ ・ のり枠工	1.000	式		1,788,658	
・ ・ ・ 簡易法枠工 枠内モルタル吹付	109.700	m ²	16,305	1,788,658	1 m ² 当たり
SPD206 簡易法枠工(法面清掃工)	1.000	m ²	940	940	歩A・単A S単 5号
SPD207 簡易法枠工(ラス張工)	1.000	m ²	2,129	2,129	歩A・単A S単 6号
SPD208 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない	1.000	m ²	2,417	2,417	歩A・単A S単 7号
SPD209 簡易法枠工(アンカー工) 砂質土,礫混り土,玉石混り土	1.000	m ²	822	822	歩A・単A S単 8号
SPD211 簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.053	m ³	90,437	4,793	歩A・単A S単 9号

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚10cm, 100㎡以上250㎡未満, 一, 吹付工		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	モルタル吹付工		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 規格・仕様	厚10cm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 施工規模	100㎡以上250㎡未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 時間的制約	—		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 吹付区分	吹付工				
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.350	㎡	8,620	11,637	
	合計				11,637	算出数量 1,000 ㎡
	単価		㎡		11,637	
*** S単-2号 ***						
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚10cm, 100㎡以上250㎡未満, 一, 枠内吹付工		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	モルタル吹付工		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 規格・仕様	厚10cm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 施工規模	100㎡以上250㎡未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 時間的制約	—		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 吹付区分	枠内吹付工				
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.080	㎡	8,620	9,310	
	合計				9,310	算出数量 1,000 ㎡
	単価		㎡		9,310	
*** S単-3号 ***						
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長	12m以内		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 運搬距離(片道)	50kmまで		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,420	4,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,920	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,920	
*** S単-4号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 施工数量	—		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 障害の有無	—		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	単価		m3		977.2	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-5号 ***						
SPD206	簡易法砕工(法面清掃工)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	簡易法砕工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,860	17,430	
R01008	法面工	1.400	人	34,125	47,775	
R01014	山林砂防工	0.500	人	33,075	16,538	
Y00004	諸雑費 15%	0.150		81,743	12,261	
	合計				94,004	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		940	
*** S単-6号 ***						
SPD207	簡易法砕工(ラス張工)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	簡易法砕工(ラス張工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.700	人	34,860	24,402	
R01008	法面工	2.200	人	34,125	75,075	
R01014	山林砂防工	0.900	人	33,075	29,768	
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日	2,340	2,410	
P34029	軽油 バトロ#給油	19.000	L	149	2,831	
P19402	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²	340	47,600	
PP5074	アンカーピン φ16mm L=400mm	30.000	本	199	5,970	
PP5071	アンカーピン φ9mm L=200mm	150.000	本	49	7,350	
Y00004	諸雑費 13%	0.130		134,486	17,483	
	合計				212,889	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,129	
*** S単-7号 ***						
SPD208	簡易法砕工(鉄筋・組立砕設置工)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	簡易法砕工(鉄筋・組立砕設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)砕断面高さ区分	H=150mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)組立砕コード(単位:個)	PZ0701 94,000個				
	4)組立砕100m ² 当たり数量(個)	P18208 0.189ton				
	5)砕用鉄筋コード(単位:ton)					
	6)砕用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)					
	7)補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8)補助アンカーコード(単位:本)					
	9)補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	0.000本				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,860	17,430	
R01008	法面工	2.600	人	34,125	88,725	
R01014	山林砂防工	0.500	人	33,075	16,538	
PZ0701	簡易法砕用組立砕 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個	1,000	94,000	
P18208	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton	106,500	21,300	
Y00004	諸雑費	0.030		122,693	3,681	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				241,674	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,417	
	*** S単- 8号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	4)枠用主アンカーコード(単位:本)	PZ3602				
R01001	土木一般世話役	0.260	人	34,860	9,064	
R01008	法面工	0.990	人	34,125	33,784	
R01014	山林砂防工	0.520	人	33,075	17,199	
PZ3602	アンカー D16 L=750	52.000	本	380	19,760	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		60,047	2,402	
	合計				82,209	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		822	
	*** S単- 9号 ***					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m ³)	JP0264		夜間制約作業時間:0.0		
	4)補強繊維の計上	計上する				
	5)補強繊維コード(単位:kg)	PZ1705				
	6)補強繊維数量の入力(kg)	13.3kg				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	34,860	55,776	
R01008	法面工	3.200	人	34,125	109,200	
R01002	特殊作業員	3.200	人	30,870	98,784	
R01014	山林砂防工	3.200	人	33,075	105,840	
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min	11.200	時間	2,310	25,872	
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m ³	2.530	日	3,850	9,741	
R01022	運転手(一般)	1.280	人	30,765	39,379	
P34029	軽油 バトロ-給油	22.400	L	149	3,338	
JP0264	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m ³	19,488	253,344	
PZ1705	モルタル補強材 NAF-6	13.300	kg	9,990	132,867	
Y00004	諸雑費 19%	0.190		369,600	70,224	
	合計				904,365	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		90,437	
	*** S単- 10号 ***					
SPEI01	かご枠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)幅区分	80cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	詰石		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分	吸出防止材設置		夜間制約作業時間:0.0		
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m)	P96006				
	6)詰石(詰土)コード(単位:m ³)	J03504				
	7)植生シートコード(単位:m ²)	P26103				
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	11.750m ²				

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.170	人	34,860	5,926	
R01002	特殊作業員	0.190	人	30,870	5,865	
R01003	普通作業員	0.640	人	22,785	14,582	
M02032	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.410	時間	2,590	3,652	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	34,545	8,291	
P34029	軽油 バトロ-給油	12.000	L	149	1,788	
Y00004	諸雑費	0.040		26,373	1,055	
P96006	かご枠 0.5*0.8*2.0(1.0)	10.000	m	9,657	96,570	
J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm	3.800	m ³	5,350	20,330	
P26103	吸出防止材	12.600	m ²	605	7,623	
	合計				165,682	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,568	
	*** S単-11号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板撤去 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.140	人	34,860	4,880	
R01012	とび工	0.140	人	31,500	4,410	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,785	3,190	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
R01021	運転手(特殊)	0.140	人	34,545	4,836	
P34029	軽油 バトロ-給油	17.000	L	149	2,533	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		21,484	215	
	合計				21,699	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		217	
	*** S単-12号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,545	34,545	
P34029	軽油 バトロ-給油	94.000	L	149	14,006	
	合計				80,009	算出数量 113.000 m ³
	単価		m ³		708	
	*** S単-13号 ***					
SPM101	人力のり切工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 三戸町南大平地区
工事名	令和6年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力のり切工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01014	山林砂防工	3.300	人	33,075	109,148	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		109,148	1,091	
	合計				110,239	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		11,024	
	*** S単-14号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満,一,一,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	一				
	3)枝払区分	一				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.320	人	30,870	9,878	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,785	7,291	
Y00004	諸雑費	0.060		17,169	1,030	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,870	6,174	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,785	4,557	
Y00004	諸雑費	0.090		10,731	966	
R01003	普通作業員	0.390	人	22,785	8,886	
Y00004	諸雑費	0.010		8,886	89	
	合計				38,871	算出数量 100.000 本
	単価		本		389	
	*** S単-15号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満,一,一,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	一				
	3)枝払区分	一				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.420	人	30,870	12,965	
R01003	普通作業員	0.420	人	22,785	9,570	
Y00004	諸雑費	0.060		22,535	1,352	
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,870	7,100	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,785	5,241	
Y00004	諸雑費	0.090		12,341	1,111	
R01003	普通作業員	0.510	人	22,785	11,620	
Y00004	諸雑費	0.010		11,620	116	
	合計				49,075	算出数量 100.000 本
	単価		本		491	

