

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水環 第1114-2号

設計書番号 507-140-0026

青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字小泊地先
～北津軽郡中泊町大字小泊地先

工 期 2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 1 ha			
	着定基質	1		ha
	増殖場工	1		式
	設計額	172,150,000 円 (内消費税 15,650,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1		93,872,323		
増殖場工		式	1		92,677,715		
着定基質製作工		式	1		62,209,619		
着定基質製作	NKリーフ	基	158		62,209,619		内 1号
着定基質設置工		式	1		30,468,096		
着定基質設置		基	288		30,468,096		内 2号
仮設工		式	1		1,194,608		
仮設工		式	1		1,194,608		
敷鉄板		式	1		1,194,608		内 3号
直接工事費		式	1		93,872,323		
共通仮設		式	1		14,049,064		
共通仮設費		式	1		8,436,064		
回航・えい航費		式	1		5,957,604		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航	起重機船120t吊（往復）函館港～小泊（小泊）漁港	式	1		5,537,048		内 4号
回航	潜水士船（往復）青森港～小泊（小泊）漁港	式	1		420,556		内 5号
運搬費		式	1		1,823,360		
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1		1,823,360		内 6号
技術管理費		式	1		36,100		
モニタリング調査	着定基質製作工 着定基質設置工	式	1		36,100		内 7号
現場環境改善費		式	1		619,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		619,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		5,613,000		
純工事費		式	1		107,921,387		
現場管理費		式	1		26,419,000		
工事原価		式	1		134,340,387		
一般管理費等		式	1		22,159,613		

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事(漁港)

主たる工種		単独(追加工事): 構造物工事(漁港)		合算工事:			
対象工事費	93,872,323	直接工事費	93,872,323	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		93,872,323	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		93,872,323		0		0
共通仮設費(率分)	率(補正前)		4.86%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		5.98%		0.00%		
	計上額		5,613,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	93,872,323	直接工事費	93,872,323	事業損失	0
非対象額計 (－)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	93,872,323	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.66%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.66%		0.00%		
計上額	619,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	7,817,064				
回航・えい航費	0	運搬費	1,823,360	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	36,100	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
回航・えい航費	5,957,604				
共通仮設費計					14,049,064

現場管理費

主工種 54:構造物工事(漁港)

単独(追加工事)純工事費	107,921,387	単独(追加工事)直接工事費	93,872,323	単独(追加工事)共通仮設費	14,049,064
非対象額計(-)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独(追加工事)		107,921,387	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		107,921,387		0	0
現場管理費 率(補正前)		22.62%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.65%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.48%		0.00%	
計上額		26,419,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	134,340,387				
純工事費	107,921,387	現場管理費	26,419,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		134,340,387	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		134,340,387		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.46%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.46%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		134,340,387		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		22,159,613			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	3
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	180日間	
冬期日数	98日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.65%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			93,872,323
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				93,872,323
	共通仮設費 (率分)	93,872,323	5.98	5,613,000
	運搬費			1,823,360
	技術管理費			36,100
	回航・えい航費			5,957,604
現場環境改善費対象工事費				93,872,323
	現場環境改善費 (率分)	93,872,323	0.66	619,000
現場管理費対象純工事費				107,921,387
	現場管理費	107,921,387	24.48	26,419,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				134,340,387
	一般管理費等	134,340,387	16.46	22,159,613
	業務委託費			0
工事価格				156,500,000
消費税等相当額				15,650,000
工事費計				172,150,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	着定基質製作	NKリーフ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	2.5tを超えて5.5t以下,1.21m3/個, 土木(9)高炉 21-8-25(20),8.41m2/ 個,直積 異形ブロック30t未満,8.51kg	個	474	60,381	28,620,594		単 1号 03-32-02 管理費区分:0
単体魚礁製作 DA640000	2.5tを超えて5.5t以下,1.67m3/個, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),7.4 6m2/個,直積 異形ブロック30t未満,13	個	158	99,460	15,714,680		単 2号 03-32-02 管理費区分:0
NKリーフ カウンターウェイト埋込部材 3段積み タイプB型 カウンターウェイト付 ZZ99*01*01002		基	158	57,400	9,069,200		管理費区分:0
残存型枠		m2	373	1,851	690,423		単 3号 管理費区分:0
コンクリート製組立着定基質部材組立 DA655000	8箇所/基	基	158	19,059	3,011,322		単 4号 03-33-01 管理費区分:0
NKリーフ 組立資材 3段積み タイプB型 カウンターウェイト付 ZZ99*01*01003		基	158	32,300	5,103,400		管理費区分:0
合計					62,209,619		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	着定基質設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	着定基質運搬仮置(陸上連携方式) DA666000	コンクリート製組立着定基質, 7.5~12.5t以下, 標準, 標準, 標準, 2個, 1.1km	個	288	11,603	3,341,664		単 5号 03-33-02 管理費区分: 0
	着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 7.5~12.5t以下, 7.5~12.5t以下, 標準, 25個, 2.5km, 水深10m以上20m未満(2	個	288	94,189	27,126,432		単 6号 03-33-02 管理費区分: 0
	合計					30,468,096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	敷鉄板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	892	452	403,184		単 7号 02-05-16 管理費区分: 0
	敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 76日, 無, 有	枚	96	8,244	791,424		単 8号 02-05-16 管理費区分: 0
	合計					1,194,608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	回航	起重機船120t吊（往復）函館港～小泊（小泊）漁港					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（往復）（起重機船120 t 吊） 函館港～小泊（小泊）漁港 ZZ99*01*01004		式	1		5,537,048		管理費区分：0
合計					5,537,048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	回航	潜水土船（往復）青森港～小泊（小泊）漁港					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（往復）（潜水土船） 青森港～小泊（小泊）漁港 ZZ99*01*01005		式	1		420,556		管理費区分：0
合計					420,556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	仮設材等運搬	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	308	4,420	1,361,360		単 9号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	154	3,000	462,000		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					1,823,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	モニタリング調査	着定基質製作工 着定基質設置工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モニタリング調査 着定基質製作工 着定基質設置工 ZZ99*01*01006		件	1	36,100	36,100		管理費区分: 0
合計					36,100		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DA640000	単体魚礁製作	2.5tを超えて5.5t以下, 1.67m3/個, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 7.4 6m2/個, 直積 異形ブロック30t未満, 13	単位	個	単位数量	10	単価	99,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z230210265		m3	16.87	16,600	280,042	管理費区分: 0	
	L001170005		m2	74.6	1,660	123,836	管理費区分: 0	
	Z301010120001		kg	1,339	103	137,917	管理費区分: 0	
	Z301010380001		kg	355	153	54,315	管理費区分: 0	
	Q300504010		kg	1,313	68	89,284	管理費区分: 0	
	Q300601015		kg	345	68	23,460	管理費区分: 0	
	R0125		人	1.39	34,530	47,996	管理費区分: 0	
	R0101		人	1.83	30,580	55,961	管理費区分: 0	
	R0102		人	3.63	22,570	81,929	管理費区分: 0	
	DHT20870		日	0.37	47,300	17,501	単 11号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20880		日	0.87	66,900	58,203	単 12号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ZS7H10040	13%	式	1		24,165	管理費区分: 0	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	残存型枠		単位	m2	単位数量	10	単価	1,851
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.1	34,530	3,453	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.3	30,580	9,174	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.2	22,570	4,514	管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	8%	式	1		1,371	管理費区分：0	
	合計					18,512		
	単価					1,851	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	8箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	19,059
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.8	34,530	27,624	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	1.5	31,200	46,800	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.8	22,570	63,196	管理費区分：0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊							単 11号 07-01-28
	DHT20870		日	1.1	47,300	52,030	管理費区分：0	
	雑材料 全体の%							
	ZS7H10030	0.5%	式	1		948	管理費区分：0	
	合計					190,598		
	単価					19,059	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DA666000	着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	コンクリート製組立着定基質, 7.5~ 12.5 t以下, 標準, 標準, 標準, 2個, 1.1km	単位	個	単位数量	53	単価	11,603
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20900		日	1	82,000	82,000	単 13号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20900		日	1	82,000	82,000	単 13号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20540		日	3	98,418	295,254	単 14号 07-01-34 管理費区分: 0	
	R0106		人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
	R0102		人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		3,059	管理費区分: 0	
合計						614,993		
単価						11,603	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 7.5~12.5t以下, 7.5~12.5t以下, 標準, 25個, 2.5km, 水深10m以上20m未満(2	単位	個	単位数量	21	単価	94,189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,248,704	1,248,704	単 15号 07-01-10 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	314,980	314,980	単 16号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊 DHT11952	運転1日当り	日	0.8	381,925	305,540	単 17号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		9,840	管理費区分: 0	
合計						1,977,974		
単価						94,189	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	R0125	人	0.295	34,530	10,186	管理費区分：0	
	とび工	R0106	人	0.295	31,200	9,204	管理費区分：0	
	普通作業員	R0102	人	0.295	22,570	6,658	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590	日	0.295	63,420	18,708	単 18号 02-05-16 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 1%	式	1		444	管理費区分：0	
	合計					45,200		
	単価					452	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1	47,300	47,300	管理費区分:0	
L301010270								
合計						47,300		
単価						47,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT20880	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	66,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊			日	1	66,900	66,900	管理費区分:0	
L301010280								
合計						66,900		
単価						66,900	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	82,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	L301010300	日	1	82,000	82,000	管理費区分:0	
合計						82,000		
単価						82,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DHT20540	トレー 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	98,418
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	150	16,950	管理費区分：0	
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分：0	
トレー[セミ] 32t積	M302710000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3	1,860	11,718	管理費区分：0	
トレー[セミ] 32t積	M302710000	機械条件:供用日当り損料	日	1.9	18,700	35,530	管理費区分：0	
合計						98,418		
単価						98,418	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,248,704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	404	103	41,612	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.55	34,420	53,351	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.55	34,420	53,351	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	7.75	27,560	213,590	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テール式] D 120t吊	機械条件: 運転時間当り損料						
	M300540000		時間	6	37,800	226,800	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テール式] D 120t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300540000		日	2.2	300,000	660,000	管理費区分: 0	
	合計					1,248,704		
	単価					1,248,704	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 16号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1 単価 314,980
重油A	Z304010170	L	160	103	16,480	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	3.1	34,420	106,702	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.55	27,560	42,718	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 700PS型	M301130000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	6,010	12,020 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 700PS型	M301130000	機械条件: 供用日当り損料	日	2.2	62,300	137,060 管理費区分: 0
合計					314,980	
単価					314,980	円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	381,925
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.31	56,370	17,474	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	3.255	56,370	183,484	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.55	36,920	57,226	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.55	36,610	56,745	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	2.2	18,400	40,480	管理費区分:0	
	合計					381,925		
	単価					381,925	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					63,420		
	単価					63,420	円/日	

登 録 単 価

工事名	青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z30101010001	鉄筋(異形)	SD295 D10	kg	107	2025	6	確定
Z301010120001	鉄筋(異形)	SD295 D16	kg	103	2025	6	確定
Z301010380001	鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	kg	153	2025	6	確定
ZZ99*01*01002	NKリーフ カウンターウェイト埋込部材	3段積み タイプB型 カウンターウェイト付	基	57,400	2025	6	確定
ZZ99*01*01003	NKリーフ 組立資材	3段積み タイプB型 カウンターウェイト付	基	32,300	2025	6	確定
ZZ99*01*01004	回航費(往復) (起重機船120t吊)	函館港～小泊(小泊)漁港	式	5,537,048	2025	6	確定
ZZ99*01*01005	回航費(往復) (潜水土船)	青森港～小泊(小泊)漁港	式	420,556	2025	6	確定
ZZ99*01*01006	モニタリング調査	着定基質製作工 着定基質設置工	件	36,100	2025	6	確定

入力データリスト (水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		93,872,323	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		92,677,715	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1		62,209,619	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
着定基質製作 (0004)	基	158		62,209,619	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
单体魚礁製作	個	474	60,381	28,620,594	DA640000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	2.5tを超えて5.5t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	1.21m ³ /個			
J03	生コンクリート規格	土木(9)高炉 21-8-25(20)			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	8.41m ² /個			
J05	型枠賃料規格	直積 異形ブロック30t未満			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	8.51kg/個			
J07	鉄筋1種類	SD295 D10			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	0kg/個			
J14	ブロック1個当り吊鉄筋1質量(R1)丸鋼	0kg/個			
J18	養生種別	一般養生			
J19	型枠工用クレーン機種	標準			
J21	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	標準			

入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	漁場整備			
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J24 施工規模(鉄筋加工組立)		10t以上(標準)				
J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立)		無				
J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立)		無				
J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)				
J32 打設高さ(H)		H<4m				
单体魚礁製作		個	158	99,460	15,714,680	DA640000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 フロック実質量(t)		2.5tを超えて5.5t以下				
J02 フロック1個当りコンクリート設計量(V)		1.67m ³ /個				
J03 生コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)				
J04 フロック1個当り型枠面積(A)		7.46m ² /個				
J05 型枠賃料規格		直積 異形フロック30t未満				
J06 フロック1個当り鉄筋1質量(R1)		131.27kg/個				
J07 鉄筋1種類		SD295 D16				
J08 フロック1個当り鉄筋2質量(R2)		0kg/個				
J14 フロック1個当り吊鉄筋1質量(R1)丸鋼		34.45kg/個				
J15 吊鉄筋1種類(丸鋼)		SS400 径25mm				
J16 フロック1個当り吊鉄筋2質量(R2)丸鋼		0kg/個				
J18 養生種別		一般養生				
J19 型枠工用クレーン機種		標準				
J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		標準				
J24 施工規模(鉄筋加工組立)		10t以上(標準)				
J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立)		無				
J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立)		無				
J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)				
J28 施工規模(吊鉄筋加工組立)		10t以上(標準)				
J29 時間的制約補正(吊鉄筋加工組立)		無				
J30 夜間作業補正(吊鉄筋加工組立)		無				
J31 太径鉄筋補正(吊鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)				
J32 打設高さ(H)		H<4m				
NKリーフ カウンターウェイト埋込部材 3段積み タイP型 カウンターウェイト付	基	158	57,400	9,069,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	

入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	漁場整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事					
残存型枠	m2	373	1,851	690,423	単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正 オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
土木一般世話役	人	0.1	34,530	3,453	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	0.3	30,580	9,174	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正

諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.2	22,570	4,514	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

諸雑費1:対象					

入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	漁場整備			
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,371	ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑费率=8.000%					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
コンクリート製組立着定基質部材組立	基	158	19,059	3,011,322	DA655000 管理費区分 0
J01 締付箇所数(N)		8箇所/基			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
NKリーフ 組立資材 3段積み タイP B型 カウンターウェイト付	基	158	32,300	5,103,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
着定基質設置工 (0005)	式	1		30,468,096	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
着定基質設置					オプション入力

入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0006)	基	288		30,468,096	第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	個	288	11,603	3,341,664	DA666000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 着定基質質量(E4)		7.5～12.5t以下			
J04 クレーンの指定(仮置用)		標準			
J08 クレーンの指定(積込用)		標準			
J12 運搬車両の指定		標準			
J14 1台当り着定基質積載個数(n0)		2個			
J15 往復平均運搬距離(d)		1.1km			
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	288	94,189	27,126,432	DA667000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		7.5～12.5t以下			
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		7.5～12.5t以下			
J07 作業船等の指定		標準			
J12 起重機船等最大積込個数(N)		25個			
J13 往復平均えい航距離(d)		2.5km			
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)			
仮設工 (0007)	式	1		1,194,608	オプション入力
仮設工 (0008)	式	1		1,194,608	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)

入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	金額	摘要	
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板 (0009)	式	1		1,194,608	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	892	452	403,184	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	96	8,244	791,424	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		76日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0010)	式	1		93,872,323	
共通仮設 (0011)	式	1		14,049,064	

入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	漁場整備			
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (0012)	式	1		8,436,064	
回航・えい航費 (0013)	式	1		5,957,604	オプション入力 工種 99:
回航 (0014)	式	1		5,537,048	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
回航費(往復)(起重機船120t吊) 函館港～小泊(小泊)漁港	式	1		5,537,048	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
回航 (0015)	式	1		420,556	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3

入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	漁場整備			
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
回航費(往復)(潜水土船) 青森港～小泊(小泊)漁港	式	1		420,556	週休2日補正 4週8休以上 ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
運搬費 (0016)	式	1		1,823,360	工種 99:
仮設材等運搬 (0017)	式	1		1,823,360	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	308	4,420	1,361,360	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		43.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	154	3,000	462,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	金額	摘要		
青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事			漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
金額 前回/今回	摘要				
			単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正		
技術管理費 (0018)	式	1	36,100	工種 99:	
モニタリング調査 (0019)	式	1	36,100	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
モニタリング調査 着定基質製作工 着定基質設置工	件	1	36,100	36,100	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
現場環境改善費 (0020)	式	1		619,000	
現場環境改善費(率計上) (0021)	式	1		619,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					

入力データリスト (水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	式	1		5,613,000	
主たる工種	54:構造物工事(漁港)				
施工地域等補正	地方港湾(2)		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0023)	式	1		107,921,387	
現場管理費 (0024)	式	1		26,419,000	
施工地域等補正	地方港湾(2)		0.50%		
工期日数	180日間				
冬期日数	98日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.65%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0025)	式	1		134,340,387	
一般管理費等 (0026)	式	1		22,159,613	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		156,500,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		15,650,000	
工事費計					

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0029)	式	1		172,150,000		