

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 八管 第2101号

設計書番号

八戸港八太郎2号埠頭ガントリークレーン1号機補修工事

実施 設計書

八戸市大字河原木地内

2025年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事費内訳表

費目 工種 種別 細別・規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガンリークレーン1号機補修	1.0	式		31,911,000	
工場製作費	1.0	式		14,436,000	
直接製作費	1.0	式		14,363,000	
材料費	1.0	式	14,230,000	14,230,000	1号明細書
労務費	1.0	式	53,000	53,000	2号明細書
塗装費	1.0	式	80,000	80,000	3号明細書
間接製作費	1.0	式		73,000	
間接製作費	1.0	式	73,000	73,000	4号明細書
据付工事費	1.0	式		7,950,000	
据付工	1.0	式		7,950,000	

工事費内訳表

費目 工種 種別 細別・規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	1.0	式		3,189,400	
輸送費 部品輸送費	1.0	台	50,400	50,400	5号明細書
材料費 補助材料費	1.0	式	30,300	30,300	6号明細書
労務費 機械設備据付費	1.0	式	3,030,000	3,030,000	7号明細書
直接経費	1.0	式	78,700	78,700	8号明細書
間接工事費				4,760,600	
共通仮設費	1.0	式		625,400	9号明細書
現場管理費	1.0	式		802,200	10号明細書
据付間接費	1.0	式		3,333,000	11号明細書
設計技術費	1.0	式		823,800	12号明細書

工事費内訳表

費目 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				23,209,800	
一般管理費	1.0	式		5,800,200	見積り
工事価格				29,010,000	
消費税等相当額	1.0	式		2,901,000	工事価格×0.1
請負工事設計額				31,911,000	

部 品 明 細 書

単位:円

No.	品名	数量	単位	単価	金額	備考
1	横行装置 横行ブレーキ交換					
	横行ブレーキ IBS30-130	1	台	3,000,000	3,000,000	見積
2	スプレッダ補修					
	ヘッドブロック用ツイストロック	4	本	200,000	800,000	見積
	スプレッダ用ツイストロック	4	本	200,000	800,000	見積
	スプレッダ用ガイドブロック	4	個	220,000	880,000	見積
	ガイドシュー給脂配管	1	式	30,000	30,000	見積
3	ケーブルガイド用ローラ整備					
	大ローラ用軸受 SN510-M1	8	個	85,000	680,000	見積
	小ローラ用ベアリング 6005ZZ	28	個	15,000	420,000	見積
4	レールブレーキ交換					
	ブレーキユニット IRB300	1	台	6,900,000	6,900,000	見積
5	運転室下窓点検用踊り場補修					
	踊り場固定部品	1	式	50,000	50,000	見積
6	走行減速機作動油交換					
	作動油	1	式	640,000	640,000	見積
7	起伏減速機整備					
	パッキン	3	枚	10,000	30,000	見積
	計				14,230,000	