





# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良									
道路土工			式	1		40,994,554			
路体盛土工			式	1		12,447,583			
路体(築堤)盛土			式	1		1,049,993			内 1号
土砂等運搬		余盛	m3	820		121,733			内 2号
路体盛土工(ICT)		流用土,運搬距離2.4km	m3	810		928,260			
路体(築堤)盛土(ICT)			式	1		10,111,670			内 3号
土砂等運搬		流用土(改良土),運搬距離2.4km	m3	7,500		2,069,190			内 4号
路床盛土工(ICT)			m3	9,200		8,042,480			
路床盛土(ICT)			式	1		311,952			内 5号
法面整形工(ICT)			m3	780		311,952			
法面整形(盛土部)(ICT)			式	1		973,968			内 6号
地盤改良工			m2	1,650		973,968			
			式	1		27,796,780			

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
自走式土質改良工								
土質改良	生石灰 固化材50kg/m <sup>3</sup>	式	1		27,796,780		内 7号	
石灰空袋処理		m <sup>3</sup>	9,200		27,739,800		内 8号	
排水構造物工		t	0.9		56,980			
作業土工		式	1		750,191			
床廻り	土質:土砂	式	1		81,632		内 9号	
埋戻し	土質:土砂	m <sup>3</sup>	30		8,606		内 10号	
基面整正		m <sup>3</sup>	20		55,437		内 11号	
側溝工		m <sup>2</sup>	40		17,589			
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾝU型側溝	U型側溝規格:BF1-B400	式	1		668,559		内 12号	
直接工事費		m	86		668,559			
共通仮設		式	1		40,994,554			
共通仮設費		式	1		6,165,928			
		式	1		1,677,928			

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
技術管理費								
保守管理(ICT)			式	1		1,194,928		内 13号
システム初期費(ICT)			式	1		48,928		
現場環境改善費			式	1		1,146,000		内 14号
現場環境改善費(率計上)			式	1		483,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		483,000		
純工事費			式	1		4,488,000		
現場管理費			式	1		47,160,482		
工事原価			式	1		15,666,000		
一般管理費等			式	1		62,826,482		
工事価格			式	1		11,393,518		
消費税額及び地方消費税額			式	1		74,220,000		
工事費計			式	1		81,642,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事				合算工事:		
対象工事費	40,994,554	直接工事費	40,994,554	準備費 (処分費用)	0	事業損失
				その他直工扱い共仮積上額	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	54,000	現工事	0	合算工事
非対象額計 (一)	0					
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	40,994,554	単独 (追加工事)	40,994,554	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	40,940,554		0	
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	10.63%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03		0.00%	0
		計上額	4,488,000		0	
						調整工事計上額
						0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

	40,994,554	直接工事費	40,994,554
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	54,000		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	54,000	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	40,940,554	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.18%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.18%		0.00%
計上額	483,000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	1,194,928				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,194,928
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,165,928

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独 (追加工事) 純工事費	47,160,482	単独 (追加工事) 直接工事費	40,994,554	単独 (追加工事) 共通仮設費	6,165,928
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	47,160,482	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	47,106,482			0	0
現場管理費					0.00%
率 (補正前)	30.92%				0.00%
施工地域等補正	1.0				0.00%
施工時期補正	0.72%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (補正後)	33.22%				0.00%
週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05					
計上額	15,666,000			0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	62,826,482	現場管理費	15,666,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	47,160,482				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	62,826,482	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	62,772,482		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	18.10%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	18.10%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	62,826,482		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	11,393,518				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月			
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラシク	1
基準適用年月	2025年6月			
単価地区	七戸町(旧天間林村)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種	04:道路改良工事			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
除雪工事補正	未使用			1.00
ICT施工補正	補正なし			1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.72%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				40,994,554
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		40,994,554	10.95	40,994,554
現場環境改善費対象工事費				4,488,000
技術管理費				1,194,928
現場環境改善費 (率分)		40,940,554	1.18	40,994,554
現場管理費				483,000
工期延長等に伴う現場維持費		47,160,482	33.22	47,160,482
桁等購入費				15,666,000
工事原価計				0
一般管理費等				0
業務委託費		62,826,482	18.10	62,826,482
工事価格				11,393,518
消費税等相当額				0
工事費計				74,220,000
				7,422,000
				81,642,000

# 一式当り内訳書

内 1号		余盛					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	敷均し(平積),標準(10,000m3未満),無し	m3	817	149	121,733		02-01-02 敷均し盛土 管理費区分:0
	合計					121,733		

# 一式当り内訳書

内 2号		流用土,運搬距離2.4km					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	810	878	711,180		02-01-02 管理費区分:0
積込(平積)	CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	810	268	217,080		02-01-02 管理費区分:0
	合計					928,260		

# 一式当り内訳書

内 3号	路体(築堤)盛土(ICT)						単価使用年月	2025.06
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2025.06
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m <sup>3</sup> 未満,無し					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	CB210570		m <sup>3</sup>	7,470	277	2,069,190		
	合計					2,069,190		02-01-02 管理費区分: 0

# 一式当り内訳書

内 4号	土砂等運搬						単価使用年月	2025.06
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2025.06
	土砂等運搬	流用土(改良土),運搬距離2.4km					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	CB210110	標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m <sup>3</sup>	9,160	878	8,042,480		
	合計					8,042,480		02-01-02 管理費区分: 0

# 一式当り内訳書

内 5号		路床盛土 (ICT)					単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
路床盛土 (ICT)	20,000m <sup>3</sup> 未満,無し	m <sup>3</sup>	776	402	311,952		02-01-02 管理費区分: 0		
合計					311,952				

# 一式当り内訳書

内 6号		法面整形 (盛土部) (ICT)					単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
法面整形 (ICT)	盛土部,無し,1%質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	1,648	591	973,968		02-02-01 管理費区分: 0		
合計					973,968				

# 一式当り内訳書

内 7号		生石灰 固化材50kg/m <sup>3</sup>					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内	7号	土質改良						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土, 50kg/m <sup>3</sup>							
WB211720		m <sup>3</sup>	9,160	3,000	27,480,000		単 1号 02-01-05 管理費区分: 0	
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去							
WB211710		台・回	1	259,800	259,800		単 2号 02-01-05 管理費区分: 0	
					27,739,800			
		合計						

# 一式当り内訳書

内 8号		石灰空袋処理					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内	8号	石灰空袋処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下							
CB010410		t	0.9	3,312	2,980		01-02-02 管理費区分: 0	
処分費(t)								
WB020052		t	0.9	60,000	54,000		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
					56,980			
		合計						

# 一式当り内訳書

内 9号		土質:土砂					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 9号	床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	26	331	8,606		02-01-03 管理費区分: 0
		合計					8,606		

# 一式当り内訳書

内 10号		土質:土砂					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 10号	埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	17	3,261	55,437		02-01-03 管理費区分: 0
		合計					55,437		

# 一式当り内訳書

内 11号		基面整正		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
											02-01-03
		CB210080				m2	39	451	17,589		管理費区分：0
		合計							17,589		

内 12号		ブレキャストU型側溝		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
											02-01-03
		U型側溝		据付け,無し,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生フラグメント 40~0,0.6m3/10m		m	85.9	7,783	668,559		単 4号 01-10-01 管理費区分：0
		合計							668,559		

# 一式当り内訳書

内 13号		保守管理 (ICT)					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土 (ICT)保守点検	20,000m3未満,無し,7469m3	式	1		32,838		単 5号 01-02-02 管理費区分:0	
路床盛土 (ICT)保守点検	20,000m3未満,無し,776m3	式	1		4,350		単 6号 01-02-02 管理費区分:0	
法面整形 (ICT)保守点検	盛土部,無し,レキ質土,砂及び砂質土, 粘性土,1648m2	式	1		11,740		単 7号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					48,928			

# 一式当り内訳書

内 14号		システム初期費 (ICT)					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)	ハックホ	式	1		598,000		単 8号 01-02-02 管理費区分:0	
システム初期費 (ICT)	フックソー	式	1		548,000		単 9号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					1,146,000			



# 2次単価表

単 2号 WB211710		設置・撤去		単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.06	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		単位	台・回	単位数量	金額	単価	摘要
土木一般世話役							
	R0125	人	0.66	34,530	22,789		管理費区分：0
特殊作業員	R0101	人	0.66	30,580	20,182		管理費区分：0
運転手(特殊)	R0114	人	0.66	34,220	22,585		管理費区分：0
自走式土質改良機運転	WK210320	日	0.66	294,300	194,238		単 10号 02-01-05 管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6		管理費区分：0
合計						259,800	
単価						259,800	円/台・回

# 2次単価表

単 3号 WB020052		処分費 (t)		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		単価使用年月			
														2025.06			
														歩掛適用年月			
2025.06		100		金額		摘要											
1.000-00000		0.0 0															
処分費 廃プラ		Y00760000I001						t		100		60,000		6,000,000		管理費区分:T	
合計														6,000,000			
単価														60,000		円/t	

# 2次単価表

単 4号 WB821410		U型側溝	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価使用年月		
								2025.06		
								歩掛適用年月	2025.06	
		労務調整係数		1.000-00000		0.0 0				
		名称・規格		条件		単位	金額	単価	摘要	
		U型側溝 昼間								
		L2000 1000kg以下 制約無	Q001365003		m	10	4,056	10	7,783	管理費区分:0
		側溝 ベンチブリエム 1種 400	Y000300000001		個	5	7,000	35,000		管理費区分:0
		再生グラジヤーン RC-40	Z002122003		m3	0.72	3,150	2,268		管理費区分:0
		諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		2		管理費区分:0
		合計						77,830		
		単価						7,783		円/m







# 3次単価表

単 10号 WK210320		自走式土質改良機運転		単位		日		単位数量		金額		単価		2025.06	
		名称・規格		条件		数量		単価		金額		単価		2025.06	
		名称・規格		条件		数量		単価		金額		単価		1.000-00000 0.0 0	
軽油		Z006702002				122		150		18,300				管理費区分:0	
自走式土質改良機[解体・固化材混合式] 機械質量20t級		M002052002		機械条件:供用 持込		1.84		150,000		276,000				管理費区分:0	
合計										294,300					
単価										294,300		円/日			

# 3次単価表

単 11号 WK210330	バックが運転	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	単価使用年月		
							金額	2025.06	
								歩掛適用年月	
							1	2025.06	
							単価	1.000-00000	0.0 0
							摘要		
運転手(特殊)		R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
軽油		Z006702002		L	99	150	14,850	管理費区分:0	
バックが(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		L001010007		日	1.8	9,680	17,424	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
合計							66,500		
単価							66,500	円/日	



# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良							
道路土工			式		1		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		余盛	式		1		
土砂等運搬		流用土, 運搬距離2.4km	式		1		
路体盛土工(ICT)			式		1		
路体(築堤)盛土(ICT)			式		1		
土砂等運搬		流用土(改良土), 運搬距離2.4km	式		1		
路床盛土工(ICT)			式		1		
路床盛土(ICT)			式		1		
法面整形工(ICT)			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事		事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)			数量増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)								
地盤改良工			m2	1,650				
自走式土質改良工			式	1				
土質改良		生石灰 固化材50kg/m3	式	1				
石灰空袋処理			m3	9,200				
排水構造物工			t	0.9				
作業土工			式	1				
床掘り		土質:土砂	式	1				
埋戻し		土質:土砂	式	1				
基面整正			式	1				
側溝工			式	1				

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	7'レキヤヌU型側溝	U型側溝規格:BFI-B400	m		86		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
保守管理(ICT)			式		1		
システム初期費(ICT)			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費(率計上)			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費							
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路改良 (0001)	式 1		40,994,554		
道路土工 (0002)	式 1		12,447,583		
路体盛土工 (0003)	式 1		1,049,993	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0004)	m3 820		121,733	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
整地	m3 817	149	121,733	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	% 21.338	22.78	31.78	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比		8,800			
標準単価		9,680			
地区単価					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%		53.547	79.75	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%		25.105	37.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%		0.01	0.08	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0005)	m3		810	928,260	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
土砂等運搬	m3		810	711,180	CB210110 736.78 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 土砂等発生現場	標準				歩 2025.06 単 2025.06
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )				単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無	無し				豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	3.0km以下				潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.952	%	45.59	359.9	M000301005
標準構成比			20,667		管理費区分 0
標準単価			21,400		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			747		単価地区 七戸町(旧天間林村)
供用日当りの損耗品費					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	45.06	%	39.52	396	R0115
標準構成比			22,400		管理費区分 0
標準単価			30,470		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価					単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	13.973	%	14.89	122.8	Z006702002
標準構成比			134		管理費区分 0
標準単価			150		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価					単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	0.015	%		0.2	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ホース)					
J01 土質	810	m <sup>3</sup>	268	217,080	CB210020 236.18 管理費区分 0
J02 作業内容	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
ハックホウ(クロー型)[標準型]					
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	40.457	%	43.43	108.7	M000202142 管理費区分 0
標準構成比			21,600		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			22,900		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)					
標準構成比	41.127	%	37.88	110.5	R0114 管理費区分 0
標準単価			27,700		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			34,220		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油					
標準構成比	18.39	%	18.69	49.41	Z006702002 管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			150		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.026	0.09	管理費区分 0	
路体盛土工(ICT) (0006)	式	1	10,111,670	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土(ICT) (0007)	m3	7,500	2,069,190	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	7,470	2,069,190	CB210570 251.47 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m3	20,000	277	J01 施工数量 J02 障害の有無 無し	
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7t級	%	33.717	93.45	L001006001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		36.14			
		31,800			
		32,700			
ICT建設機械経費(賃料)加算額 ブルドーザ (ICT施工対応型)	%	13.707	37.99	L001300005 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	14.77		13,000 13,300		歩 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
振動ロー(土工用)ワット・シグ・ルト・ラム型 運転質量11～12t	5.686	%	6.16 11,200 11,400	15.76	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊)	34.937	%	31.17 27,700 34,220	96.83	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油	11.943	%	11.76 134 150	33.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	0.01	%		0.07	管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬 (0008)	m3	9,200	8,042,480	オブション入り 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
土砂等運搬	m3	9,160	8,042,480	CB210110 736.78 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オフロト・ディゼル] 10t積級	%	40.952	359.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	45.06	396	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.89 134 150	122.8	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費		%	0.015	0.2	管理費区分 0
路床盛土工(ICT) (0009)		式	1	311,952	工種 04:道路改良工事
路床盛土工(ICT) (0010)		m3	780	311,952	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)
路床盛土工(ICT)	J01 施工数量 J02 障害の有無	m3	776 20,000m3未満 無し	311,952	CB210580 363.17 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	29.766	32.06 31,800 32,700	119.7	%	L001006001 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ICT建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ (ICT施工対応型) 標準構成比 標準単価 地区単価	12.093	13.09 13,000 13,300	48.63	%	L001300005 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
振動ロー(土工用)フラット・シングルタイプ型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	7.756	8.44 11,200 11,400	31.19	%	L001071001 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	36.828	33.02 27,700 34,220	148.1	%	R0114 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油					Z006702002	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	13.535	13.39 134 150	54.43	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%		0.15	管理費区分 0	
法面整形工(ICT) (0011)	式	1	973,968	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部)(ICT) (0012)	m2	1,650	973,968	オプシヨン入力 第0006号内訳書 単価数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)	
法面整形(ICT)	m2	1,648	973,968	CB220070 544.23 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
J01 整形箇所	盛土部	591			
J02 法面締固めの有無	無し				
J03 土質	I質土、砂及び砂質土、粘性土				
バックホウ(クロー)「標準・ICT施工対応型」 クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	%	32.15	190.2	L001012001 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	33.94	29,800 30,700		歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホ(ICT施工対応型)	13.91	14.78	82.29	L001300004 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	23.698	20.86 27,700 34,220	140.2	R0114 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	9.146	10.53 23,900 22,570	54.11	R0102 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員					
標準構成比	9.331	8.49	55.2	R0125 管理費区分 歩	0 単 2025.06 2025.06 単 2025.06
土木一般世話役					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 34,530		七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油		%	11.739	69.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費		%	0.026	0.25	
地盤改良工 (0013)		式	1	27,796,780	
自走式土質改良工 (0014)		式	1	27,796,780	工種 04:道路改良工事
土質改良 (0015)		m3	9,200	27,739,800	オブション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB211720
安定処理工(自走式土質改良工)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 改良土質	9,160	3,000	27,480,000	管理費区分	0
J02 1m3当り固化材設計添加量(実数)	砂及び砂質土 50kg/m3			歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	七戸町(旧天間林村)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
自走式土質改良機設置・撤去				WB211710	
J01 作業区分	1	259,800	259,800	管理費区分	0
	設置・撤去			歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	七戸町(旧天間林村)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
石灰空袋処理 (0016)				オプショナル入力	
	0.9		56,980	第0008号内訳書	
				単位数	1 t
				管理費区分	0
				歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	七戸町(旧天間林村)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				週休2日補正	係数ランク 1
				CB010410	2800.1
現場発生品及び支給品運搬				管理費区分	0
J01 トラック機種	0.9	3,312	2,980	歩	2025.06 単 2025.06
J02 DID区間の有無	無し			単価地区	七戸町(旧天間林村)
J03 片道運搬距離(km)DID無	6.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.14	13.58 7,190 8,230	435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
	運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.415	42.54 27,700 34,220	1,471	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
	特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.675	41 26,700 30,580	1,314	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
	軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.726	2.88 134 150	90.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
	諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.044	1.53	管理費区分 0	
処分費(t)				WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0017)	t	60,000	54,000		
作業土工 (0018)	式	1	750,191	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0019) (P)	m3	30	8,606	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
床掘り	m3	26	8,606	CB210030 281.39 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 土質		331		管理費区分 0	
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満		歩 2025.06 単 2025.06	
J03 土留方式の種類		無し		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J04 障害の有無		無し		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
バックホウ(パワー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.955	59.59	0	L001010012 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
運転手(特殊)	%	68.759	228.2	0	R0114 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
軽油	%	13.258	44	0	Z006702002 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
諸雑費	%	0.028	0.11	0	管理費区分 0
埋戻し (0020) (P)	m3	20	55,437	0	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 七戸町(旧天間林村) 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
	最大埋戻幅1m未満				
	Q01 施工方法	土砂			
	Q03 土質	埋戻し			
	Q04 埋戻し費				

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
埋戻し					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 施工方法	17 最大埋戻幅1m未満	3,261	55,437		CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハック材(ケー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	8.726	8.96 18,100 18,200	284.5		M000202123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クハ及びビスマ 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	0.665	0.61 471 530	21.67		L001180001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	48.458	53.01 23,900 22,570	1,580		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	標準構成比	%	28.13		917.2		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準単価 地区単価			25.36 26,700 30,580			R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	標準構成比	%	10.072		328.4		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価			8.42 27,700 34,220			
軽油	標準構成比	%	3.035		98.97		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価			2.8 134 150			
ガソリン レギュラー	標準構成比	%	0.885		28.84		Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価			0.84 149 162			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.029	1.42	管理費区分 0 単価補正	
基面整正 (0021) (P)	m2	40	17,589	第0011号内訳書 単価数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
----- Q01 基面整正費					
基面整正	m2	39	17,589	CB210080 478.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978	451.3	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022	0.1	管理費区分 0 単価補正	
側溝工	工種 04:道路改良工事				

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	1	式		668,559	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 (0023)	86	m		668,559	第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 U型側溝規格	BF1-B400				
Q02 U型側溝設置費	U型側溝				
U型側溝	85.9	m	7,783	668,559	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し				
J03 夜間作業の有無	無し				
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm				
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無	無し				
J09 施工箇所における補正	無し				
J10 基礎砕石施工の有無	有り				
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6m3/10m				
直接工事費 (0024)	1	式		40,994,554	
共通仮設 (0025)	1	式		6,165,928	
共通仮設費 (0026)	1	式		1,677,928	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
技術管理費 (0027)	式 1		1,194,928	工種 99:	
保守管理(ICT) (0028)	式 1		48,928	オブション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路体(築堤)盛土 (ICT)保守点検	式 1		32,838	WB010420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工事全体施工数量	20,000m3未満				
J02 障害の有無	無し				
J03 条件別施工数量(実数入力)	7469m3				
路床盛土 (ICT)保守点検	式 1		4,350	WB010430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工事全体施工数量	20,000m3未満				
J02 障害の有無	無し				
J03 条件別施工数量(実数入力)	776m3				
法面整形 (ICT)保守点検	式 1		11,740	WB010440 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所	盛土部				
J02 法面締固めの有無	無し				

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
J03 土質 J04 条件別施工数量(表数入力)	1:粘質土、砂及び砂質土、粘性土 1648m <sup>2</sup>		
システム初期費(ICT) (0029)	式 1		1,146,000
オブション入力 第0014号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
システム初期費 (ICT)	式 1 ハック材		598,000
J01 対象機械 WB010510 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
システム初期費 (ICT)	式 1 ブルドーザ		548,000
J01 対象機械 WB010510 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
現場環境改善費 (0030)	式 1		483,000

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0031)	式 市街地補正	1 市街地以外		483,000	
共通仮設費 (率計上) (0032)	式 04:道路改良工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	1 1 1.00 1.0 1.03		4,488,000	1.0
純工事費 (0033)	式	1		47,160,482	
現場管理費 (0034)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)		15,666,000	1.0
工事原価 (0035)	式	1		62,826,482	
一般管理費等 (0036)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		11,393,518	1.00 1.00 0.04%
工事価格					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
(0037)	式	1	74,220,000
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1	7,422,000
工事費計 (0039)	式	1	81,642,000