



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営広域営農団地農道整備事業

西海岸関地区

西海広関第41号工事

西農水(整五工)第3号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県管広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広開第41号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			38,040,000	
2 ・工事原価			31,809,000	
3 純工事費			23,225,000	
4 ・ ・直接工事費			19,971,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	19,771,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	200,000	
7 ・ ・間接工事費			11,838,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,254,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
19,971,000 × ((12.120*1.200)*1.000*1.020*1.000)	14.830	%	2,962,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	63,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			229,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
19,971,000 × (1.150)	1.150	%	229,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			8,584,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
23,225,000 × ((32.000*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	36.960	%	8,584,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
31,809,000 × (19.570*1.000 + 0.04)=6,237,000	19.610	%	6,231,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第41号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				19,771,000	
・水抜きボーリング工	1.000	式		19,771,000	
・ ・水抜きボーリング工 1群	1.000	式		4,004,000	
BA1301 集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下	160.0	m	22,790	3,646,400	歩A・単A B単 1号
BA1302 保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP	8.0	m	574	4,592	歩A・単A B単 2号
BA1302 保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP	152.0	m	1,089	165,528	歩A・単A B単 3号
BA1302 保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP	8.0	m	1,142	9,136	歩A・単A B単 4号
BA1303 ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式) 地表	1	回	168,100	168,100	歩A・単A B単 5号
000006 流末処理工	1.000	式	10,544	10,544	歩A・単A B単 6号
合 計				4,004,300	
・ ・水抜きボーリング工 2群	1.000	式		15,767,000	
BA1302 保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP40,ストレーナー加工無し	20.0	m	574	11,480	歩A・単A B単 7号
BA1302 保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP40,ストレーナー加工有り	555.0	m	1,089	604,395	歩A・単A B単 8号
BA1302 保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP75,ストレーナー加工無し	10.0	m	1,142	11,420	歩A・単A B単 9号
BA1303 ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式) 地表	1	回	168,100	168,100	歩A・単A B単 10号
000011 流末処理工	1.000	式	18,979	18,979	歩A・単A B単 11号
000012 集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩, 90mm,80m/本を超え120m/本以下	575.000	m	26,005	14,952,875	歩A・単A B単 12号
合 計				15,767,249	

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA1301	*** B単 - 1号 *** 集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)					
	地表,軟岩, 90mm,50m/本以下		m	22,790		歩A・単A
BA1302	*** B単 - 2号 *** 保孔管(ロータリーパーカッション式)					
	地表,VP		m	574		歩A・単A
BA1302	*** B単 - 3号 *** 保孔管(ロータリーパーカッション式)					
	地表,VP		m	1,089		歩A・単A
BA1302	*** B単 - 4号 *** 保孔管(ロータリーパーカッション式)					
	地表,VP		m	1,142		歩A・単A
BA1303	*** B単 - 5号 *** ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)					
	地表		回	168,100		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 流末処理工					
			式	10,544		歩A・単A
BA1302	*** B単 - 7号 *** 保孔管(ロータリーパーカッション式)					
	地表,VP40,ストレーナー加工無し		m	574		歩A・単A
BA1302	*** B単 - 8号 *** 保孔管(ロータリーパーカッション式)					
	地表,VP40,ストレーナー加工有り		m	1,089		歩A・単A
BA1302	*** B単 - 9号 *** 保孔管(ロータリーパーカッション式)					
	地表,VP75,ストレーナー加工無し		m	1,142		歩A・単A
BA1303	*** B単 - 10号 *** ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)					
	地表		回	168,100		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 流末処理工					
			式	18,979		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)					
	地表,軟岩, 90mm,80m/本を超え120m/本以下		m	26,005		歩A・単A
B18203	*** B単 - 13号 *** 敷鉄板					
	設置~賃料~撤去(1群)		m ²	464		歩A・単A
B18203	*** B単 - 14号 *** 敷鉄板					
	設置~賃料~撤去(2群)		m ²	744		歩A・単A
B01205	*** B単 - 15号 *** 購入土盛土					
			m ³	4,403		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 現場内小運搬					
			ton	21,400		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 流末処理工					
			式	52,492		歩A・単A
B19002	*** B単 - 18号 *** 仮設材輸送					
			ton	9,820		歩A・単A

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸閑地区
工事名	西海広閑第41号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA1301	集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1301	SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本を超え80m/本以下,あり	1.000	m	22,790	22,790	S単 28号
	合計				22,790	
	単価				22,790	
*** B単 - 2号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40	1.000	m	573.8	574	S単 29号
	合計				574	
	単価				574	
*** B単 - 3号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m	1,089	1,089	S単 30号
	合計				1,089	
	単価				1,089	
*** B単 - 4号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP75	1.000	m	1,142	1,142	S単 31号
	合計				1,142	
	単価				1,142	
*** B単 - 5号 ***						
BA1303	ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式) 地表		回		1,000	歩A 当たり算出
SA1303	SP ボーリング仮設機材 地表,あり	1.000	回	168,100	168,100	S単 32号
	合計				168,100	
	単価				168,100	
*** B単 - 6号 ***						
000006	流末処理工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,	3.000	個	1,270	3,810	S単 5号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	3.000	個	577	1,731	S単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔),,	6.900	m	725	5,003	S単 7号
	合計				10,544	
	単価				10,544	
*** B単 - 7号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP40,ストレーナー加工無し		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40	1.000	m	573.8	574	S単 29号
	合計				574	
	単価				574	

事業名	県管広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第41号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表、VP40、ストレナー加工有り		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表、VP、有り、-、VP各種、-、VP40	1.000	m	1,089	1,089	S単 30号
合計					1,089	
単価					1,089	
*** B単 - 9号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表、VP75、ストレナー加工無し		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表、VP、無し、既製保孔管、各種、-、VP75	1.000	m	1,142	1,142	S単 31号
合計					1,142	
単価					1,142	
*** B単 - 10号 ***						
BA1303	ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式) 地表		回		1,000	歩A 当たり算出
SA1303	SP ボーリング仮設機材 地表、あり	1.000	回	168,100	168,100	S単 32号
合計					168,100	
単価					168,100	
*** B単 - 11号 ***						
000011	流末処理工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	高密度ポリリフレ管 人力敷設 75	6.000	m	1,624	9,744	T単 2号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,	5.000	個	1,270	6,350	S単 5号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	5.000	個	577	2,885	S単 6号
合計					18,979	
単価					18,979	
*** B単 - 12号 ***						
000012	集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表、軟岩、90mm、80m/本を超え120m/本以下		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	7.500	人	33,864	253,980	S単 2号 [1]
S02115	特殊作業員	7.500	人	29,988	224,910	S単 3号 [2]
S02115	普通作業員	15.000	人	22,134	332,010	S単 4号 [3]
S02116	軽油 ハトH給油,,	734.000	L	150	110,100	S単 8号 [4]
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	2.900	本	61,900	179,510	S単 9号 [5]
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	3.400	本	48,400	164,560	S単 10号 [6]
S02116	リングビット 径90mm用,,	2.400	個	63,500	152,400	S単 11号 [7]
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.500	個	76,000	38,000	S単 12号 [8]
S02116	クリーニングアダプター	0.400	個	126,500	50,600	S単 13号 [9]
S02116	エキステンションロッド	0.500	個	42,900	21,450	S単 14号 [10]
S02116	インナービット 径90mm用,,	1.600	個	35,700	57,120	S単 15号 [11]
S02116	ウォータスイベル	0.200	個	142,500	28,500	S単 16号 [12]
T00009	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出し量200/	10.500	供用日	3,440	36,120	T単 3号 [13]
T00010	ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式、加圧型] 81KW級	10.500	供用日	73,200	768,600	T単 4号 [14]

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva	7.500	日	2,560	19,200	S単 1号 [15]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[13]+[14]+[15])	0.100		1,634,820	163,482	
	合計				2,600,542	
	単価				26,005	
	*** B単 - 13号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去(1群)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,2,あり	1.000	m ²	464	464	S単 22号
	合計				464	
	単価				464	
	*** B単 - 14号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去(2群)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,1,あり	1.000	m ²	744	744	S単 23号
	合計				744	
	単価				744	
	*** B単 - 15号 ***					
B01205	購入土盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m ³	3,200	4,256	S単 19号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	147.4	147	S単 26号
	合計				4,403	
	単価				4,403	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	現場内小運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S62034	【現場内小運搬】 特装車運搬(加-テ),100m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	S単 25号
	合計				21,400	
	単価				21,400	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	流末処理工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	高密度ポリエチレン管 人力敷設 100	28.000	m	1,039	29,092	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100,,	3.000	個	7,800	23,400	S単 18号
	合計				52,492	
	単価				52,492	
	*** B単 - 18号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 24号
	合計				9,820	
	単価				9,820	

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	*** S単 - 1号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva		日	2,560		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,		個	1,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,		個	577		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 軽油 軽油 ハト-給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ドリルパイプ ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,		本	61,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** インナーロッド インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,		本	48,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** リングビット リングビット 径90mm用,,		個	63,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** シャンクロッド シャンクロッド 径90mm用,,		個	76,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** クリーニングアダプター クリーニングアダプター		個	126,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** エクステンションロッド エクステンションロッド		個	42,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** インナービット インナービット 径90mm用,,		個	35,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ウォータスイベル ウォータスイベル		個	142,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔),,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100,,		個	7,800		歩A・単A
S02118	*** S単 - 19号 *** 山土 山土		m3	3,200		歩A・単A
S16002	*** S単 - 20号 *** ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	5,607		歩A・単A
S16002	*** S単 - 21号 *** ホーリングマシン[ロータリー・カッショ式・加-ラ型] ホーリングマシン[ロータリー・カッショ式・加-ラ型] ,81kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	102,480		歩A・単A
S18054	*** S単 - 22号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第41号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02058 定格容量60kva 2,560円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva	1.000	日	2,560	2,560	
	合計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,560	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05282		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,270	1,270	
	合計				1,270	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区				
工事名	西海広関第41号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,270	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05250		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	577	577	
	合 計				577	算出数量 1.000 各単位
	単 価				577	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0416		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0416	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔)	1.000	m	725	725	
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・HD-#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 H・HD-#給油	1.000	L	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ドリルパイプ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41146		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41146	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m	1.000	本	61,900	61,900	
	合 計				61,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,900	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	インナーロッド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41150		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第41号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41150	インナーロッド 径90mm用 長1.5m	1.000	本	48,400	48,400	
	合計				48,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,400	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	リングビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リングビット 径90mm用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P41154		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41154	リングビット 径90mm用	1.000	個	63,500	63,500	
	合計				63,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	シャンクロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シャンクロッド 径90mm用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P41140		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41140	シャンクロッド 径90mm用	1.000	個	76,000	76,000	
	合計				76,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	クリーニングアダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリーニングアダプター			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P41126		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41126	クリーニングアダプター	1.000	個	126,500	126,500	
	合計				126,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				126,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	エクステンションロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションロッド			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P41128		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41128	エクステンションロッド	1.000	個	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	インナービット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	インナービット 径90mm用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41158		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41158	インナービット 径90mm用	1.000	個	35,700	35,700	
	合計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ウォータスライベル ウォータスライベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41132		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41132	ウォータスライベル	1.000	個	142,500	142,500	
	合計				142,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				142,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔),,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0417		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0417	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔)	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96003	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100	1.000	個	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,800	
	*** S単 - 19号 ***					
S02118	山土 山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 3,200円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	グレートホップ[二筒複動ビスト式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレートホップ[二筒複動ビスト式] 吐量200L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ	M10102		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10102	グレートホップ[二筒複動ビスト式] 吐量200L/min	1.630	供用日	3,440	5,607	
	合計				5,607	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		5,607	
Y00001	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
S16002	ホーリングマシン[ロータリ-カッポン式・加-型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホーリングマシン[ロータリ-カッポン式・加-型] .81kW級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ	M12061		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12061	ホーリングマシン[ロータリ-カッポン式・加-型] 81kW級	1.400	供用日	73,200	102,480	
	合計				102,480	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		102,480	
Y00001	単位					
	*** S単 - 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 8, 2, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 供用日数	8		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	2		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	80	40,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				464,139	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		464	
	*** S単 - 23号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 29, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 供用日数	29		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第41号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	290	290,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				743,639	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		744	
	*** S単 - 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 25号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装车運搬(ｸﾏｰ),100m以下 総運搬距離			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	特装车運搬(ｸﾏｰ)				
	2)規格	100m以下 総運搬距離				
A30211	現場内小運搬 特装车運搬(ｸﾏｰ) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	
	合計				21,400	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		21,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	44,676	6,255	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,782	10,087	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷均し(ﾙｰｽ)				
	2)施工数量	標準(10,000m ³ 未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単価		m ³		147.4	

事業名	県管広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
SA0874	高密度 π 11孔 π 管 人力敷設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付、波状管及び網状管、50～150mm、要			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要				
	単 価		m		179	
	*** S単 - 28号 ***					
SA1301	SP ボーリング		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表、軟岩、90mm、50m/本を超え80m/本以下、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分 3)呼び径 4)削孔長区分 5)長期割引単価区分	地表 軟岩 90mm 50m/本を超え80m/本以下 あり				
	単 価		m		22,790	
	*** S単 - 29号 ***					
SA1302	SP 保孔管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表、VP、無し、既製保孔管、各種、-、VP40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別 3)ストレー現場加工の有無 4)製品区分 5)保孔管種類(VP) 6)保孔管種類(SGP) 7)規格区分	地表 VP 無し 既製保孔管 各種 - VP40				
	単 価		m		573.8	
	*** S単 - 30号 ***					
SA1302	SP 保孔管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表、VP、有り、-、VP各種、-、VP40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別 3)ストレー現場加工の有無 4)製品区分 5)保孔管種類(VP) 6)保孔管種類(SGP) 7)規格区分	地表 VP 有り - VP各種 - VP40				
	単 価		m		1,089	
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	県管広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広開第41号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00006	高密度ポリエチレン管 人力敷設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	100					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)					
	100mm(有孔・無孔),,	1,000	m	860	860	S単 17号
SA0874	高密度ポリエチレン管 人力敷設					
	掘付,波状管及び網状管,50~150mm,要	1,000	m	179	179	S単 27号
	合計				1,039	算出数量 1,000 m
	単価		m		1,039	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00007	高密度ポリエチレン管 人力敷設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	75					
S02115	土木一般世話役					
		0.070	人	33,864	2,370	S単 2号
S02115	特殊作業員					
		0.110	人	29,988	3,299	S単 3号
S02115	普通作業員					
		0.150	人	22,134	3,320	S単 4号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)					
	75mm(有孔・無孔),,	10,000	m	725	7,250	S単 7号
	合計				16,239	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,624	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00009	グレートポンプ[二筒複動レボ式]		供用日		1,630 供用日	歩A 当たり算出
	吐出し量200/					
S16002	グレートポンプ[二筒複動レボ式]					
	,吐出量200L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	5,607	5,607	S単 20号
	合計				5,607	算出数量 1,630 供用日
	単価		供用日		3,440	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00010	ポンピングマシン[ロータリー-カッション式・クロー型]		供用日		1,400 供用日	歩A 当たり算出
	81kW級					
S16002	ポンピングマシン[ロータリー-カッション式・クロー型]					
	,81kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	102,480	102,480	S単 21号
	合計				102,480	算出数量 1,400 供用日
	単価		供用日		73,200	

