

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第436号

設計書番号 507-030-0155

南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字小向 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	舗装工	1		式
	橋梁付属物工	1		式
	橋梁補修工	1		式
	取付護岸工	1		式
設計額	40,667,000 円	(内消費税 3,697,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		13,444,760		
舗装工							
		式	1		1,707,205		
路面切削工							
		式	1		148,311		
路面切削	t=7cm						内 1号
		m2	160		101,728		
殻運搬(路面切削)	D=7.7km						内 2号
		m3	11		46,583		
橋面防水工							
		式	1		892,421		
橋面防水							内 3号
		m2	160		892,421		
舗装打換え工	橋面車道部						
		式	1		583,702		
表層	②密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 4号
		m2	160		318,920		
表層	⑤密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 5号
		m2	160		264,782		
舗装打換え工	すりつけ舗装部						
		式	1		82,771		
上層路盤	粒度調整碎石 M-25 t=6cm						内 6号
		m2	8		6,090		
表層	②再生密粒度As (13) t=4cm						内 7号
		m2	26		43,082		

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	⑤再生密粒度As (13F) t=3cm						内 8号
		m2	26		32,890		
掘削	土砂						内 9号
		m3	0.5		709		
防護柵工							
		式	1		162,274		
路側防護柵工							
		式	1		162,274		
カートバイ	撤去・再設置						内 10号
		m	14		162,274		
区画線工							
		式	1		22,154		
区画線工							
		式	1		22,154		
溶融式区画線	W=15cm 外側線						内 11号
		m	61		19,584		
ペイント式区画線	W=15cm 中央線						内 12号
		m	15		2,570		
橋梁付属物工							
		式	1		4,693,226		
伸縮継手工							
		式	1		4,618,634		
鋼・コン製伸縮装置補修							内 13号
		m	17.2		4,618,634		
排水施設工							
		式	1		74,592		

設計内訳書（本01）

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管							内 14号
		m	13		74,592		
橋梁補修工							
		式	1		3,131,485		
ひび割れ補修工							
		式	1		292,700		
充てん工法	シーラント充填						内 15号
		構造物	1		111,400		
低圧注入工法	エポキシ樹脂注入						内 16号
		構造物	1		181,300		
断面修復工							
		式	1		387,900		
左官工法							内 17号
		構造物	1		387,900		
橋梁床版工							
		式	1		777,764		
床版部打ち替え							内 18号
		m3	2		777,764		
表面被覆工							
		式	1		1,673,121		
表面処理工	アクリール1400・アクリール1400AR						内 19号
		m2	336		1,673,121		
現場塗装工							
		式	1		152,028		
橋梁塗装工							
		式	1		152,028		

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵部分塗装工		m2	4		152,028		内 20号
鋼橋足場等設置工		式	1		944,572		
橋梁足場工		式	1		944,572		
単管傾斜足場		掛m2	30		148,342		内 21号
仮設吊足場		m2	160		721,062		内 22号
防護		m2	160		75,168		内 23号
取付護岸工		式	1		561,957		
作業土工		式	1		18,377		
床掘り		m3	5		11,855		内 24号
埋戻し		m3	2		6,522		内 25号
残土処理工		式	1		346,448		
土砂等運搬	D=10.1km	m3	120		346,448		内 26号
根継工		式	1		197,132		

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		m3	3		112,140		内 27号
型枠		m2	10		84,992		内 28号
構造物撤去工		式	1		206,168		
構造物取壊し工		式	1		129,160		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3		110,752		内 29号
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm	m	17		12,376		内 30号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm	m2	26		6,032		内 31号
運搬処理工		式	1		77,008		
殻運搬	As殻、無筋Co殻	m3	5		13,424		内 32号
殻処分	As殻、無筋Co殻	m3	5		12,000		内 33号
現場発生品運搬	金属くず	t	2		51,584		内 34号
仮設工		式	1		1,863,691		
工事用道路工		式	1		197,661		

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048~6,096(mm)						内 35号
		m2	246		197,661		
土留・仮締切工							
		式	1		982,330		
土のう	大型土のう						内 36号
		袋	115		982,330		
水替工							
		式	1		155,940		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						内 37号
		日	6		155,940		
交通管理工							
		式	1		527,760		
交通誘導警備員							内 38号
		人日	36		527,760		
直接工事費							
		式	1		13,444,760		
共通仮設							
		式	1		4,798,650		
共通仮設費							
		式	1		823,650		
運搬費							
		式	1		627,650		
建設機械運搬費	路面切削機						内 39号
		台	2		196,600		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 40号
		t	42.5		431,050		

設計内訳書（本01）

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		196,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		196,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,975,000		
純工事費		式	1		18,243,410		
現場管理費		式	1		12,655,000		
工事原価		式	1		30,898,410		
一般管理費等		式	1		6,071,590		
工事価格		式	1		36,970,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,697,000		
工事費計		式	1		40,667,000		

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	13,444,760	直接工事費	13,444,760	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	147,020	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		13,444,760	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,297,740		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		20.51%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		29.57%		0.00%
	計上額		3,975,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	13,444,760	直接工事費	13,444,760	
非対象額計 (-)	147,020			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	147,020	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	13,297,740	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.48%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.48%		0.00%	
計上額	196,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	627,650				
運搬費	627,650	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,798,650

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	18,243,410	単独（追加工事）直接工事費	13,444,760	単独（追加工事）共通仮設費	4,798,650
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		18,243,410	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		18,096,390		0	0
現場管理費 率（補正前）		54.56%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		69.37%		0.00%	
計上額		12,655,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	30,898,410				
純工事費	18,243,410	現場管理費	12,655,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		30,898,410	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		30,751,390		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.64%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.64%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		30,898,410		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,071,590			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,444,760
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,444,760
	共通仮設費 (率分)	13,444,760	29.57	3,975,000
	運搬費			627,650
現場環境改善費対象工事費				13,444,760
	現場環境改善費 (率分)	13,297,740	1.48	196,000
現場管理費対象純工事費				18,243,410
	現場管理費	18,243,410	69.37	12,655,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,898,410
	一般管理費等	30,898,410	19.64	6,071,590
	業務委託費			0
工事価格				36,970,000
消費税等相当額				3,697,000
工事費計				40,667,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用						04-03-01
	CB430010	m2	159.7	637	101,728		管理費区分: 0
合計					101,728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	D=7.7km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 9.0km以下, 全ての費用						04-03-01
	CB430020	m3	11.2	1,811	20,283		管理費区分: 0
処分費 As切削材							
	ZZ99*01*01001	t	26.3	1,000	26,300		管理費区分: T
合計					46,583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	橋面防水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版防水工 ウルトラシル工法		m2	159.7	5,010	800,097		単 1号 管理費区分：0
成形目地材 t5×W30mm 低弾性 ZZ99*01*01013		m	66.1	340	22,474		管理費区分：0
端部目地処理材 シルハーマッシュ ZZ99*01*01014		m	66.1	173	11,435		管理費区分：0
目地用プライマー セロプライマー ZZ99*01*01015		L	0.7	1,550	1,085		管理費区分：0
排水用導水管 ドレイナーⅡ型 φ18×5m ZZ99*01*01016		m	49	1,170	57,330		管理費区分：0
合計					892,421		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層	②密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用	m ²	159.7	1,997	318,920		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					318,920			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	⑤密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	159.7	1,658	264,782		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					264,782			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	上層路盤	粒度調整砕石 M-25 t=6cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-25, 60mm, 1層施工, 全ての費用	m2	8.4	725	6,090		03-03-02 管理費区分: 0
合計					6,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	表層	②再生密粒度As (13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	26	1,657	43,082		03-03-03 管理費区分: 0
合計					43,082		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	表層	⑤再生密粒度As (13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	26	1,265	32,890		03-03-03 管理費区分: 0
合計					32,890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m ³	0.5	1,419	709		02-01-02 管理費区分: 0
合計					709		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	ガードパイプ	撤去・再設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込, 無, 無	m	14	3,021	42,294		単 2号 06-02-03 管理費区分: 0		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gp-Ap-2E 塗装品, 20m未満, 無, 無, 無	m	14	8,570	119,980		単 3号 06-02-03 管理費区分: 0		
合計					162,274				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	溶融式区画線	W=15cm 外側線							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	61.2	320	19,584		単 4号 03-03-06 管理費区分: 0		
合計					19,584				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 12号	ペイント式区画線	W=15cm 中央線					
区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用						単 5号 03-03-06
	WB821210	m	15.3	168	2,570		管理費区分:0
合計					2,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	鋼・コン製伸縮装置補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	8.62	259,700	2,238,614		単 6号 06-02-06 YFS-30型 管理費区分:0
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	8.62	246,600	2,125,692		単 7号 06-02-06 YFS-20型 管理費区分:0
地覆立上りジョイント YFS-30型 ZZ99*01*01005		本	2	36,800	73,600		管理費区分:0
地覆立上りジョイント YFS-20型 ZZ99*01*01006		本	2	36,800	73,600		管理費区分:0
注入目地材 シーラ材 ZZ99*01*01007		L	0.9	5,620	5,058		管理費区分:0
バックアップ材 ウレタンフォーム30×50 ZZ99*01*01008		L	4.6	450	2,070		管理費区分:0
運送費 ZZ99*01*01026		式	1		100,000		管理費区分:0
合計					4,618,634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂製フレキシブルチューブ φ25 ZZ99*01*01020		m	12.8	4,590	58,752		管理費区分：0
パイプクリップ ZZ99*01*01021		個	8	1,980	15,840		管理費区分：0
合計					74,592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	充てん工法	シート充填					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法) WB229010	20m未満, 0.262kg	構造物	1	111,400	111,400		単 8号 02-02-09 管理費区分：0
合計					111,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	低圧注入工法	球 ^レ キ樹脂注入					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.024kg, 0.5kg, 9個						単 9号 02-02-09
WB229110		構造物	1	181,300	181,300		管理費区分: 0
合計					181,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.12m3						単 10号 02-02-09
WB229210		構造物	1	387,900	387,900		0.005+0.02+0.02+0.02 +0.05 管理費区分: 0
合計					387,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	床版部打ち替え							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.7	388,800	660,960		02-03-01 管理費区分: 0	
型枠(鋼橋床版) CB471210	補正なし, 工場	m2	8.1	13,300	107,730		04-07-05 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	4.9	1,852	9,074		02-02-06 管理費区分: 0	
合計					777,764			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	表面処理工		アクアシール1400・アクアシール1400AR					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下地処理(表面含浸) WB820220	無し, 無し, 無し	m2	336	1,737	583,632		単 11号 06-01-94 9.5+60.2+153.0+39.2+ 74.1 管理費区分: 0	
含浸材塗布 DZ820010	無し, 無し, 無し, その他, 表面含浸材(kg), 0.22kg	m2	183	2,947	539,301		単 12号 06-01-94 アクアシール1400 管理費区分: 0	
含浸材塗布 DZ820010	無し, 無し, 無し, その他, 表面含浸材(kg), 0.253kg	m2	153	3,596	550,188		単 13号 06-01-94 アクアシール1400AR 管理費区分: 0	
合計					1,673,121			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	防護柵部分塗装工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防護柵部分塗装 素地調整、下塗り、中塗り、上塗り		m2	4.4	34,552	152,028		単 14号 管理費区分：0
	合計					152,028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	単管傾斜足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場工 WB252110	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	34	4,363	148,342		単 15号 02-04-01 管理費区分：0
	合計					148,342		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	仮設吊足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗装用吊足場 (桁高h<1.5)		m2	162	3,632	588,384		単 16号 管理費区分：0
両顔朝顔		m2	162	819	132,678		単 17号 管理費区分：0
合計					721,062		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	防護						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート張防護工 床面		m2	162	304	49,248		単 18号 管理費区分：0
シート張防護工 両顔朝顔		m2	162	160	25,920		単 19号 管理費区分：0
合計					75,168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	5	2,371	11,855		管理費区分: 0
合計					11,855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	2	3,261	6,522		管理費区分: 0
合計					6,522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	土砂等運搬	D=10.1km						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	118	2,096	247,328		02-01-02 管理費区分:0	
土砂等運搬 ZZ99*01*01035		m3	118	840	99,120		管理費区分:T	
合計					346,448			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能 付)打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18- 8-40,一般養生,全ての費用	m3	3	37,380	112,140		02-03-01 管理費区分:0	
合計					112,140			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7.2	11,110	79,992		02-02-06 管理費区分: 0
	型枠 CB240210	撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	2.7	1,852	5,000		02-02-06 管理費区分: 0
	合計					84,992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	コンクリート構造物取壊し		無筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	3.2	34,610	110,752		単 20号 06-01-04 1.71+1.50 管理費区分: 0
	合計					110,752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
	CB430510	m	17	728	12,376		管理費区分: 0
合計					12,376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
	CB430310	m2	26	232	6,032		管理費区分: 0
合計					6,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	殻運搬	As殻、無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	1.8	4,186	7,534		02-02-07 As殻 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3	3.3	1,785	5,890		02-02-07 管理費区分: 0
合計					13,424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	殻処分	As殻、無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*01022		t	4.2	1,000	4,200		管理費区分: T
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01023		t	7.8	1,000	7,800		管理費区分: T
合計					12,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	現場発生品運搬	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、28.0km以下	t	1.6	15,490	24,784		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1.6	10,750	17,200		01-02-03 管理費区分：0
処分費 金属くず ZZ99*01*01024		t	1.6	6,000	9,600		管理費区分：T
合計					51,584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	敷鉄板	22×1,524×3,048~6,096(mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	246.2	452	111,282		単 21号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm)、無、19日、無、有	枚	4	2,886	11,544		単 22号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm)、無、19日、無、有	枚	45	1,663	74,835		単 23号 02-05-16 管理費区分：0
合計					197,661		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 6m以下	袋	115	7,683	883,545		単 24号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下	袋	115	859	98,785		単 25号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					982,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	93,660	93,660		単 26号 02-05-08 管理費区分: 0
ポンプ運転 WB252310	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	日	6	10,380	62,280		単 27号 02-05-08 管理費区分: 0
合計					155,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
	R0804	人	36	14,660	527,760		管理費区分：0
合計					527,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	建設機械運搬費	路面切削機					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 27.2km, 無, 有, 11300円						
	WB010010	台	1	98,300	98,300		単 28号 01-02-02 往路 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 27.2km, 無, 有, 11300円						
	WB010010	台	1	98,300	98,300		単 28号 01-02-02 復路 管理費区分：0
合計					196,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号		仮設材運搬費		敷鉄板				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	42.51	3,570	151,760		単 29号 01-02-02 往路 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	42.51	3,570	151,760		単 29号 01-02-02 復路 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	42.51	3,000	127,530		単 30号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					431,050			

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床版防水工 ウルトラシール工法		単位	m2	単位数量	159.7	単価	5,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水材 ウルトラシール ZZ99*01*01002		kg	264.104	800	211,283	見積 管理費区分：0	
	接着剤 MKプロライマー ZZ99*01*01003		kg	50.306	2,000	100,612	管理費区分：0	
	ウルトラ強化保護シート 幅0.5m×長さ100m ZZ99*01*01004		m2	167.685	600	100,611	管理費区分：0	
	土木一般世話役 R0125		人	2	34,530	69,060	管理費区分：0	
	特殊作業員 R0101		人	4	30,580	122,320	管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,570	90,280	管理費区分：0	
	溶解釜 ミニルター-30 ZZ99*01*01011		台	2	15,000	30,000	管理費区分：0	
	プロパン Z304030010001		kg	30	450	13,500	管理費区分：0	
	2t車パワーゲート ZZ99*01*01012		台	1	25,000	25,000	管理費区分：0	
	諸雑費 養生資材等 ZZ99*01*01025		式	1		37,500	管理費区分：0	
	合計					800,166		
	単価					5,010	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号 WB810610	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	3,021
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用 Gp-Ap, Bp, Cp-2E 単価補正1.000 (FP3)		Q001186001	m	1	3,021.2	3,021	管理費区分: 0	
合計						3,021		
単価						3,021	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号 WB810620	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gp-Ap-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	8,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装 単価補正1.500 (FP3)		Q001182006	m	1	33,920.85	33,920	管理費区分: 0	
ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2E 土中建込 塗装 単価補正-1.300 (FP3)		Z004230001	m	1	-25,350	-25,350	管理費区分: 0	
合計						8,570		
単価						8,570	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001036013	m	1,000	204.88	204,880	管理費区分: 0	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	390	225	87,750	管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	175	4,375	管理費区分: 0	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	470	11,750	管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	40	150	6,000	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		5,445	管理費区分: 0	
	合計					320,200		
	単価					320	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	100.88	100,880	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	705	49,350	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	175	10,325	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	150	6,000	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,945	管理費区分:0	
	合計					168,500		
	単価					168	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	259,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 YFS-30型 誘導板左50° 取付 樋付 Y001381000002		m	1	138,300	138,300	管理費区分:0	
	伸縮装置工 補修 2車線 普通型 単価補正1.000(FP3) Q001532004		m	1	121,380	121,380	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分:0	
	合計					259,700		
	単価					259,700	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	246,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 YFS-20型 誘導板左50° 取付 樋付 Y001381000003		m	1	125,200	125,200	管理費区分:0	
	伸縮装置工 補修 2車線 普通型 単価補正1.000(FP3) Q001532004		m	1	121,380	121,380	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分:0	
	合計					246,600		
	単価					246,600	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.262kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	111,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.85	34,530	29,350	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.3	30,580	39,754	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.1	22,570	24,827	管理費区分: 0	
	材料費 シーリング材(シーラント系)							
	Y000800007001		kg	0.314	5,080	1,595	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	17%	式	1		15,874	管理費区分: 0	
	合計					111,400		
	単価					111,400	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.024kg, 0.5kg, 9個	単位	構造物	単位数量	1	単価	181,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	34,530	51,795	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	2.4	30,580	73,392	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.8	22,570	40,626	管理費区分:0	
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	0.024	3,680	88	管理費区分:0	
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	0.685	2,720	1,863	管理費区分:0	
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	9	400	3,600	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		9,936	管理費区分:0	
	合計					181,300		
	単価					181,300	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.12m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	387,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.76	34,530	95,302	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	4.56	30,580	139,444	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.142	368,000	52,256	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	11%	式	1		33,188	管理費区分: 0	
	合計					387,900		
	単価					387,900	円/構造物	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,737.84	1,737	管理費区分: 0	
合計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,その他,表面含浸材(kg), 0.22kg	単位	m2	単位数量	1	単価	2,947
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,066	1,066	管理費区分: 0	
表面含浸材 ジェル状シラン系 アクアシール1400			kg	0.22	8,550	1,881	管理費区分: 0	
合計						2,947		
単価						2,947	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,その他,表面含浸材(kg),0.253kg	単位	m2	単位数量	1	単価	3,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 屋間 無 固定足場 Q001650025			m2	1	1,066	1,066	管理費区分:0	
表面含浸材 鉄筋腐食抑制型ジェル状シレン系 アクアシー1400AR Y000516000003			kg	0.253	10,000	2,530	管理費区分:0	
合計						3,596		
単価						3,596	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	防護柵部分塗装 素地調整、下塗り、中塗り、上塗り	単位	m2	単位数量	4.4	単価	34,552
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整 3種Cケソ		人	0.56	40,140	22,478	単 31号 見積 管理費区分：0	
下塗り		人	0.35	40,140	14,049	単 32号 管理費区分：0	
中塗り		人	0.35	40,140	14,049	単 33号 管理費区分：0	
上塗り		人	0.39	40,140	15,654	単 34号 管理費区分：0	
下塗塗料 重鉛メッキ用エポキシ樹脂塗料 4kg/セット ZZ99*01*01017		セット	1	15,400	15,400	管理費区分：0	
中塗塗料（濃彩） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 4kg/セット ZZ99*01*01018		セット	1	22,000	22,000	管理費区分：0	
上塗塗料（濃彩） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 4kg/セット ZZ99*01*01019		セット	1	48,400	48,400	管理費区分：0	
合計					152,030		
単価					34,552	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	34,530	51,795	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	6.1	31,200	190,320	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.7	22,570	60,939	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	0.8	47,300	37,840	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	28%	式	1		95,406	管理費区分: 0	
	合計					436,300		
	単価					4,363	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	塗装用吊足場 (桁高h<1.5)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	3,632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-18
	R0122		人	0.097	35,670	3,459		管理費区分：0
	足場材損料 塗装用吊足場(桁高h<1.5)							
	ZZ99*01*01032		月	0.7	248	173		管理費区分：0
	合計					3,632		
	単価					3,632		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	両顔朝顔	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	819
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-18
	R0122		人	0.022	35,670	784		管理費区分：0
	足場材損料 両顔朝顔							
	ZZ99*01*01029		月	0.7	50	35		管理費区分：0
	合計					819		
	単価					819		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	シート張防護工 床面	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-18
	R0122		人	0.007	35,670	249		管理費区分：0
	足場材損料 シート張防護工(床面)							
	ZZ99*01*01033		月	0.7	79	55		管理費区分：0
	合計					304		
	単価					304		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	シート張防護工 両顔朝顔	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-18
	R0122		人	0.003	35,670	107		管理費区分：0
	足場材損料 シート張防護工(両顔朝顔)							
	ZZ99*01*01034		月	0.7	76	53		管理費区分：0
	合計					160		
	単価					160		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	34,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611002	m3	1	34,606	34,606	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計						34,610		
単価						34,610	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	R0125	人	0.295	34,530	10,186	管理費区分：0	
	とび工	R0106	人	0.295	31,200	9,204	管理費区分：0	
	普通作業員	R0102	人	0.295	22,570	6,658	管理費区分：0	
	パッホホ(クローラ型)運転	WK250590	日	0.295	63,420	18,708	単 35号 02-05-16 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 1%	式	1		444	管理費区分：0	
	合計					45,200		
	単価					452	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	7,683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.278	34,530	9,599	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.278	30,580	8,501	管理費区分: 0	
	R0102		人	0.278	22,570	6,274	管理費区分: 0	
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	Z231365005		m3	10	2,250	22,500	管理費区分: 0	
	WK250500	製作・設置, 6m以下	日	0.278	64,700	17,986	単 36号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004	4%	式	1		970	管理費区分: 0	
合計						76,830		
単価						7,683	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	859
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.069	34,530	2,382	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.069	30,580	2,110	管理費区分: 0	
	バックホウ運転	撤去, 6m以下						単 37号 02-05-10
	WK250500		日	0.069	59,410	4,099	管理費区分: 0	
	合計					8,591		
	単価					859	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	34,530	17,265	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,580	3,058	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 38号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,390	28,195	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
	合計					93,660		
	単価					93,660	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	30,580	4,281	管理費区分: 0	
	工事中水中ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 39号 02-05-08
	WK250400		日	1	433	433	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 40号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,364	5,364	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		302	管理費区分: 0	
	合計					10,380		
	単価					10,380	円/日	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 28号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 27.2km, 無, 有, 11300円	単位	台	単位数量	1	単価	98,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002	台	1	87,000	87,000	管理費区分: 0	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')		Y007400003	台	1	11,300	11,300	管理費区分: 0	
合計						98,300		
単価						98,300	円/台	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 29号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000		Z006810102	t	1	3,570	3,570	管理費区分: 0	
合計						3,570		
単価						3,570	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	素地調整 3種Cケン	条件	単位	人	単位数量	金額	単価	40,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工								見積
	R0123		人	1	40,140	40,140		管理費区分：0
合計						40,140		
単価						40,140		円/人

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	下塗り	条件	単位	人	単位数量	金額	単価	40,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工								見積
	R0123		人	1	40,140	40,140		管理費区分：0
合計						40,140		
単価						40,140		円/人

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	中塗り		単位	人	単位数量	1	単価	40,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							見積	
	R0123		人	1	40,140	40,140	管理費区分：0	
合計						40,140		
単価						40,140	円/人	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	上塗り		単位	人	単位数量	1	単価	40,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							見積	
	R0123		人	1	40,140	40,140	管理費区分：0	
合計						40,140		
単価						40,140	円/人	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					63,420		
	単価					63,420	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	150	15,600	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					64,700		
	単価					64,700	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WK250500	ハック材運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	150	11,700	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					59,410		
	単価					59,410	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号 WK250540	ハック材運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	150	9,750	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					56,390		
	単価					56,390	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	361	433	管理費区分:0	
合計						433		
単価						433	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	150	3,300	管理費区分:0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,720	2,064	管理費区分:0	
合計						5,364		
単価						5,364	円/日	

登 録 単 価

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y00021000001	生コンクリート	超速硬コンクリート 24N/mm ² SL±2.5cm	m ³	355,000	2025	6	確定
Y00051600002	表面含浸材	ジェル状シラン系 アクアシーラ1400	kg	8,550	2025	6	確定
Y00051600003	表面含浸材	鉄筋腐食抑制型ジェル状シラン系 アクアシーラ1400AR	kg	10,000	2025	6	確定
Y000800007001	材料費	シーリング材(シーラント系)	kg	5,080	2025	6	確定
Y001381000002	橋梁用伸縮装置	YFS-30型 誘導板左50° 取付 樋付	m	138,300	2025	6	確定
Y001381000003	橋梁用伸縮装置	YFS-20型 誘導板左50° 取付 樋付	m	125,200	2025	6	確定
Z304030010001	プロハン		kg	450	2025	6	確定
ZZ99*01*01001	処分費	As切削材	t	1,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01002	防水材	ウルトラシーラ	kg	800	2025	6	確定
ZZ99*01*01003	接着剤	MK7°ライマー	kg	2,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01004	ウルトラ強化保護シート	幅0.5m×長さ100m	m ²	600	2025	6	確定
ZZ99*01*01005	地覆立上りジョイント	YFS-30型	本	36,800	2025	6	確定
ZZ99*01*01006	地覆立上りジョイント	YFS-20型	本	36,800	2025	6	確定
ZZ99*01*01007	注入目地材	シーラ材	L	5,620	2025	6	確定
ZZ99*01*01008	バックアップ材	ウレタンフォーム30×50	L	450	2025	6	確定
ZZ99*01*01011	溶解釜	ミニルター-30	台	15,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01012	2t車パワーゲート		台	25,000	2025	6	確定

登 録 単 価

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01013	成形目地材	t5×W30mm 低弾性	m	340	2025	6	確定
ZZ99*01*01014	端部目地処理材	シルバメッシュ	m	173	2025	6	確定
ZZ99*01*01015	目地用プライマー	セロプライマー	L	1,550	2025	6	確定
ZZ99*01*01016	排水用導水管	ドレイトーII型 φ18×5m	m	1,170	2025	6	確定
ZZ99*01*01017	下塗塗料	亜鉛メッキ用エポキシ樹脂塗料 4kg/セット	セット	15,400	2025	6	確定
ZZ99*01*01018	中塗塗料 (濃彩)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 4kg/セット	セット	22,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01019	上塗塗料 (濃彩)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 4kg/セット	セット	48,400	2025	6	確定
ZZ99*01*01020	樹脂製フレキシブルチューブ	φ25	m	4,590	2025	6	確定
ZZ99*01*01021	パイプクリップ		個	1,980	2025	6	確定
ZZ99*01*01022	処分費	As殻	t	1,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01023	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01024	処分費	金属くず	t	6,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01025	諸雑費	養生資材等	式	37,500	2025	6	確定
ZZ99*01*01026	運送費		式	100,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01029	足場材損料	両顔朝顔	月	50	2025	6	確定
ZZ99*01*01032	足場材損料	塗装用吊足場(桁高h<1.5)	月	248	2025	6	確定
ZZ99*01*01033	足場材損料	シート張防護工(床面)	月	79	2025	6	確定

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		13,444,760	
舗装工 (0002)	式	1		1,707,205	
路面切削工 (0003)	式	1		148,311	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004)	m2	160		101,728	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路面切削	m2	159.7	637	101,728	CB430010 600.83 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cmを超え12cm以下		
		J02 段差すりつけの撤去作業	無し		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	11		46,583	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	11.2	1,811	20,283	CB430020 1499.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 DID区間の有無 無し J02 運搬距離(km)(DID区間無) 9.0km以下 J04 費用の内訳 全ての費用
処分費 As切削材	t	26.3	1,000	26,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋面防水工 (0006)	式	1		892,421	工種 06:舗装工事
橋面防水 (0007)	m2	160		892,421	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床版防水工 ウルトラシール工法	m2	159.7	5,010	800,097	オプション入力 単位数量 159.7 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防水材 ウルトラシール	kg	264.104	800	211,283	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接着剤 MKプライマー	kg	50.306	2,000	100,612	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ウルトラ強化保護シート 幅0.5m×長さ100m	m2	167.685	600	100,611	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	人	2	34,530	69,060	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	4	30,580	122,320	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	4	22,570	90,280	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶解釜 ミメルター-30	台	2	15,000	30,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フロパソ					Z304030010001	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	kg	30	450	13,500	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2t車パワーゲート	台	1	25,000	25,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費 養生資材等	式	1		37,500	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
成形目地材 t5×W30mm 低弾性	m	66.1	340	22,474	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端部目地処理材 シルバーマッシュ	m	66.1	173	11,435	ZZ99*01*01014 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地用°ライマー セロフ°ライマー	L	0.7	1,550	1,085	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水用導水管 トレケ-Ⅱ型 φ18×5m	m	49	1,170	57,330	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装打換え工 (0008)	式	1		583,702	工種 06:舗装工事
表層 (0009)	m2	160		318,920	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	159.7	1,997	318,920	CB410260 1695.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0010)	m2	160		264,782	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	159.7	1,658	264,782	CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装打換え工 (0011)	式	1		82,771	工種 06:舗装工事
上層路盤 (0012)	m2	8		6,090	オプション入力 第0006号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	8.4	725	6,090	CB410040 569.67 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 材料	粒度調整碎石 M-25			
	J06 全仕上り厚(実数入力)	60mm			
	J07 施工区分	1層施工			
	J09 費用の内訳	全ての費用			
表層 (0013)	m2	26		43,082	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	26	1,657	43,082	CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 平均幅員	3.0m超			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm			
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳	全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層 (0014)	m2	26		32,890	単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	26	1,265	32,890	CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
掘削 (0015)	m3	0.5		709	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	0.5	1,419	709	CB210100 1212.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 施工数量		小規模(標準)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0016)	式	1		162,274	
路側防護柵工 (0017)	式	1		162,274	工種 13:道路維持工事
ガードパイプ (0018)	m	14		162,274	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	m	14	3,021	42,294	WB810610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 夜間補正		無			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	14	8,570	119,980	WB810620 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格仕様		Gp-Ap-2E 塗装品			
J03 施工規模		20m未満			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正		無 無 無			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線工 (0019)	式	1		22,154	
区画線工 (0020)	式	1		22,154	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0021)	m	61		19,584	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	m	61.2	320	19,584	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ペイント式区画線 (0022)	m	15		2,570	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	m	15.3	168	2,570	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁付属物工 (0023)	式	1		4,693,226	
伸縮継手工 (0024)	式	1		4,618,634	工種 12:橋梁保全工事
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (0025)	m	17.2		4,618,634	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 m 8.62 259,700 2,238,614					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工 m 8.62 246,600 2,125,692					WB811610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆立上りジョイント YFS-30型 本 2 36,800 73,600					ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆立上りジョイント YFS-20型 本 2 36,800 73,600					ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
注入目地材 シーラ材	L	0.9	5,620	5,058	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム30×50	L	4.6	450	2,070	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運送費	式	1		100,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水施設工 (0026)	式	1		74,592	工種 12:橋梁保全工事
排水管 (0027)	m	13		74,592	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
樹脂製フレキシブルチューブ φ25	m	12.8	4,590	58,752	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプクリップ	個	8	1,980	15,840	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0028)	式	1		3,131,485	
ひび割れ補修工 (0029)	式	1		292,700	工種 12:橋梁保全工事
充てん工法 (0030)	構造物	1		111,400	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)					
		構造物	1	111,400	111,400
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		0.262kg			
WB229010 管理費区分 0					
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低圧注入工法 (0031)		構造物	1		181,300
オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0					
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					
		構造物	1	181,300	181,300
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.024kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		0.5kg			
J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実)		9個			
WB229110 管理費区分 0					
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
断面修復工					工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0032)	式	1		387,900	
左官工法 (0033)	構造物	1		387,900	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	387,900	387,900	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 鉄筋ケレシ・鉄筋防錆処理の有無	有り			
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上			
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.12m3			
橋梁床版工 (0034)	式	1		777,764	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
床版部打ち替え (0035)	m3	2		777,764	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	1.7	388,800	660,960	CB240010 28051.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠(鋼橋床版)	m2	8.1	13,300	107,730	CB471210 11523.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の補正係数(K)		補正なし			
J02 吊金具取付(材料費含む)		工場			
型枠	m2	4.9	1,852	9,074	CB240210 1693.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		撤去しない埋設型枠			
J02 構造物の種類		床版部			
表面被覆工 (0036)	式	1		1,673,121	工種 12:橋梁保全工事
表面処理工 (0037)	m2	336		1,673,121	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	336	1,737	583,632	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	183	2,947	539,301	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		その他			
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.22kg			
含浸材塗布	m2	153	3,596	550,188	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		その他			
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.253kg			
現場塗装工 (0038)	式	1		152,028	
橋梁塗装工 (0039)	式	1		152,028	工種 08:鋼橋架設工事

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防護柵部分塗装工 (0040)	m2	4		152,028	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防護柵部分塗装 素地調整、下塗り、中塗り、上塗り	m2	4.4	34,552	152,028	オプション入力 単位数量 4.4 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
素地調整 3種Cケル	人	0.56	40,140	22,478	オプション入力 単位数量 1 人 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう塗装工	人	1	40,140	40,140	R0123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下塗り	人	0.35	40,140	14,049	オプション入力 単位数 1 人 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	1	40,140	40,140	R0123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
中塗り	人	0.35	40,140	14,049	オプション入力 単位数 1 人 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	1	40,140	40,140	R0123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上塗り	人	0.39	40,140	15,654	オプション入力 単位数 1 人 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	1	40,140	40,140	R0123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下塗塗料 亜鉛メッキ用エポキシ樹脂塗料 4kg/セット	セット	1	15,400	15,400	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
中塗塗料 (濃彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 4kg/セット	セット	1	22,000	22,000	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上塗塗料(濃彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 4kg/セット	セット	1	48,400	48,400	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼橋足場等設置工 (0041)	式	1		944,572	オプション入力
橋梁足場工 (0042)	式	1		944,572	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
単管傾斜足場 (0043)	掛m2	30		148,342	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場工	掛m2	34	4,363	148,342	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)
	J01 工法	単管傾斜足場			
	J02 安全ネット	必要			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 ラフテレシクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設吊足場 (0044)	m2	160		721,062	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗装用吊足場 (桁高h<1.5)	m2	162	3,632	588,384	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.097	35,670	3,459	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 塗装用吊足場(桁高h<1.5)	月	0.7	248	173	ZZ99*01*01032 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
両顔朝顔	m2	162	819	132,678	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.022	35,670	784	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 両顔朝顔	月	0.7	50	35	ZZ99*01*01029 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護 (0045)	m2	160		75,168	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
シート張防護工 床面	m2	162	304	49,248	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
橋りょう特殊工	人	0.007	35,670	249	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 シート張防護工(床面)	月	0.7	79	55	ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シート張防護工 両顔朝顔	m2	162	160	25,920	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋りょう特殊工	人	0.003	35,670	107	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 シート張防護工(両顔朝顔)	月	0.7	76	53	ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取付護岸工 (0046)	式	1		561,957	オプション入力
作業土工 (0047)	式	1		18,377	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
床掘り (0048)	m3	5		11,855	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	5	2,371	11,855	CB210030 2170.7
	J01 土質	土砂			管理費区分 0
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			歩 2025.06 単 2025.06
	J05 費用の内訳	全ての費用			単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
埋戻し (0049)	m3	2		6,522	オプション入力
					第0025号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	2	3,261	6,522	CB210410 3157.9
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
残土処理工 (0050)	式	1		346,448	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
土砂等運搬 (0051)	m3	120		346,448	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	118	2,096	247,328	CB210110 1756.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
土砂等運搬	m3	118	840	99,120	ZZ99*01*01035 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
根継工 (0052)	式	1		197,132	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
コンクリート					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0053)	m3	3		112,140	第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	3	37,380	112,140	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力
J01 構造物種別					第0028号内訳書
J02 打設工法					単位数量 1 m2
J03 コンクリート規格					管理費区分 0
J05 養生工の種類					歩 2025.06 単 2025.06
J13 費用の内訳					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
型枠 (0054)	m2	10		84,992	
型枠	m2	7.2	11,110	79,992	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 型枠の種類					単位数量 1 m2
J02 構造物の種類					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型枠 m2 2.7 1,852 5,000 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB240210 1693.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 撤去しない埋設型枠 床版部					
構造物撤去工 (0055)	式	1		206,168	
構造物取壊し工 (0056)	式	1		129,160	工種 12:橋梁保全工事
コンクリート構造物取壊し (0057)	m3	3		110,752	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし m3 3.2 34,610 110,752 WB824010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1					
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 無筋構造物 人力施工 無し 無し					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断 (0058)	m	17		12,376	単価補正 オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断	m	17	728	12,376	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0059)	m2	26		6,032	オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎	m2	26	232	6,032	CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無		アスファルト舗装版 無し			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		不要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0060)	式	1		77,008	工種 12:橋梁保全工事
殻運搬 (0061)	m3	5		13,424	オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	1.8	4,186	7,534	CB227010 3512.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用			
殻運搬	m3	3.3	1,785	5,890	CB227010 1480.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻処分 (0062)	m3	5		12,000	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 As殻	t	4.2	1,000	4,200	ZZ99*01*01022 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	7.8	1,000	7,800	ZZ99*01*01023 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0063)	t	2		51,584	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	1.6	15,490	24,784	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			CB010410 13089.0
J02 DID区間の有無		無し			管理費区分 0
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			歩 2025.06 単 2025.06
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.6	10,750	17,200	単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			CB010420 9082.2
処分費					管理費区分 0
金属くず	t	1.6	6,000	9,600	歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0064)	式	1		1,863,691	
工事用道路工 (0065)	式	1		197,661	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板 (0066)	m2	246		197,661	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	246.2	452	111,282	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	4	2,886	11,544	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		19日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
敷鉄板賃料	枚	45	1,663	74,835	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		19日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土留・仮締切工 (0067)	式	1		982,330	単価補正 工種 12:橋梁保全工事
土のう (0068)	袋	115		982,330	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	115	7,683	883,545	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6m以下		
大型土のう工	袋	115	859	98,785	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下		
水替工 (0069)	式	1		155,940	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ポンプ 排水 (0070)	日	6		155,940	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ポンプ 設置・撤去	箇所	1	93,660	93,660	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ 運転	日	6	10,380	62,280	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 排水量区分	0以上40(m3/h)未満			
	J02 排水方法	作業時排水			
交通管理工 (0071)	式	1		527,760	工種 12:橋梁保全工事
交通誘導警備員 (0072)	人日	36		527,760	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員B	人	36	14,660	527,760	R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0073)	式	1		13,444,760	
共通仮設 (0074)	式	1		4,798,650	
共通仮設費 (0075)	式	1		823,650	
運搬費 (0076)	式	1		627,650	工種 12:橋梁保全工事
建設機械運搬費 (0077)	台	2		196,600	オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕																																				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																				
貨物自動車による運搬(1車1回) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">台</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">98,300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">98,300</td> <td style="width: 50%;"> 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) </td> </tr> </table>						台	1	98,300	98,300	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	WB010010																														
	台	1	98,300	98,300	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"> 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 </td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>運搬区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>片道運搬距離(実数入力)</td> <td>27.2km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03</td> <td>その他の諸料金の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>運搬中の賃料(損料)の有無</td> <td>有</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06</td> <td>運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)</td> <td>11300円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	J01	運搬区分					J02	片道運搬距離(実数入力)	27.2km				J03	その他の諸料金の有無	無				J05	運搬中の賃料(損料)の有無	有				J06	運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	11300円				
		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
J01	運搬区分																																								
J02	片道運搬距離(実数入力)	27.2km																																							
J03	その他の諸料金の有無	無																																							
J05	運搬中の賃料(損料)の有無	有																																							
J06	運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	11300円																																							
貨物自動車による運搬(1車1回) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">台</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">98,300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">98,300</td> <td style="width: 50%;"> 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) </td> </tr> </table>						台	1	98,300	98,300	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	WB010010																														
	台	1	98,300	98,300	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"> 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 </td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>運搬区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>片道運搬距離(実数入力)</td> <td>27.2km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03</td> <td>その他の諸料金の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>運搬中の賃料(損料)の有無</td> <td>有</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06</td> <td>運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)</td> <td>11300円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	J01	運搬区分					J02	片道運搬距離(実数入力)	27.2km				J03	その他の諸料金の有無	無				J05	運搬中の賃料(損料)の有無	有				J06	運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	11300円				
		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
J01	運搬区分																																								
J02	片道運搬距離(実数入力)	27.2km																																							
J03	その他の諸料金の有無	無																																							
J05	運搬中の賃料(損料)の有無	有																																							
J06	運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	11300円																																							
仮設材運搬費 (0078)	t	42.5		431,050	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																																				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	42.51	3,570	151,760	WB010020																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"> 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町) </td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>発注機関区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>片道運搬距離(実数入力)</td> <td>14.7km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)	J01	発注機関区分					J02	片道運搬距離(実数入力)	14.7km																						
		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 南部町(旧南部町)																																				
J01	発注機関区分																																								
J02	片道運搬距離(実数入力)	14.7km																																							

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	42.51	3,570	151,760	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.06 単 2025.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		14.7km			単価地区 南部町(旧南部町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	42.51	3,000	127,530	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.06 単 2025.06
現場環境改善費 (0079)	式	1		196,000	単価地区 南部町(旧南部町)
現場環境改善費(率計上) (0080)	式	1		196,000	労調係数 1.000 00-00 0
市街地補正	市街地以外				豪雪割増 B地区
共通仮設費(率計上) (0081)	式	1		3,975,000	潮間割増 0% 係数ランク 1
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線橋梁補修(渡ノ端橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0082)	式	1		18,243,410	
現場管理費 (0083)	式	1		12,655,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.60%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05		
工事原価 (0084)	式	1		30,898,410	
一般管理費等 (0085)	式	1		6,071,590	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0086)	式	1		36,970,000	
消費税額及び地方消費税額 (0087)	式	1		3,697,000	
工事費計 (0088)	式	1		40,667,000	