

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰砂メ 第2-1号

設計書番号 507-030-0083

倉の沢（砂防メンテナンス）砂防工事

実施 設計書

三戸郡田子町大字飯豊地内

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	コンクリート堰堤工	1		式
	鋼製堰堤工	1		式
	構造物撤去工	1		式
	仮設工	1		式
設計額	45,001,000 円	(内消費税 4,091,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		23,261,681		
コンクリート堰堤工							
		式	1		1,677,392		
作業土工							
		式	1		310,383		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂						内 1号
		m3	50		113,317		
埋戻し							内 2号
		m3	30		116,058		
残土処理							内 3号
		m3	20		81,008		
コンクリート堰堤本体工							
		式	1		1,367,009		
コンクリート	コンクリート規格:土木(5) 18-5-40,養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し						内 4号
		m3	41		1,031,199		
型枠							内 5号
		m2	20		264,660		
チップング							内 6号
		m2	40		55,352		
削孔							内 7号
		孔	5		10,945		
用心鉄筋							内 8号
		t	0.02		3,698		
充填材							内 9号
		m3	0.004		1,155		

# 設計内訳書（本01）

工事名	倉の沢（砂防メンテナンス）砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製堰堤工							
		式	1		6,612,956		
鋼製堰堤本体工							
		式	1		6,612,956		
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)							内 10号
		t	7.9		6,007,141		
足場							内 11号
		掛m2	130		605,815		
構造物撤去工							
		式	1		10,346,909		
構造物取壊し工							
		式	1		9,703,033		
コンクリート構造物取壊し							内 12号
		m3	160		1,347,200		
ワイヤーリング工							内 13号
		m2	92		8,076,636		
ゴッドリング工							内 14号
		m	12		279,197		
運搬処理工							
		式	1		643,876		
殻運搬							内 15号
		m3	161		245,821		
殻処分							内 16号
		m3	161		398,055		
仮設工							
		式	1		4,624,424		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工食用道路工							
		式	1		1,314,318		
仮設土工							内 17号
		式	1		909,998		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm						内 18号
		m2	400		130,284		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去						内 19号
		m2	254		274,036		
土留・仮締切工							
		式	1		59,026		
土のう	大型土のう規格:径110cm×高108cm						内 20号
		袋	11		59,026		
仮水路工							
		式	1		2,502,000		
暗渠排水管							内 21号
		m	40		2,502,000		
水替工							
		式	1		749,080		
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水						内 22号
		日	26		749,080		
直接工事費							
		式	1		23,261,681		
共通仮設							
		式	1		2,924,144		
共通仮設費							
		式	1		778,144		

# 設計内訳書（本01）

工事名	倉の沢（砂防メンテナンス）砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		522,144		
仮設材運搬費							内 23号
		t	44		522,144		
役務費							
		式	1		10,000		
借地料							内 24号
		式	1		10,000		
現場環境改善費							
		式	1		246,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		246,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,146,000		
純工事費							
		式	1		26,185,825		
現場管理費							
		式	1		8,070,000		
工事原価							
		式	1		34,255,825		
一般管理費等							
		式	1		6,654,175		
工事価格							
		式	1		40,910,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,091,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	23,261,681	直接工事費	23,261,681	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	411,495	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			5,251,650		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			5,251,650	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		18,010,031	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17,598,536		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.69%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(通期) 1.02		11.92%		0.00%
	計上額		2,146,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	23,261,681	直接工事費	23,261,681	
非対象額計（－）	5,663,145			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	5,251,650	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	411,495	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	17,598,536	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.40%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.40%		0.00%	
計上額	246,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	532,144				
運搬費	522,144	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	10,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,924,144

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	26,185,825	単独（追加工事）直接工事費	23,261,681	単独（追加工事）共通仮設費	2,924,144
非対象額計（－）		5,251,650			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		5,251,650	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		20,934,175	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		20,522,680		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.83%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(通期) 1.03		38.55%		0.00%	
計上額		8,070,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	34,255,825				
純工事費	26,185,825	現場管理費	8,070,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		34,255,825	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		33,844,330		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.41%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.41%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		34,255,825		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,654,175			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(通期)		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(通期)	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,261,681
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,261,681
	共通仮設費 (率分)	18,010,031	11.92	2,146,000
	運搬費			522,144
	役務費			10,000
現場環境改善費対象工事費				23,261,681
	現場環境改善費 (率分)	17,598,536	1.40	246,000
現場管理費対象純工事費				26,185,825
	現場管理費	20,934,175	38.55	8,070,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,255,825
	一般管理費等	34,255,825	19.41	6,654,175
	業務委託費			0
工事価格				40,910,000
消費税等相当額				4,091,000
工事費計				45,001,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂,小規模						03-03-01
	CB330040	m3	47	2,411	113,317		管理費区分:0
合計					113,317		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	29	4,002	116,058		管理費区分:0
合計					116,058		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		残土処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	16	4,223	67,568		02-01-02 管理費区分:0		
残土受入費 ZZ99*01*01005		m3	16	840	13,440		管理費区分:T		
合計					81,008				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		コンクリート		コンクリート規格:土木(5) 18-5-40,養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
一般部コンクリート打設 WB330440	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	41.1	25,090	1,031,199		単 1号 03-03-02 管理費区分:0		
合計					1,031,199				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木製型枠設置・撤去 ケソはく離剤塗布作業 WB330530	標準(1.0)	m2	22	12,030	264,660		単 2号 03-03-04 管理費区分：0
合計					264,660		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	チツピング						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チツピング(既設堰堤腹付け面) WB330470		m2	44	1,258	55,352		単 3号 03-03-02 管理費区分：0
合計					55,352		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	削孔							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)	400mm以上600mm未満						02-02-15	
CB224420		孔	5	2,189	10,945		管理費区分:0	
合計					10,945			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	用心鉄筋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理						単 4号 02-02-06	
WB810010		t	0.02	184,900	3,698		管理費区分:0	
合計					3,698			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	充填材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル							単 5号
		m3	0.004	288,750	1,155		管理費区分：0
合計					1,155		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製スリット		式	1		5,500,250		単 6号 管理費区分：0	
鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤) WB332500	7.85t, 標準(1.0)	t	7.85	46,540	365,339		単 7号 03-03-05 管理費区分：0	
本締め工 WB332510	84本	本	84	540	45,360		単 8号 03-03-05 管理費区分：0	
現場塗装工(はけ塗り) WB332530	長油性フタル酸樹脂塗料, 長油性フタル酸樹脂塗料, 12kg/100m2, 11kg/100m2, 1.5L/100m2, 1.4L/100m2	m2	74.8	1,286	96,192		単 9号 03-03-05 管理費区分：0	
合計					6,007,141			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)						単 10号 02-04-01
	WB252110		掛m2	133	4,555	605,815		管理費区分: 0
	合計					605,815		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 11号 06-01-04
	WB824010		m3	160	8,420	1,347,200		管理費区分: 0
	合計					1,347,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	ワイヤーリング工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーリング 垂直		m2	55.6	87,169	4,846,596		単 12号 管理費区分：0
ワイヤーリング 水平		m2	36.7	88,012	3,230,040		単 13号 管理費区分：0
合計					8,076,636		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	コアドリリング工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアドリリング		m	12.2	22,885	279,197		単 14号 管理費区分：0
合計					279,197		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	161.3	1,524	245,821		02-02-07 管理費区分: 0
合計					245,821		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	379.1	1,050	398,055		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					398,055		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	仮設土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	118	367	43,306		02-01-02 管理費区分: 0
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	399	258	102,942		02-01-02 管理費区分: 0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	325	2,350	763,750		管理費区分: 0
合計					909,998		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	396	329	130,284		単 16号 管理費区分: 0
合計					130,284		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 17号 02-05-16
WB253610		m2	254	444	112,776		管理費区分:0
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,46日,無, 有						単 18号 02-05-16
WB253630		枚	55	2,932	161,260		管理費区分:0
合計					274,036		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	土のう	大型土のう規格:径110cm×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置,流用土,6m以下						単 19号 02-05-10
WB252730		袋	11	5,366	59,026		管理費区分:0
合計					59,026		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ CB222890	据付, フランジ型, 800以上1200以下, 全ての費用	m	40	62,550	2,502,000		02-02-10 管理費区分: 0
合計					2,502,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	ポンプ排水	排水量: 450以上1300 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	92,060	92,060		単 20号 02-05-08 管理費区分: 0
ポンプ運転 WB252310	450以上1300 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	26	25,270	657,020		単 21号 02-05-08 管理費区分: 0
合計					749,080		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号		仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	44.1	4,420	194,922		単 22号 01-02-02 管理費区分: 0		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	44.1	4,420	194,922		単 22号 01-02-02 管理費区分: 0		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	44.1	3,000	132,300		単 23号 01-02-02 管理費区分: 0		
合計					522,144				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号		借地料							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
借地料(一式入力) WB010220	10千円	式	1		10,000		単 24号 01-02-02 管理費区分: 0		
合計					10,000				

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5) ) 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価 25,090
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125		人	1.8	33,860	60,948	管理費区分:0
	特殊作業員						
	R0101		人	4	29,990	119,960	管理費区分:0
	普通作業員						
	R0102		人	4.8	22,130	106,224	管理費区分:0
	生コンクリート 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%						
	Z230210035		m3	104	20,200	2,100,800	管理費区分:0
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000						
	L001130006		日	1.6	47,300	75,680	管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)						
	ZS8000004	16%	式	1		45,388	管理費区分:0
	合計					2,509,000	
	単価					25,090	円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB330530	木製型枠設置・撤去 レンはく離剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	12,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	3.9	33,860	132,054	管理費区分：0	
	型わく工							
	R0133		人	14.9	35,600	530,440	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.85	29,990	25,491	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	8.5	22,130	188,105	管理費区分：0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	2.3	47,300	108,790	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	25%	式	1		218,120	管理費区分：0	
	合計					1,203,000		
	単価					12,030	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB330470	チッピング(既設堰堤腹付け面)		単位	m2	単位数量	100	単価	1,258
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.11	33,860	3,724	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.35	22,130	7,745	管理費区分:0	
	油圧式トコ切削機運転							単 25号 03-03-02
	WK330200		日	0.96	119,000	114,240	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		91	管理費区分:0	
	合計					125,800		
	単価					1,258	円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	288,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875	154	288,750	管理費区分：0	
	水 Z305010030001		m3	0.338	0	0	管理費区分：0	
	合計					288,750		
	単価					288,750	円/m3	



# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB332500	鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤)	7.85t, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	46,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.273	33,860	76,963	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	2.273	29,990	68,167	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.273	22,130	50,301	管理費区分:0	
	とび工							
	R0106		人	4.545	30,600	139,077	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	2.273	47,300	107,512	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	7%	式	1		23,380	管理費区分:0	
	合計					465,400		
	単価					46,540	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB332510	本締め工	84本	単位	本	単価	100	単価	540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.214	33,860	7,246	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.641	29,990	19,223	管理費区分：0	
	本締めボルト 高力ボルトS10T M22-100							
	Y000119000001		本	100	260	26,000	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		1,581	管理費区分：0	
	合計					54,050		
	単価					540	円/本	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB332530	現場塗装工(はけ塗り)	長油性フタル酸樹脂塗料,長油性フタル酸樹脂塗料,12kg/100m2,11kg/100m2,1.5L/100m2,1.4L/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	1,286
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0112		人	3.5	27,030	94,605	管理費区分:0	
	塗料 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗用 赤系 Y000500000001		kg	12	1,070	12,840	管理費区分:0	
	塗料 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗用 赤系 Y000500000002		kg	11	1,680	18,480	管理費区分:0	
	希釈剤 塗料用シンナー K-2201 Y000501000001		L	1.5	275	412	管理費区分:0	
	希釈剤 塗料用シンナー K-2201 Y000501000001		L	1.4	275	385	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		1,878	管理費区分:0	
	合計					128,600		
	単価					1,286	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB252110	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9	33,860	64,334	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	6.9	30,600	211,140	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.8	22,130	39,834	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	0.8	47,300	37,840	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	29%	式	1		102,352	管理費区分: 0	
	合計					455,500		
	単価					4,555	円/掛m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,420.1	8,420	管理費区分: 0	
合計						8,420		
単価						8,420	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	ワイヤーソング 垂直	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	87,169
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1	33,860	33,860	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	2	29,990	59,980	管理費区分：0	
	ワイヤーソー 移動式							
	ZZ99*01*02001		台	1	60,500	60,500	管理費区分：0	
	ユニック車 (4t)							
	ZZ99*01*02002		台	1	12,600	12,600	管理費区分：0	
	材料費 ワイヤーソー							
	ZZ99*01*02003		m	37.18	35,000	1,301,300	管理費区分：0	
	消耗品費 スリーブ							
	ZZ99*01*02004		個	7	300	2,100	管理費区分：0	
	消耗品費 消耗工具類(ワイヤーソング)							
	ZZ99*01*02005		セット	1	4,940	4,940	管理費区分：0	
	消耗品費 プーリーセット							
	ZZ99*01*02006		台分	1	18,700	18,700	管理費区分：0	
	消耗品費 防護ネット							
	ZZ99*01*02008		枚	12	2,260	27,120	管理費区分：0	
	合計					1,521,100		
	単価					87,169	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ワイヤーソング 水平	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	R0125	人	1	33,860	33,860	管理費区分：0		
特殊作業員	R0101	人	2	29,990	59,980	管理費区分：0		
ワイヤーソー 移動式	ZZ99*01*02001	台	1	60,500	60,500	管理費区分：0		
ユニック車 (4t)	ZZ99*01*02002	台	1	12,600	12,600	管理費区分：0		
材料費 ワイヤーソー	ZZ99*01*02003	m	34.96	35,000	1,223,600	管理費区分：0		
消耗品費 スリーブ	ZZ99*01*02004	個	7	300	2,100	管理費区分：0		
消耗品費 消耗工具類(ワイヤーソング)	ZZ99*01*02005	セット	1	4,940	4,940	管理費区分：0		
消耗品費 プーリーセット	ZZ99*01*02006	台分	1	18,700	18,700	管理費区分：0		
消耗品費 防護ネット	ZZ99*01*02008	枚	12	2,260	27,120	管理費区分：0		
合計					1,443,400			
単価					88,012	円/m2		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コアドリリング	単位	m	単位数量	12.66	単価	22,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員						
	R0101		人	2	29,990	59,980	管理費区分：0
	普通作業員						
	R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
	穿孔機 油圧式						
	ZZ99*01*03001		台	1	19,200	19,200	管理費区分：0
	発電機 45kVA						
	ZZ99*01*03002		台	1	5,890	5,890	管理費区分：0
	ユニック車 (4t)						
	ZZ99*01*02002		台	1	12,600	12,600	管理費区分：0
	材料費 ビット						
	ZZ99*01*03003		本	5.4	19,100	103,140	管理費区分：0
	材料費 チューブ						
	ZZ99*01*03004		本	15.4	3,690	56,826	管理費区分：0
	材料費 アダプター						
	ZZ99*01*03005		本	1.1	3,830	4,213	管理費区分：0
	消耗品費 アンカー						
	ZZ99*01*03006		本	4.1	100	410	管理費区分：0
	消耗品費 消耗工具類(コアドリリング)						
	ZZ99*01*03007		セット	1	5,340	5,340	管理費区分：0
	合計					289,729	
	単価					22,885	円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）								
	Y007600001002		t	100	1,050	105,000	管理費区分：T	
合計						105,000		
単価						1,050	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	147	1,470	02-01-02 管理費区分：0	
再生クラッシュヤラン RC-40								
	Z002122003		m3	10.5	3,000	31,500	管理費区分：0	
合計						32,970		
単価						329	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	444
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 27号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	62,760	18,514	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		433	管理費区分：0	
	合計					44,490		
	単価					444	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,46日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2,932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:46日	枚	1	2,162	2,162	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1	770	770	管理費区分:0	
合計						2,932		
単価						2,932	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	5,366
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.278	33,860	9,413	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.278	29,990	8,337	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.278	22,130	6,152	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm							
	Y000561101001		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	バックホ運転	製作・設置, 6m以下						単 28号 02-05-10
	WK250500		日	0.278	64,040	17,803	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	4%	式	1		955	管理費区分: 0	
	合計					53,660		
	単価					5,366	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単価数量	1	単価	92,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	29,990	2,999	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,130	44,260	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 29号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	55,730	27,865	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
	合計					92,060		
	単価					92,060	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB252310	ポンプ 運転	450以上1300 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単価数量	1	単価	25,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	29,990	4,198	管理費区分: 0	
	工事用水中ポンプ 運転	450以上1300 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 30号 02-05-08
	WK250400		日	1	2,922	2,922	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	450以上1300 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 31号 02-05-08
	WK250410		日	1	17,420	17,420	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		730	管理費区分: 0	
	合計					25,270		
	単価					25,270	円/日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1.000		Z006810105	t	1	4,420	4,420	管理費区分: 0	
合計						4,420		
単価						4,420	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB010220	借地料(一式入力)	10千円	単位	式	単位数量	1	単価	10,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料							
	Y007510001		式	1		10,000	管理費区分:0	
	合計					10,000		

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WK330200	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	単位数量	1	単価	119,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	150	15,600	管理費区分:0	
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	機械条件:供用 持込						
	M000202135		供用日	1.6	25,300	40,480	管理費区分:0	
	油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チップング用 (ベースマシン含まず) 質量2000kg級	機械条件:供用 持込						
	M007500155		供用日	1.6	18,300	29,280	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		80	管理費区分:0	
	合計					119,000		
	単価					119,000	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	Z001102020	t	1.03	108,000	111,240	管理費区分:0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	77,418	77,418	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		42	管理費区分:0	
	合計					188,700		
	単価					188,700	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WK250590	ハックホ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					62,760		
	単価					62,760	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	150	15,600	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					64,040		
	単価					64,040	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	150	9,750	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					55,730		
	単価					55,730	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WK250400	工事中水中ポンプ 運転	450以上1300 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	2,922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	6	487	2,922	管理費区分: 0	
合計						2,922		
単価						2,922	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WK250410	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	17,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	88	150	13,200	管理費区分:0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 100kVA							
	L001110013		日	1.2	3,510	4,212	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					17,420		
	単価					17,420	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	倉の沢（砂防メンテナンス）砂防工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000119000001	本締めボルト	高力ボルトS10T M22-100	本	260	2025	6	確定
Y000500000001	塗料	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗用 赤系	kg	1,070	2025	6	確定 Z006161001
Y000500000002	塗料	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗用 赤系	kg	1,680	2025	6	確定 Z006161002
Y000501000001	希釈剤	塗料用シンナー K-2201	L	275	2025	6	確定 Z006170001
Y000561101001	大型土のう袋材	大型土のう 丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2025	6	確定 Z230430005
Y001660000002	コルゲートパイプ	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000	m	52,100	2025	6	確定
Y007600001002	処分費	コンクリート殻(無筋)	t	1,050	2025	6	確定
Z305010030001	水		m3	0	2025	6	確定
ZZ99*01*01001	J-スリット		t	669,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01002	ARケミカルセッター	AP22	本	1,870	2025	6	確定
ZZ99*01*01003	ケミカルアンカー用寸切りボルト	M22×450L 片45° カット	本	3,540	2025	6	確定
ZZ99*01*01005	残土受入費		m3	840	2025	6	確定
ZZ99*01*02001	ワイヤーソー	移動式	台	60,500	2025	6	確定
ZZ99*01*02002	ユニック車(4t)		台	12,600	2025	6	確定
ZZ99*01*02003	材料費	ワイヤーソー	m	35,000	2025	6	確定
ZZ99*01*02004	消耗品費	スリーブ	個	300	2025	6	確定
ZZ99*01*02005	消耗品費	消耗工具類(ワイヤーソング)	セット	4,940	2025	6	確定

# 登 録 単 価

工事名	倉の沢（砂防メンテナンス）砂防工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02006	消耗品費	プーリーセット	台分	18,700	2025	6	確定
ZZ99*01*02008	消耗品費	防護ネット	枚	2,260	2025	6	確定
ZZ99*01*03001	穿孔機	油圧式	台	19,200	2025	6	確定
ZZ99*01*03002	発電機	45kVA	台	5,890	2025	6	確定
ZZ99*01*03003	材料費	ビット	本	19,100	2025	6	確定
ZZ99*01*03004	材料費	チューブ	本	3,690	2025	6	確定
ZZ99*01*03005	材料費	アダプター	本	3,830	2025	6	確定
ZZ99*01*03006	消耗品費	アンカー	本	100	2025	6	確定
ZZ99*01*03007	消耗品費	消耗工具類(コトリング)	セット	5,340	2025	6	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		23,261,681	
コンクリート堰堤工 (0002)	式	1		1,677,392	
作業土工 (0003)	式	1		310,383	工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り(掘削(砂防)) (0004) (P)	m3	50		113,317	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削(砂防) 掘削(砂防)
掘削(砂防)	m3	47	2,411	113,317	CB330040 2133.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工数量 小規模
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	%	38.089		918.3	M000202120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 41.32 標準単価 16,800 地区単価 17,500

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	49.69		1,198	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		46.35		
	標準単価		27,700		
	地区単価		33,560		
軽油	%	12.211		294.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		12.33		
	標準単価		134		
	地区単価		150		
諸雑費	%	0.01		0.3	管理費区分 0
埋戻し (0005)	m3	30		116,058	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し	m3	29	4,002	116,058	CB210410 3871.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 施工方法		上記以外(小規模)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 土質 J04 費用の内訳		土砂 全ての費用			単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.956	8.9 8,670 9,020	358.4	M000202096 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.638	0.58 496 564	25.53	M000806001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.254	49.42 23,900 22,130	1,771	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	20.827	19.17 26,700	833.5	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			29,990		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	20.952		838.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.88		
標準単価			27,700		
地区単価			33,560		
軽油	%	3.463		138.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.2		
標準単価			134		
地区単価			150		
ガソリン レギュラー	%	0.894		35.77	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.85		
標準単価			149		
地区単価			162		
諸雑費	%	0.016		0.7	管理費区分 0
残土処理 (0006)	m3	20		81,008	オプション入力 第0003号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬	m3	16	4,223	67,568	CB210110 3570.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.303		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	45.59		
		標準単価	20,667		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		
運転手(一般)	%	44.571		1,882	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	39.52		
		標準単価	22,400		
		地区単価	29,890		
軽油					Z006702002

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
	%	14.094	595.1
標準構成比			14.89
標準単価			134
地区単価			150
諸雑費	%	0.032	1.9
残土受入費	m3	16	840
13,440			
コンクリート堰堤本体工 (0007)	式	1	1,367,009
コンクリート (0008)	m3	41	1,031,199
Q01 現場プラント使用条件		使用しない	
Q02 コンクリート規格		土木(5) 18-5-40	
Q03 養生費		一般養生	
Q04 生コンクリート割増額		無し	
Q06 打設方法		クレーン打設(平均高30m以下)	
Q07 コンクリート費(平均高30m以下)		一般部コンクリート打設	
Q08 フットング費		計上しない	
Q09 岩盤清掃費		計上しない	
Q11 特殊養生費		計上しない	

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般部コンクリート打設	m3	41.1	25,090	1,031,199	WB330440 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフテレコンクレン賃料補正		標準(1.0)			
型枠 (0009)	m2	20		264,660	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
木製型枠設置・撤去 クレンはく離剤塗布作業	m2	22	12,030	264,660	WB330530 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレコンクレン賃料補正係数		標準(1.0)			
チップング (0010)	m2	40		55,352	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
チップング(既設堰堤腹付け面)	m2	44	1,258	55,352	WB330470 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔 (0011)	孔	5		10,945	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	5	2,189	10,945	CB224420 1990.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5~3.7m3/min 標準構成比 標準単価	%	3.299	3 1,100	72.18	L001090003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			1,330		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	%	1.329		29.08	M000603002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.33		
標準単価			486		
地区単価			534		
その他(機械)	%	0.363		7.95	管理費区分 0
特殊作業員	%	61.697		1,350	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			60.43		
標準単価			26,700		
地区単価			29,990		
普通作業員	%	12.134		265.5	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			23,900		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	9.739		213.1	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.14 28,900 33,860		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	6.677		146.1	管理費区分 0
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.377	4.3 134 150	95.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.346		7.57	管理費区分 0
諸雑費	%	0.039		1.74	管理費区分 0
用心鉄筋 (0012)	t	0.02		3,698	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鉄筋工[市場単価]	t	0.02	184,900	3,698	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理			
充填材 (0013)	m3	0.004		1,155	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
無収縮モルタル	m3	0.004	288,750	1,155	オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水	m3	0.338	0	0	Z305010030001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製堰堤工 (0014)	式	1		6,612,956	
鋼製堰堤本体工 (0015)	式	1		6,612,956	工種 07:砂防・地すべり等工事
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) (0016)	t	7.9		6,007,141	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
鋼製スリット	式	1		5,500,250	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J-スリット	t	7.85	669,000	5,251,650	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ARケミカルセッター AP22	本	32	1,870	59,840	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケミカルアンカー用寸切りボルト M22×450L 片45° カット	本	32	3,540	113,280	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.4	188,700	75,480	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤)	t	7.85	46,540	365,339		WB332500 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 組立・据付総質量(W)(実数入力)		7.85t				
J02 ラフレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
本締め工	本	84	540	45,360	WB332510 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 本締めボルト総本数(実数入力)		84本				
現場塗装工(はけ塗り)	m2	74.8	1,286	96,192	WB332530 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 中塗塗装種別		長油性フタル酸樹脂塗料				
J02 上塗塗装種別		長油性フタル酸樹脂塗料				
J03 中塗塗装使用量(実数入力)		12kg/100m2				
J04 上塗塗装使用量(実数入力)		11kg/100m2				
J05 中塗希釈剤使用量(実数入力)		1.5L/100m2				
J06 上塗希釈剤使用量(実数入力)		1.4L/100m2				
足場 (0017)	掛m2	130		605,815	オプション入力 第0011号内訳書	

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
足場工	掛m2	133	4,555	605,815	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法	単管足場			
	J02 安全ネット	不要			
	J03 ラフエレクレーン賃料補正	標準(1.0)			
構造物撤去工 (0018)	式	1		10,346,909	オプション入力
構造物取壊し工 (0019)	式	1		9,703,033	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	160		1,347,200	オプション入力 第0012号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
構造物とりこわし					WB824010

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	160	8,420	1,347,200	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
ワイヤーリング工 (0021)	m2	92		8,076,636	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
ワイヤーリング 垂直	m2	55.6	87,169	4,846,596	オプション入力 単位数 17.45 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ワイヤーソー 移動式	台	1	60,500	60,500	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニック車 (4t)	台	1	12,600	12,600	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費 ワイヤーソー	m	37.18	35,000	1,301,300	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
消耗品費 スリーブ	個	7	300	2,100	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗品費 消耗工具類(ワイヤーリング)	セット	1	4,940	4,940	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗品費 プーリーセット	台分	1	18,700	18,700	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗品費 防護ネット	枚	12	2,260	27,120	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ワイヤーリング					オプション入力	

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
水平	m2	36.7	88,012	3,230,040	単位数 16.4 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ワイヤーソー 移動式	台	1	60,500	60,500	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニック車 (4t)					ZZ99*01*02002

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	台	1	12,600	12,600	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費 ワイヤーソー	m	34.96	35,000	1,223,600	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 スリーブ	個	7	300	2,100	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 消耗工具類(ワイヤーソング)	セット	1	4,940	4,940	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 プーリーセット	台分	1	18,700	18,700	ZZ99*01*02006 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 防護ネット	枚	12	2,260	27,120	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアドリリング工 (0022)	m	12		279,197	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
コアドリリング	m	12.2	22,885	279,197	オプション入力 単位数 12.66 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
穿孔機 油圧式	台	1	19,200	19,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発電機 45kVA	台	1	5,890	5,890	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ユニック車 (4t)					ZZ99*01*02002

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	台	1	12,600	12,600	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費 ビット	本	5.4	19,100	103,140	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費 チューブ	本	15.4	3,690	56,826	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費 アダプター	本	1.1	3,830	4,213	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 アンカー	本	4.1	100	410	ZZ99*01*03006 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 消耗工具類(コアドリリング)	セット	1	5,340	5,340	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0023)	式	1		643,876	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
殻運搬 (0024)	m3	161		245,821	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬	m3	161.3	1,524	245,821	CB227010 1276.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
	J02 積込工法区分		機械積込		
	J03 DID区間の有無		無し		
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下		

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.42		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比		41.69				
	標準単価		20,667				
	地区単価		21,400				
	供用日当りの損耗品費		747				
運転手(一般)	%	49.043		747.3	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比		43.88				
	標準単価		22,400				
	地区単価		29,890				
軽油	%	13.526		206.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比		14.43				
	標準単価		134				
	地区単価		150				
諸雑費	%	0.011		0.4	管理費区分 0		
殻処分 (0025)	m3	161		398,055	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(t)	t	379.1	1,050	398,055	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0026)	式	1		4,624,424	
工事用道路工 (0027)	式	1		1,314,318	工種 99:
仮設土工 (0028)	式	1		909,998	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
掘削	m3	118	367	43,306	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
	J01 土質		土砂		

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.246	44.26 20,600 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.721	36.73 27,700 33,560	145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.003	19.01 134 150	69.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.2	管理費区分 0
路体(築堤)盛土					CB210510 231.6

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	399	258	102,942	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	11.309		29.21	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.28		
標準単価			6,010		
地区単価			6,720		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.106		15.77	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.69		
標準単価			11,200		
地区単価			11,400		
運転手(特殊)	%	50.293		129.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.3		
標準単価			27,700		
地区単価			33,560		
普通作業員	%	17.128		44.24	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事					
標準構成比			20.63		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			23,900		単価地区 田子町
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	15.154		39.14	Z006702002
標準構成比			15.1		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			150		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.04	管理費区分 0
山土					Z231365005
ルース <sup>※</sup> 現着 (10,000m3未満に適用)	m3	325	2,350	763,750	管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
敷砂利 (0029)	m2	400		130,284	オプション入力
					第0018号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷砂利	m2	396	329	130,284	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期) オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	147	1,470	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.561		31.78	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	22.78	
			標準単価	8,800	
			地区単価	9,680	
運転手(特殊)	%	53.061		78.21	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
			標準構成比	50.89	
			標準単価	27,700	
			地区単価	33,560	

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要					
					潮間割増	0%	係数ランク	1	単価補正	
軽油	%	25.367		37.39	Z006702002	管理費区分 0				
	標準構成比		26.33		歩	2025.06	単	2025.06		
	標準単価		134		単価地区	田子町				
	地区単価		150		労調係数	1.000	00-00	0		
					豪雪割増	B地区				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.02	管理費区分	0				
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,000	31,500	Z002122003	管理費区分 0				
					歩	2025.06	単	2025.06		
					単価地区	田子町				
					労調係数	1.000	00-00	0		
					豪雪割増	B地区				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	単価補正	
敷鉄板 (0030)	m2	254		274,036	第0019号内訳書					
					単位数量		1	m2		
					管理費区分	0				
					歩	2025.06	単	2025.06		
					単価地区	田子町				
					労調係数	1.000	00-00	0		
					豪雪割増	B地区				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	週休2日補正 4週8休以上(通期)	
敷鉄板設置・撤去	m2	254	444	112,776	WB253610	管理費区分 0				
					歩	2025.06	単	2025.06		
	J01 作業区分				設置・撤去					

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	田子町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	55	2,932	161,260	WB253630	
					管理費区分	0
					歩	2025.06 単 2025.06
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			単価地区	田子町
J02 不足分弁償金の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J04 供用日数(日)(実数入力)		46日			豪雪割増	B地区
J05 継続工事の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 整備費の有無		有			単価補正	
土留・仮締切工 (0031)	式	1		59,026	工種	99:
土のう (0032)	袋	11		59,026	第0020号内訳書	
					単位数	1 袋
					管理費区分	0
					歩	2025.06 単 2025.06
Q01 土のう種類		大型土のう			単価地区	田子町
Q02 大型土のう規格		径110cm×高108cm			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 作業区分		製作・設置			豪雪割増	B地区
Q06 大型土のう費		大型土のう工			潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
大型土のう工	袋	11	5,366	59,026	WB252730	
					管理費区分	0
					歩	2025.06 単 2025.06
J01 作業区分		製作・設置			単価地区	田子町
J02 袋詰土区分		流用土			労調係数	1.000 00-00 0
J03 設置作業半径		6m以下			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮水路工 (0033)	式	1		2,502,000	工種 99:
暗渠排水管 (0034)	m	40		2,502,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
コルゲートパイプ	m	40	62,550	2,502,000	CB222890 43874.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 規格		フランジ型			
J03 パイプ径		800以上1200以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.565	2.14 7,050 7,350	978.8	L001010013 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.007		4.57	管理費区分 0
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額	摘要	
倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事				砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	5.307		3,319	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.17		
標準単価			23,900		
地区単価			22,130		
運転手(特殊)	%	4.827		3,019	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.68		
標準単価			27,700		
地区単価			33,560		
特殊作業員	%	2.875		1,798	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.65		
標準単価			26,700		
地区単価			29,990		
土木一般世話役	%	1.077		673.3	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.31		
標準単価			28,900		
地区単価			33,860		
その他(労務)	%	0.082		51.52	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コルゲートパイプ 高密度ポリエチレン管(シングル)φ1000	%	83.331		52,118	Y00166000002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			77.75		
			34,100		
			52,100		
軽油	%	0.927		579.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.18		
			134		
			150		
諸雑費	%	0.002		8.31	管理費区分 0
水替工 (0035)	式	1		749,080	工種 99:
ポンプ排水 (0036)	日	26		749,080	第0022号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
	Q01 排水量	450以上1300(m3/h)未満			
	Q02 排水方法	作業時排水			
	Q03 ポンプ設置撤去費	ポンプ設置・撤去			
	Q04 排水ポンプ運転費	ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去					WB252320

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	箇所	1	92,060	92,060	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	26	25,270	657,020	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 排水量区分	450以上1300(m3/h)未満			
	J02 排水方法	作業時排水			
直接工事費 (0037)	式	1		23,261,681	
共通仮設 (0038)	式	1		2,924,144	
共通仮設費 (0039)	式	1		778,144	
運搬費 (0040)	式	1		522,144	工種 99:
仮設材運搬費 (0041)	t	44		522,144	第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
	Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費			

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	44.1	4,420	194,922	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		45.2km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	44.1	4,420	194,922	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		45.2km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	44.1	3,000	132,300	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
役務費 (0042)	式	1		10,000	工種 99:
借地料 (0043)	式	1		10,000	第0024号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 借地料		借地料(一式入力)			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(通期)
借地料(一式入力)	式	1		10,000	WB010220 管理費区分 0
J01 借地料(千円)		10千円			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0044)	式	1		246,000	
現場環境改善費 (率計上) (0045)	式	1		246,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0046)	式	1		2,146,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.02		
純工事費 (0047)	式	1		26,185,825	
現場管理費 (0048)	式	1		8,070,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			

# 入力データリスト (本01)

工事名	倉の沢 (砂防メンテナンス) 砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
工事原価 (0049)	式	1		34,255,825	
一般管理費等 (0050)	式	1		6,654,175	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1		40,910,000	
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1		4,091,000	
工事費計 (0053)	式	1		45,001,000	