

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第7526号

設計書番号 507-060-0233

国道338号舗装補修（事業債）工事

実施 設計書

むつ市宇田町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 180 m		
	路面切削工	1	式
	クラック処理工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	薄層カラー舗装工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	24,211,000 円 (内消費税 2,201,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		9,689,940		
舗装工							
		式	1		9,254,403		
路面切削工							
		式	1		1,285,953		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り						内 1号
		m2	1,260		860,580		
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材						内 2号
		m3	63		247,653		
殻処分	殻種別：As切削材						内 3号
		m3	63		177,720		
クラック処理工							
		式	1		1,085,000		
クラック処理							内 4号
		m	350		1,085,000		
アスファルト舗装工							
		式	1		3,909,780		
表層	材料種類：密粒度アスコン(20F), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						内 5号
		m2	1,260		3,909,780		
薄層カー舗装工							
		式	1		2,973,670		
薄層カー舗装(黄色)							内 6号
		m2	210		1,551,480		
薄層カー舗装(赤色)							内 7号
		m2	193		1,422,190		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		150,957		
区画線工		式	1		150,957		
へい外式区画線	施工方法区分:へい外式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:加熱	m	180		36,900		内 8号
へい外式区画線	施工方法区分:へい外式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	360		57,600		内 9号
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	7		4,921		内 10号
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	35		30,730		内 11号
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	33		13,596		内 12号
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	16		6,592		内 13号
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	2		618		内 14号
仮設工		式	1		284,580		
交通管理工		式	1		284,580		
交通誘導警備員		人日	12		284,580		内 15号
直接工事費		式	1		9,689,940		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		2,811,004		
共通仮設費							
		式	1		650,004		
運搬費							
		式	1		142,000		
建設機械運搬費							内 16号
		台	2		142,000		
準備費							
		式	1		356,004		
測量設計費							内 17号
		km	0.2		356,004		
現場環境改善費							
		式	1		152,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		152,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,161,000		
純工事費							
		式	1		12,500,944		
現場管理費							
		式	1		5,717,000		
工事原価							
		式	1		18,217,944		
一般管理費等							
		式	1		3,792,056		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事：		
対象工事費	9,689,940	直接工事費	9,689,940	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	9,689,940	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	9,689,940		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	15.47%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	22.31%		0.00%	
	計上額	2,161,000		0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	9,689,940	直接工事費	9,689,940	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	9,689,940	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.57%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.57%		0.00%	
計上額	152,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	498,004				
運搬費	142,000	準備費	356,004	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,811,004

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	12,500,944	単独（追加工事）直接工事費	9,689,940	単独（追加工事）共通仮設費	2,811,004
非対象額計（－）		356,004			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		356,004	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		12,144,940	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		12,144,940		0	0
現場管理費 率（補正前）		37.17%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		47.08%		0.00%	
計上額		5,717,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	18,217,944				
純工事費	12,500,944	現場管理費	5,717,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		18,217,944	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		18,217,944		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.78%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.78%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		18,217,944		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,792,056			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,689,940
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,689,940
	共通仮設費 (率分)	9,689,940	22.31	2,161,000
	運搬費			142,000
	準備費			356,004
現場環境改善費対象工事費				9,689,940
	現場環境改善費 (率分)	9,689,940	1.57	152,000
現場管理費対象純工事費				12,500,944
	現場管理費	12,144,940	47.08	5,717,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,217,944
	一般管理費等	18,217,944	20.78	3,792,056
	業務委託費			0
工事価格				22,010,000
消費税等相当額				2,201,000
工事費計				24,211,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1,260	683	860,580		04-03-01 管理費区分:0
合計					860,580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,18.5km以下,全ての費用	m3	63	3,931	247,653		04-03-01 管理費区分:0
合計					247,653		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻処分	殻種別:As切削材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001		t	148.1	1,200	177,720		管理費区分:0	
合計					177,720			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	クラック処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工) W=33cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01001		m	200	2,580	516,000		管理費区分:0	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工) W=50cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01002		m	100	3,220	322,000		管理費区分:0	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工) W=100cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01003		m	50	4,940	247,000		管理費区分:0	
合計					1,085,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	材料種類:密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(20F), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1,260	3,103	3,909,780		03-03-03 管理費区分:0
合計					3,909,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	薄層カー舗装(黄色)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 WB812020	車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	m2	210	7,388	1,551,480		単 1号 06-02-07 管理費区分:0
合計					1,551,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	薄層カー舗装 (赤色)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	樹脂系すべり止め舗装工 WB812020	車道 (ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上 (標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え (標準)	m2	192.5	7,388	1,422,190		単 1号 06-02-07 管理費区分: 0
	合計					1,422,190		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,黄鉛・クロムフリー,全ての費用	m	180	205	36,900		単 2号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					36,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	360	160	57,600		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					57,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,熔融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	7	703	4,921		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
合計					4,921		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	35	878	30,730		単 5号 03-03-06 管理費区分:0
合計					30,730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	33	412	13,596		単 6号 03-03-06 管理費区分:0
合計					13,596		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	16	412	6,592		単 6号 03-03-06 管理費区分:0
合計					6,592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1.5	412	618		単 7号 03-03-06 管理費区分:0
合計					618		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A							
	R0803		人	6	25,430	152,580		管理費区分：0
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	6	22,000	132,000		管理費区分：0
	合計					284,580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 6.1km, 無, 無						単 8号 01-02-02
	WB010010		台	2	71,000	142,000		管理費区分：0
	合計					142,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	Z237230015	km	0.18	1,977,802	356,004		管理費区分:0
合計					356,004		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	7,388
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 単価補正1.100(FP3)		Q001598027	m2	1	7,388.15	7,388	管理費区分: 0	
合計						7,388		
単価						7,388	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037028		m	1,000	113.36	113,360	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー) Z004350017		L	70	1,060	74,200	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	59	175	10,325	管理費区分:0	
	軽油 Z006702002		L	33	150	4,950	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 3%		式	1		2,665	管理費区分:0	
	合計					205,500		
	単価					205	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037028	m	1,000	113.36	113,360	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	680	34,000	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	175	6,825	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	33	150	4,950	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,365	管理費区分:0	
	合計					160,500		
	単価					160	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	区画線設置	条件	単位	m	単位数量	1,000	単価	703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	703
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036097	m	1,000	475.28	475,280	管理費区分: 0	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	Z004350001	kg	780	225	175,500	管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50	175	8,750	管理費区分: 0	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50	470	23,500	管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	65	150	9,750	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		10,820	管理費区分: 0	
	合計					703,600		
	単価					703	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	区画線設置	条件	単位	m	単位数量	1,000	単価	878
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1,000	539.76	539,760		管理費区分: 0
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036100	m	1,000	539.76	539,760		管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,170	225	263,250		管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	75	175	13,125		管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	75	470	35,250		管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	73	150	10,950		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		16,065		管理費区分: 0
	合計					878,400		
	単価					878		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001036091	m	1,000	297.44	297,440	管理費区分: 0	
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	Z004350001	kg	390	225	87,750	管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	175	4,375	管理費区分: 0	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	470	11,750	管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	40	150	6,000	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		5,485	管理費区分: 0	
	合計					412,800		
	単価					412	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001036091	m	1,000	297.44	297,440	管理費区分: 0	
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	390	225	87,750	管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	175	4,375	管理費区分: 0	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	470	11,750	管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	40	150	6,000	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		5,485	管理費区分: 0	
	合計					412,800		
	単価					412	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 6 .1km, 無, 無	単位	台	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1		71,000	
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001		台	1	71,000	71,000	管理費区分: 0	
	合計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		9,689,940	
舗装工 (0002)	式	1		9,254,403	
路面切削工 (0003)	式	1		1,285,953	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004) (P)	m2	1,260		860,580	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り		
		Q03 切削費(持込)	路面切削		
路面切削	m2	1,260	683	860,580	CB430010 546.11 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	63		247,653	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		Q01 殻種別	As切削材		
		Q02 路面切削廃材運搬費	殻運搬(路面切削)		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	63	3,931	247,653	CB430020 2598.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		18.5km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	63		177,720	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 As切削材	t	148.1	1,200	177,720	Y007600001001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1		1,085,000	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック処理 (0008)	m	350		1,085,000	オプション入力 第0004号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=33cm、ガラス基材、夜間施工	m	200	2,580	516,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=50cm、ガラス基材、夜間施工	m	100	3,220	322,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	50	4,940	247,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道338号舗装補修（事業債）工事						
(0009)	式	1		3,909,780		工種 06:舗装工事
表層 (0010)	m2	1,260		3,909,780		オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,260	3,103	3,909,780		CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		密粒度アスコン(20F)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
薄層カー舗装工 (0011)	式	1		2,973,670		オプション入力 工種 06:舗装工事
薄層カー舗装(黄色) (0012)	m2	210		1,551,480		オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	m2	210	7,388	1,551,480	WB812020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		車道(ETCレーン含む)			
J02 規格・仕様		RPN-301			
J03 施工規模		100m2以上(標準)			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		有			
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無			
J07 コンクリート舗装面の施工		無			
J08 トップコートの有無		有			
J09 施工幅員		1.0m超え(標準)			
薄層カー舗装（赤色） (0013)	m2	193		1,422,190	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
樹脂系すべり止め舗装工	m2	192.5	7,388	1,422,190	WB812020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		車道(ETCレーン含む)			
J02 規格・仕様		RPN-301			
J03 施工規模		100m2以上(標準)			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		有			
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無			
J07 コンクリート舗装面の施工		無			
J08 トップコートの有無		有			
J09 施工幅員		1.0m超え(標準)			
区画線工					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	式	1		150,957	
区画線工 (0015)	式	1		150,957	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0016)	m	180		36,900	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 区画線設置		
区画線設置	m	180	205	36,900	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄鉛・クロムフリー 全ての費用		
ペイント式区画線 (0017)	m	360		57,600	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	m	360	160	57,600	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0018)	m	7		4,921	第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 30cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	7	703	4,921	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0019)	m	35		30,730	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	35	878	30,730	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0020)	m	33		13,596	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	33	412	13,596	週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0021)	m	16		6,592	第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	16	412	6,592	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0022)	m	2		618	第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	1.5	412	618	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
仮設工 (0023)	式	1		284,580	
交通管理工 (0024)	式	1		284,580	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員 (0025)	人日	12		284,580	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人	6	25,430	152,580	R0803 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	6	22,000	132,000	R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1		9,689,940	
共通仮設 (0027)	式	1		2,811,004	

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道338号舗装補修（事業債）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
共通仮設費 (0028)	式	1		650,004		
運搬費 (0029)	式	1		142,000		工種 99:
建設機械運搬費 (0030)	台	2		142,000		第0016号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000		WB010010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.1km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
準備費 (0031)	式	1		356,004		工種 99:
測量設計費 (0032)	km	0.2		356,004		オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 5 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.18	1,977,802	356,004	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) Z237230015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0033)	式	1		152,000	
現場環境改善費（率計上） (0034)	式	1		152,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1		2,161,000	
	主たる工種	06:舗装工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0036)	式	1		12,500,944	
現場管理費 (0037)	式	1		5,717,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
国道338号舗装補修（事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0038)	式	1		18,217,944	
一般管理費等 (0039)	式	1		3,792,056	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1		22,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1		2,201,000	
工事費計 (0042)	式	1		24,211,000	