

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 線急メンテ 第3-1号

設計書番号 507-030-0145

人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

八戸市大字白銀町地内  
～八戸市大字白銀町地内

工 期 200日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 240 m <sup>2</sup>	
	吹付工	1
		式
設計額	17,325,000 円 (内消費税 1,575,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		7,008,901		
砂防土工							
		式	1		846,870		
掘削工							
		式	1		270,870		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	30		176,070		
人力積込	土質:土砂						内 2号
		m3	30		94,800		
残土処理工							
		式	1		576,000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	30		550,800		
残土等処分							内 4号
		m3	30		25,200		
法面工							
		式	1		3,593,587		
吹付工							
		式	1		3,018,541		
モルタル吹付	吹付厚:厚10cm						内 5号
		m2	240		2,241,674		
ラス張工							内 6号
		m2	240		776,867		
法枠補修工							
		式	1		575,046		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工							内 7号
		構造物	1		573,900		
殻運搬							内 8号
		m3	0.2		426		
産業廃棄物処分費							内 9号
		t	0.5		720		
付帯工							
		式	1		148,030		
付帯工							
		式	1		148,030		
人家保全柵工撤去・設置							内 10号
		m	28		148,030		
仮設工							
		式	1		2,420,414		
仮設防護柵							
		式	1		1,630,164		
仮設防護柵							内 11号
		m	49		1,630,164		
交通管理工							
		式	1		790,250		
交通誘導警備員							内 12号
		人日	50		790,250		
直接工事費							
		式	1		7,008,901		
共通仮設							
		式	1		1,522,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		254,000		
現場環境改善費		式	1		254,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		254,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,268,000		
純工事費		式	1		8,530,901		
現場管理費		式	1		4,428,000		
工事原価		式	1		12,958,901		
一般管理費等		式	1		2,791,099		
工事価格		式	1		15,750,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,575,000		
工事費計		式	1		17,325,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	7,008,901	直接工事費	7,008,901	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	25,920	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,008,901	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		6,982,981		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.64%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	18.10%		0.00%
	計上額		1,268,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	7,008,901	直接工事費	7,008,901	
非対象額計（－）	25,920			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	25,920	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	6,982,981	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	3.65%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率（補正後）	3.65%		0.00%	
計上額	254,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,522,000

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	8,530,901	単独（追加工事）直接工事費	7,008,901	単独（追加工事）共通仮設費	1,522,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,530,901	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,504,981		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.40%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		51.91%		0.00%	
計上額		4,428,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	12,958,901				
純工事費	8,530,901	現場管理費	4,428,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		12,958,901	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		12,932,981		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.51%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.51%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		12,958,901		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,791,099			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1.05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,008,901
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,008,901
	共通仮設費 (率分)	7,008,901	18.10	1,268,000
現場環境改善費対象工事費				7,008,901
	現場環境改善費 (率分)	6,982,981	3.65	254,000
現場管理費対象純工事費				8,530,901
	現場管理費	8,530,901	51.91	4,428,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,958,901
	一般管理費等	12,958,901	21.51	2,791,099
	業務委託費			0
工事価格				15,750,000
消費税等相当額				1,575,000
工事費計				17,325,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,現場制約あり						02-01-02
	CB210100	m3	30	5,869	176,070		管理費区分:0
	合計				176,070		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	人力積込	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込	土砂						02-01-02
	CB210830	m3	30	3,160	94,800		管理費区分:0
	合計				94,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	30	18,360	550,800		管理費区分:0
合計					550,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	30	840	25,200		管理費区分:T
合計					25,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	モルタル吹付	吹付厚:厚10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工 WB810810	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	m2	239.7	9,352	2,241,674		単 1号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					2,241,674		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ラス張工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価] WB811120	100m2以上250m2未満, 無	m2	239.7	3,241	776,867		単 2号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					776,867		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	断面修復工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3以上, 0.21m3						単 3号 02-02-09	
WB229210		構造物	1	573,900	573,900		管理費区分: 0	
合計					573,900			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	殻運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07	
CB227010		m3	0.21	2,031	426		管理費区分: 0	
合計					426			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	産業廃棄物処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 4号 01-02-02
			t	0.48	1,500	720		管理費区分：T
	合計					720		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	人家保全柵工撤去・設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人家保全柵工撤去・設置							単 5号
			m	28.1	5,268	148,030		管理費区分：0
	合計					148,030		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	仮設防護柵							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設防護柵		m	48.8	33,405	1,630,164		単 6号 R1土木工事標準積算基 準(河川編)P21 管理費区分：0
	合計					1,630,164		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A		人日	25	16,950	423,750		単 7号 02-04-04 管理費区分：0
	WB010211							
	交通誘導警備員B		人日	25	14,660	366,500		単 8号 02-04-04 管理費区分：0
	WB010212							
	合計					790,250		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	9,352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.080 (FP3)		Q001400006	m2	1	9,352.58	9,352	管理費区分: 0	
合計						9,352		
単価						9,352	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 単価補正1.450 (FP3)		Q001434001	m2	100	3,240.89	324,089	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		11	管理費区分: 0	
合計						324,100		
単価						3,241	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3以上, 0.21m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	573,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	3.99	34,530	137,774	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	6.72	30,580	205,497	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	4.41	22,570	99,533	管理費区分: 0	
	材料費 ポリマーセメントモルタル							
	Y000800003001		m3	0.248	368,000	91,264	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	9%	式	1		39,832	管理費区分: 0	
	合計					573,900		
	単価					573,900	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 CO塊 無筋		Y007600001001	t	100	1,500	150,000	管理費区分：T	
合計						150,000		
単価						1,500	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	人家保全柵工撤去・設置		単位	m	単位数量	100	単価	5,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125	人	3.1	34,530	107,043	管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	18.6	22,570	419,802	管理費区分：0	
合計						526,845		
単価						5,268	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	仮設防護柵		単位	m	単位数量	10	単価	33,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管足場 単管パイプ L=5.0 Φ=48.6mm 20%損料 単価補正0.200 Y30M023500001		本	5	534	2,670	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	単管足場 単管パイプ L=4.0 Φ=48.6mm 20%損料 単価補正0.200 Y30M023500002		本	5	428	2,140	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	単管足場 単管パイプ L=3.0 Φ=48.6mm 20%損料 単価補正0.200 Y30M023500003		本	5	326	1,630	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	単管足場 単管パイプ L=3.0 Φ=48.6mm 20%損料 単価補正0.200 Y30M023500003		本	20	326	6,520	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	シート 防護シート t=0.5mm YB0Z702010001		m2	40	741	29,640	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	ひし形・きつ甲金網 亜鉛メッキ Z-GS2 3.2mm×50mm 30%損料 単価補正0.300		m2	40	303	12,120	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	とび工 R0106		人	3.9	31,200	121,680	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	諸雑費(率) ZS7210100 10%		式	1		4,176	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	6.8	22,570	153,476	R1土木工事標準積算基準(河川編)P21 管理費区分:0	
	合計					334,052		
	単価					33,405	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		16,950	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16,950	16,950	管理費区分：0	
合計						16,950		
単価						16,950	円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		14,660	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	14,660	14,660	管理費区分：0	
合計						14,660		
単価						14,660	円/人日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	摘要
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事						砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		
斜面对策 (0001)	式	1		7,008,901		
砂防土工 (0002)	式	1		846,870		
掘削工 (0003)	式	1		270,870	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004) (P)	m3	30		176,070	第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q06 掘削費	土砂 現場制約あり 掘削			
掘削	m3	30	5,869	176,070	CB210100 6214.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり			
人力積込 (0005)	m3	30		94,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
豪雪割増	B地区				潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
CB210830	3346.0				管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人力積込	m3	30	3,160	94,800	
J01 土質等区分		土砂			
残土処理工 (0006)	式	1		576,000	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	30		550,800	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 土砂等発生現場		現場制約あり			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	30	18,360	550,800	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり			
J02 積込機種・規格		人力			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J18 運搬距離(km) (DID区間有)		60.0km以下			
残土等処分 (0008) (P)	m3	30		25,200	第0004号内訳書 単位数量 1 m3

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 処分費		残土等処分			管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
残土等処分	m3	30	840	25,200	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0009)	式	1		3,593,587	
吹付工 (0010)	式	1		3,018,541	工種 07:砂防・地すべり等工事
モルタル吹付 (0011)	m2	240		2,241,674	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
モルタル吹付工	m2	239.7	9,352	2,241,674	WB810810 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正	10cm 100m2以上250m2未満 無 有		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラス張工 (0012)	m2	240		776,867	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ラス張工[市場単価]	m2	239.7	3,241	776,867	WB811120 管理費区分 0
		J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正	100m2以上250m2未満 無		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法枠補修工 (0013)	式	1		575,046	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
断面修復工 (0014)	構造物	1		573,900	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)					WB229210
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
構造物 1 573,900 573,900					
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 無し					
J02 1構造物当り修復延べ体積区分 0.1m3以上					
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数) 0.21m3					
殻運搬 (0015)	m3	0.2		426	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬					CB227010 1684.9
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
m3 0.21 2,031 426					
J01 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J02 積込工法区分 機械積込					
J03 DID区間の有無 有り					
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) 8.0km以下					
J13 費用の内訳 全ての費用					
産業廃棄物処分費 (0016)	t	0.5		720	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 t

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	前回/今回	
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
処分費(t)	t	0.48	1,500	720	管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
付帯工 (0017)	式	1		148,030	オプション入力
付帯工 (0018)	式	1		148,030	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人家保全柵工撤去・設置 (0019)	m	28		148,030	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人家保全柵工撤去・設置	m	28.1	5,268	148,030	オプション入力 単位数 100 m

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	34,530	107,043	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,570	419,802	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0020)	式	1		2,420,414	
仮設防護柵 (0021)	式	1		1,630,164	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
仮設防護柵 (0022)	m	49		1,630,164	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設防護柵	m	48.8	33,405	1,630,164	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
単管足場 単管パイプ L=5.0 Φ=48.6mm 20%損料	本	5	534	2,670	Y30M023500001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
単管足場 単管パイプ L=4.0 Φ=48.6mm 20%損料	本	5	428	2,140	Y30M023500002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
単管足場 単管パイプ L=3.0 Φ=48.6mm 20%損料	本	5	326	1,630	Y30M023500003 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
単管足場 単管パイプ L=3.0 Φ=48.6mm 20%損料	本	20	326	6,520	Y30M023500003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
シート 防護シート t=0.5mm	m2	40	741	29,640	YB0Z702010001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ひし形・きつ甲金網 亜鉛メッキ Z-GS2 3.2mm×50mm 30%損料	m2	40	303	12,120	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.300
諸雑費1：対象					
とび工	人	3.9	31,200	121,680	R0106 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		4,176	ZS7210100
諸雑費1 諸雑费率=10%					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	6.8	22,570	153,476	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0023)	式	1		790,250	工種 99:
交通誘導警備員 (0024)	人日	50		790,250	第0012号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A		
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	25	16,950	423,750	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	25	14,660	366,500	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1		7,008,901	
共通仮設 (0026)	式	1		1,522,000	
共通仮設費 (0027)	式	1		254,000	
現場環境改善費 (0028)	式	1		254,000	
現場環境改善費 (率計上) (0029)	式	1		254,000	
	市街地補正		市街地		
共通仮設費 (率計上) (0030)	式	1		1,268,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0031)	式	1		8,530,901	
現場管理費 (0032)	式	1		4,428,000	
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0033)	式	1		12,958,901	
一般管理費等 (0034)	式	1		2,791,099	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0035)	式	1		15,750,000	
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1		1,575,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0037)	式	1		17,325,000	