

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 6機強 第2060-3号

設計書番号 507-110-0039

蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）

実施 設計書

東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田 地先

2025年12月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40.2 m		
	東防波堤	40.2	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	40.2	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	40.2	m
	構造物撤去工	1	式
	雑工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	48,114,000 円 (内消費税 4,374,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1		27,013,332		
海上地盤改良工		式	1		1,746,047		
床掘工		式	1		1,177,177		
グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)		m3	349		1,177,177		内 1号
残土処理工		式	1		568,870		
残土処理		m3	349		568,870		内 2号
基礎工		式	1		4,432,801		
基礎捨石工		式	1		4,432,801		
基礎捨石		m3	197		1,493,357		内 3号
捨石本均し		m2	71		1,481,273		内 4号
捨石荒均し		m2	143		1,458,171		内 5号
本体工[場所打式]		式	1		12,723,612		
水中コンクリート工		式	1		12,723,612		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 6号
		m2	168		4,612,776		
漏えい防止							内 7号
		m2	81		173,097		
水中コンクリート							内 8号
		m3	202		7,863,052		
H型鋼							内 9号
		本	37		74,687		
被覆・根固工							
		式	1		2,251,007		
被覆ブロック工							
		式	1		1,655,640		
被覆ブロック据付*	ホロスカー-1t型据付						内 10号
		個	48		696,192		
被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型据付						内 11号
		個	8		116,032		
被覆ブロック据付	カブロック1t型据付						内 12号
		個	28		843,416		
根固ブロック工							
		式	1		595,367		
根固ブロック据付*	根固ブロック(1)2t据付						内 13号
		個	25		402,275		
根固ブロック据付	根固ブロック(2)1.7t据付						内 14号
		個	12		193,092		
上部工							
		式	1		3,229,364		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部コンクリート工							
		式	1		3,229,364		
支保							内 15号
		m	40		307,840		
型枠							内 16号
		m2	39		692,874		
伸縮目地							内 17号
		m2	22		59,466		
コンクリート*							内 18号
		m3	59		1,420,222		
H形鋼							内 19号
		本	40		748,962		
構造物撤去工							
		式	1		2,079,075		
取壊し工							
		式	1		304,374		
コンクリート取壊し							内 20号
		m3	21		178,542		
殻運搬処理							内 21号
		m3	21		125,832		
撤去工							
		式	1		1,774,701		
石材撤去							内 22号
		m3	81		412,209		
ブロック撤去*	ホロスケキ-1t型						内 23号
		個	46		667,184		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去*	M型ブロック1t型	個	8		116,032		内 24号
ブロック撤去*	根固ブロック(1) 2t	個	24		386,184		内 25号
ブロック撤去	根固ブロック(2) 1.7t	個	12		193,092		内 26号
雑工		式	1		415,584		
その他雑工		式	1		415,584		
清掃		m2	54		415,584		内 27号
仮設工		式	1		135,842		
敷鉄板設置・撤去工		式	1		135,842		
敷鉄板		式	1		135,842		内 28号
直接工事費		式	1		27,013,332		
共通仮設		式	1		2,393,670		
共通仮設費		式	1		719,670		
運搬費		式	1		425,670		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬*		式	1		425,670		内 29号
現場環境改善費		式	1		294,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		294,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,674,000		
純工事費		式	1		29,407,002		
現場管理費		式	1		7,257,000		
工事原価		式	1		36,664,002		
一般管理費等		式	1		7,075,998		
工事価格		式	1		43,740,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,374,000		
工事費計		式	1		48,114,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	27,013,332	直接工事費	27,013,332	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	15,060	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		27,013,332	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		26,998,272		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.08%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		6.20%		0.00%		
	計上額		1,674,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	27,013,332	直接工事費	27,013,332	事業損失	0
非対象額計 (-)	15,060				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	15,060	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	26,998,272	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.09%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.09%		0.00%		
計上額	294,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	425,670				
回航・えい航費	0	運搬費	425,670	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,393,670

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	29,407,002	単独 (追加工事) 直接工事費	27,013,332	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,393,670
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		29,407,002	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		29,391,942		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.56%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.40%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.68%		0.00%	
計上額		7,257,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	36,664,002				
純工事費	29,407,002	現場管理費	7,257,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		36,664,002	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		36,648,942		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.27%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.27%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		36,664,002		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,075,998			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	172日間	
冬期日数	56日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.40%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			27,013,332
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				27,013,332
	共通仮設費 (率分)	27,013,332	6.20	1,674,000
	運搬費			425,670
現場環境改善費対象工事費				27,013,332
	現場環境改善費 (率分)	26,998,272	1.09	294,000
現場管理費対象純工事費				29,407,002
	現場管理費	29,407,002	24.68	7,257,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,664,002
	一般管理費等	36,664,002	19.27	7,075,998
	業務委託費			0
工事価格				43,740,000
消費税等相当額				4,374,000
工事費計				48,114,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式) DA900210	2.5m3, アンカー式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 0.85, 普通, 15m未満, 0.2 km	m3	349	3,373	1,177,177		単 1号 99-10-10 管理費区分: 0	
合計					1,177,177			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	残土処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルーズ) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	349	268	93,532		02-01-02 管理費区分: 0	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 .5km以下	m3	349	1,217	424,733		02-01-02 管理費区分: 0	
整地 CB210610	残土受け入れ地での処理	m3	349	145	50,605		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					568,870			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号		基礎捨石					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 2号 03-03-04
DH103060		m3	81	657	53,217		管理費区分: 0
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 3号 03-03-04
DH103060		m3	116	12,415	1,440,140		管理費区分: 0
合計					1,493,357		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号		捨石本均し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 4号 03-03-04
DH103070		m2	71	20,863	1,481,273		管理費区分: 0
合計					1,481,273		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	捨石荒均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	143	10,197	1,458,171		単 5号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					1,458,171		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010	海上施工, 7回, 150.5m2, 21.5m2, 0.54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型 )16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D	m2	168	27,457	4,612,776		単 6号 03-04-03 管理費区分: 0
合計					4,612,776		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	漏えい防止							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
漏えい防止シート敷設							単 7号 03-04-03	
DH143020		m2	81	2,137	173,097		管理費区分：0	
合計					173,097			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	水中コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満						単 8号 03-04-03	
DH143070		m3	202	38,926	7,863,052		管理費区分：0	
合計					7,863,052			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	H型鋼							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 100×100	Z001120001	t	0.625	119,500	74,687		管理費区分:0	
合計					74,687			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	被覆ブロック据付*		ホースケヤ-1t型据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック据付(1スイング)	据付,海上,1t/個,無し,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	個	48	14,504	696,192		単 9号 03-05-04 管理費区分:0	
合計					696,192			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105050	据付,海上,1t/個,無し,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	個	8	14,504	116,032		単 10号 03-05-04 管理費区分:0
合計					116,032		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	被覆ブロック据付	カブロック1t型据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) DH105060	仮置,1t/個,標準,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊,標準,トラック,11t	個	28	4,301	120,428		単 11号 03-05-04 管理費区分:0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	据付,1t/個,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,700t,0.2km,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	個	28	25,821	722,988		単 12号 03-05-04 管理費区分:0
合計					843,416		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	根固ブロック据付*	根固ブロック(1)2t据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105100	海上, 2t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど ちらか水中の場合, 水深15m未満の場	個	25	16,091	402,275		単 13号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					402,275		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	根固ブロック据付	根固ブロック(2)1.7t据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105100	海上, 1.7t/個, 無し, 標準, クレーン付台 船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外の どちらか水中の場合, 水深15m未満の	個	12	16,091	193,092		単 14号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					193,092		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 15号 03-06-02
DH106010		m	40	7,696	307,840		管理費区分:0
合計					307,840		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 3						単 16号 03-06-02
DH106120	00PS型	m2	39	17,766	692,874		管理費区分:0
合計					692,874		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号		伸縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伸縮目地	瀝青質系						単 17号 03-06-02	
DH106180		m2	22	2,703	59,466		管理費区分：0	
合計					59,466			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート*							
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)						単 18号 03-06-02
	DH106190		m3	59	23,836	1,406,324		管理費区分: 0
	コンクリートはつり	陸上						単 19号 03-06-02
	DH106290		m2	12	1,055	12,660		管理費区分: 0
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用						02-02-07
	CB227010		m3	0.2	5,292	1,058		管理費区分: 0
	処分費(t)							単 20号 01-02-02
	WB020052		t	0.6	300	180		管理費区分: 0
	合計					1,420,222		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	H形鋼						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(広幅) SS400 100×100 Z001120001		t	0.676	119,500	80,782		管理費区分:0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm 未満	孔	80	8,089	647,120		02-02-15 管理費区分:0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0.2	99,110	19,822		02-04-01 管理費区分:0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費 用	m3	0.2	5,292	1,058		02-02-07 管理費区分:0
処分費(t) WB020052		t	0.6	300	180		単 20号 01-02-02 管理費区分:0
合計					748,962		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	コンクリート取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物取壊し DH115010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	21	8,502	178,542		単 21号 03-15-02 管理費区分:0	
合計					178,542			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	殻運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	21	5,292	111,132		02-02-07 管理費区分:0	
処分費(t) WB020052		t	49	300	14,700		単 20号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					125,832			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	石材撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石材撤去 DH115030	ゲラフ容量 1.8m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0.2km	m3	81	5,089	412,209		単 22号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					412,209		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	ブロック撤去*	ホースケヤ-1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど	個	46	14,504	667,184		単 23号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					667,184		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	ブロック撤去*	M型ブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のだ	個	8	14,504	116,032		単 23号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					116,032		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	ブロック撤去*	根固ブロック(1) 2t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 2t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の	個	24	16,091	386,184		単 24号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					386,184		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	フロック撤去	根固フロック(2) 1.7t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 根固フロック, 海上, 2t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の	個	12	16,091	193,092		単 24号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					193,092		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	清掃						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし DH117070		m2	54	7,696	415,584		単 25号 03-17-04 管理費区分: 0
合計					415,584		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号		敷鉄板							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 26号 02-05-16		
WB253610		m2	250	452	113,000		管理費区分：0		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 9日, 無, 無						単 27号 02-05-16		
WB253630		枚	27	846	22,842		管理費区分：0		
合計					135,842				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 29号		仮設材等運搬*							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 28号 01-01-01		
DW820610		t	87	3,410	296,670		管理費区分：0		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 29号 01-02-02		
WB010030		t	43	3,000	129,000		管理費区分：0		
合計					425,670				

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
DA900210	クレーン床掘・運搬・揚土(自積方式)	2.5m3, アンカー式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 0.85, 普通, 15m未満, 0.2km	単位	m3	単位数量	258	単価 3,373
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3 DAT90040	運転1日当り, 8時間	日	1	614,129	614,129	単 30号 99-10-10 管理費区分: 0
	引船 鋼D 600PS型 DHT11280	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	日	1	252,017	252,017	単 31号 07-01-16 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,330	管理費区分: 0
	合計					870,476	
	単価					3,373	円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	657
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石 既設再利用	ZZ99*03100002	m3	1,300	0	0	管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り DHT11482	日	2.89	226,284	653,960	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		3,269	管理費区分: 0	
合計						657,229		
単価						657	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	12,415
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石 30~200kg/個 海上渡し ZZ99*03100001		m3	1,300	9,000	11,700,000	管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.89	226,284	653,960	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		61,769	管理費区分: 0	
合計						12,415,729		
単価						12,415	円/m3	

## 2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10.9	単価	20,863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 32号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分: 0	
合計						227,415		
単価						20,863	円/m2	

## 2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22.3	単価	10,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 32号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分: 0	
合計						227,415		
単価						10,197	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 7回, 150.5m2, 21.5m2, 0.54m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価	27,457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	1.4	42,000	58,800	単 33号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT10680	クレーン付台船 35~40t吊	日	1.9	368,640	700,416	単 34号 07-01-12 管理費区分: 0	
	DHT11230	引船 鋼D 300PS型	日	1.9	148,152	281,488	単 35号 07-01-16 管理費区分: 0	
	DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	日	2.2	226,284	497,824	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	R0125	土木一般世話役	人	5.2	34,530	179,556	管理費区分: 0	
	R0133	型わく工	人	9.1	36,300	330,330	管理費区分: 0	
	R0101	特殊作業員	人	4.4	30,580	134,552	管理費区分: 0	
	R0102	普通作業員	人	17	22,570	383,690	管理費区分: 0	
	L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正19.8412698412(FC2)	枚	100	59.52	5,952	管理費区分: 0	
	L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0.2645502645(FC2)	枚	100	52.91	5,291	管理費区分: 0	
	ZS7H10230	消耗費 労務費の% 15%	式	1		154,219	管理費区分: 0	
	ZS7H10030	雑材料 全体の% 0.5%	式	1		13,660	管理費区分: 0	



# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏えい防止シート t=0.25~0.30 150kgf/3cm ZZ99*21800001		m2	130	540	70,200	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.5	226,284	113,142	単 32号 07-01-18 管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	1.3	22,570	29,341	管理費区分：0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,063	管理費区分：0	
	合計					213,746		
	単価					2,137	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	38,926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	28,400	301,040	管理費区分:0	
	コンクリートポンプ車 フォーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.2	111,274	22,254	単 36号 07-01-56 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.1	226,284	22,628	単 32号 07-01-18 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.3	34,530	10,359	管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.4	30,580	12,232	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	0.9	22,570	20,313	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		438	管理費区分:0	
合計						389,264		
単価						38,926	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH105050	フック据付(1スイング)	据付,海上,1t/個,無し,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	単位	個	単位数量	71	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	509,343	509,343	単 37号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	212,737	212,737	単 38号 07-01-16 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 32号 07-01-18 管理費区分:0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分:0	
合計						1,029,827		
単価						14,504	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH105050	フック据付(1スイング)	据付,海上,1t/個,無し,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	単位	個	単位数量	71	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	509,343	509,343	単 37号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	212,737	212,737	単 38号 07-01-16 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 32号 07-01-18 管理費区分:0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分:0	
合計						1,029,827		
単価						14,504	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	124	単価	4,301
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	DHT20870	日	1	47,300	47,300	単 39号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	DHT20870	日	1	47,300	47,300	単 39号 07-01-28 管理費区分: 0	
	トラック 11t積	DHT20470	日	5	56,683	283,415	単 40号 07-01-33 管理費区分: 0	
	とび工	R0106	人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
	普通作業員	R0102	人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		2,653	管理費区分: 0	
合計						533,348		
単価						4,301	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH105070	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 1t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未	単位	個	単位数量	39	単価	25,821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343		単 37号 07-01-12 管理費区分: 0
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737		単 38号 07-01-16 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	226,284	181,027		単 32号 07-01-18 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200		管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,570	67,710		管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,010		管理費区分: 0
	合計					1,007,027		
	単価					25,821	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH105100	フロック据付(1スイング)	海上, 2t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のだ ちらか水中の場合, 水深15m未満の場	単位	個	単位数量	64	単価	16,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 37号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 38号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分: 0	
	合計					1,029,827		
	単価					16,091	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH105100	フロック据付(1スイング)	海上, 1.7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	64	単価	16,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 37号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 38号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分: 0	
合計						1,029,827		
単価						16,091	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300302010	m	100	7,696	769,600	管理費区分:0	
合計						769,600		
単価						7,696	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	17,766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100	9,785	978,500	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1	42,000	42,000	単 33号 07-01-28 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.5	368,640	552,960	単 34号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.5	135,488	203,232	単 41号 07-01-16 管理費区分: 0	
	合計					1,776,692		
	単価					17,766	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm							
	Q301101010		m2	100	2,703	270,300	管理費区分：0	
	合計					270,300		
	単価					2,703	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	23,836
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコンクリート 18-8-40 W/C≤65% 高炉							
	ZZ99*02500001		m3	10.3	18,800	193,640	管理費区分：0	
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1.000(FC0)							
	Q300804010		m3	10	4,472	44,720	管理費区分：0	
	合計					238,360		
	単価					23,836	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DH106290	コンクリートはつり	陸上	単位	m2	単位数量	100	単価	1,055
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min DHT22030	陸上	日	1	12,378	12,378	単 42号 07-01-57 管理費区分:0	
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級 DHT21730		日	3	288	864	単 43号 07-01-66 管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	3	30,580	91,740	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		524	管理費区分:0	
	合計					105,506		
	単価					1,055	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					100	300	
	処分費 処分費 (無筋Co)		t	100	300	30,000	管理費区分:T
	合計					30,000	
	単価					300	円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					10	8,502	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)		m3	10	8,502	85,020	管理費区分:0
	合計					85,020	
	単価					8,502	円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DH115030	石材撤去	グラブ容量 1.8m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0.2km	単位	m3	単位数量	208	単価	5,089
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 グラブ容量 1.8m3  DHT11530		運転1日当り	日	1	1,053,297	1,053,297	単 44号 07-01-13 管理費区分：0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0.5%	式	1		5,266	管理費区分：0	
合計						1,058,563		
単価						5,089	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	71	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 37号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 38号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分: 0	
	合計					1,029,827		
	単価					14,504	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 2t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 5 00PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の	単位	個	単位数量	64	単価	16,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 37号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 38号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 32号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分: 0	
	合計					1,029,827		
	単価					16,091	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7,696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし								
Q302101010			m2	100	7,696	769,600	管理費区分：0	
合計						769,600		
単価						7,696	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 45号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,420	18,708	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
	合計					45,200		
	単価					452	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 9日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:9日	枚	1	846	846	管理費区分:0	
合計						846		
単価						846	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号 DW820610	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z086810001	t	1	3,410	3,410	管理費区分:0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 DAT90040	グラフ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3	運転1日当り,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	614,129
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	269	103	27,707	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	34,420	49,220	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.43	34,420	49,220	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	4.29	27,560	118,232	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[テーブル式] D 2.5m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300070000		時間	8	15,900	127,200	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[テーブル式] D 2.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300070000		日	1.65	147,000	242,550	管理費区分:0	
	合計					614,129		
	単価					614,129	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 31号 DHT11280	引船 鋼D 600PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1 単価 252,017
重油A	Z304010170	L	137	103	14,111	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	2.86	34,420	98,441	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.43	27,560	39,410	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 600PS型	M301120000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	5,230	10,460 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 600PS型	M301120000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	54,300	89,595 管理費区分: 0
合計					252,017	
単価					252,017	円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	226,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	56,370	13,528	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	1.2	56,370	67,644	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,920	44,304	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	36,610	43,932	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					226,284		
	単価					226,284	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	42,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	42,000	42,000	管理費区分:0	
合計						42,000		
単価						42,000	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	368,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	94	104	9,776	管理費区分: 0	
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	M301570000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
合計						368,640		
単価						368,640	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	148,152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	137	103	14,111	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	4	2,830	11,320	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					148,152		
	単価					148,152	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単価数量	1	単価	111,274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	88	150	13,200	管理費区分：0	
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0	
	合計					111,274		
	単価					111,274	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	509,343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	161	104	16,744	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 80t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302767000		日	1	32,000	32,000	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 80t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302767000		日	1.65	63,400	104,610	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 700t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301572000		日	1.65	90,500	149,325	管理費区分: 0	
	合計					509,343		
	単価					509,343	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	212,737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	114	103	11,742	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	2.4	34,420	82,608	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301100000		時間	2	4,460	8,920	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301100000		日	1.65	46,300	76,395	管理費区分: 0	
	合計					212,737		
	単価					212,737	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270	日	1	47,300	47,300	管理費区分:0	
合計						47,300		
単価						47,300	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56,683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	47	150	7,050	管理費区分：0	
	R0115		人	1	30,470	30,470	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	4.7	1,120	5,264	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.13	12,300	13,899	管理費区分：0	
	合計					56,683		
	単価					56,683	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	135,488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	69	103	7,107	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					135,488		
	単価					135,488	円/日	

## 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 42号 DHT22030	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	12,378
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56	150	8,400	管理費区分: 0	
Z304010090								
空気圧縮機 7.5~7.8m3/min			日	1.56	2,550	3,978	管理費区分: 0	
L301020030								
合計						12,378		
単価						12,378	円/日	

## 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 43号 DHT21730	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級		単位	日	単位数量	1	単価	288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[コンクリートブレイカ] 質量 20kg級		機械条件: 運転日当り損料	日	1	121	121	管理費区分: 0	
M303580000								
さく岩機[コンクリートブレイカ] 質量 20kg級		機械条件: 供用日当り損料	日	1.71	98	167	管理費区分: 0	
M303580000								
合計						288		
単価						288	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 44号 DHT11530	カッター船 グラフ容量 1.8m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1,053,297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A	Z304010170	L	921	103	94,863	管理費区分：0	
	高級船員	R0126	人	2.86	34,420	98,441	管理費区分：0	
	普通船員	R0127	人	5.72	27,560	157,643	管理費区分：0	
	カッター船 D 400m3 1.8m3 199GT	機械条件: 運転時間当り損料 M301310000	時間	8	31,900	255,200	管理費区分：0	
	カッター船 D 400m3 1.8m3 199GT	機械条件: 供用日当り損料 M301310000	日	1.65	271,000	447,150	管理費区分：0	
	合計					1,053,297		
	単価					1,053,297	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 45号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					63,420		
	単価					63,420	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3.9	2025	6	確定 物価資料 少数1位まで
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2025	6	確定 物価資料
Y007600001001	処分費	処分費（無筋Co）	t	300	2025	6	確定 県単価 山勝石材
ZZ99*02500001	レディーミストコンクリート	18-8-40 W/C $\leq$ 65% 高炉	m <sup>3</sup>	18,800	2025	6	確定 県単価
ZZ99*03100001	捨石	30~200kg/個 海上渡し	m <sup>3</sup>	9,000	2025	6	確定 県単価
ZZ99*03100002	捨石	既設再利用	m <sup>3</sup>	0	2025	6	確定
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C $\leq$ 50% C $\geq$ 370kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	28,400	2025	6	確定 見積
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	t=0.25~0.30 150kgf/3cm	m <sup>2</sup>	540	2025	6	確定 県単価

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001)	式	1			
海上地盤改良工 (0002)	式	1			
床掘工 (0003)	式	1			
グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式) (0004)	m3	349			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)		グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)			
グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)	m3	349			DA900210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01	グラブ 浚渫船規格	2.5m3			
J02	方式の選択	アンカー式			
J03	泥艙容量	標準			
J06	浚渫船一時退避の有無	無し			
J09	土質分類	砂質土砂			
J10	土質N値、状態	10~30未満			
J11	修正土厚区分能力係数(E1)	0.85			
J12	海象条件区分(E2)	普通			
J13	水深区分(E3)	15m未満			
J16	往復平均えい航距離(d)	0.2km			
残土処理工 (0005)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
残土処理 (0006)	m3	349			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
積込(ルーズ)	m3	349			CB210020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	349			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			
整地	m3	349			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基礎工 (0007)	式	1			単価補正
基礎捨石工 (0008)	式	1			
基礎捨石 (0009)	m3	197			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
		Q01 捨石投入	捨石投入		
		Q01 捨石投入	捨石投入		
捨石投入	m3	81			DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
		J01 材料割増率	30%		
		J02 1日当り投入指示量算定方法	標準		
		J03 水深区分	10m未満		
		J04 施工規模区分	1,000m3未満		
捨石投入	m3	116			単価補正 DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
		J01 材料割増率	30%		
		J02 1日当り投入指示量算定方法	標準		
		J03 水深区分	10m未満		
		J04 施工規模区分	1,000m3未満		
捨石本均し					単価補正 第0004号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0010)	m2	71			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	71			DH103070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00 単価補正
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 ハック均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 本均し ±5cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			
捨石荒均し (0011)	m2	143			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	143			DH103070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 ハック均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度		無し 荒均し ±30cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J14 割石質量区分		200kg/個未満			単価補正
J15 透明度区分		普通			
J16 施工規模区分		800m2未満			
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18 水深区分		10m未満			
J19 目潰石計上の有無		無し			
本土工[場所打式] (0012)	式	1			
水中コンクリート工 (0013)	式	1			
型枠 (0014)	m2	168			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠		鋼製型枠組立組外			
鋼製型枠組立組外	m2	168			DH143010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		海上施工			単価補正
J02 サイクル数		7回			
J03 型枠全面積		150.5m2			
J04 搬入型枠面積		21.5m2			
J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
J07 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格		35~40t吊			
J12 引船の規格		鋼D 300PS型			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
漏えい防止 (0015)	m2	81	
Q01 漏えい防止シート敷設		漏えい防止シート敷設	
第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上			
漏えい防止シート敷設	m2	81	
DH143020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00 単価補正			
水中コンクリート (0016)	m3	202	
Q01 水中コンクリート打設		水中Co打設(ポンプ車直接打設)	
第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上			
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	202	
J01 設計日当打設量		50m3未満	
DH143070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H型鋼 (0017)	本	37			単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(広幅) SS400 100×100	t	0.625			Z001120001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
被覆・根固工 (0018)	式	1			
被覆ブロック工 (0019)	式	1			
被覆ブロック据付* (0020)	個	48			オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)	個	48			DH105050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類		据付			
J02 施工区分		海上			
J03 ブロック質量		1t/個			
J04 ウィンチ移動の有無		無し			
J05 クレーンの指定		標準			
J09 起重機船等の船種		クレーン付台船			単価補正
J10 クレーン付台船の規格		80t吊			
J12 引船の規格		鋼D 500PS型			
J13 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J14 水深区分		水深15m未満の場合			
被覆ブロック据付* (0021)	個	8			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)	個	8			DH105050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類		据付			
J02 施工区分		海上			
J03 ブロック質量		1t/個			
J04 ウィンチ移動の有無		無し			
J05 クレーンの指定		標準			
J09 起重機船等の船種		クレーン付台船			単価補正
J10 クレーン付台船の規格		80t吊			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 引船の規格 J13 労務編成 J14 水深区分		鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
被覆ブロック据付 (0022)	個	28			第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
Q01 異形ブロック転置 Q02 異形ブロック据付(1スイング) Q03 異形ブロック横持ち Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携) Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連) Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)		計上しない 計上しない 計上しない ブロック運搬据付・仮置(陸上連携) ブロック運搬据付・仮置(海上一連) 計上しない			週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	28			DH105060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		仮置 1t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 トラック 11t積 10個 2.8km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			単価補正
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	28			DH105070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種		据付 1t/個 標準 クレーン付台船			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 クレーン付台船の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		80t吊 鋼D 500PS型 700t 0.2km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			単価補正
根固ブロック工 (0023)	式	1			
根固ブロック据付* (0024)	個	25			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)	個	25			DH105100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分 J02 ブロック質量 J03 ウインチ移動の有無 J04 クレーンの指定 J08 起重機船等の船種 J09 クレーン付台船の規格 J11 引船の規格 J12 労務編成 J13 水深区分		海上 2t/個 無し 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			単価補正
根固ブロック据付 (0025)	個	12			第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01	ブロック転置	計上しない			歩 2025.06 単 2025.06
Q02	ブロック据付(1スイング)	ブロック据付(1スイング)			単価地区 蓬田村
Q03	ブロック横持ち	計上しない			労務補正 1.000 00-00
Q04	ブロック運搬据付(陸上連携方式)	計上しない			
Q05	ブロック運搬据付(海上一連方式)	計上しない			
Q06	ブロック運搬据付(陸海一貫方式)	計上しない			週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)		個	12		DH105100 管理費区分 0
J01	施工区分	海上			歩 2025.06 単 2025.06
J02	ブロック質量	1.7t/個			単価地区 蓬田村
J03	ウインチ移動の有無	無し			労務補正 1.000 00-00
J04	クレーンの指定	標準			
J08	起重機船等の船種	クレーン付台船			単価補正
J09	クレーン付台船の規格	80t吊			
J11	引船の規格	鋼D 500PS型			
J12	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J13	水深区分	水深15m未満の場合			
上部工 (0026)	式	1			
上部コンクリート工 (0027)	式	1			
支保 (0028)	m	40			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01	支保組立組外	支保組立組外(重力式)			歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 蓬田村
					労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)					DH106010

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工区分	m	40 陸上			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
型枠 (0029)	m2	39			第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	39			DH106120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 施工区分		海上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			
J06 クレーン付台船の規格		35~40t吊			
J08 引船の規格		鋼D 300PS型			
伸縮目地 (0030)	m2	22			第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地		伸縮目地			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮目地	m2	22			DH106180 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート* (0031)	m3	59			オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	59			DH106190 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			
J03 施工規模		50m3以上(標準)			
コンクリートはつり	m2	12			DH106290 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻運搬	m3	0.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
処分費(t)	t	0.6			WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
					単価補正
H形鋼 (0032)	本	40			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(広幅) SS400 100×100	t	0.676			Z001120001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）						
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	80				単価補正 CB224430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 削孔径		90mm以上100mm未満				
J02 削孔深さ		400mm以上600mm未満				
モルタル練	m3	0.2				単価補正 CB240060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 セメント種類		普通				
J02 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬	m3	0.2				単価補正 CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
処分費(t)	t	0.6				単価補正 WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物撤去工 (0033)	式	1			単価補正
取壊し工 (0034)	式	1			
コンクリート取壊し (0035)	m3	21			第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
	Q01 構造物取壊し Q02 施工ハッケージ		構造物取壊し 計上しない		週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	21			DH115010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
	J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単価補正
殻運搬処理 (0036)	m3	21			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	21			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		41.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
処分費(t)	t	49			WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
撤去工 (0037)	式	1			
石材撤去 (0038)	m3	81			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 石材撤去		石材撤去			
石材撤去	m3	81			DH115030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村
J01 ガット船の規格		ゲラブ容量 1.8m3			
J02 石材分類		200kg/個未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 施工区域区分(積込)		普通			労務補正 1.000 00-00
J04 施工区域区分(排出)		普通			
J05 海象条件区分(積込)		普通			単価補正
J06 海象条件区分(排出)		普通			
J07 水深区分(積込)		10m未満			
J09 往復平均航行距離		0.2km			
ブロック撤去* (0039)	個	46			オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	46			DH115040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 作業種類		撤去・仮置			
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分		海上			
J04 ブロック質量		1t/個			
J05 ウインチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11 クレーン付台船の規格		80t吊			
J13 引船の規格		鋼D 500PS型			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック撤去* (0040)	個	8			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	8			DH115040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 作業種類		撤去・仮置			
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分		海上			
J04 ブロック質量		1t/個			
J05 ウインチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11 クレーン付台船の規格		80t吊			
J13 引船の規格		鋼D 500PS型			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック撤去* (0041)	個	24			オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	24			DH115040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村
J01 作業種類		撤去・仮置			
J02 ブロック種類		根固ブロック			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 施工区分		海上			労務補正 1.000 00-00
J04 ブロック質量		2t/個			単価補正
J05 ウインチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11 クレーン付台船の規格		80t吊			
J13 引船の規格		鋼D 500PS型			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック撤去 (0042)	個	12			第0026号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
-----					
Q01 ブロック撤去		ブロック撤去(1スイング内)			
Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式)		計上しない			
Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		計上しない			
ブロック撤去(1スイング内)	個	12			DH115040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
-----					
J01 作業種類		撤去・仮置			
J02 ブロック種類		根固ブロック			
J03 施工区分		海上			
J04 ブロック質量		2t/個			
J05 ウインチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11 クレーン付台船の規格		80t吊			
J13 引船の規格		鋼D 500PS型			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分		水深15m未満の場合			
雑工 (0043)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他雑工 (0044)	式	1			
清掃 (0045)	m2	54			第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 かき落とし		かき落とし			
かき落とし	m2	54			DH117070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
仮設工 (0046)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0047)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0048)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	250			WB253610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		設置・撤去			単価補正
敷鉄板賃料	枚	27			WB253630 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			単価補正
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		9日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
直接工事費 (0049)	式	1			
共通仮設 (0050)	式	1			
共通仮設費 (0051)	式	1			
運搬費 (0052)	式	1			
仮設材等運搬*					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (6機強第2060-3号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0053)	式	1			第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	t	87			DW820610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 片道運搬距離(実数入力)		7.6km			
J02 製品長区分		12m以内			
J03 運搬割増率		各種(実数入力)			
J04 運搬割増率(実数入力)		0			
J05 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	43			WB010030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0054)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0055)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0056)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0057)	式	1			
現場管理費 (0058)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数	172日間				
冬期日数	56日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.40%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0059)	式	1			
一般管理費等 (0060)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0061)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0062)	式	1			
工事費計 (0063)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（6機強第2060-3号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。