

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5749号

設計書番号 507-040-0139

磯松川河川維持工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 200 m		
	河川土工	1	式
	法覆護岸工	1	式
	植生工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	30,690,000 円 (内消費税 2,790,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		11,820,320		
河川土工							
		式	1		2,899,836		
掘削工							
		式	1		1,252,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	800		296,000		
土砂運搬工							内 2号
		m3	800		741,600		
積込							内 3号
		m3	800		214,400		
盛土工							
		式	1		170,576		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 4号
		m3	30		170,576		
法面整形工							
		式	1		13,356		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 5号
		m2	30		13,356		
残土処理工							
		式	1		1,463,904		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 6号
		m3	830		120,060		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 7号
		m3	830		1,343,844		

設計内訳書 (本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		6,192,631		
作業土工		式	1		432,683		
床掘り	土質:土砂	m3	100		239,471		内 8号
埋戻し		m3	90		193,212		内 9号
コンクリートブロック積工 (河川景観に配慮)		式	1		5,382,731		
コンクリートブロック基礎		m	27		373,053		内 10号
コンクリートブロック積工 (河川景観に配慮)		m2	138		4,514,171		内 11号
天端コンクリート		m3	2		165,350		内 12号
小口止工		箇所	2		330,157		内 13号
植生工		式	1		77,112		
張芝		m2	30		77,112		内 14号
雑工		式	1		300,105		
雑工 (ブロック積工)		m2	10		247,690		内 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3	3		28,906		内 16号
殻運搬		m3	3		11,509		内 17号
殻処分		m3	3		12,000		内 18号
構造物撤去工		式	1		617,530		
構造物取壊し工		式	1		340,080		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	40		340,080		内 19号
運搬処理工		式	1		277,450		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40		135,400		内 20号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40		142,050		内 21号
仮設工		式	1		2,110,323		
工事用道路工		式	1		304,853		
工事用道路工 (補修)	W=3.0 (C-20, t=5cm)	m	90		80,190		内 22号
工事用道路工 (敷鉄板)		m	90		224,663		内 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1		1,535,350		
仮締切工	大型土のう						内 24号
		袋	50		565,450		
仮締切工	架橋工						内 25号
		m	30		969,900		
水替工							
		式	1		270,120		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						内 26号
		日	17		270,120		
直接工事費							
		式	1		11,820,320		
共通仮設							
		式	1		4,848,938		
共通仮設費							
		式	1		3,487,938		
運搬費							
		式	1		534,720		
仮設材運搬費							内 27号
		t	48		534,720		
準備費							
		式	1		220,000		
木根等処分費							内 28号
		式	1		220,000		
技術管理費							
		式	1		2,556,218		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費							内 29号
		式	1		2,556,218		
現場環境改善費							
		式	1		177,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		177,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,361,000		
純工事費							
		式	1		16,669,258		
現場管理費							
		式	1		6,532,000		
工事原価							
		式	1		23,201,258		
一般管理費等							
		式	1		4,698,742		
工事価格							
		式	1		27,900,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,790,000		
工事費計							
		式	1		30,690,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：				
対象工事費	12,040,320	直接工事費	11,820,320	準備費（処分費用）	220,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	374,050	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			12,841				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			12,841	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12,027,479	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,666,270		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.99%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	11.32%		0.00%		
	計上額		1,361,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	11,820,320	直接工事費	11,820,320	
非対象額計（－）	154,050			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	154,050	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	11,666,270	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.52%		0.00%	
計上額	177,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	3,310,938				
運搬費	534,720	準備費	220,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	2,556,218
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,848,938

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	16,669,258	単独（追加工事）直接工事費	11,820,320	単独（追加工事）共通仮設費	4,848,938
非対象額計（－）		12,841			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		12,841		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,656,417	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		16,295,208		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.87%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		39.22%		0.00%	
計上額		6,532,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	23,201,258				
純工事費	16,669,258	現場管理費	6,532,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		12,841			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		12,841	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		23,188,417	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		22,827,208		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.26%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.26%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		23,188,417		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,698,742			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,820,320
	準備費に含まれる処分費			220,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,040,320
	共通仮設費 (率分)	12,027,479	11.32	1,361,000
	運搬費			534,720
	準備費			220,000
	技術管理費			2,556,218
現場環境改善費対象工事費				11,820,320
	現場環境改善費 (率分)	11,666,270	1.52	177,000
現場管理費対象純工事費				16,669,258
	現場管理費	16,656,417	39.22	6,532,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,201,258
	一般管理費等	23,188,417	20.26	4,698,742
	業務委託費			0
工事価格				27,900,000
消費税等相当額				2,790,000
工事費計				30,690,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	800	370	296,000		02-01-02 管理費区分:0
合計					296,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂運搬工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	m3	800	927	741,600		単 1号 02-01-06 管理費区分:0
合計					741,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		積込							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
積込(ル-ス ²)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02		
CB210020		m3	800	268	214,400		管理費区分: 0		
合計					214,400				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		路体(築堤)盛土		施工幅員: 2.5m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02		
CB210510		m3	28	6,092	170,576		管理費区分: 0		
合計					170,576				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,≒質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	28	477	13,356		02-02-01 管理費区分:0
合計					13,356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	828	145	120,060		02-01-02 管理費区分:0
合計					120,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	828	1,623	1,343,844		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,343,844		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	101	2,371	239,471		02-01-03 管理費区分:0
合計					239,471		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	45	1,250	56,250		管理費区分: 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	42	3,261	136,962		管理費区分: 0
合計					193,212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, ハックホリ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2.2	32,610	71,742		管理費区分: 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	5.5	5,757	31,663		管理費区分: 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	3.8	70,960	269,648		管理費区分: 0
合計					373,053		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	0.2	5,501	1,100		管理費区分:0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
CB226180		m3	2.5	65,700	164,250		管理費区分:0	
合計					165,350			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	小口止工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	5	5,501	27,505		管理費区分:0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
CB226190		m3	4.2	72,060	302,652		管理費区分:0	
合計					330,157			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	張芝							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2未満, 無	m2	28	2,754	77,112		単 3号 06-02-04 管理費区分: 0
	合計					77,112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	雑工 (ﾌﾞﾛｯｸ積工)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.22m3/m2, 土木 (2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	m2	9.4	26,350	247,690		単 4号 01-10-02 管理費区分: 0
	合計					247,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	3.4	8,502	28,906		単 5号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					28,906			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	殻運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	3.4	3,385	11,509		02-02-07 管理費区分:0	
合計					11,509			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 6号 01-02-02
WB020052		t	8	1,500	12,000		管理費区分：0
合計					12,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要						単 5号 06-01-04
WB824010		m3	40	8,502	340,080		管理費区分：0
合計					340,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	40	3,385	135,400		02-02-07 管理費区分:0
合計					135,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	94.7	1,500	142,050		単 6号 01-02-02 管理費区分:0
合計					142,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	工事用道路工（補修）	W=3.0（C-20, t=5cm）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工（補修） t=5cm		m	90	891	80,190		単 7号 管理費区分：0
合計					80,190		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	工事用道路工（敷鉄板）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 8号 02-05-16
WB253610		m2	274.3	452	123,983		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 24日, 無, 有						単 9号 02-05-16
WB253630		枚	30	3,356	100,680		管理費区分：0
合計					224,663		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	仮締切工	大型土のう							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 6m以下	袋	50	10,450	522,500		単 10号 02-05-10 管理費区分: 0		
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下	袋	50	859	42,950		単 11号 02-05-10 管理費区分: 0		
合計					565,450				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	仮締切工	架樋工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
暗渠排水管 CB222770	据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	30	32,330	969,900		02-02-05 管理費区分: 0		
合計					969,900				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,660	93,660		単 12号 02-05-08 管理費区分:0
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	17	10,380	176,460		単 13号 02-05-08 管理費区分:0
	合計					270,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材運搬費							
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	96	4,070	390,720		単 14号 01-02-02 往復 管理費区分:0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	48	3,000	144,000		単 15号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					534,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 16号 01-02-02
	WB020052		t	10	22,000	220,000		管理費区分：0
	合計					220,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m							
	Z237230060		km	0.2	3,739,612	747,922		管理費区分：0
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含、W<45m							
	Z237230120		km	0.6	3,013,828	1,808,296		管理費区分：0
	合計					2,556,218		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	927
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 17号 02-01-06
	WK210340		日	0.962	96,370	92,707		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3		管理費区分:0
	合計					92,710		
	単価					927		円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	1	単価	25,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	2,000kg/個以下,無し						02-02-03
	CB226230		m2	1	25,430	25,430		管理費区分:0
	合計					25,430		
	単価					25,430		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,754
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)		Q001416001	m2	1	2,754	2,754	管理費区分: 0	
合計						2,754		
単価						2,754	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,502
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,502.65	8,502	管理費区分: 0	
合計						8,502		
単価						8,502	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)	無筋Co殻	単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 無筋Co殻		Y007600001001	t	100	1,500	150,000	管理費区分: T	
合計						150,000		
単価						1,500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	工事用道路工（補修） t=5cm	単位	m	単位数量	1	単価	891
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	Z002120001		m3	0.158	5,500	869	管理費区分：0
	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	0.15	149	22	02-01-02 管理費区分：0
合計						891	
単価						891	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,420	18,708		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,200		
	単価					452		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 24日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 24日	枚	1	2,256	2,256	管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分: 0	
合計						3,356		
単価						3,356	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	製作・設置,購入土,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	10,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.278	34,530	9,599	管理費区分:0	
	R0101		人	0.278	30,580	8,501	管理費区分:0	
	R0102		人	0.278	22,570	6,274	管理費区分:0	
	Y000561101001		枚	10	3,770	37,700	管理費区分:0	
	Y001613000001		m3	10	2,350	23,500	管理費区分:0	
	WK250500	製作・設置,6m以下	日	0.278	64,700	17,986	単 19号 02-05-10 管理費区分:0	
	ZS8000004	4%	式	1		940	管理費区分:0	
合計						104,500		
単価						10,450	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	859
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.069	34,530	2,382	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.069	30,580	2,110	管理費区分: 0	
	バックホウ運転	撤去, 6m以下						単 20号 02-05-10
	WK250500		日	0.069	59,410	4,099	管理費区分: 0	
	合計					8,591		
	単価					859	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	34,530	17,265	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,580	3,058	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
	ハックホリ運転							単 21号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,390	28,195	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
	合計					93,660		
	単価					93,660	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252310	ホ ^ン フ ^ン 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	30,580	4,281	管理費区分: 0	
	工事用水中ホ ^ン フ ^ン 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 22号 02-05-08
	WK250400		日	1	433	433	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 23号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,364	5,364	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		302	管理費区分: 0	
	合計					10,380		
	単価					10,380	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 処分費 木くず	Y007600001002	t	100	22,000	2,200,000	管理費区分：T	
合計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	96,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	150	19,950	管理費区分:0	
	不整地運搬車[ローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,400	42,196	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					96,370		
	単価					96,370	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					63,420		
	単価					63,420	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250500	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	150	15,600	管理費区分: 0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					64,700		
	単価					64,700	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250500	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	150	11,700	管理費区分: 0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					59,410		
	単価					59,410	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	150	9,750	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					56,390		
	単価					56,390	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	361	433	管理費区分: 0	
合計						433		
単価						433	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WK250410	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	150	3,300	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,720	2,064	管理費区分: 0	
合計						5,364		
単価						5,364	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		11,820,320	
河川土工 (0002)	式	1		2,899,836	
掘削工 (0003)	式	1		1,252,000	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	800		296,000	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	800	370	296,000	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
土砂運搬工 (0005)	m3	800		741,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	800	927	741,600	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 施工数量 J02 積込機種・規格 J03 運搬距離(m)		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 260以下			WB211810 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込 (0006)	m3	800		214,400	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(ルース)	m3	800	268	214,400	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			工種 01:河川工事
盛土工 (0007)	式	1		170,576	
路体(築堤)盛土					第0004号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008) (P)	m3	30		170,576	単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 施工幅員		2.5m未満			歩 2025.06 単 2025.06
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	28	6,092	170,576	CB210510 6330.2 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形工 (0009)	式	1		13,356	工種 01:河川工事
法面整形(盛土部) (0010) (P)	m2	30		13,356	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 法面締固め		無し			歩 2025.06 単 2025.06
Q02 現場制約		無し			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
Q03 法面整形費		法面整形			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 土砂購入費		計上しない			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	28	477	13,356	CB220010 433.37 管理費区分 0
J01 整形箇所		盛土部			歩 2025.06 単 2025.06
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0011)	式	1		1,463,904	工種 01:河川工事
整地 (0012) (P)	m3	830		120,060	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	828	145	120,060	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0013) (P)	m3	830		1,343,844	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 土砂等発現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬					CB210110 1360.2

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	828	1,623	1,343,844	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
法覆護岸工 (0014)	式	1		6,192,631	
作業土工 (0015)	式	1		432,683	工種 01:河川工事
床掘り (0016)(P)	m3	100		239,471	第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			
床掘り	m3	101	2,371	239,471	CB210030 2170.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0017)	m3	90		193,212	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(ルース)	m3	45	1,250	56,250	CB210020 1068.6
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 作業内容		小規模(標準)			歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	42	3,261	136,962	CB210410 3157.9
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0018)	式	1		5,382,731	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0019)	m	27		373,053	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	2.2	32,610	71,742	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			CB240010 33754.0
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			管理費区分 0
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2025.06 単 2025.06
J05 養生工の種類		一般養生			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J13 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
型枠	m2	5.5	5,757	31,663	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			CB240210 4714.1
J02 構造物の種類		均しコンクリート			管理費区分 0
現場打基礎コンクリート	m3	3.8	70,960	269,648	歩 2025.06 単 2025.06
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J02 基礎砕石の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)(0020)	m2	138		4,514,171	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
磯松川河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートブロック積工	m2	137.8	25,430	3,504,254	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型ブロック積	m2	1	25,430	25,430	CB226230 24627.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
胴込・裏込材(砕石)	m3	78.4	6,618	518,851	CB226120 3834.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
胴込・裏込材(砕石)	m3	48.2	6,618	318,987	CB226120 3834.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
磯松川河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出し防止材(全面)設置	m2	162.8	1,057	172,079	CB226140 902.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
天端コンクリート (0021)	m3	2		165,350	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
目地板	m2	0.2	5,501	1,100	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打天端コンクリート	m3	2.5	65,700	164,250	CB226180 60947.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小口止工 (0022)	箇所	2		330,157	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
目地板	m2	5	5,501	27,505	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
現場打小口止コンクリート	m3	4.2	72,060	302,652	CB226190 67388.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			
植生工 (0023)	式	1		77,112	オプション入力 工種 01:河川工事

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
磯松川河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
張芝 (0024)	m2	30		77,112	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人力施工による植生工	m2	28	2,754	77,112	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		張芝工			
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
雑工 (0025)	式	1		300,105	オプション入力 工種 01:河川工事
雑工(ブロック積工) (0026)	m2	10		247,690	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートブロック積工					WB825010

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	9.4	26,350	247,690	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート積上げの規格		JIS滑面	150kg/個未満		
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 練積・空積の区分		練積			
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無(胴込のみ)			
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)		0.22m3/m2			
J07 生コンクリートの規格		土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	3		28,906	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	3.4	8,502	28,906	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬 (0028)	m3	3		11,509	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
磯松川河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	3.4	3,385	11,509	CB227010 2808.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		23.2km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0029)	m3	3		12,000	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	8	1,500	12,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0030)	式	1		617,530	
構造物取壊し工					工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
磯松川河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0031)	式	1		340,080	
コンクリート構造物取壊し (0032)	m3	40		340,080	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

Q01 構造物区分		無筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	40	8,502	340,080	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
運搬処理工 (0033)	式	1		277,450	工種 99:
殻運搬 (0034) (P)	m3	40		135,400	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	40	3,385	135,400	CB227010 2808.1 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0035)	m3	40		142,050	第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	94.7	1,500	142,050	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0036)	式	1		2,110,323	
工事用道路工 (0037)	式	1		304,853	工種 99:
工事用道路工(補修) (0038)	m	90		80,190	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単価	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位					摘要
磯松川河川維持工事						歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
工事用道路工(補修) t=5cm	m	90	891	80,190		オプション入力 単価補正 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラッシュラン C-20	m3	0.158	5,500	869		Z002120001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	0.15	149	22		CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路工(敷鉄板) (0039)	m	90		224,663		オプション入力 第0023号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	274.3	452	123,983	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	30	3,356	100,680	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2025.06 単 2025.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		24日			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土留・仮締切工 (0040)	式	1		1,535,350	工種 99:
仮締切工 (0041)	袋	50		565,450	オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数数量 1 袋
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
大型土のう工	袋	50	10,450	522,500	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		6m以下				
大型土のう工	袋	50	859	42,950	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6m以下				
仮締切工 (0042)	m	30		969,900	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
暗渠排水管	m	30	32,330	969,900	CB222770 13537.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
J01 作業区分		据付・撤去				

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳		波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0043)	式	1		270,120	工種 99:
ポンプ排水 (0044)	日	17		270,120	第0026号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
Q01 排水量 Q02 排水方法 Q03 ポンプ設置撤去費 Q04 排水ポンプ運転費		0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1	93,660	93,660	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	17	10,380	176,460	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40(m3/h)未満 作業時排水			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0045)	式	1		11,820,320	
共通仮設 (0046)	式	1		4,848,938	
共通仮設費 (0047)	式	1		3,487,938	
運搬費 (0048)	式	1		534,720	工種 99:
仮設材運搬費 (0049)	t	48		534,720	第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	96	4,070	390,720	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		39km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	48	3,000	144,000	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			WB010030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
準備費 (0050)	式	1		220,000	工種 99:
木根等処分費 (0051)	式	1		220,000	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	10	22,000	220,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0052)	式	1		2,556,218	工種 99:
測量設計費 (0053)	式	1		2,556,218	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m	km	0.2	3,739,612	747,922	Z237230060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含、W<45m	km	0.6	3,013,828	1,808,296	Z237230120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0054)	式	1		177,000	
現場環境改善費(率計上) (0055)	式	1		177,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0056)	式	1		1,361,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0057)	式	1		16,669,258	
現場管理費 (0058)	式	1		6,532,000	
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.48%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0059)	式	1		23,201,258	
一般管理費等 (0060)	式	1		4,698,742	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格 (0061)	式	1		27,900,000	
消費税額及び地方消費税額 (0062)	式	1		2,790,000	
工事費計 (0063)	式	1		30,690,000	