

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5553号

設計書番号 507-040-0102

山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事

実施 設計書

つがる市  
～つがる市

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 3 台			
	水中ポンプ据付工	1		式
	既設水中ポンプ撤去工	1		式
設計額	14,212,000 円	(内消費税 1,292,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工							
		式	1		7,269,000		
揚排水ポンプ設備製作							
		式	1		7,269,000		
主ポンプ設備							
		式	1		7,269,000		
機器単体費							内 1号
		式	1		7,269,000		
純製作費							
		式	1		7,269,000		
製作原価							
		式	1		7,269,000		
据付工							
		式	1		1,736,994		
揚排水ポンプ設備据付							
		式	1		1,736,994		
輸送費							
		式	1		604,000		
輸送費							内 2号
		式	1		604,000		
揚排水ポンプ据付工							
		式	1		517,375		
水中ポンプ据付工							内 3号
		式	1		517,375		
既設水中ポンプ撤去工							
		式	1		190,996		

# 設計内訳書（本01）

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕) 工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設水中ポンプ撤去工		式	1		183,515		内 4号
現場発生品運搬		式	1		7,481		内 5号
直接経費		式	1		424,623		
試運転調整費		式	1		346,610		内 6号
機械経費		式	1		78,013		内 7号
直接工事費		式	1		1,736,994		
共通仮設		式	1		463,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		463,000		
純工事費		式	1		2,199,994		
現場管理費		式	1		571,000		
据付間接費		式	1		930,000		
据付工事原価		式	1		3,700,994		
設計技術費		式	1		483,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 AY:揚排水ポンプ設備 (維持修繕)

主たる工種：揚排水ポンプ設備 (維持修繕)

対象工事費	1,736,994	直接工事費	1,736,994	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額			3,500				
非対象額計 (-)			0				
管理費区分2			0	(設計技術費・一般管理費のみ対象額)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分7			0	(支給品 (製作品・機器単体費) )			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額			1,736,994				
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		25.92%				
	施工地域等補正		1.0				
	除雪工事補正		1.00				
	ICT施工補正		1.0				
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	26.70%				
	計上額		463,000				

# 共通仮設費内訳

主工種 AY:揚排水ポンプ設備(維持修繕)

共通仮設費(積上分)	0					
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0	
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0	
営繕費	0					
共通仮設費計						463,000

# 現場管理費

主工種 AY:揚排水ポンプ設備 (維持修繕)

純工事費	2,199,994	直接工事費	1,736,994	共通仮設費	463,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分2		0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分7		0	(支給品 製作品・機器単体費)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費		2,199,994			
現場管理費	率 (補正前)	24.72%			
	施工地域等補正	1.0			
	施工時期補正	0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			
	ICT施工補正	1.0			
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05	25.96%			
	計上額	571,000			

# 据付間接費

主工種 AY:揚排水ポンプ設備 (維持修繕)

対象額 (+)

管理費区分4	664,577	(据付間接費対象労務費)
管理費区分W	0	(その他据付間接費対象額)

据付間接費対象額 664,577

据付間接費 率 140.00%

計上額 930,000

# 設計技術費

主工種 AY:揚排水ポンプ設備 (維持修繕)

対象工事費	10,969,994	製作原価	7,269,000	据付工事原価	3,700,994
非対象額計 (-)			3,500		
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分7			0	(支給品 (製作品/機器単体費) )	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			3,500	(全処分費額)	
管理費区分M			0	(設計技術費のみ非対象額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
設計技術費対象額			10,966,494		
設計技術費 率			4.41%		
		計上額	483,000		

# 一般管理費等（当初）

主工種 AY:揚排水ポンプ設備（維持修繕）

工事原価	11,452,994	
非対象額計（一）	0	
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）
一般管理費等対象工事原価	11,452,994	
率（補正前）	25.65%	
前払金支出割合による補正係数	1.00	
財団法人等による補正係数	1.00	
機器単体費補正係数	0.50	
工事原価に占める機器単体費	7,269,000	
工事原価に占める機器単体費の比率	0.63	
率（補正後）	12.83%	
（当初一般管理費対象額）	11,452,994	
契約保証に係る補正值	0.04%	
一般管理費等	1,467,006	
業務委託料	0	

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	つがる市(旧森田村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	AY:揚排水ポンプ設備（維持修繕）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 AY:揚排水ポンプ設備 (維持修繕)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			1,736,994
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,736,994
	共通仮設費 (率分)	1,736,994	26.70	463,000
現場管理費対象純工事費				2,199,994
	現場管理費	2,199,994	25.96	571,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
据付間接費対象工事費				664,577
	据付間接費	664,577	140.00	930,000
純製作費				7,269,000
設計技術費対象工事費				10,969,994
	設計技術費	10,966,494	4.41	483,000
工事原価計				11,452,994
	一般管理費等	11,452,994	12.83	1,467,006
	業務委託費			0
工事価格				12,920,000
消費税等相当額				1,292,000
工事費計				14,212,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		機器単体費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着脱式水中モーターポンプ φ200×11kw×10m×2.712m <sup>3</sup> /min ZZ99*01*01001		台	2	2,665,500	5,331,000		山田鶴田線 管理費区分：3
着脱式水中モーターポンプ φ200×11kw×12.3m×3.1836m <sup>3</sup> /min ZZ99*01*01002		台	1	1,938,000	1,938,000		川除木造線 管理費区分：3
合計					7,269,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		輸送費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満)) WF900320	150,1037km	式	1		280,000		単 1号 85-01-02 山田鶴田線 管理費区分：0
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満)) WF900320	200,1037km	式	1		324,000		単 2号 85-01-02 川除木造線 管理費区分：0
合計					604,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	水中ポンプ据付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
揚排水ポンプ据付工		式	1		276,962		単 3号 山田鶴田線 管理費区分：0
揚排水ポンプ据付工		式	1		240,413		単 4号 川除木造線 管理費区分：0
合計					517,375		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	既設水中ポンプ撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし		式	1		98,223		単 5号 山田鶴田線 管理費区分：0
既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし		式	1		85,292		単 6号 川除木造線 管理費区分：0
合計					183,515		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		試運転調整費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
試運転調整費(揚排水ポンプ) WF733500	補正しない, 水中(固定・着脱), 1.80 ~3.00, 2台, 台数制御・弁制御	式	1		220,570		単 7号 85-04-01 山田鶴田線 管理費区分: 0
試運転調整費(揚排水ポンプ) WF733500	補正しない, 水中(固定・着脱), 3.0~ 5.0, 1台, 台数制御・弁制御	式	1		126,040		単 8号 85-04-01 川除木造線 管理費区分: 0
合計					346,610		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		機械経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費		式	1		61,240		単 9号 山田鶴田線 管理費区分: 0
機械経費		式	1		16,773		単 10号 川除木造線 管理費区分: 0
合計					78,013		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WF900320	新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	150,1037km	単位	式	単位数量	1	単価	280,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		280,000	管理費区分:L	
合計						280,000		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WF900320	新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	200,1037km	単位	式	単位数量	1	単価	324,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		324,000	管理費区分:L	
合計						324,000		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	揚排水ポンプ据付工		単位	式	単位数量	1	単価	276,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工							
	R0303		人	5.402	31,510	170,217	管理費区分：4	
	普通作業員							
	R0102		人	1.35	22,570	30,469	管理費区分：0	
	電工							
	R0201		人	2.251	26,420	59,471	管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	15.96%	式	1		41,521	ポンプ設備据付材料費 管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	-11.5%	式	1		-29,919	電気配線配管材料費 管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	2%	式	1		5,203	据付補助材料費 管理費区分：0	
	合計					276,962		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	揚排水ポンプ据付工		単位	式	単位数量	1	単価	240,413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工							
	R0303		人	4.689	31,510	147,750	管理費区分：4	
	普通作業員							
	R0102		人	1.172	22,570	26,452	管理費区分：0	
	電工							
	R0201		人	1.954	26,420	51,624	管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	15.96%	式	1		36,041	ポンプ設備据付材料費 管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	-11.5%	式	1		-25,970	電気配線配管材料費 管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	2%	式	1		4,516	据付補助材料費 管理費区分：0	
	合計					240,413		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし		単位	式	単位数量	1	単価	98,223
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設備機械工							
	R0301		人	2.161	28,810	62,258	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.54	22,570	12,187	管理費区分：0	
	電工							
	R0201		人	0.9	26,420	23,778	管理費区分：0	
	合計					98,223		



## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WF733500	試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない, 水中(固定・着脱), 1.80 ~3.00, 2台, 台数制御・弁制御	単位	式	単位数量	1	単価	220,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工								
		R0303	人	7	31,510	220,570	管理費区分: 4	
合計						220,570		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WF733500	試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない, 水中(固定・着脱), 3.0~ 5.0, 1台, 台数制御・弁制御	単位	式	単位数量	1	単価	126,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工								
		R0303	人	4	31,510	126,040	管理費区分: 4	
合計						126,040		





### 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 K2081027	電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	2,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	9.2	150	1,380	管理費区分: 0	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		供用日当り運転日数:1日, 運転日当 り運転時間:4h						
M002081027			日	1	1,370	1,370	管理費区分: 0	
合計						2,750		
単価						2,750	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 K1201048	空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュー型] 排出ガス対策型(1次)2.0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	9.6	150	1,440	管理費区分: 0	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次基準)2.0m3/min		供用日当り運転日数:1日, 運転日当 り運転時間:4h						
M001201048			日	1	1,560	1,560	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 DGD21512	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	8,118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	35	150	5,250	管理費区分：0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA							
	L001110010		日	1.2	2,390	2,868	管理費区分：0	
	合計					8,118		
	単価					8,118	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 K0403025	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(1次基準値)4.9t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 4時間	単位	時間	単位数量	1	単価	14,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.25	34,220	8,555	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	8.9	150	1,335	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	供用日当り運転時間:4h, 運転日当 り運転時間:4h						
	M000403025		時間	1	4,120	4,120	管理費区分:0	
	合計					14,010		
	単価					14,010	円/時間	



# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
製作工 (0001)	式	1		7,269,000		
揚排水ポンプ設備製作 (0002)	式	1		7,269,000		
主ポンプ設備 (0003)	式	1		7,269,000	工種 A0:揚排水ポンプ設備(新設)	
機器単体費 (0004)	式	1		7,269,000	オプション入力 第0001号内訳書 単体数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
着脱式水中モーターポンプ φ200×11kw×10m×2.712m <sup>3</sup> /min	台	2	2,665,500	5,331,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 3 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
着脱式水中モーターポンプ φ200×11kw×12.3m×3.1836m <sup>3</sup> /min	台	1	1,938,000	1,938,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 3 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	機械設備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
純製作費 (0005)	式	1		7,269,000	
製作原価 (0006)	式	1		7,269,000	
据付工 (0007)	式	1		1,736,994	
揚排水ポンプ設備据付 (0008)	式	1		1,736,994	
輸送費 (0009)	式	1		604,000	オプション入力 工種 AY:揚排水ポンプ設備(維持修繕)
輸送費 (0010)	式	1		604,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	式	1		280,000	WF900320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		J01 x(ポンプ口径(mm)×台数)	150		
		J02 D(想定輸送距離)	1037km		

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	式	1		324,000	WF900320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 x(ポンプ口径(mm))×台数		200			
J02 D(想定輸送距離)		1037km			
揚排水ポンプ据付工 (0011)	式	1		517,375	工種 A0:揚排水ポンプ設備(新設)
水中ポンプ据付工 (0012)	式	1		517,375	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
揚排水ポンプ据付工	式	1		276,962	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械設備据付工					R0303

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	人	5.402	31,510	170,217	管理費区分 4 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象 諸雑費3:対象					
普通作業員	人	1.35	22,570	30,469	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象 諸雑費3:対象					
電工	人	2.251	26,420	59,471	R0201 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象 諸雑費3:対象					
諸雑費(率)	式	1		41,521	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=15.960%					
諸雑費(率)	式	1		-29,919	ZS7210100 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費2 諸雑费率=-11.500%					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,203	ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費3 諸雑费率=2.000%					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
揚排水ポンプ据付工	式	1		240,413	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械設備据付工	人	4.689	31,510	147,750	R0303 管理費区分 4 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象 諸雑費3:対象					
普通作業員	人	1.172	22,570	26,452	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象 諸雑費3:対象					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	1.954	26,420	51,624	R0201 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象 諸雑費3:対象					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		36,041	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=15.960%					
諸雑費(率)	式	1		-25,970	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=-11.500%					
諸雑費(率)	式	1		4,516	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
諸雑費3 諸雑費率=2.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既設水中ポンプ撤去工 (0013)	式	1		190,996	オプション入力 工種 AY:揚排水ポンプ設備(維持修繕)
既設水中ポンプ撤去工 (0014)	式	1		183,515	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし	式	1		98,223	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
設備機械工	人	2.161	28,810	62,258	R0301 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.54	22,570	12,187	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	0.9	26,420	23,778	R0201 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし	式	1		85,292	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
設備機械工	人	1.876	28,810	54,047	R0301 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.469	22,570	10,585	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	0.782	26,420	20,660	R0201 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0015)	式	1		7,481	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.5	6,085	3,042	CB010410 5144.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01	トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		
	J02	DID区間の有無	無し		
	J03	片道運搬距離(km)DID無	11.0km以下		

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.141		799.6	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.58		
			7,190		
			8,230		
運転手(特殊)	%	44.422		2,703	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.54		
			27,700		
			34,220		
特殊作業員	%	39.689		2,415	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41		
			26,700		
			30,580		
軽油	%	2.725		165.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
			2.88		
			134		
			150		

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	4,699	939	CB010410 3972.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.141		617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.58		
標準単価			7,190		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.419		2,087	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.54		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
特殊作業員	%	39.694		1,865	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村)
標準構成比			41		
標準単価			26,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	機械設備		
山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,580		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.724	2.88	128	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			134		
標準単価			150		
地区単価					
諸雑費	%	0.022		1.6	管理費区分 0
処分費 金属くず	t	0.5	5,000	2,500	ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 金属くず	t	0.2	5,000	1,000	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接経費 (0016)	式	1		424,623	オプション入力 工種 AY:揚排水ポンプ設備(維持修繕)

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
試運転調整費 (0017)	式	1		346,610	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
試運転調整費(揚排水ポンプ)	式	1		220,570	WF733500 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 連続発注による工数補正		補正しない			
J02 ポンプ形式		水中(固定・着脱)			
J03 ポンプ吐出量(m3/min)		1.80~3.00			
J04 今回工事ポンプ台数		2台			
J06 ポンプ制御方式		台数制御・弁制御			
試運転調整費(揚排水ポンプ)	式	1		126,040	WF733500 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 連続発注による工数補正		補正しない			
J02 ポンプ形式		水中(固定・着脱)			
J03 ポンプ吐出量(m3/min)		3.0~5.0			
J04 今回工事ポンプ台数		1台			
J06 ポンプ制御方式		台数制御・弁制御			
機械経費 (0018)	式	1		78,013	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)					
機械経費	式	1		61,240	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	日	3.54	2,750	9,735	K2081027 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 機械使用条件コード 0 J02 岩石割増しコード 岩石工の割増対象にしない J03 機械損耗部品補正 良好 J04 供用日当り運転日数 1日 J05 交替制による割増し 交替制を適用しない J06 異常補正 0 J07 基礎価格補正 しない J08 輸送補正 しない J09 運転日当り運転時間 4時間 諸雑費1:対象					
空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュ型] 排出ガス対策型(1次)2.0m3/min	日	0.35	3,000	1,050	K1201048 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 機械使用条件コード 0 J02 岩石割増しコード 岩石工の割増対象にしない J03 機械損耗部品補正 良好 J04 供用日当り運転日数 1日 J05 交替制による割増し 交替制を適用しない J06 異常補正 0					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	機械設備			
山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間 諸雑費1:対象		しない しない 4時間			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA 諸雑費1:対象	日	0.89	8,118	7,225	DGD21512 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(1次基準値)4.9t吊 時間	時間	3	14,010	42,030	K0403025 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 機械使用条件コード J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正 J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正 J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間 諸雑費1:対象		0 岩石工の割増対象にしない 良好 4時間 交替制を適用しない 0 しない しない 4時間			
諸雑費(率) 諸雑費1 諸雑費率=2.000%	式	1		1,200	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械経費					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	機械設備			
山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	式	1		16,773	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	日	3.24	2,750	8,910	K2081027 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 機械使用条件コード		0			
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない			
J03 機械損耗部品補正		良好			
J04 供用日当り運転日数		1日			
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない			
J06 異常補正		0			
J07 基礎価格補正		しない			
J08 輸送補正		しない			
J09 運転日当り運転時間		4時間			
諸雑費1:対象					
空気圧縮機[可搬・エンジン・スクウェア] 排出ガス対策型(1次)2.0m3/min	日	0.32	3,000	960	K1201048 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 機械使用条件コード		0			
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない			
J03 機械損耗部品補正		良好			
J04 供用日当り運転日数		1日			
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない			
J06 異常補正		0			
J07 基礎価格補正		しない			
J08 輸送補正		しない			
J09 運転日当り運転時間		4時間			
諸雑費1:対象					
発動発電機運転					DGD21512

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事	事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
デイゼンエンジン駆動 排対 45kVA 諸雑費1：対象	日	0.81	8,118	6,575	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1 諸雑费率=2.000%	式	1		328	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0019)	式	1		1,736,994	
共通仮設 (0020)	式	1		463,000	
共通仮設費 (率計上) (0021)	式	1		463,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	AY:揚排水ポンプ設備 (維持修繕) 補正無し 未使用 補正なし 4週8休以上(月単位)		1.0 1.00 1.0 1.03		
純工事費 (0022)	式	1		2,199,994	
現場管理費 (0023)	式	1		571,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			機械設備	
山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8休以上(月単位)	1.0   1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.05			
据付間接費 (0024)	式	1		930,000	
据付工事原価 (0025)	式	1		3,700,994	
設計技術費 (0026)	式	1		483,000	
工事原価 (0027)	式	1		11,452,994	
一般管理費等 (0028)	式	1		1,467,006	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		12,920,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		1,292,000	
工事費計					

# 入力データリスト (本01)

工事名	山田鶴田線号外防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0031)	式	1		14,212,000		