

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第4210号

設計書番号 507-020-0123

弘前環状線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

南津軽郡田舎館村大字豊蒔

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要 ----- 施工延長 L = 170 m 路面切削工		1	式	
		1	式	
設計額	38,555,000 円	(内消費税	3,505,000 円)	変更による 増減額
請負額				変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
道路修繕									
舗装工		式	1		16,676,310				
路面切削工		式	1		6,880,559				
路面切削	施工区分、平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下)、段差すりつけ撤去作業：有り	式	1		634,525			内 1号	
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材	m2	871		504,366			内 2号	
殻処分	殻種別：757777殻	m3	44		78,959			内 3号	
クラック抑制工		t	102		51,200				
クラック抑制シート貼り工		式	1		937,370			内 4号	
ホーバール工		m	347		937,370				
表層(車道・路肩部)	材料種別：各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格：(5)改質ⅡAs(20F)、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	式	1		2,824,380			内 5号	
アスファルト舗装工	車道	m2	1,020		2,824,380				
下層路盤	路盤材種別：再生フラッシュ RC-40、仕上り厚：50mm	式	1		1,393,107			内 6号	
上層路盤	路盤材種別：粒度調整碎石 M-40、仕上り厚：120mm	m2	298		172,128			内 7号	
		m2	298		293,035				

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (1)再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	298		927,944		内 8号	
アスファルト舗装工	歩道							
下層路盤	路盤材種類:再生(フロッグ) RC-40,仕上り厚:150mm	式	1		1,091,177		内 9号	
上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm	m2	149		180,724		内 10号	
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	149		178,348		内 11号	
縁石工		m2	297		732,105			
作業土工		式	1		3,543,038			
床掘り	土質:土砂	式	1		781,174		内 12号	
埋戻し	土質:土砂	m3	200		474,200		内 13号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩魂・玉石混り土含む)	m3	34		71,242		内 14号	
縁石工		m3	194		235,732			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:ブロック規格:C種 HB-MI-K1-2000	式	1		2,761,864		内 15号	
防護柵工		m	298		2,761,864			
		式	1		3,626,680			

設計内訳書 (本01)

工事名		弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
路側防護柵工									
ガードレール	ガードレール規格(耐雪型・土中用): 塗装品 Gr-C2-3E, 施工規模: 100m以上, 曲線部補正: 無	式	1		3,626,680		内 16号		
区画線工		m	284		3,626,680				
区画線工		式	1		56,865				
ハット式区画線	施工方法区分: ハット式, 溶剤型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常温	式	1		56,865		内 17号		
ハット式区画線	施工方法区分: ハット式, 溶剤型, 規格・仕様区分: 破線 15cm, 塗料規格: 常温	m	340		44,200		内 18号		
構造物撤去工		m	85		12,665				
防護柵撤去工		式	1		1,431,208				
防護柵撤去(ガードレール)		式	1		472,576		内 19号		
構造物取壊し工		m	284		472,576				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	式	1		830,432		内 20号		
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	m3	10		105,070		内 21号		
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 3cm	m	600		436,800				
舗装版破碎		m2	300		192,159		内 22号		

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
舗装版破砕	舗装版種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	150		96,403		内 23号		
運搬処理工									
般運搬	般種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ般(無筋)	式	1		128,200				
般運搬	般種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ般	m3	10		23,389		内 24号		
般処分	般種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ般(無筋)	m3	24		65,711		内 25号		
般処分	般種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ般	m3	22		11,150		内 26号		
仮設工		m3	56		27,950		内 27号		
交通管理工		式	1		1,137,960				
交通誘導警備員		式	1		1,137,960		内 28号		
直接工事費		人日	72		1,137,960				
共通仮設		式	1		16,676,310				
共通仮設費		式	1		3,732,000				
運搬費		式	1		407,000				
		式	1		174,000				

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
	建設機械運搬費							
	現場環境改善費		台	2		174,000		内 29号
	現場環境改善費 (率計上)		式	1		233,000		
	共通仮設費 (率計上)		式	1		233,000		
	純工事費		式	1		3,325,000		
	現場管理費		式	1		20,408,310		
	工事原価		式	1		8,855,000		
	一般管理費等		式	1		29,263,310		
	工事価格		式	1		5,786,690		
	消費税額及び地方消費税額		式	1		35,050,000		
	工事費計		式	1		3,505,000		
			式	1		38,555,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事			合算工事:		
対象工事費	16,676,310	直接工事費	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	90,300	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
非対象額計 (一)	0				
管理費区分1	0		(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0		(工場原価)		
管理費区分5	0		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	16,676,310	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	16,586,010			0	
共通仮設費 (率分)	13.83%	率 (補正前)		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.4	施工地域等補正		0.00%	0.00
除雪工事補正	1.00	除雪工事補正		0.00	0.00
ICT施工補正	1.0	ICT施工補正		0.00	0.00
率 (補正後)	週休2日 4週8休以上 (月単位) 1.03	率 (補正後)		0.00%	0
計上額	3,325,000	計上額		0	調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	16,676,310	直接工事費	16,676,310
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	90,300		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	90,300	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	16,586,010	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.41%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.41%		0.00%
計上額	233,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,732,000

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	29,263,310				
純工事費	20,408,310	現場管理費	8,855,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	29,263,310	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,173,010				0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.75%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.75%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	29,263,310		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,786,690				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価所在地	田舎館村				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上（月単位）				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.48%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,676,310
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		16,676,310	19.94	16,676,310
	共通仮設費 (率分)			3,325,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		16,586,010	1.41	16,676,310
	現場環境改善費 (率分)			233,000
現場管理費対象純工事費		20,408,310	43.39	20,408,310
	現場管理費			8,855,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,263,310
	一般管理費等		19.75	5,786,690
	業務委託費			0
工事価格				35,050,000
消費税等相当額				3,505,000
工事費計				38,555,000

一式当り内訳書

路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り				単価使用年月	2025.06	
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	871.1	579	504,366		04-03-01 管理費区分：0
	合計					504,366		

殻運搬(路面切削)		殻種別：AS切削材				単価使用年月	2025.06	
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	CB430020	無し, 9.0km以下, 全ての費用	m3	43.6	1,811	78,959		04-03-01 管理費区分：0
	合計					78,959		

一式当り内訳書

内 3号		穀種別:アスパルト穀					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 3号	処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)	WB020052		t	102.4	500	51,200		単 1号 01-02-02 管理費区分:0
		合計					51,200		

一式当り内訳書

内 4号		クラック抑制シート貼り工					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 4号	処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01001			m	174.2	2,100	365,820		管理費区分:0
	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01002			m	115	2,740	315,100		管理費区分:0
	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01003			m	57.5	4,460	256,450		管理費区分:0
	合計						937,370		

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未滿), 材料3未滿, タックコート PK-4, 全ての費用				m2		1,020		2,769		2,824,380				03-03-03 管理費区分: 0	
		合計										2,824,380					

内 6号		下層路盤		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		80mm, 1層施工, 再生クアッシュ RC-40, 全ての費用				m2		297.8		578		172,128				03-03-02 管理費区分: 0	
		合計										172,128					

一式当り内訳書

内 7号		上層路盤					路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm			単価使用年月	2025.06
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2025.06
上層路盤(車道・路肩部)		CB410040	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	297.8	984	293,035		03-03-02 管理費区分:0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計							293,035				

一式当り内訳書

内 8号		表層					材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(1)再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)			単価使用年月	2025.06
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2025.06
表層(車道・路肩部)		CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 7'1/2コート PK-3, 全ての費用	m2	297.8	3,116	927,944		03-03-03 管理費区分:0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計							927,944				

一式当り内訳書

内 11号		表層		単価使用年月		2025.06	
表層(歩道部)		条件		歩掛適用年月		2025.06	
名称・規格	数量	単価	金額	労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),7°ライコ-ト PK-3,全ての費用	m2	297	2,465	732,105	03-03-03	管理費区分:0
合計					732,105		

一式当り内訳書

内 12号		床掘り		単価使用年月		2025.06	
床掘り		条件		歩掛適用年月		2025.06	
名称・規格	数量	単価	金額	労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	200	2,371	474,200	02-01-03	管理費区分:0
合計					474,200		

一式当り内訳書

埋戻し		土質：土砂					単価使用年月	2025.06
内 13号							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03	
CB210410		m3	34.4	2,071	71,242		管理費区分：0	
合計					71,242			

一式当り内訳書

土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単価使用年月	2025.06
内 14号							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02	
CB210110		m3	193.7	1,217	235,732		管理費区分：0	
合計					235,732			

一式当り内訳書

内 15号		自転車境界ブロッ					単価使用年月	
		ブロッ規格:ブロッ規格:C種 HB-M1-K1-2000					2025.06	
							2025.06	
							1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自転車境界ブロッ CB422510	設置,各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満),0.5個/m,再生グッ シャッ RC-40,生コンクリート(各種),無し	m	298	9,268	2,761,864		03-03-07 管理費区分:0	
合計					2,761,864			

一式当り内訳書

内 16号		ガードレール					単価使用年月	
		ガードレール規格(耐雪型・土中用):塗装品 Gr-C2-3E,施工規模:100m以上,曲線部補正:無					2025.06	
							2025.06	
							1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520	土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,100m以上(標準),無,無,加算無し	m	284	12,770	3,626,680		単 2号 06-02-03 管理費区分:0	
合計					3,626,680			

一式当り内訳書

内 17号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要			
区画線設置		条件		m		340		130		44,200		単 3号 03-03-06 管理費区分：0			
区画線設置		名称・規格		WB821210		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,実線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		340		44,200		管理費区分：0	
合計										44,200					

内 18号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要			
区画線設置		条件		m		85		149		12,665		単 4号 03-03-06 管理費区分：0			
区画線設置		名称・規格		WB821210		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		85		12,665		管理費区分：0	
合計										12,665					

一式当り内訳書

内 19号		防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)					単価使用年月	2025.06	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建設・耐雪型, Gr-A2-4E, 無, 無						単 5号 06-02-03
		WB810530		m	284	1,664	472,576		管理費区分: 0
		合計					472,576		

一式当り内訳書

内 20号		コンクリート構造物取壊し					単価使用年月	2025.06	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 6号 06-01-04
		WB824010		m3	9.5	11,060	105,070		管理費区分: 0
		合計					105,070		

一式当り内訳書

内 21号		舗装版切断					単価使用年月		2025.06	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					歩掛適用年月		2025.06	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 21号	舗装版切断	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	600	728	436,800		03-01-05	管理費区分:0
		合計					436,800			

一式当り内訳書

内 22号		舗装版破砕					単価使用年月		2025.06	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm					歩掛適用年月		2025.06	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 22号	舗装版破砕	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB430310	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	297	647	192,159		03-01-05	管理費区分:0
		合計					192,159			

一式当り内訳書

内 23号		舗装版破砕					舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm			単価使用年月	2025.06
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2025.06
舗装版破砕		CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	149	647	96,403		03-01-05 管理費区分: 0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計							96,403				

一式当り内訳書

内 24号		殻運搬					殻種別:コンクリート殻(無筋)			単価使用年月	2025.06
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2025.06
殻運搬		CB227010用	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用	m3	9.5	2,462	23,389		02-02-07 管理費区分: 0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計							23,389				

一式当り内訳書

内 25号		殻種別:アスファルト殻					単価使用年月	2025.06
殻運搬							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破砕機械(対策不要厚15cm超))又は必要,無し,10.0km以下,全ての 費用	m3	23.8	2,761	65,711		02-02-07 管理費区分:0
	合計					65,711		

一式当り内訳書

内 26号		殻種別:コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.06
処分費(t)							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052		t	22.3	500	11,150		単 7号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					11,150		

一式当り内訳書

内 27号		穀種別:アスパルト穀					単価使用年月						
処分							2025.06						
名称・規格		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 27号	処分費(t)	WB020052		t	55.9	500		27,950				単 8号 01-02-02	
												管理費区分: 0	
	合計							27,950					

内 28号		交通誘導警備員					単価使用年月						
							2025.06						
名称・規格		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 28号	交通誘導警備員A	WB010211		人日	36	16,950		610,200				単 9号 02-04-04	
	交通誘導警備員B	WB010212		人日	36	14,660		527,760				管理費区分: 0	
	合計							1,137,960				単 10号 02-04-04	
												管理費区分: 0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 29号	建設機械運搬費						単価使用年月	2025.06
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 38km, 無, 無	台	2	87,000	174,000		単 11号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					174,000		

2次単価表

単 1号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							100	2025.06
								2025.06
								1.000-00000 0.0 0
処分費 As切削材		Y007600001001		単位	数量	単価	金額	摘要
				t	100	500	50,000	管理費区分:T
		合計					50,000	
		単価					500	円/t

2次単価表

単 2号 WB810520	防護柵設置工(ガードレベル設置工) 耐雪型	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							1	2025.06
								2025.06
								1.000-00000 0.0 0
				単位	数量	単価	金額	摘要
				m	1	12,761.35	12,761	管理費区分:0
		諸雑費(まるめ)		式	1		9	管理費区分:0
		合計					12,770	
		単価					12,770	円/m

2次単価表

単価使用年月		2025.06	
歩掛適用年月		2025.06	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	1,000	単価	130
名称・規格	条件	数量	金額
単位	m	単位数量	摘要
区画線設置 無し,パイント式溶剤型,有り,実線 15cm, m,無し,無し,常温,白,全ての費用			
区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001037010	1,000	83,200 管理費区分:0
トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	50	34,000 管理費区分:0
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	39	6,825 管理費区分:0
軽油	Z006702002	33	4,950 管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	1	1,325 管理費区分:0
合計			130,300
単価			130 円/m

2次単価表

単 4号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位		m		数量		単位数量		金額		単価使用年月	
																		2025.06	
																		2025.06	
																		歩掛適用年月	
																		2025.06	
																		1.000-00000	
																		0.0 0	
																		0.0 0	
																		149	
																		摘要	
				無し,パイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用															
		Q001037013		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)				1,000		100.88								管理費区分:0	
		Z004350007		トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白				50		680								管理費区分:0	
		Z004352001		ガラスビーズ 0.106~0.850mm				39		175								管理費区分:0	
		Z006702002		軽油				40		150								管理費区分:0	
		ZS8000004		諸雑費(率+まるめ)		3%		1										管理費区分:0	
				合計												149,100			
				単価												149		円/m	

2次単価表

単 5号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-A2-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	単価使用年月	
						金額	1
歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 A2、B2 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)		Q001120004	m	1	1,664	1,664	管理費区分: 0
合計					1,664		
単価					1,664	円/m	

2次単価表

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要	単位	m ³	単位数量	単価使用年月	
						金額	1
歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要	
無筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611001	m ³	1	11,053.44	11,053	管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分: 0
合計					11,060		
単価					11,060	円/m ³	

2次単価表

単 7号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価		摘要	
				金額	金額	単価	単価			
処分費 無筋Co殻		Y007600001002		t	100	500	50,000	管理費区分:T		
		合計					50,000			
		単価					500	円/t		
							100	単価	500	
							1.000-00000	0.0	0.0	

2次単価表

単 8号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価		摘要	
				金額	金額	単価	単価			
処分費 As殻		Y007600001003		t	100	500	50,000	管理費区分:T		
		合計					50,000			
		単価					500	円/t		
							100	単価	500	
							1.000-00000	0.0	0.0	

2次単価表

単 9号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2025.06	2025.06
							16,950	16,950	1.000-00000	0.0 0
	交通誘導警備員A	R0803		人	1	16,950		1	16,950	
	合計					16,950				
	単価					16,950	円/人日			
									摘要	
									管理費区分: 0	

2次単価表

単 10号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2025.06	2025.06
							14,660	14,660	1.000-00000	0.0 0
	交通誘導警備員B	R0804		人	1	14,660		1	14,660	
	合計					14,660				
	単価					14,660	円/人日			
									摘要	
									管理費区分: 0	

2次単価表

単 11号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 3 8km, 無, 無		条件		単位	台	単位数量	単価使用年月		
								単位	数量	単価	金額	2025.06	2025.06
								台	1	87,000	87,000	1	単価
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002						台	1	87,000	金額	87,000	摘要
合計													管理費区分: 0
単価												87,000	円/台

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1	16,676,310		
舗装工 (0002)	式	1	6,880,559		
路面切削工 (0003)	式	1	634,525	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	871	504,366	第0001号内訳書 単位数数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路面切削 (0005) (P)	m2	871.1	504,366	第0002号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
穀運搬(路面切削)	m3	44	78,959	第0002号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
				Q01 穀種別 Q02 路面切削廃材運搬費 A5 切削材 穀運搬(路面切削)	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕
弘前環状線舗装道維持修繕工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
穀運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	43.6 無し 9.0km以下 全ての費用	1,811	78,959	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430020 1499.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
穀処分 (0006)	102	t	51,200	第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
穀処分 Q01 穀種別 Q02 処分費	77777777 処分費(t)			
処分費(t)	102.4	t	51,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
クラック抑制工 (0007)	1	式	937,370	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック抑制シート貼り工 (0008)	347	m	937,370	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所	174.2	2,100	365,820	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所	115	2,740	315,100	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所	57.5	4,460	256,450	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ホーロー工 (0009)	1	式	2,824,380	工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	1,020	2,824,380	2,824,380	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)改質IIAs(20F)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	1,020	2,769	2,824,380	CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルト舗装工 (0011)	式	1		1,393,107	オブション入力 工種 06:舗装工事	
下層路盤 (0012) (P)	m2	298	172,128	172,128	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 路盤材種類		再生クアジャブ RC-40				
Q03 仕上り厚		50mm				
Q04 路盤材数均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)				
Q05 急速施工費		計上しない				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	297.8	578	172,128	CB410030 1202.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
J01 全仕上り厚(実数入力)		80mm				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	1層施工 再生クワツパン RC-40 全ての費用				単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
上層路盤 (0013) (P)	298	m2	293,035	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費 Q05 急速施工費	粒度調整碎石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部) 計上しない				
上層路盤(車道・路肩部)	297.8	m2	293,035	CB410040 569.67 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳	1層施工 全ての費用				第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費	車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) (1)再生粗粒度As(20) 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部) 計上しない				
表層 (0014) (P)	298	m2	927,944	CB410260 2852.9	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 平均幅員	297.8	3,116	927,944	管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩	2025.06 単 2025.06
J05 材料	50mm			単価地区	田舎館村
J06 瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳	プライコト PK-3 全ての費用			豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
アスファルト舗装工 (0015)	1		1,091,177	オプショナル入力	
				工種	06:舗装工事
下層路盤 (0016) (P)	149		180,724	第0009号内訳書	
Q01 路盤材種類	再生グアジャツ RC-40			単位数量	1 m2
Q03 仕上り厚	150mm			管理費区分	0
Q04 路盤材数均し・締固め費	下層路盤(歩道部)			歩	2025.06 単 2025.06
Q05 急速施工費	計上しない			単価地区	田舎館村
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				係数ランク	1
				週休2日補正	4週8休以上(月単位)
下層路盤(歩道部)	148.5	1,217	180,724	CB410031	784.89
J01 全仕上り厚(実数入力)	150mm			管理費区分	0
J02 施工区分	1層施工			歩	2025.06 単 2025.06
J03 材料	再生グアジャツ RC-40			単価地区	田舎館村
J04 費用の内訳	全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				係数ランク	1
				単価補正	
上層路盤 (0017) (P)	149		178,348	第0010号内訳書	
Q01 路盤材種類	路盤材(砕石各種)			単位数量	1 m2
Q02 路盤材規格	C-20			管理費区分	0
Q03 仕上り厚	100mm			歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	田舎館村
				労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 路盤材敷均し・締固め費 Q05 急速施工費	上層路盤(歩道部) 計上しない				B地区 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	148.5 100mm 1層施工 路盤材(碎石各種) 全ての費用	m2	1,201	178,348	CB410041 848.39 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層 (0018) (P)	第0011号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	m2	297	732,105	
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q06 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費	歩道 各種(2.20以上2.30t/m3未満) (7)再生細粒度As(13F) 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(歩道部) 計上しない				
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライコート PK-3 全ての費用	m2	2,465	732,105	CB410261 2220.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
縁石工 (0019)		式	1	3,543,038	
作業土工					工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0020)	1	式		781,174	
床掘り (0021) (P)	200	m3		474,200	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 土質	土砂				
Q02 掘削費	床掘り				
床掘り	200	m3	2,371	474,200	CB210030 2170.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質	土砂				
J02 施工方法	上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳	全ての費用				
埋戻し (0022) (P)	34	m3		71,242	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
Q03 土質	土砂				
Q04 埋戻し費	埋戻し				
埋戻し	34.4	m3	2,071	71,242	CB210410 1928.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬 (0023) (P)	194	m ³	235,732	235,732	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
第0014号内訳書					単位数 1 m ³ 管理費区分 0
Q01 土砂等発現場	標準				歩 2025.06 単 2025.06
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単価地区 田舎館村
Q03 運搬費	土砂等運搬				労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	193.7	m ³	1,217	235,732	CB210110 1020.2 管理費区分 0
J01 土砂等発現場	標準				歩 2025.06 単 2025.06
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				単価地区 田舎館村
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無	無し				豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	5.5km以下				潮間割増 0% 係数ランク 1
縁石工 (0024)	1	式	2,761,864	2,761,864	単価補正 工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0025) (P)	298	m	2,761,864	2,761,864	第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0
Q01 ブロック規格	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)				歩 2025.06 単 2025.06
Q03 ブロック規格	ブロック規格:C種 HB-M1-K1-2000				単価地区 田舎館村
Q04 歩車道境界ブロック費	歩車道境界ブロック				労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
歩車道境界ブロック				8325.2	CB422510 8325.2

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 作業区分	298	9,268	2,761,864	管理費区分	0
J02 プログ規格	設置			歩	2025.06 単 2025.06
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			単価地区	田舎館村
J04 基礎砕石規格	0.5個/m			労調係数	1.000 00-00 0
J05 均し基礎コンクリート規格	再生ガラス RC-40			豪雪割増	B地区
J06 養生工の有無	生コンクリート(各種)			潮間割増	0%
	無し			単価補正	係数ランク 1
防護柵工 (0026)	1		3,626,680		
路側防護柵工 (0027)	1		3,626,680	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0028)	284		3,626,680	第0016号内訳書	
Q01 ガードレール規格(型式)	耐雪型			単位数量	1 m
Q02 施工区分	土中建込			管理費区分	0
Q05 ガードレール規格(耐雪型・土中用)	塗装品 Gr-C2-3E			歩	2025.06 単 2025.06
Q07 ビーム補強金具の有無	ビーム補強金具無			単価地区	田舎館村
Q08 施工規模	100m以上			労調係数	1.000 00-00 0
Q09 曲線部補正	無			豪雪割増	B地区
Q10 ガードレール設置費	防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型			潮間割増	0%
				週休2日補正	係数ランク 1
				4週8休以上(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	284	12,770	3,626,680	WB810520	
J01 施工区分	土中建込			管理費区分	0
J02 規格・仕様	Gr-C2-3E 塗装品			歩	2025.06 単 2025.06
J03 施工規模による加算	100m以上(標準)			単価地区	田舎館村
J04 夜間作業の補正	無			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無			豪雪割増	B地区
J06 曲線部補正	無			潮間割増	0%
J07 加算額の有無	加算無し			単価補正	係数ランク 1
区画線工					

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0029)	1	式		56,865	
区画線工 (0030)	1	式		56,865	工種 13:道路維持工事
ハット式区画線 (0031)	340	m		44,200	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法区分	ハット式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分	実線 15cm				
Q03 塗料規格	常温				
Q04 区画線設置費	区画線設置				
区画線設置		m	130	44,200	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハット式区画線 (0032)	85	m		12,665	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 施工方法区分	ハット式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分	破線 15cm				
Q03 塗料規格	常温				
Q04 区画線設置費	区画線設置				
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ハット式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J10 ハット式塗料規格	常温				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	85	m	149	12,665	0
J02 施工方法区分	無し				管理費区分
J03 豪雪補正の有無	ペイント式溶剤型				歩 2025.06 単 2025.06
J04 規格・仕様区分	有り				単価地区 田舎館村
J05 時間的制約の有無	破線 15cm				労調係数 1.000 00-00 0
J08 未供用区間の場合の補正	無し				豪雪割増 B地区
J10 ペイント式塗料規格	無し				潮間割増 0%
J11 塗料区分	常温				単価補正 係数ランク 1
J13 費用の内訳	白				
WB821210					
週休2日補正 4週8休以上(月単位)					
構造物撤去工					
(0033)	1	式		1,431,208	
防護柵撤去工					
(0034)	1	式		472,576	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール)					
(0035)	284	m		472,576	第0019号内訳書
撤去費					
Q01 撤去費					
WB810530					
週休2日補正 4週8休以上(月単位)					
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)					
J01 施工区分	284	m	1,664	472,576	管理費区分 0
J02 規格・仕様	土中建込・耐雪型				歩 2025.06 単 2025.06
J03 夜間作業の補正	Gr-A2-4E				単価地区 田舎館村
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無し				労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増 B地区					
潮間割増 0%					
単価補正 係数ランク 1					
週休2日補正 4週8休以上(月単位)					

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
構造物取壊し工 (0036)	式	1	830,432			潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0037)	10	105,070		m3		第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし	9.5	11,060	m3		WB824010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0038) (P)	J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	600	436,800	m		第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断	Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費	777 15cm以下 舗装版切断	436,800	m		第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断		600	436,800	m		CB430510 673.26 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 舗装版種別	m2	149	647	96,403	管理費区分 0
J02 障害等の有無		アスファルト舗装版			歩 2025.06 単 2025.06
J03 騒音振動対策		無し			単価地区 田舎館村
J04 舗装版厚		必要			労調係数 1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無		15cm以下			豪雪割増 B地区
J07 費用の内訳		有り			潮間割増 0%
		全ての費用			単価補正 係数ランク 1
運搬処理工 (0041)	式	1		128,200	工種 99:
般運搬 (0042) (P)	m3	10		23,389	第0024号内訳書
Q01 般種別		コンクリート殻(無筋)			単位数 1 m3
Q02 般運搬費		般運搬			管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
般運搬	m3	9.5	2,462	23,389	CB227010 2042.3
J01 般発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2025.06 単 2025.06
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 田舎館村
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
般運搬 (0043) (P)	m3	24		65,711	第0025号内訳書
Q01 般種別		アスファルト殻			単位数 1 m3
Q02 般運搬費		般運搬			管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
<p>敷運搬</p> <p>J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳</p>						
敷処分 (0044)	23.8 舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用	2,761	65,711	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB227010 2316.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
<p>敷処分 (0045)</p> <p>Q01 敷種別 Q02 処分費</p>						
敷処分 (0045)	22 コンクリート敷(無筋) 処分費(t)	500	11,150	第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
<p>敷処分 (0045)</p> <p>Q01 敷種別 Q02 処分費</p>						
敷処分 (0045)	56 7x7x11t敷 処分費(t)		27,950	第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
処分費(t)	55.9	t	500	27,950	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0046)	1	式		1,137,960		
交通管理工 (0047)	1	式		1,137,960	工種 99: 第0028号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
交通誘導警備員 (0048)	72	人日		1,137,960	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	
交通誘導警備員 (0048)	36	人日	16,950	610,200	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員B	36	人日	14,660	527,760	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
直接工事費 (0049)				16,676,310	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0050)	1	式		3,732,000	
共通仮設費 (0051)	1	式		407,000	
運搬費 (0052)	1	式		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0053)	2	台		174,000	第0029号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)				174,000	WB010010 管理費区分 0
----- Q01 貨物自動車による運搬費 ----- 貨物自動車による運搬(1車1回)					
貨物自動車による運搬(1車1回)	2	台	87,000	174,000	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前環状線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 運搬区分	路面切削削機(オイル廃材積込付)2.0m				歩 2025.06 単 2025.06
J02 片道運搬距離(実数入力)	38km				単価地区 田舎館村
J03 その他の諸料金の有無	無				労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
現場環境改善費 (0054)	式 1			233,000	
現場環境改善費 (率計上) (0055)	式 1	市街地以外		233,000	
共通仮設費 (率計上) (0056)	式 1			3,325,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) -1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8体以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0057)	式 1			20,408,310	
現場管理費 (0058)	式 1			8,855,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) -1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8体以上(月単位)		1.05		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路維持・修繕
弘前環状線舗装道維持修繕工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事原価 (0059)	式	1		29,263,310	
一般管理費等 (0060)	式	1	1.00	5,786,690	
	前払金支出割合による補正		1.00		
	財団法人等による補正		1.00		
	契約保証に係る補正率		0.04%		
工事価格 (0061)	式	1		35,050,000	
消費税額及び地方消費税額 (0062)	式	1		3,505,000	
工事費計 (0063)	式	1		38,555,000	