

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第4216号

設計書番号 507-020-0136

浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

黒石市大字三島

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要 ----- 施工延長 L = 300 m 路面切削工 オハバレイ工	1 1	式 式		
設計額	15,103,000 円	(内消費税 円)	1,373,000 円)	変更による 増減額
請負額				変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
道路修繕							
舗装工		式	1		5,765,481		
路面切削工		式	1		5,470,992		
路面切削		式	1		1,250,742		内 1号
般運搬(路面切削)		m2	1,950		1,129,050		内 2号
般処分	般種別:As切削材	m3	59		52,942		内 3号
クラック抑制工		t	138		68,750		
クラック抑制シート貼り工		式	1		1,589,700		内 4号
ホーロー工		m	588		1,589,700		
表層(車道・路肩部)		式	1		2,630,550		内 5号
区画線工		m2	1,950		2,630,550		
区画線工		式	1		118,569		
溶融式区画線		式	1		118,569		内 6号
		m	27		18,219		

設計内訳書 (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
	〆 付式区画線		m	750		100,350		内 7号	
仮設工			式	1		175,920			
交通管理工			式	1		175,920			
交通誘導警備員			人日	12		175,920		内 8号	
直接工事費			式	1		5,765,481			
共通仮設			式	1		1,694,000			
共通仮設費			式	1		273,000			
運搬費			式	1		174,000		内 9号	
建設機械運搬費			台	2		174,000			
現場環境改善費			式	1		99,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		99,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,421,000			
純工事費			式	1		7,459,481			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事				合算工事:			
対象工事費	5,765,481	直接工事費	5,765,481	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	68,750	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (一)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	5,765,481			現工事	0	合算工事	0
単独 (追加工事) 全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	5,696,731				0		0
共通仮設費 (率分)							
率 (補正前)	17.09%				0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.4				0.00%		0.00
除雪工事補正	1.00				0.00		0.00
ICT施工補正	1.0				0.00		0.00
率 (補正後)	週休2日 4週8休以上 (月単位) 1.03				0.00%		
計上額	1,421,000				0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	5,765,481	直接工事費	5,765,481	
非対象額計(－)	68,750			
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	68,750	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(P i)	5,696,731	現工事	5,696,731	0
				0
現場環境改善費				
率(補正前)	1.75%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.75%		0.00%	
計上額	99,000		0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000			
運搬費	174,000			
安全費	0			
管轄費	0			

準備費	0
役務費	0
現場環境改善費	0

事業損失防止施設費	0
技術管理費	0

共通仮設費計

1,694,000

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	11,274,481				
純工事費	7,459,481				
工場製作原価	0				
現場管理費	3,815,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
(支給品を除く間接費非対象額)					
(全処分費等のうち3,000万円を超える額)					
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	11,274,481	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,205,731		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.82%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.82%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	11,274,481		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,455,519				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価地区	黒石市				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上（月単位）				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,765,481
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		5,765,481	24.65	5,765,481
	共通仮設費 (率分)			1,421,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		5,696,731	1.75	5,765,481
	現場環境改善費 (率分)			99,000
現場管理費対象純工事費		7,459,481	51.15	7,459,481
	現場管理費			3,815,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計		11,274,481	21.82	11,274,481
	一般管理費等			2,455,519
	業務委託費			0
工事価格				13,730,000
消費税等相当額				1,373,000
工事費計				15,103,000

一式当り内訳書

路面切削							単価使用年月	2025.06
内 1号							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用						04-03-01	
CB430010		m2	1,950	579	1,129,050		管理費区分:0	
合計					1,129,050			

一式当り内訳書

殻運搬(路面切削)							単価使用年月	2025.06
内 2号							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	無し,3.0km以下,全ての費用						04-03-01	
CB430020		m3	58.5	905	52,942		管理費区分:0	
合計					52,942			

一式当り内訳書

内 3号		穀処分					穀種別:As切削材			単価使用年月	2025.06
処分費		名称・規格		条件	単価	数量	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2025.06
As切削材		Y007600001002			t	137.5	500	68,750	管理費区分:T	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		合計						68,750			

一式当り内訳書

内 4号		クラック抑制シート貼り工					穀種別:As切削材			単価使用年月	2025.06
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法)		名称・規格		条件	単価	数量	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2025.06
33cm 昼間		ZZ99*01*01001			m	295.5	2,100	620,550	管理費区分:0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		ZZ99*01*02001 <td></td> <td>m</td> <td>195</td> <td>2,740</td> <td>534,300</td> <td>管理費区分:0</td> <td></td> <td></td>			m	195	2,740	534,300	管理費区分:0		
		ZZ99*01*03001 <td></td> <td>m</td> <td>97.5</td> <td>4,460</td> <td>434,850</td> <td>管理費区分:0</td> <td></td> <td></td>			m	97.5	4,460	434,850	管理費区分:0		
		合計						1,589,700			

一式当り内訳書

内 5号		表層 (車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層 (車道・路肩部)		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1,950	1,349	2,630,550	03-03-03 管理費区分: 0	
	合計				2,630,550			

一式当り内訳書

内 6号		溶融式区画線					単価使用年月	2025.06
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
区画線設置		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, 7ｽﾌﾟﾙ舗装, 全ての費用	m	6	555	3,330	単 1号 03-03-06 管理費区分: 0	
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, 7ｽﾌﾟﾙ舗装, 全ての費用	m	21	709	14,889	単 2号 03-03-06 管理費区分: 0	
	合計				18,219			

一式当り内訳書

内 7号		^ イント式区画線					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		WB821210	無し, ^ イント式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	600	130	78,000		単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
区画線設置		WB821210	無し, ^ イント式溶剤型, 有り, 破線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	150	149	22,350		単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
		合計					100,350		

内 8号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211		人日	0	16,950	0		単 5号 02-04-04 管理費区分: 0
交通誘導警備員B		WB010212		人日	12	14,660	175,920		単 6号 02-04-04 管理費区分: 0
		合計					175,920		

2次単価表

単 1号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
		区画線設置		名称・規格		条件		単位	数量	単位数量	金額	単価	摘要	
		区画線設置		名称・規格		条件		単位	数量	単位数量	金額	単価	摘要	
区画線設置(溶融式)屋間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036019				無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		m	1,000	327.6	327,600		管理費区分: 0	
トフイックパイント 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白		Z004350001						kg	780	225	175,500		管理費区分: 0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001						kg	50	175	8,750		管理費区分: 0	
接着用プラライマー 区画線用		Z004354001						kg	50	470	23,500		管理費区分: 0	
軽油		Z006702002						L	65	150	9,750		管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004				5%		式	1	10,800			管理費区分: 0	
合計											555,900			
単価											555		円/m	

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価		709
									金額	摘要	
				無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用					1,000	単価	709
		区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001036022		m	1,000	371.28		371,280	管理費区分: 0	
		トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001		kg	1,170	225		263,250	管理費区分: 0	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001		kg	75	175		13,125	管理費区分: 0	
		接着用プライマー 区画線用	Z004354001		kg	75	470		35,250	管理費区分: 0	
		軽油	Z006702002		L	73	150		10,950	管理費区分: 0	
		諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1			16,045	管理費区分: 0	
		合計							709,900		
		単価							709	円/m	

2次単価表

単 4号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
								単位	数量	単位	金額	単価	摘要	
		無し,パイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						m	1,000	100.88	100,880	管理費区分:0	149	
		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037013										
		トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	680	34,000	管理費区分:0		
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg	39	175	6,825	管理費区分:0		
		軽油		Z006702002				L	40	150	6,000	管理費区分:0		
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				式	1		1,395	管理費区分:0		
		合計									149,100			
		単価									149	円/m		

2次単価表

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月		
							1	単価	
							金額	摘要	
	交通誘導警備員A			人	1	16,950	16,950	2025.06 2025.06 1.000-00000 0.0 0	管理費区分: 0
	合計					16,950	16,950		
	単価					16,950	16,950		円/人日

2次単価表

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月		
							1	単価	
							金額	摘要	
	交通誘導警備員B			人	1	14,660	14,660	2025.06 2025.06 1.000-00000 0.0 0	管理費区分: 0
	合計					14,660	14,660		
	単価					14,660	14,660		円/人日

2次単価表

単 7号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 2 9km, 無, 無		台		単位 数量		単価使用年月			
										1		2025.06	
										金額		2025.06	
名称・規格		条件		台		単位		単価		労務調整係数			
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002				1		87,000		1.000-00000 0.0 0			
								87,000		87,000			
合計										管理費区分: 0			
単価										円/台			
										摘要			

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回 摘要
道路修繕 (0001)	式	1	
舗装工 (0002)	式	1	
路面切削工 (0003)	式	1	
路面切削 (0004)	m2	1,950	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
路面切削	m2	1,950	週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用		
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	59	単価補正 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	As切削材 殻運搬(路面切削)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	58.5 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³			週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
処処分 (0006)	138	t			単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
処分費 As切削材	137.5	t			週休2日補正 4週8休以上(月単位) Y007600001002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
クランク抑制工 (0007)	1	式			単価補正 オプション入力
クランク抑制シート貼り工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	m	588			第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 33cm 昼間	m	295.5			週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 50cm 昼間	m	195			単価補正 ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 100cm 昼間	m	97.5			単価補正 ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
オーバーレイ工 (0009)	式 1				
表層 (車道・路肩部) (0010)	1,950	m ²			オープン入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
表層 (車道・路肩部)	1,950	m ²	3.0m超		週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410260 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用		
区画線工 (0011)	式 1				単価補正
区画線工 (0012)	式 1				
溶融式区画線 (0013)	27	m			オープン入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
区画線設置	6	m			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 30cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J06 塗布厚	1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%				
J11 塗料区分	白				
J12 プライマー規格	アスファルト舗装				
J13 費用の内訳	全ての費用				
区画線設置	21	m			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 45cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J06 塗布厚	1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%				
J11 塗料区分	白				
J12 プライマー規格	アスファルト舗装				
J13 費用の内訳	全ての費用				
ポイント式区画線					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0014)	750	m			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	600	m	無し		週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型		WB821210
J03 豪雪補正の有無			有り		管理費区分 0
J04 規格・仕様区分			実線 15cm		歩 2025.06 単 2025.06
J05 時間的制約の有無			無し		単価地区 黒石市
J08 未供用区間の場合の補正			無し		労調係数 1.000 00-00 0
J10 ペイント式塗料規格			常温		
J11 塗料区分			白		
J13 費用の内訳			全ての費用		単価補正
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	150	m	無し		WB821210
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型		管理費区分 0
J03 豪雪補正の有無			有り		歩 2025.06 単 2025.06
J04 規格・仕様区分			破線 15cm		単価地区 黒石市
J05 時間的制約の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0
J08 未供用区間の場合の補正			無し		
J10 ペイント式塗料規格			常温		
J11 塗料区分			白		単価補正
J13 費用の内訳			全ての費用		
仮設工 (0015)					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
交通管理工 (0016)	式	1	
交通誘導警備員 (0017)	人日	12	第0008号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
----- Q01 交通誘導警備員費			
交通誘導警備員A	人日	0	週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
交通誘導警備員B	人日	12	単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
直接工事費 (0018)	式	1	単価補正
共通仮設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0019)	1	式			
共通仮設費 (0020)	1	式			
運搬費 (0021)	1	式			
建設機械運搬費 (0022)	2	台			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
----- Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)					週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB010010
J01 運搬区分	2	台			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)	29km				歩 2025.06 単 2025.06
J03 その他の諸料金の有無	無				単価地区 黒石市
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無				労調係数 1.000 00-00 0
現場環境改善費 (0023)	1	式			単価補正
現場環境改善費(率計上) (0024)	1	式			
----- 市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0025)	1	式			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り(2)-1 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.4 1.00 1.0 1.03	
純工事費 (0026)	式	1	
現場管理費 (0027)	式	1	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2)-1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.2 1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.05	
工事原価 (0028)	式	1	
一般管理費等 (0029)	式	1	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%	
工事価格 (0030)	式	1	
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0032)	式	1			