

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 通 第7号

設計書番号 507-050-0235

国道279号交通安全対策工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字蟹田

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 820 m		
	防草工	970 m	
設計額	49,819,000 円 (内消費税 4,529,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		21,580,756		
道路土工							
		式	1		1,799,726		
掘削工							
		式	1		338,906		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)						内 1号
		m3	80		116,358		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	80		210,658		
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理						内 3号
		m3	80		11,890		
法面整形工							
		式	1		1,460,820		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り						内 4号
		m2	970		1,460,820		
法面工							
		式	1		19,001,330		
防草工							
		式	1		19,001,330		
防草版設置							内 5号
		m	970		19,001,330		
仮設工							
		式	1		779,700		
交通管理工							
		式	1		779,700		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 6号
		人日	46		779,700		
直接工事費							
		式	1		21,580,756		
共通仮設							
		式	1		3,491,000		
共通仮設費							
		式	1		289,000		
現場環境改善費							
		式	1		289,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		289,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,202,000		
純工事費							
		式	1		25,071,756		
現場管理費							
		式	1		12,914,000		
工事原価							
		式	1		37,985,756		
一般管理費等							
		式	1		7,304,244		
工事価格							
		式	1		45,290,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,529,000		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	21,580,756	直接工事費	21,580,756	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21,580,756	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	21,580,756		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.29%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03 14.84%		0.00%	
	計上額	3,202,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	21,580,756	直接工事費	21,580,756	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	21,580,756	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.34%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.34%		0.00%	
計上額	289,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,491,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	25,071,756	単独（追加工事）直接工事費	21,580,756	単独（追加工事）共通仮設費	3,491,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		25,071,756	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		25,071,756		0	0
現場管理費 率（補正前）		40.28%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	51.51%		0.00%	
計上額		12,914,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	37,985,756				
純工事費	25,071,756	現場管理費	12,914,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		37,985,756	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,985,756		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.19%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.19%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		37,985,756		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,304,244			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,580,756
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,580,756
	共通仮設費 (率分)	21,580,756	14.84	3,202,000
現場環境改善費対象工事費				21,580,756
	現場環境改善費 (率分)	21,580,756	1.34	289,000
現場管理費対象純工事費				25,071,756
	現場管理費	25,071,756	51.51	12,914,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,985,756
	一般管理費等	37,985,756	19.19	7,304,244
	業務委託費			0
工事価格				45,290,000
消費税等相当額				4,529,000
工事費計				49,819,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	82	1,419	116,358		02-01-02 管理費区分:0
合計					116,358		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	82	2,569	210,658		02-01-02 管理費区分:0
合計					210,658		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	82	145	11,890		管理費区分:0
合計					11,890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
	CB220010	m2	970	1,506	1,460,820		管理費区分:0
合計					1,460,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	防草版設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防草版設置		m	970	18,828	18,263,160		単 1号 管理費区分：0
	基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	485	1,522	738,170		02-02-02 管理費区分：0
	合計					19,001,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A WB010211		人日	46	16,950	779,700		単 2号 02-04-04 管理費区分：0
	合計					779,700		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	防草版設置		単位	m	10		18,828	
	ZZ99*01*01003		個	10	14,300	143,000		管理費区分：0
	土木一般世話役		人	0.22	34,530	7,596		管理費区分：0
	R0125		人	0.11	30,580	3,363		管理費区分：0
	特殊作業員		人	0.67	22,570	15,121		管理費区分：0
	R0101		人	1.4	10,510	14,714		管理費区分：0
	普通作業員		時間	1	4,487			管理費区分：0
	R0102		式	1				管理費区分：0
	バックホ運転		時間	1.4	10,510	14,714		単 3号 02-03-01 管理費区分：0
	WK230460		時間	1.4	10,510	14,714		管理費区分：0
	諸雑費(率)		式	1				管理費区分：0
	ZS7210100	11%	式	1				管理費区分：0
	合計					188,281		
	単価					18,828	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A							
	R0803		人	1	16,950	16,950	管理費区分：0	
	合計					16,950		
	単価					16,950	円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WK230460	ハック材運転		単位	時間	単位数量	1	単価	10,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.16	34,220	5,475	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	9.2	150	1,380	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3							
	M000202051		時間	1	3,650	3,650	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					10,510		
	単価					10,510	円/時間	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		21,580,756	
道路土工 (0002)	式	1		1,799,726	
掘削工 (0003)	式	1		338,906	工種 13:道路維持工事
掘削 (0004) (P)	m3	80		116,358	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 上記以外(小規模) Q05 施工数量 小規模(標準) Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	82	1,419	116,358	CB210100 1212.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準)
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	24.272		344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 27.26 標準単価 7,700 地区単価 8,020

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	65.159		924	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	10.564		149.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		1	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	80		210,658	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	82	2,569	210,658	CB210110 2153.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.951		1,052	M000301005
標準構成比			45.59		管理費区分 0
標準単価			20,667		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			21,400		単価地区 野辺地町
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.038		1,157	R0115
標準構成比			39.52		管理費区分 0
標準単価			22,400		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			30,470		単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.971		358.9	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			150		単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.04		1.1	管理費区分 0
整地 (0006)(P)	m3	80		11,890	第0003号内訳書
					単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0
Q01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.06 単 2025.06
Q02 敷均し費		整地			単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	82	145	11,890	CB210610 123.38
-----					管理費区分 0
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.656		31.39	L001010007
標準構成比			23.13		管理費区分 0
標準単価			8,800		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			9,680		単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	54.302		78.71	R0114
標準構成比			51.64		管理費区分 0
標準単価			27,700		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			34,220		単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	24.036		34.84	Z006702002
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			25.23		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			134		単価地区 野辺地町
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0
法面整形工 (0007)	式	1		1,460,820	工種 13:道路維持工事
法面整形(盛土部) (0008) (P)	m2	970		1,460,820	第0004号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 法面締固め		有り			歩 2025.06 単 2025.06
Q02 現場制約		有り			単価地区 野辺地町
Q03 法面整形費		法面整形			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 土砂購入費		計上しない			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	970	1,506	1,460,820	CB220010 1484.9
					管理費区分 0
J01 整形箇所		盛土部			歩 2025.06 単 2025.06
J02 法面締固めの有無		有り			単価地区 野辺地町
J03 現場制約の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 土質		砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増 B地区
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ヲマ 質量60~80kg	%	0.392		5.9	M000806001
					管理費区分 0
標準構成比			0.35		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			496		単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			564		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	64.495		970.7	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			69.23		
標準単価			23,900		
地区単価			22,570		
土木一般世話役	%	18.338		276	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.56		
標準単価			28,900		
地区単価			34,530		
特殊作業員	%	16.245		244.5	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.38		
標準単価			26,700		
地区単価			30,580		
ガソリン レギュラー	%	0.514		7.74	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.48		
標準単価			149		
地区単価			162		

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.16	管理費区分 0	
法面工 (0009)	式	1		19,001,330		
防草工 (0010)	式	1		19,001,330	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
防草版設置 (0011)	m	970		19,001,330	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
防草版設置	m	970	18,828	18,263,160	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防草版	個	10	14,300	143,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.22	34,530	7,596	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
特殊作業員	人	0.11	30,580	3,363	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
普通作業員	人	0.67	22,570	15,121	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
バックホ運転	時間	1.4	10,510	14,714	WK230460 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
					諸雑費1:対象

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		4,487	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑费率=11.000%					管理費区分 0	
					歩 2025.06 単 2025.06	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
基礎砕石	m2	485	1,522	738,170	CB221110 1206.1	
J01 砕石の厚さ			7.5cmを超え12.5cm以下		管理費区分 0	
J02 砕石の種類			再生クラッシュラン 40~0		歩 2025.06 単 2025.06	
J03 費用の内訳			全ての費用		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.84		73.63	L001010007	
標準構成比			5.55		管理費区分 0	
標準単価			8,800		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価			9,680		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.026		0.39	管理費区分 0	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	27.801		422.9	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	14.265		217	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	14.502		220.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.776		133.5	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.45		6.85	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
再生クラッシュアレン RC-40	%	24.829		377.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.93		
	標準単価		1,200		
	地区単価		3,150		
軽油	%	4.447		67.64	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.01		
	標準単価		134		
	地区単価		150		
その他(材料)	%	0.051		0.78	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		1.01	管理費区分 0
仮設工 (0012)	式	1		779,700	
交通管理工 (0013)	式	1		779,700	工種 99:
交通誘導警備員 (0014)	人日	46		779,700	第0006号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人日	46	16,950	779,700	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1		21,580,756	
共通仮設 (0016)	式	1		3,491,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		289,000	
現場環境改善費 (0018)	式	1		289,000	
現場環境改善費 (率計上) (0019)	式	1		289,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0020)	式	1		3,202,000	
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 1		1.4	
	除雪工事補正	未使用		1.00	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0021)	式	1		25,071,756	
現場管理費 (0022)	式	1		12,914,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0023)	式	1		37,985,756	
一般管理費等 (0024)	式	1		7,304,244	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		45,290,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		4,529,000	
工事費計 (0027)	式	1		49,819,000	