



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
ため池等整備事業
森山地区
森山用排第2号工事
中農水(整)第2号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			14,460,000	
2 ・工事原価			11,882,000	
3 純工事費			8,461,000	
4 ・ ・直接工事費			5,580,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	4,413,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,167,000	
7 ・ ・間接工事費			6,302,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,881,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
5,620,000 × ((11.450*1.000)*1.000*1.020*1.000)	11.680	%	656,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	514,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	42,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	1,575,000	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			94,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
5,527,000 × (1.710)	1.710	%	94,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			3,421,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
8,461,000 × ((38.330*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.180+0.000-0.000)	40.430	%	3,421,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
11,882,000 × (21.700*1.000+0.04)=2,583,000	21.740	%	2,578,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** コンクリート構造物取壊し工 (有筋)		m3	23,000		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** コンクリート構造物取壊し工 (無筋)		m3	13,313		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 廃プラ運搬・処理		式	5,179		歩A・単A
BA0103	*** B単-4号 *** 床掘り		m3	328		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 埋戻		m3	2,757		歩A・単A
BA0109	*** B単-6号 *** 法面整形(切土)		m ²	940		歩A・単A
BA0108	*** B単-7号 *** 基面整正		m ²	443		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 残土処理		m3	1,753		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 開水路工 H900×B900		m	21,361		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 2号樹工		基	359,705		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 3号樹工		基	1,061,472		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 排水溝 H900×B900		式	82,821		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** すり付け工		式	58,512		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 土木シート敷設工 仮設道路部		m ²	151		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 土木シート敷設工 JR近接部		m ²	419		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 敷鉄板		m ²	794		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 排水ポンプ		箇所	612,534		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 敷鉄板運搬		ton	8,320		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 木根等処分		ton	20,782		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 鉄道近接工事員		式	1,575,000		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	コンクリート構造物取壊し工 (有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単 6号
SA0221	SP 殻運搬					
S02123	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート	1.000	m3	2,560	2,560	S単 26号
	合計				23,000	
	単価				23,000	
*** B単- 2号 ***						
000002	コンクリート構造物取壊し工 (無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,420	8,420	S単 7号
SA0221	SP 殻運搬					
S02123	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, 産業廃棄物処理 無筋コンクリート	1.000	m3	2,073	2,073	S単 27号
	合計				13,313	
	単価				13,313	
*** B単- 3号 ***						
000003	廃プラ運搬・処理		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,...,0.0,0.0	0.050	ton	3,570	179	S単 17号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	0.050	ton	100,000	5,000	S単 4号
	合計				5,179	
	単価				5,179	
*** B単- 4号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	327.5	328	S単 21号
	合計				328	
	単価				328	
*** B単- 5号 ***						
000005	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	340.7	375	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m3	2,165	2,382	S単 1号
	合計				2,757	
	単価				2,757	
*** B単- 6号 ***						
BA0109	法面整形(切土)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	939.6	940	S単 24号
	合計				940	
	単価				940	
*** B単- 7号 ***						

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 23号
	合計				443	
	単価				443	
	*** B単- 8号 ***					
000008	残土処理		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km 以下	1.000	m ³	1.609	1.609	S単 22号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	143.5	144	S単 25号
	合計				1.753	
	単価				1.753	
	*** B単- 9号 ***					
000009	開水路工 H900×B900		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3.460	34.600	S単 8号
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	10.500	m ²	1.454	15.267	S単 31号
PQD160	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.9 幅0.9 長2m M _r =4.277kN・m/m	5.000	本	32.400	162.000	
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.070	m ²	842.7	1.744	S単 28号
	合計				213.611	
	単価				21.361	
	*** B単- 10号 ***					
000010	2号樹工		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17.220	17.220	S単 30号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.890	m ²	1.619	4.679	S単 32号
P96005	2号集水樹 1200×1200×H1600(ステップ4本付き)	1.000	基	215.000	215.000	
P96006	集水樹用グレーチング(2分割り) 1200角用 T-2	1.000	枚	105.000	105.000	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.850	m	3.460	6.401	S単 8号
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1.454	1.745	S単 31号
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	1.000	本	9.660	9.660	
	合計				359.705	
	単価				359.705	
	*** B単- 11号 ***					
000011	3号樹工		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17.220	17.220	S単 30号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	4.840	m ²	1.619	7.836	S単 32号
P96007	3号集水樹【分割り】 1600×1600×H1600(ステップ4本付き)	1.000	基	698.000	698.000	
P96008	集水樹用グレーチング(2分割り) 1600角用 T-2	1.000	枚	305.000	305.000	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用	3.200	m	3.460	11.072	S単 8号

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.080	m ²	1,454	3,024	S単 31号
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	2.000	本	9,660	19,320	
	合 計				1,061,472	
	単 価				1,061,472	
	*** B単- 12号 ***					
000012	排水溝 H900×B900		式		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構築物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	3.120	m	4,049	12,633	S単 9号
PQD160	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m	2.000	本	32,400	64,800	
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.300	m ²	1,454	4,798	S単 31号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	0.700	m ²	842.7	590	S単 28号
	合 計				82,821	
	単 価				82,821	
	*** B単- 13号 ***					
000013	すり付け工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構築物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	27,850	22,280	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構築物	3.000	m ²	10,890	32,670	S単 29号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.200	m ²	1,619	3,562	S単 32号
	合 計				58,512	
	単 価				58,512	
	*** B単- 14号 ***					
000014	土木シート敷設工 仮設道路部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	151	151	S単 15号
	合 計				151	
	単 価				151	
	*** B単- 15号 ***					
000015	土木シート敷設工 JR近接部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	JR側 法面養生シート (t=0.3mm) 敷設~撤去	1.000	m ²	419	419	S単 16号
	合 計				419	
	単 価				419	
	*** B単- 16号 ***					
000016	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 34, 1, あり	1.000	m ²	794	794	S単 14号
	合 計				794	
	単 価				794	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 17号 ***						
000017	排水ポンプ		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 22. 常時排水, 40以上~120未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	501,186	501,186	S単 10号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり	1.000	箇所	92,134	92,134	S単 11号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,930	8,930	S単 12号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,284	10,284	S単 13号
	合 計				612,534	
	単 価				612,534	
*** B単- 18号 ***						
000018	敷鉄板運搬		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 18号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
*** B単- 19号 ***						
000019	木根等処分		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 良好	0.550	空m3	1,421	782	S単 19号
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	20,000	20,000	S単 5号
	合 計				20,782	
	単 価				20,782	
*** B単- 20号 ***						
000020	鉄道近接工事員		式		1.000	歩A 当たり算出
P96009	保安管理者	25.000	人	36,000	900,000	
P96010	列車見張員	25.000	人	27,000	675,000	
	合 計				1,575,000	
	単 価				1,575,000	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,165		歩A・単A
S02123	*** S単-2号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単-3号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 無筋コンクリート		ton	1,200		歩A・単A
S02123	*** S単-4号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ		ton	100,000		歩A・単A
S02123	*** S単-5号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	20,000		歩A・単A
S02721	*** S単-6号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,690		歩A・単A
S02721	*** S単-7号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,420		歩A・単A
S05801	*** S単-8号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,460		歩A・単A
S05801	*** S単-9号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,049		歩A・単A
S18003	*** S単-10号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 22,常時排水,40以上~120未満,発動発電機,あり		箇所	501,186		歩A・単A
S18004	*** S単-11号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	92,134		歩A・単A
S18005	*** S単-12号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,930		歩A・単A
S18005	*** S単-13号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,284		歩A・単A
S18054	*** S単-14号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,34,1,あり		m ²	794		歩A・単A
S18062	*** S単-15号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	151		歩A・単A
S18062	*** S単-16号 *** JR側 法面養生シート (t=0.3mm) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	419		歩A・単A
S19003	*** S単-17号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	3,570		歩A・単A
S19003	*** S単-18号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19025	*** S単-19号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3	1,421		歩A・単A
SA0102	*** S単-20号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	340.7		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単-2号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
*** S単-3号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	無筋コンクリート		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	産業廃棄物処理 無筋コンクリート	1.000	ton	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
*** S単-4号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
*** S単-5号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	混合廃棄物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単-6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,690	16,690	
	合計				16,690	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,690	
	*** S単-7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,420	8,420	
	合計				8,420	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,420	
	*** S単-8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	L=2000		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,460	
	*** S単-9号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,049	4,049	
	合計				4,049	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,049	
	*** S単- 10号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 22, 常時排水, 40以上~120未満, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	22		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 排水方法	常時排水		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h)	40以上~120未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	24.200	日	487	11,785	
F02056	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~1次)] 35kVA	24.200	日	2,020	48,884	
P34029	軽油 パトロール給油	2,156.000	L	150	323,400	
R01002	特殊作業員	3.740	人	29,988	112,155	
Y00004	諸雑費	0.010		496,224	4,962	
	合計				501,186	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		501,186	
	*** S単- 11号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ台数区分	1~5台		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,864	16,932	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,988	2,999	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,134	44,268	
P34029	軽油 パトロール給油	33.000	L	150	4,950	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	33,558	16,779	
	合計				92,134	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		92,134	
	*** S単- 12号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 バトロ-給油	3.400	L	150	510	
	合計				8,930	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		8,930	
	*** S単- 13号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 バトロ-給油	2.200	L	150	330	
	合計				10,284	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		10,284	
	*** S単- 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,34,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	34		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	340	340,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロ-給油	345,000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				793,639	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		794	
	*** S単- 15号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	43		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				15,096	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		151	
	*** S単-16号 ***					
S18062	IR側 法面養生シート (t=0.3mm)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 301		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	301	31,304	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				41,928	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		419	
	*** S単-17号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,.,.,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		夜間制約作業時間:0.0		
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
	合計				3,570	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		3,570	
	*** S単-18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),.,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 19,300円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		夜間制約作業時間:0.0		
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単-19号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下、良好			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 バトロール給油	126.000	L	150	18,900	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	29,886	62,761	
	合計				142,122	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,421	
	*** S単- 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		340.7	
	*** S単- 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単価		m3		327.5	
	*** S単- 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単価		m3		1,609	
	*** S単- 23号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単- 24号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	い質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		939.6	
	*** S単- 25号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	残土受入れ地での処理				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		143.5	
	*** S単- 26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m ³		2,560	
	*** S単- 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m ³		2,073	
	*** S単- 28号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		842.7	
	*** S単- 29号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10.890	
	*** S単- 30号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 無し, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し あり				
	単 価		基		17.220	
	*** S単- 31号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.454	
	*** S単- 32号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.619	
	*** S単- 33号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

