

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補 第11-21-6号

設計書番号 507-070-0062

国道101号道路改良(舗装)工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字追良瀬 地内

工 期 230日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 706.4 m		
	舗装準備工 (ICT)	1	式
	アスファルト舗装工 (ICT)	1	式
	設計額	49,533,000 円 (内消費税 4,503,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1		22,709,524		
舗装工							
		式	1		22,709,524		
舗装準備工(ICT)							
		式	1		2,053,432		
不陸修正(ICT)	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュヤーン RC-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満						内 1号
		m2	4,860		1,730,872		
不陸修正(ICT)	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュヤーン RC-40,補足材整正厚:9mm以上13mm未満						内 2号
		m2	1,440		322,560		
アスファルト舗装工(ICT)							
		式	1		20,656,092		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40,仕上り厚:120mm						内 3号
		m2	6,300		8,488,794		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 4号
		m2	6,360		12,167,298		
直接工事費							
		式	1		22,709,524		
共通仮設							
		式	1		4,614,412		
共通仮設費							
		式	1		974,412		
技術管理費							
		式	1		672,412		
保守管理(ICT)							内 5号
		式	1		49,412		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費(ICT)							内 6号
		式	1		623,000		
現場環境改善費							
		式	1		302,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		302,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		3,640,000		
純工事費							
		式	1		27,323,936		
現場管理費							
		式	1		10,445,000		
工事原価							
		式	1		37,768,936		
一般管理費等							
		式	1		7,261,064		
工事価格							
		式	1		45,030,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,503,000		
工事費計							
		式	1		49,533,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事：		
対象工事費	22,709,524	直接工事費	22,709,524	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		22,709,524	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		22,709,524		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.97%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.2		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	16.03%		0.00%
	計上額		3,640,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	22,709,524	直接工事費	22,709,524	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	22,709,524	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.33%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.33%		0.00%	
計上額	302,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	672,412				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	672,412
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,614,412

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	27,323,936	単独（追加工事）直接工事費	22,709,524	単独（追加工事）共通仮設費	4,614,412
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		27,323,936	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		27,323,936		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.38%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.1			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		38.23%		0.00%	
計上額		10,445,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,768,936				
純工事費	27,323,936	現場管理費	10,445,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		37,768,936	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,768,936		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.20%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.20%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		37,768,936		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,261,064			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1.2
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正あり	1.1
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,709,524
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,709,524
	共通仮設費 (率分)	22,709,524	16.03	3,640,000
	技術管理費			672,412
現場環境改善費対象工事費				22,709,524
	現場環境改善費 (率分)	22,709,524	1.33	302,000
現場管理費対象純工事費				27,323,936
	現場管理費	27,323,936	38.23	10,445,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,768,936
	一般管理費等	37,768,936	19.20	7,261,064
	業務委託費			0
工事価格				45,030,000
消費税等相当額				4,503,000
工事費計				49,533,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	不陸整正(ICT)	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュラン RC-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正(ICT) CB410060	有り,29mm以上34mm未満,再生クラッシュラン RC-40	m2	4,862	356	1,730,872		03-03-02 管理費区分:0
合計					1,730,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	不陸整正(ICT)	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシュラン RC-40,補足材整正厚:9mm以上13mm未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正(ICT) CB410060	有り,9mm以上13mm未満,再生クラッシュラン RC-40	m2	1,440	224	322,560		03-03-02 管理費区分:0
合計					322,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (ICT) CB410090	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40	m2	6,302	1,347	8,488,794		03-03-02 管理費区分: 0
合計					8,488,794		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	6,357	1,914	12,167,298		03-03-03 管理費区分: 0
合計					12,167,298		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	保守管理(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	不陸整正 (ICT)保守点検 WB010450	6302m2, 1層	式	1		20,407		単 1号 01-02-02 管理費区分：0
	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検 WB010470	6302m2, 1層	式	1		29,005		単 2号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					49,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	システム初期費(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	システム初期費 (ICT) WB010510	モータゲレータ	式	1		623,000		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					623,000		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB010450	不陸整正 (ICT)保守点検	6302m2, 1層	単位	式	単位数量	1	単価	20,407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
		R0125	人	0.591	34,530	20,407	管理費区分：0	
	合計					20,407		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB010470	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	6302m2, 1層	単位	式	単位数量	1	単価	29,005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
		R0125	人	0.84	34,530	29,005	管理費区分：0	
	合計					29,005		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータグ ^レ レーダ ^ク	単位	式	単位数量	1	単価	623,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータグ ^レ レーダ ^ク		Z006890003	式	1		623,000	管理費区分：0	
合計						623,000		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道101号道路改良(舗装)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
舗装 (0001)	式	1		22,709,524		
舗装工 (0002)	式	1		22,709,524		
舗装準備工(ICT) (0003)	式	1		2,053,432		工種 06:舗装工事
不陸整正(ICT) (0004) (P)	m2	4,860		1,730,872		第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 補足材		有り				
Q02 補足材種類・規格		再生クワッシャー RC-40				
Q03 補足材整正厚		29mm以上34mm未満				
Q04 路床・路盤整正費		不陸整正(ICT)				
不陸整正(ICT)	m2	4,862	356	1,730,872		CB410060 185.65 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 補足材料の有無		有り				
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満				
J03 補足材料		再生クワッシャー RC-40				
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	12.744		45.48		L001300003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			24.01			
標準単価			49,000			
地区単価			50,000			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
モータクレータ プレート幅3.1m	%	2.385	4.15 8,480 9,370	8.51	単価補正 L001045001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
ロッドローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	1.367	2.44 4,480 4,830	4.88	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(機械)	%	1.146		4.09	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	14.986	23.32 27,700 34,220	53.48	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
普通作業員	%	3.158	6.43 23,900 22,570	11.27	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道101号道路改良(舗装)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.864	6.22	13.79	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28,900		
			34,530		
再生クラッシャーレン RC-40	%	57.162	25.86	204	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1,200		
			5,100		
軽油	%	3.166	5.44	11.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			134		
			150		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
不陸整正(ICT) (0005)(P)	m2	1,440		322,560	第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 補足材 Q02 補足材種類・規格 Q03 補足材整正厚 Q04 路床・路盤整正費		有り 再生クラッシャーラン RC-40 9mm以上13mm未満 不陸整正(ICT)			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
不陸整正(ICT)	m2	1,440	224	322,560	CB410060 154.4 管理費区分 0
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	%	20.3		45.48	L001300003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28.87 49,000 50,000		
モータグレーダ プレート幅3.1m	%	3.798		8.51	L001045001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.99 8,480 9,370		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	2.183		4.89	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比			2.94		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		4,480		単価地区 深浦町(旧深浦町)
	地区単価		4,830		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	1.826		4.09	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	23.87		53.48	R0114
	標準構成比		28.04		管理費区分 0
	標準単価		27,700		歩 2025.06 単 2025.06
	地区単価		34,220		単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	5.03		11.27	R0102
	標準構成比		7.73		管理費区分 0
	標準単価		23,900		歩 2025.06 単 2025.06
	地区単価		22,570		単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	6.155		13.79	R0125
	標準構成比		7.48		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2025.06 単 2025.06
	地区単価		34,530		単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
再生クラッシュラン					Z002122003

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道101号道路改良(舗装)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
RC-40	%	31.775		71.19	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.85		
	標準単価		1,200		
	地区単価		5,100		
軽油	%	5.044		11.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.54		
	標準単価		134		
	地区単価		150		
諸雑費	%	0.019		0.1	管理費区分 0
アスファルト舗装工(ICT) (0006)	式	1		20,656,092	工種 06:舗装工事
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0007)(P)	m2	6,300		8,488,794	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 路盤材種類	粒度調整碎石 M-40			
	Q03 仕上り厚	120mm			
	Q04 路盤材敷均し・締固め費	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)			
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	6,302	1,347	8,488,794	CB410090 526.78 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
	J01 全仕上り厚(実数入力)	120mm			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料		1層施工 粒度調整碎石 M-40			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	4.806		64.71	L001300003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		12.04		
	標準単価		49,000		
	地区単価		50,000		
モータクレータ プレート幅3.1m	%	0.899		12.1	L001045001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.08		
	標準単価		8,480		
	地区単価		9,370		
ロッドローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.514		6.92	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.22		
	標準単価		4,480		
	地区単価		4,830		
その他(機械)	%	1.026		13.81	管理費区分 0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	5.64		75.94	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.67		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
普通作業員	%	1.673		22.53	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.53		
標準単価			23,900		
地区単価			22,570		
土木一般世話役	%	1.537		20.7	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.29		
標準単価			28,900		
地区単価			34,530		
その他(労務)	%	0.795		10.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	81.545		1,098	Z002124003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			57.93		
標準単価			240,000		
地区単価			7,200		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道101号道路改良(舗装)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	1.19		16.03	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.72		
標準単価			134		
地区単価			150		
その他(材料)	%	0.328		4.41	管理費区分 0
諸雑費	%	0.047		1.15	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0008)(P)	m2	6,360		12,167,298	第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		②再生密粒度(13)			
Q03 舗装厚		40mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	6,357	1,914	12,167,298	CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ					L001210002

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.871	0.87 29,500 30,800	16.67	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.138	0.13 4,480 4,970	2.64	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.134	0.13 4,480 4,830	2.57	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.223		4.26	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.071	3.39 23,900 22,570	58.77	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	2.299		44	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.94		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
特殊作業員	%	2.077		39.74	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.89		
標準単価			26,700		
地区単価			30,580		
土木一般世話役	%	0.768		14.69	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.67		
標準単価			28,900		
地区単価			34,530		
その他(労務)	%	1.645		31.48	管理費区分 0
アスファルト混合物 ②再生密粒度As(13)	%	80.472		1,540	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			81.56		
標準単価			595,000		
地区単価			15,300		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号道路改良(舗装)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.692	7.06	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	7.06		
		標準単価	103		
		地区単価	117		
軽油	%	0.504	0.47	9.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.47		
		標準単価	134		
		地区単価	150		
その他(材料)	%	0.089		1.71	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		0.62	管理費区分 0
直接工事費 (0009)	式	1		22,709,524	
共通仮設 (0010)	式	1		4,614,412	
共通仮設費 (0011)	式	1		974,412	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
技術管理費 (0012)	式	1		672,412	工種 99:
保守管理(ICT) (0013)	式	1		49,412	第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
	Q01 保守点検費	不陸整正(ICT)保守点検			歩 2025.06 単 2025.06
	Q01 保守点検費	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)保守点検			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
不陸整正 (ICT)保守点検	式	1		20,407	WB010450 管理費区分 0
	J01 施工数量(実数入力)	6302m2			歩 2025.06 単 2025.06
	J02 層数(実数入力)	1層			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	式	1		29,005	WB010470 管理費区分 0
	J01 施工数量(実数入力)	6302m2			歩 2025.06 単 2025.06
	J02 層数(実数入力)	1層			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費(ICT) (0014)	式	1		623,000	第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
	Q01 システム初期費	システム初期費(ICT)			歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路改良(舗装)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1		623,000	WB010510 管理費区分 0
	J01 対象機械	モータクレータ			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0015)	式	1		302,000	
現場環境改善費(率計上) (0016)	式	1		302,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0017)	式	1		3,640,000	
	主たる工種	06:舗装工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正あり	1.2		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0018)	式	1		27,323,936	
現場管理費 (0019)	式	1		10,445,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道101号道路改良(舗装)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正あり		1.1		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0020)	式	1		37,768,936	
一般管理費等 (0021)	式	1		7,261,064	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)	式	1		45,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0023)	式	1		4,503,000	
工事費計 (0024)	式	1		49,533,000	