



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

県営経営体育成基盤整備事業

名川第一工区地区

名川第一工区県ば第62号工事

三農水(整工)第12号

# 積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第62号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			39,500,000	
2 ・工事原価			33,051,000	
3 純工事費			25,455,000	
4 ・ ・直接工事費			22,309,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	21,770,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	539,000	
7 ・ ・間接工事費			10,742,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,146,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
22,309,000 × ((9.980*1.200)*1.000*1.020*1.000)	12.220	%	2,726,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	171,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			249,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
22,302,000 × (1.120)	1.120	%	249,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,596,000	
21 ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
25,455,000 × ((25.360*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.550+0.000-0.000)	29.840	%	7,596,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
33,051,000 × (19.490*1.000 + 0.04)=6,454,000	19.530	%	6,449,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	









事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				21,770,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		2,811,000	
000001 床掘	1.000	式		222,000	
	677.000	m3	328	222,056	歩A・単A B単 1号
合 計				222,056	
・・埋戻し					
000002 埋戻し	1.000	式		1,059,000	
管頂30~60cmまで	115.000	m3	2,546	292,790	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し					
1.0m W<2.5m	301.000	m3	2,546	766,346	歩A・単A B単 3号
合 計				1,059,136	
・・作業残土処理工					
000004 残土処理	1.000	式		182,000	
	215.000	m3	847	182,105	歩A・単A B単 4号
合 計				182,105	
・・購入土					
000005 購入土	1.000	式		976,000	
山砂 SF相当	224.000	m3	4,356	975,744	歩A・単A B単 5号
合 計				975,744	
・・整形仕上げ工					
000006 管水路基礎整形	1.000	式		372,000	
基面	210.000	m <sup>2</sup>	443	93,030	歩A・単A B単 6号
000007 荒仕上げ					
	1,050.000	m <sup>2</sup>	266	279,300	歩A・単A B単 7号
合 計				372,330	
・管体基礎工					
・・砂基礎工					
000008 砂基礎	1.000	式		865,000	
基床部+管側部	124.000	m3	3,863	479,012	歩A・単A B単 8号
000009 砂基礎					
管頂0~30cmまで	100.000	m3	3,863	386,300	歩A・単A B単 9号
合 計				865,312	
・管体工					
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
000010 硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	式		9,922,000	
VU 400	1.000	式		4,435,000	
	261.000	m	16,992	4,434,912	歩A・単A B単 10号
合 計				4,434,912	
・・管継手材					
000011 F R P製異形管(材料費)	1.000	式		5,266,000	
曲管 400 45°離脱防止付	1.000	個	168,000	168,000	歩A・単A B単 11号
000012 F R P製異形管(材料費)					
任意角曲管 400 13°17'離脱防止付	1.000	個	360,700	360,700	歩A・単A B単 12号
000013 F R P製異形管(材料費)					
任意角曲管 400 18°19'離脱防止付	1.000	個	388,100	388,100	歩A・単A B単 13号
000014 F R P製異形管(材料費)					
任意角曲管 400 20°28'離脱防止付	1.000	個	388,100	388,100	歩A・単A B単 14号
000015 F R P製異形管(材料費)					
任意角曲管 400 31°43'離脱防止付	1.000	個	413,800	413,800	歩A・単A B単 15号
000016 F R P製異形管(材料費)					
任意角曲管 400 60°離脱防止付	1.000	個	399,600	399,600	歩A・単A B単 16号
000017 F R P製異形管(材料費)					
フランジ短管 400	1.000	個	176,000	176,000	歩A・単A B単 17号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018 F R P製異形管(材料費) 両受短管 400 離脱防止付	9.000	個	143,000	1,287,000	歩A・単A B単 18号
000019 鋼製1F付短管(材料費) 400 L=765mm(スティブナー付)	1.000	本	263,200	263,200	歩A・単A B単 19号
000020 鋼製2F付短管(材料費) 400 L=530mm	1.000	本	231,500	231,500	歩A・単A B単 20号
000021 フランジアダプター(材料費) 400 両フランジ	1.000	個	1,190,000	1,190,000	歩A・単A B単 21号
合計				5,266,000	
・管接合工					
000022 管接合 フランジ接合 400	1.000	式		145,000	
	5.000	箇所	29,073	145,365	歩A・単A B単 22号
合計				145,365	
・埋設物表示工					
000023 埋設表示テープ B=150	1.000	式		76,000	
	269.000	m	283	76,127	歩A・単A B単 23号
合計				76,127	
・吐出口工					
	1.000	式		4,242,000	
・吐出口工 吐出口A	1.000	式		823,000	
000024 基礎砕石 RC-40 t=15cm	7.100	m <sup>3</sup>	1,646	11,687	歩A・単A B単 24号
000025 巻立てコンクリート 18-8-40	1.000	箇所	28,424	28,424	歩A・単A B単 25号
000026 吐出し柵 B2000×L2000×H1800	1.000	箇所	783,238	783,238	歩A・単A B単 26号
合計				823,349	
・調整弁工 吐出口A					
	1.000	式		2,694,000	
000027 基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.700	m <sup>3</sup>	1,472	1,030	歩A・単A B単 27号
000028 基礎コンクリート 18-8-40	1.000	箇所	6,088	6,088	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 29号
000030 編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13	1.000	枚	42,700	42,700	歩A・単A B単 30号
000031 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付	0.650	m	13,900	9,035	歩A・単A B単 31号
B07230 弁類 制水弁,400mm	1	基	2,631,280	2,631,280	歩A・単A B単 32号
合計				2,693,916	
・管理弁工 吐出口A					
	1.000	式		725,000	
000033 基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.700	m <sup>3</sup>	1,472	1,030	歩A・単A B単 33号
000034 基礎コンクリート 18-8-40	1.000	箇所	6,088	6,088	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 35号
000036 編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13	1.000	枚	42,700	42,700	歩A・単A B単 36号
000037 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付	0.650	m	13,900	9,035	歩A・単A B単 37号
B07230 弁類 制水弁,350mm	1	基	662,040	662,040	歩A・単A B単 38号
合計				724,676	
・付帯工					
	1.000	式		3,480,000	
・水路工					
	1.000	式		3,480,000	
BA0101 掘削	74	m <sup>3</sup>	312	23,088	歩A・単A B単 39号
B01209 埋戻	22	m <sup>3</sup>	2,432	53,504	歩A・単A B単 40号







事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		m3	328		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻し		m3	2,546		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻し		m3	2,546		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 残土処理		m3	847		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 購入土		m3	4,356		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 管水路基礎整形		m <sup>2</sup>	443		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 荒仕上げ		m <sup>2</sup>	266		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 砂基礎		m3	3,863		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 砂基礎		m3	3,863		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		m	16,992		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** FRP製異形管(材料費)		個	168,000		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** FRP製異形管(材料費)		個	360,700		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** FRP製異形管(材料費)		個	388,100		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** FRP製異形管(材料費)		個	388,100		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** FRP製異形管(材料費)		個	413,800		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** FRP製異形管(材料費)		個	399,600		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** FRP製異形管(材料費)		個	176,000		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** FRP製異形管(材料費)		個	143,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鋼製1F付短管(材料費)		本	263,200		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鋼製2F付短管(材料費)		本	231,500		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** フランジアダプター(材料費)		個	1,190,000		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 管接合					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	フランジ接合 400 *** B単 - 23号 *** 埋設表示テープ		箇所	29,073		歩A・単A
000024	B=150 *** B単 - 24号 *** 基礎砕石		m	283		歩A・単A
000025	RC-40 t=15cm *** B単 - 25号 *** 巻立てコンクリート		m <sup>2</sup>	1,646		歩A・単A
000026	18-8-40 *** B単 - 26号 *** 吐出し樹		箇所	28,424		歩A・単A
000027	B2000×L2000×H1800 *** B単 - 27号 *** 基礎砕石		箇所	783,238		歩A・単A
000028	RC-40 t=10cm *** B単 - 28号 *** 基礎コンクリート		m <sup>2</sup>	1,472		歩A・単A
000029	18-8-40 *** B単 - 29号 *** コンクリート板		箇所	6,088		歩A・単A
000030	L700mm×B400mm×t100mm *** B単 - 30号 *** 編鋼板蓋		個	3,783		歩A・単A
000031	400,t=3.2mm,取手 13 *** B単 - 31号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		枚	42,700		歩A・単A
B07230	資材、据付 *** B単 - 32号 *** 弁類		m	13,900		歩A・単A
000033	制水弁,400mm *** B単 - 33号 *** 基礎砕石		基	2,631,280		歩A・単A
000034	RC-40 t=10cm *** B単 - 34号 *** 基礎コンクリート		m <sup>2</sup>	1,472		歩A・単A
000035	18-8-40 *** B単 - 35号 *** コンクリート板		箇所	6,088		歩A・単A
000036	L700mm×B400mm×t100mm *** B単 - 36号 *** 編鋼板蓋		個	3,783		歩A・単A
000037	400,t=3.2mm,取手 13 *** B単 - 37号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		枚	42,700		歩A・単A
B07230	資材、据付 *** B単 - 38号 *** 弁類		m	13,900		歩A・単A
BA0101	制水弁,350mm *** B単 - 39号 *** 掘削		基	662,040		歩A・単A
B01209	*** B単 - 40号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	312		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 畦畔転圧		m <sup>3</sup>	2,432		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 42号 *** 法面整形		m <sup>3</sup>	258		歩A・単A
000043	盛土法面 *** B単 - 43号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m <sup>2</sup>	471		歩A・単A
SK03H	BF800		m	18,315		歩A・単A



事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	327.5	328	S単 49号
	合計				328	
	単価				328	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻し 管頂30-60cmまで		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	340.7	378	S単 47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	663	663	S単 4号
	合計				2,546	
	単価				2,546	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻し 1.0m W<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	340.7	378	S単 47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	663	663	S単 4号
	合計				2,546	
	単価				2,546	
*** B単 - 4号 ***						
000004	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 48号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	435.7	436	S単 50号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.5	144	S単 54号
	合計				847	
	単価				847	
*** B単 - 5号 ***						
000005	購入土 山砂 SF相当		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.320	m3	3,300	4,356	S単 26号
Y00001	バイブライン基礎歩掛より = 1.32m3					
	合計				4,356	
	単価				4,356	
*** B単 - 6号 ***						
000006	管水路基礎整形 基面		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1.000	m <sup>2</sup>	442.7	443	S単 52号
	合計				443	
	単価				443	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	荒仕上げ		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	266	266	S単 3号
	合 計				266	
	単 価				266	
*** B単 - 8号 ***						
000008	砂基礎 基床部+管側部		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	ハイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動コパ'ク,区分 ,なし,あり	1.000	m <sup>3</sup>	3,863	3,863	S単 60号
	合 計				3,863	
	単 価				3,863	
*** B単 - 9号 ***						
000009	砂基礎 管頂0~30cmまで		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	ハイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動コパ'ク,区分 ,なし,あり	1.000	m <sup>3</sup>	3,863	3,863	S単 60号
	合 計				3,863	
	単 価				3,863	
*** B単 - 10号 ***						
000010	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 400		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	16,992	16,992	S単 34号
	合 計				16,992	
	単 価				16,992	
*** B単 - 11号 ***						
000011	F R P製異形管(材料費) 曲管 400 45° 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 曲管(RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 45° , ,	1.000	個	168,000	168,000	S単 8号
	合 計				168,000	
	単 価				168,000	
*** B単 - 12号 ***						
000012	F R P製異形管(材料費) 任意角曲管 400 13° 17' 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 13° 17' , ,	1.000	個	360,700	360,700	S単 9号
	合 計				360,700	
	単 価				360,700	
*** B単 - 13号 ***						
000013	F R P製異形管(材料費) 任意角曲管 400 18° 19' 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 18° 19' , ,	1.000	個	388,100	388,100	S単 10号
	合 計				388,100	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				388,100	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	F R P製異形管 (材料費) 任意角曲管 400 20°28' 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 20°28' , ,	1.000	個	388,100	388,100	S単 11号
	合 計				388,100	
	単 価				388,100	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	F R P製異形管 (材料費) 任意角曲管 400 31°43' 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 31°43' , ,	1.000	個	413,800	413,800	S単 12号
	合 計				413,800	
	単 価				413,800	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	F R P製異形管 (材料費) 任意角曲管 400 60° 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 60° , ,	1.000	個	399,600	399,600	S単 13号
	合 計				399,600	
	単 価				399,600	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	F R P製異形管 (材料費) フランジ短管 400		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 フランジ短管 400 , ,	1.000	個	176,000	176,000	S単 14号
	合 計				176,000	
	単 価				176,000	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	F R P製異形管 (材料費) 両受短管 400 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 両受短管VU用 400 (RR継手) 離脱防止付 , ,	1.000	個	143,000	143,000	S単 15号
	合 計				143,000	
	単 価				143,000	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鋼製1F付短管 (材料費) 400 L=765mm (スティフナー付)		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製1F付短管 (スティフナー付) 400 L=765mm , ,	1.000	本	263,200	263,200	S単 16号
	合 計				263,200	
	単 価				263,200	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鋼製2F付短管 (材料費) 400 L=530mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製2F付短管 400 L=530mm , ,	1.000	本	231,500	231,500	S単 17号
	合 計				231,500	
	単 価				231,500	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	フランジアダプター(材料費) 400 両フランジ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジアダプター 両フランジ 径400...	1.000	個	1,190,000	1,190,000	S単 18号
	合計				1,190,000	
	単価				1,190,000	
*** B単 - 22号 ***						
000022	管接合 フランジ接合 400		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 400 7.5K バッキン、ボルト、ナット共、	1.000	組	23,300	23,300	S単 19号 [1]
S02115	配管工	0.120	人	25,500	3,060	S単 5号 [2]
S02115	普通作業員	0.120	人	22,134	2,656	S単 6号 [3]
Y10004	雑品 労務費の1% 集計対象明細: ([2]+[3])	0.010		5,716	57	
	合計				29,073	
	単価				29,073	
*** B単 - 23号 ***						
000023	埋設表示テープ B=150		m		1.000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍折り反クワ	1.000	m	283	283	S単 45号
	合計				283	
	単価				283	
*** B単 - 24号 ***						
000024	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,646	1,646	S単 61号
	合計				1,646	
	単価				1,646	
*** B単 - 25号 ***						
000025	巻立てコンクリート 18-8-40		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.820	m <sup>2</sup>	10,890	19,820	S単 55号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-40(高炉B) W/C65%	0.290	m <sup>3</sup>	29,670	8,604	S単 63号
	合計				28,424	
	単価				28,424	
*** B単 - 26号 ***						
000026	吐出し機 B2000 x L2000 x H1800		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート機 B2000 x L2000 x H1800、	1.000	個	780,000	780,000	S単 20号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 5.5tを超え11.0t以下、陸上、0個、乱積、ワレソケレソ(油圧伸縮ジブ型)25t吊、あり	1.000	個	3,238	3,238	S単 58号
	合計				783,238	
	単価				783,238	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 27号 ***						
000027	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,472	1,472	S単 62号
	合計				1,472	
	単価				1,472	
*** B単 - 28号 ***						
000028	基礎コンクリート 18-8-40		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.450	m <sup>2</sup>	10,890	4,901	S単 55号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.040	m <sup>3</sup>	29,670	1,187	S単 63号
	合計				6,088	
	単価				6,088	
*** B単 - 29号 ***						
000029	コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm		個		1,000	歩A 個当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m <sup>2</sup>	9,716	2,138	S単 56号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 28号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.030	m <sup>3</sup>	36,270	1,088	S単 64号
	合計				3,783	
	単価				3,783	
*** B単 - 30号 ***						
000030	縞鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13		枚		1,000	歩A 枚当たり算出
S02116	縞鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13,,	1.000	枚	42,700	42,700	S単 21号
	合計				42,700	
	単価				42,700	
*** B単 - 31号 ***						
000031	遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付		m		1,000	歩A m当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	13,900	13,900	S単 59号
	合計				13,900	
	単価				13,900	
*** B単 - 32号 ***						
B07230	弁類 制水弁,400mm		基		1,000	歩A 基当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハクワイ弁(フジ形),鑄鉄製,400mm,ハツツ杓(ルン機能付),あり	1.000	基	2,631,280	2,631,280	S単 35号
	合計				2,631,280	
	単価				2,631,280	
*** B単 - 33号 ***						
000033	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,472	1,472	S単 62号
	合計				1,472	
	単価				1,472	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	基礎コンクリート 18-8-40		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.450	m <sup>2</sup>	10,890	4,901	S単 55号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.040	m <sup>3</sup>	29,670	1,187	S単 63号
	合計				6,088	
	単価				6,088	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm		個		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m <sup>2</sup>	9,716	2,138	S単 56号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 28号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.030	m <sup>3</sup>	36,270	1,088	S単 64号
	合計				3,783	
	単価				3,783	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13		枚		1.000	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13,,	1.000	枚	42,700	42,700	S単 21号
	合計				42,700	
	単価				42,700	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	13,900	13,900	S単 59号
	合計				13,900	
	単価				13,900	
	*** B単 - 38号 ***					
B07230	弁類 制水弁,350mm		基		1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,350mm,バック約(ケーン機能付),あり	1.000	基	662,040	662,040	S単 36号
	合計				662,040	
	単価				662,040	
	*** B単 - 39号 ***					
BA0101	掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	311.9	312	S単 46号
	合計				312	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				312	
	*** B単 - 40号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ( )	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 48号
	合 計				2,432	
	単 価				2,432	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	畦畔転圧		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	258.3	258	S単 51号
	合 計				258	
	単 価				258	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	470.9	471	S単 53号
	合 計				471	
	単 価				471	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.950	m <sup>2</sup>	442.7	421	S単 52号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,978	3,978	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	18,600	9,300	S単 22号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.114	m3	2,900	331	S単 23号
Y00001	0.95×0.1×1.2					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.592	m <sup>2</sup>	5,646	3,342	S単 57号
Y00001	0.515(m <sup>2</sup> /m)×1.15=0.592(木材損耗率15%)					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.154m <sup>2</sup>	1.000	m	311	311	T単 1号
S02116	クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	0.162	m3	3,900	632	S単 24号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
	合 計				18,315	
	単 価				18,315	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋コンクリートベンチフリューム布設替 BF800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.950	m <sup>2</sup>	442.7	421	S単 52号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,028	2,028	S単 30号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,978	3,978	S単 29号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシャー RC-40,	0.114	m <sup>3</sup>	2,900	331	S単 23号
Y00001	0.95×0.1×1.2					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリ	0.592	m <sup>2</sup>	5,646	3,342	S単 57号
Y00001	0.515(m <sup>2</sup> /m)×1.15=0.592(木材損耗率15%)					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入 砕石,0.154m <sup>2</sup> )	1.000	m	311	311	T単 1号
S02116	クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外),	0.162	m <sup>3</sup>	3,900	632	S単 24号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
	合 計				11,043	
	単 価				11,043	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	水口工布設替 BF800型片掛口		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.950	m <sup>2</sup>	442.7	421	S単 52号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,373	2,373	S単 31号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,654	4,654	S単 32号
S02116	再生クラッシャー RC-40,	0.114	m <sup>3</sup>	2,900	331	S単 23号
Y00001	0.95×0.1×1.2					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリ	0.592	m <sup>2</sup>	5,646	3,342	S単 57号
Y00001	0.515(m <sup>2</sup> /m)×1.15=0.592(木材損耗率15%)					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.154m <sup>2</sup>	1.000	m	311	311	T単 1号
S02116	クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外),	0.162	m <sup>3</sup>	3,900	632	S単 24号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
	合 計				12,064	
	単 価				12,064	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	マンホールボックス暗渠工 BBC-090		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.290	m <sup>2</sup>	442.7	571	S単 52号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.290	m <sup>2</sup>	1,646	2,123	S単 61号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.193	m <sup>3</sup>	29,670	5,726	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m <sup>2</sup>	10,890	3,267	S単 55号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,349	6,349	S単 33号
S02116	マンホールボックス暗渠 幅900 高650 長1000mm (T-20),,	1.000	本	35,000	35,000	S単 25号
	合 計				53,036	
	単 価				53,036	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	砂利舗装工 C-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m <sup>2</sup>	881	881	S単 37号
	合 計				881	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				881	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水替		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,930	8,930	S単 40号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,284	10,284	S単 41号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 9.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	63,020	63,020	S単 42号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径 口径 50mm,あり)	1.000	箇所	21,226	21,226	S単 43号
	合 計				103,460	
	単 価				103,460	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	土木シート布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去	5.400	m <sup>2</sup>	150	810	S単 44号
	合 計				810	
	単 価				810	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	廃プラ運搬費 トラック		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 2.0t積,運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,910	7,910	S単 38号
	合 計				7,910	
	単 価				7,910	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	廃プラ処分費 0.55kg×ブルーシート布設延長		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 27号
	合 計				48,000	
	単 価				48,000	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	通水試験工 水張試験		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	配管工	3.000	人	25,500	76,500	S単 5号
S02115	普通作業員	3.000	人	22,134	66,402	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		142,902	28,580	
	合 計				171,482	
	単 価				171,482	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ' 効( )		m3	2,165		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	266		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	663		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 配管工 配管工		人	25,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** FRP製異形管 曲管(RR用) FRP製異形管 曲管(RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 400 45°, ,		個	168,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** FRP製異形管 任意角曲管(RR用) FRP製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 400 13° 17', ,		個	360,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** FRP製異形管 任意角曲管(RR用) FRP製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 400 18° 19', ,		個	388,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** FRP製異形管 任意角曲管(RR用) FRP製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 400 20° 28', ,		個	388,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** FRP製異形管 任意角曲管(RR用) FRP製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 400 31° 43', ,		個	413,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** FRP製異形管 任意角曲管(RR用) FRP製異形管 任意角曲管(RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 400 60°, ,		個	399,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** FRP製異形管 フランジ短管 FRP製異形管 フランジ短管 400, ,		個	176,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** FRP製異形管 両受短管VU用 FRP製異形管 両受短管VU用 400 (RR継手) 離脱防止付, ,		個	143,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 鋼製1F付短管(スティフナー付) 鋼製1F付短管(スティフナー付) 400 L=765mm, ,		本	263,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 鋼製2F付短管 鋼製2F付短管 400 L=530mm, ,		本	231,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** フランジアダプター フランジアダプター 両フランジ 径400, ,		個	1,190,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** フランジ接合材 フランジ接合材 400 7.5K バックン、ボルト、ナット共, ,		組	23,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** コンクリート柵 コンクリート柵 B2000 x L2000 x H1800, ,		個	780,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 編鋼板蓋 編鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手付 13, ,		枚	42,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372,, *** S単 - 23号 ***		本	18,600		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40, *** S単 - 24号 ***		m3	2,900		歩A・単A
S02116	クラッシュヤラン クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外), *** S単 - 25号 ***		m3	3,900		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 幅900 高650 長1000mm (T-20),, *** S単 - 26号 ***		本	35,000		歩A・単A
S02118	山砂 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) *** S単 - 27号 ***		m3	3,300		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ *** S単 - 28号 ***		ton	48,000		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満 *** S単 - 29号 ***		ton	185,568		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない *** S単 - 30号 ***		m	3,978		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、再利用撤去を行なう *** S単 - 31号 ***		m	2,028		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、再利用撤去を行なう *** S単 - 32号 ***		m	2,373		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない *** S単 - 33号 ***		m	4,654		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない *** S単 - 34号 ***		m	6,349		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、400mm、RR管、5.0m管、0箇所、あり *** S単 - 35号 ***		m	16,992		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 ハツライ弁(ワジ)形、鋳鉄製、400mm、ハツ約(クレン機能付)、あり *** S単 - 36号 ***		基	2,631,280		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワジ)形、鋳鉄製、350mm、ハツ約(クレン機能付)、あり *** S単 - 37号 ***		基	662,040		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クラッシュヤラン、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、あり、なし *** S単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	881		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 2.0t積、運転1時間当たり算出 *** S単 - 39号 ***		時間	7,910		歩A・単A
S16003	ハツ約[加型・排対型(2次)] ハツ約[加型・排対型(2次)] 標準ハツ約容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、交替制補正対象外 *** S単 - 40号 ***		供用日	5,480		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 41号 ***		箇所	8,930		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 42号 ***		箇所	10,284		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転(小口径) 9.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり *** S単 - 43号 ***		箇所	63,020		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり *** S単 - 44号 ***		箇所	21,226		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去 *** S単 - 45号 ***		m <sup>2</sup>	150		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍折り *** S単 - 46号 ***		m	283		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,- *** S単 - 47号 ***		m <sup>3</sup>	311.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 48号 ***		m <sup>3</sup>	340.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満 *** S単 - 49号 ***		m <sup>3</sup>	266.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 50号 ***		m <sup>3</sup>	327.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1ヶ所約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 51号 ***		m <sup>3</sup>	435.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり *** S単 - 52号 ***		m <sup>3</sup>	258.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 53号 ***		m <sup>2</sup>	442.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 54号 ***		m <sup>2</sup>	470.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり *** S単 - 55号 ***		m <sup>3</sup>	143.5		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 56号 ***		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 57号 ***		m <sup>2</sup>	9,716		歩A・単A
SA0312	抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 58号 ***		m <sup>2</sup>	5,646		歩A・単A
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,乱積,ワフレ-ソールン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり *** S単 - 59号 ***		個	3,238		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 60号 ***		m	13,900		歩A・単A
SQ7001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動コバク,区分 ,なし,あり *** S単 - 61号 ***		m <sup>3</sup>	3,863		歩A・単A
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 62号 ***		m <sup>2</sup>	1,646		歩A・単A
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,472		歩A・単A



事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.120	人	22,134	2,656	
	合計				2,656	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		266	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,133	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		663	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R02006 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	F R P 製異形管 曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 45° , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96014		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96014	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 45°	1.000	個	168,000	168,000	
	合計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				168,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 13° 17' , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96031		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96031	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 13° 17'	1.000	個	360,700	360,700	
	合計				360,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				360,700	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 18° 19' , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96033		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96033	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 18° 19' , ,	1.000	個	388,100	388,100	
	合計				388,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				388,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 20° 28' , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96034		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96034	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 20° 28' , ,	1.000	個	388,100	388,100	
	合計				388,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				388,100	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 31° 43' , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96035		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96035	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 31° 43' , ,	1.000	個	413,800	413,800	
	合計				413,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				413,800	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 60° , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96037		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96037	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 400 60° , ,	1.000	個	399,600	399,600	
	合計				399,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				399,600	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	F R P製異形管 フランジ短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P製異形管 フランジ短管 400, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96054		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96054	F R P製異形管 フランジ短管 400	1.000	個	176,000	176,000	
	合計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				176,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	F R P 製異形管 両受短管VU用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 両受短管VU用 400 (RR継手) 離脱防止付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96097		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96097	F R P 製異形管 両受短管VU用 400 (RR継手) 離脱防止付	1.000	個	143,000	143,000	
	合計				143,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				143,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	鋼製1F付短管(スティフナー付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製1F付短管(スティフナー付) 400 L=765mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96062	鋼製1F付短管(スティフナー付) 400 L=765mm	1.000	本	263,200	263,200	
	合計				263,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				263,200	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鋼製2F付短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製2F付短管 400 L=530mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96067	鋼製2F付短管 400 L=530mm	1.000	本	231,500	231,500	
	合計				231,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				231,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	フランジアダプター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター 両フランジ 径400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96072	フランジアダプター 両フランジ 径400	1.000	個	1,190,000	1,190,000	
	合計				1,190,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,190,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 400 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96410		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96410	フランジ接合材 400 7.5K パッキン、ボルト、ナット共	1.000	組	23,300	23,300	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,300	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 B2000×L2000×H1800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96095	コンクリート樹 B2000×L2000×H1800	1.000	個	780,000	780,000	
	合計				780,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				780,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	編鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96090	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13	1.000	枚	42,700	42,700	
	合計				42,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,700	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC014		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC014	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372	1.000	本	18,600	18,600	
	合計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,600	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JQC001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J)	J03109				夜間制約作業時間:0.0
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03109	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	マンチアムレスックス暗渠 マンチアムレスックス暗渠 幅900 高650 長1000mm (T-20),,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	PQC111				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQC111	マンチアムレスックス暗渠 幅900 高650 長1000mm (T-20)	1.000	本	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02118	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)地区資材単価コード	J03203				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)資材規格	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)				
	3)単価の入力	3,300円				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)地域資材単価コード	PRF003				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)資材規格	廃プラ				
	3)単価の入力	48,000円				
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)規格区分	SD295				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	67,320	77,418	
	合計				185,568	算出数量 1.000 ton

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		185,568	
	*** S単 - 29号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分					U型側溝
	2)施工区分					昼間施工
	3)規格					L=2000
	4)規格					1000kg/個以下
	5)時間的制約					なし
	6)L=1000を使用					L=1000を使用しない
	7)L=4000を使用					L=4000を使用しない
	8)法面小段面					-
	9)法面縦排水					-
	10)再利用撤去の有無					再利用撤去を行なわない
	11)基礎砕石の施工有無					基礎砕石の施工有り
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,978	3,978	
	合 計				3,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,978	
	*** S単 - 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分					U型側溝
	2)施工区分					昼間施工
	3)規格					L=2000
	4)規格					1000kg/個以下
	5)時間的制約					なし
	6)L=1000を使用					L=1000を使用しない
	7)L=4000を使用					L=4000を使用しない
	8)法面小段面					-
	9)法面縦排水					-
	10)再利用撤去の有無					再利用撤去を行なう
	11)基礎砕石の施工有無					-
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,028	2,028	
	合 計				2,028	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,028	
	*** S単 - 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分					U型側溝
	2)施工区分					昼間施工
	3)規格					L=2000
	4)規格					1000kg/個以下
	5)時間的制約					なし
	6)L=1000を使用					L=1000を使用する
	7)L=4000を使用					L=4000を使用しない
	8)法面小段面					-
	9)法面縦排水					-
	10)再利用撤去の有無					再利用撤去を行なう
	11)基礎砕石の施工有無					-
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,373	2,373	
	合 計				2,373	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,373	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, .-.-. , 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,654	4,654	
	合計				4,654	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,654	
	*** S単 - 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, .-.-. , 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,349	6,349	
	合計				6,349	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,349	
	*** S単 - 34号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり					
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	VU 400mm RR管 5.0m管 0箇所 あり				
P05143	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長5.0m	1.950	本	75,000	146,250	
Y00004	諸雑費	0.020		146,250	2,925	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,864	3,725	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,988	6,297	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,134	6,198	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.130	日	6,960	905	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.000	L	150	600	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,558	3,020	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				169,920	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,992	
	*** S単 - 35号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 H'タライ弁(フレンジ'形), 鑄鉄製, 400mm, H'ツカ杓(クレーン機能付), あり					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0
	1) 制水弁の単価(円/基)	2,588,000円				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	2) 形式(フレンジ'区分)	H'タライ弁(フレンジ'形)				
	3) 材質区分	鑄鉄製				
	4) 口径区分(mm)	400mm				
	5) 機械区分	H'ツカ杓(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09401	バタフライ弁(鑄鉄製)	1.000	個	2,588,000	2,588,000	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,864	3,725	
R01002	特殊作業員	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	0.540	人	22,134	11,952	
F08061	H'ツカ杓[加-型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準H'カット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.440	日	6,960	3,062	
P34029	軽油 H'トD-#給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	33,558	9,396	
	合計				2,631,280	算出数量 1.000 基
	単価		基		2,631,280	
	*** S単 - 36号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フレンジ'形), 鑄鉄製, 350mm, H'ツカ杓(クレーン機能付), あり					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0
	1) 制水弁の単価(円/基)	628,500円				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	2) 形式(フレンジ'区分)	仕切弁(フレンジ'形)				
	3) 材質区分	鑄鉄製				
	4) 口径区分(mm)	350mm				
	5) 機械区分	H'ツカ杓(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	628,500	628,500	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.310	人	29,988	9,296	
R01003	普通作業員	0.380	人	22,134	8,411	
F08061	H'ツカ杓[加-型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準H'カット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	6,960	2,784	
P34029	軽油 H'トD-#給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	33,558	8,390	
	合計				662,040	算出数量 1.000 基
	単価		基		662,040	
	*** S単 - 37号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0
	1) 舗設材の種類別	クラッシャー C-40				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上 時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	2) 規格	10cm				
	3) 仕上がり厚さ	2.5m以上				
	4) 敷均し幅					
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシャー C-40 40～9mm(JIS規格品)	11.600	m <sup>3</sup>	3,950	45,820	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,864	6,773	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,134	13,723	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バト-ル給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
	合計				88,146	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		881	
	*** S単 - 38号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積、運転1時間当たり算出					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03082				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)機械コード(同上)	M03082				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				夜間制約作業時間:0.0
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	1,010	1,010	
W14001	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0t積	1.000	時間	39	39	
P34029	軽油 バト-ル給油	3.900	L	150	585	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	29,886	6,276	
	合計				7,910	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,910	
Y00001	単位					
	*** S単 - 39号 ***					
S16003	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械コード 単位が供用日のみ	M02041				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
						夜間制約作業時間:0.0
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	5,480	5,480	
	合計				5,480	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		5,480	
	*** S単 - 40号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)施工区分	釜場掘削・設置				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
						時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
						夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	150	510	
	合計				8,930	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,930	
	*** S単 - 41号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	150	330	
	合計				10,284	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,284	
	*** S単 - 42号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 9.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	9 作業時排水 0以上~6未満 発動発電機 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	9.900	日	563	5,574	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	86.000	L	162	13,932	
R01002	特殊作業員	1.260	人	29,988	37,785	
Y00004	諸雑費	0.100		57,291	5,729	
	合計				63,020	算出数量 1.000 箇所
	単価				63,020	
	*** S単 - 43号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径50mm あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
	合計				21,226	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		21,226	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 42				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				14,992	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		150	
	*** S単 - 45号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツ		m		100,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツ				
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツ	2,000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	25,908	10,363	
	合計				28,263	算出数量 100,000 [各単位]
	単価		[各単位]		283	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 46号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満、-、-、-		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満 - - -				
	単価		m <sup>3</sup>		311.9	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m <sup>3</sup>		340.7	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		327.5	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		435.7	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		258.3	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		442.7	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		470.9	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		143.5	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,716	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0312	抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,646	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 58号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 5.5tを超え11.0t以下、陸上、0個、乱積、フレンソクレソ(油圧伸縮ジブ型) 25t吊、あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック10個当り連結金具設置数量 4)据付方法 5)クレーン機種 6)長期割引単価区分	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 乱積 フレンソクレソ(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		3,238	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), あり, 外圧管 1 種					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		13,900	
	*** S単 - 60号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コパ クタ, 区分 なし, あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コパクタ 区分 なし あり				
J03201	山砂	13.200	m3	0	0	
R01001	クッション用(SP、SP-G、SGP)	0.250	人	33,864	8,466	
R01003	土木一般世話役	0.920	人	22,134	20,363	
R01002	普通作業員	0.200	人	29,988	5,998	
Y00004	特殊作業員	0.120		5,998	720	
F08015	諸雑費 12%	0.080	日	9,680	774	
P34029	バック[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	4.200	L	150	630	
R01021	軽油 バック給油	0.050	人	33,558	1,678	
	運転手(特殊)					
	合 計				38,629	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,863	
	*** S単 - 61号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャーラン RC-4					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第62号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第62号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0 40 ~ 0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,646	
	*** S単 - 62号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,472	
	*** S単 - 63号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		29,670	
	*** S単 - 64号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20 ) (高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20) (高炉B) W/C60% なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		36,270	





