



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営経営体育成基盤整備事業

名川第一工区地区

名川第一工区県ば第63号工事

三農水(整工)第13号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第63号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			37,310,000	
2 ・工事原価			31,188,000	
3 純工事費			23,998,000	
4 ・ ・直接工事費			20,997,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	20,193,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	804,000	
7 ・ ・間接工事費			10,191,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,001,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
20,997,000 × ((10.080*1.200)*1.000*1.020*1.000)	12.340	%	2,591,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	171,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			239,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
20,987,000 × (1.140)	1.140	%	239,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,190,000	
21 ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
23,998,000 × ((25.460*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.550+0.000-0.000)	29.960	%	7,190,000	
22 ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
31,188,000 × (19.620*1.000 + 0.04)=6,131,000	19.660	%	6,122,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名 県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区				
工事名 名川第一工区県道第63号工事				
工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			20,193,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,193,000	
・土工	1.000	式	3,997,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	324,000	
・ ・ 埋戻し	1.000	式	1,712,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	198,000	
・ ・ 購入土	1.000	式	1,211,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	552,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	1,066,000	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式	1,066,000	
・ 管体工	1.000	式	9,290,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式	3,990,000	
・ ・ 管継手材	1.000	式	5,050,000	
・ ・ 管接合工	1.000	式	135,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式	115,000	
・ 空気弁工	1.000	式	760,000	
・ ・ 空気弁工 A-4路線	1.000	式	380,000	
・ ・ 空気弁工 A-4路線	1.000	式	380,000	
・ 制水弁工	1.000	式	909,000	
・ ・ 制水弁工 A-4路線	1.000	式	909,000	
・ 排泥工	1.000	式	437,000	
・ ・ 排泥工 A-4路線	1.000	式	437,000	
・ 吐出し口工	1.000	式	2,676,000	
・ ・ 吐出し口工 吐出し口	1.000	式	232,000	
・ ・ 調整弁工 吐出し口	1.000	式	2,076,000	
・ ・ 管理弁工 吐出し口	1.000	式	368,000	
・ 付帯工	1.000	式	405,000	
・ ・ 用水路工	1.000	式	229,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	176,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	653,000	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式	653,000	

事業名 県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
 工事名 名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				20,193,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		3,997,000	
	1.000	式		324,000	
000001 床掘	989.000	m3	328	324,392	歩A・単A B単 1号
合 計				324,392	
・・埋戻し					
000002 埋戻し 管頂30～60cmまで	154.000	m3	2,546	392,084	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 1.0m W<2.5m	514.000	m3	2,546	1,308,644	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻し 2.5m W<4.0m	12.000	m3	953	11,436	歩A・単A B単 4号
合 計				1,712,164	
・・作業残土処理工					
000005 残土処理	1.000	式		198,000	
	234.000	m3	847	198,198	歩A・単A B単 5号
合 計				198,198	
・・購入土					
000006 購入土 山砂 SF相当	1.000	式		1,211,000	
	278.000	m3	4,356	1,210,968	歩A・単A B単 6号
合 計				1,210,968	
・・整形仕上げ工					
000007 管水路基礎整形 基面	1.000	式		552,000	
	280.000	m ²	443	124,040	歩A・単A B単 7号
000008 荒仕上げ	1,610.000	m ²	266	428,260	歩A・単A B単 8号
合 計				552,300	
・管体基礎工					
・・砂基礎工					
	1.000	式		1,066,000	
	1.000	式		1,066,000	
000009 砂基礎 基床部+管側部	144.000	m3	3,863	556,272	歩A・単A B単 9号
000010 砂基礎 管頂0～30cmまで	132.000	m3	3,863	509,916	歩A・単A B単 10号
合 計				1,066,188	
・管体工					
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
	1.000	式		3,990,000	
000011 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 300	400.700	m	9,958	3,990,171	歩A・単A B単 11号
合 計				3,990,171	
・・管継手材					
	1.000	式		5,050,000	
000012 F R P製異形管(材料費) 曲管 300 5-5/8° 離脱防止付	2.000	個	102,000	204,000	歩A・単A B単 12号
000013 F R P製異形管(材料費) 曲管 300 45° 離脱防止付	2.000	個	119,000	238,000	歩A・単A B単 13号
000014 F R P製異形管(材料費) 曲管 300 90° 離脱防止付	1.000	個	145,000	145,000	歩A・単A B単 14号
000015 F R P製異形管(材料費) 任意角曲管 300 10° 53' 離脱防止付	2.000	個	272,800	545,600	歩A・単A B単 15号
000016 F R P製異形管(材料費) 任意角曲管 300 11° 3' 離脱防止付	2.000	個	272,800	545,600	歩A・単A B単 16号
000017 F R P製異形管(材料費) フランジ付T字管 300x 75 本管抜止め	2.000	個	120,000	240,000	歩A・単A B単 17号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018 F R P 製異形管 (材料費) フランジ付泥吐管 300×100 本管抜止め	1.000	個	248,300	248,300	歩A・単A B単 18号
000019 F R P 製異形管 (材料費) フランジ短管 300	3.000	個	224,300	672,900	歩A・単A B単 19号
000020 離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm2用	9.000	個	100,000	900,000	歩A・単A B単 20号
000021 鋼製1F付短管 (材料費) 300 L=800mm (スティフナー付)	1.000	本	188,300	188,300	歩A・単A B単 21号
000022 鋼製2F付短管 (材料費) 300 L=600mm	1.000	本	173,500	173,500	歩A・単A B単 22号
000023 フランジアダプター (材料費) 300 両フランジ	1.000	個	949,000	949,000	歩A・単A B単 23号
合 計				5,050,200	
・管接合工					
000024 管接合 フランジ接合 300	7.000	箇所	19,292	135,044	歩A・単A B単 24号
合 計				135,044	
・埋設物表示工					
000025 埋設表示テープ B=150	408.000	m	283	115,464	歩A・単A B単 25号
合 計				115,464	
・空気弁工					
000026 基礎砕石 底版下 RC-40 t=10cm	0.960	m ²	1,472	1,413	歩A・単A B単 26号
000027 コンクリート底版 910×298×60、2枚/組	1.000	個	16,880	16,880	歩A・単A B単 27号
000028 レジンボックス (上部) 600×450×250	1.000	個	67,107	67,107	歩A・単A B単 28号
000029 レジンボックス (下部) 600×450×300	1.000	個	58,107	58,107	歩A・単A B単 29号
000030 鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用	1.000	個	149,880	149,880	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート板 (250~350) L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 31号
000032 急速空気弁 25 7.5K 副弁付	1.000	個	72,671	72,671	歩A・単A B単 32号
000033 管材	1.000	式	10,088	10,088	歩A・単A B単 33号
合 計				379,929	
・空気弁工 A-4路線					
000034 基礎砕石 底版下 RC-40 t=10cm	0.960	m ²	1,472	1,413	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート底版 910×298×60、2枚/組	1.000	個	16,880	16,880	歩A・単A B単 35号
000036 レジンボックス (上部) 600×450×250	1.000	個	67,107	67,107	歩A・単A B単 36号
000037 レジンボックス (下部) 600×450×300	1.000	個	58,107	58,107	歩A・単A B単 37号
000038 鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用	1.000	個	149,880	149,880	歩A・単A B単 38号
000039 コンクリート板 (250~350) L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 39号
000040 急速空気弁 25 7.5K 副弁付	1.000	個	72,671	72,671	歩A・単A B単 40号
000041 管材	1.000	式	10,260	10,260	歩A・単A B単 41号
合 計				380,101	
・制水弁工					
000042 基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.820	m ²	1,472	1,207	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート座台 外径 580、内径 280	1.000	個	10,880	10,880	歩A・単A B単 43号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044 制水弁筐	1.000	基	220,164	220,164	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 45号
000046 保護コンクリート 500, t=10cm	1.000	箇所	2,263	2,263	歩A・単A B単 46号
B07230 弁類 制水弁, 400mm	1	基	670,399	670,399	歩A・単A B単 47号
合 計				908,696	
・ 排泥工	1.000	式		437,000	
・ ・ 排泥工 A-4路線	1.000	式		437,000	
000048 基礎砕石 RC-40 t=15cm	1.960	m ³	1,646	3,226	歩A・単A B単 48号
000049 基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.490	m ³	1,472	721	歩A・単A B単 49号
000050 基礎コンクリート 18-8-40	1.000	箇所	25,783	25,783	歩A・単A B単 50号
000051 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付、 800	2.650	m	42,200	111,830	歩A・単A B単 51号
000052 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付、 300	1.900	m	13,900	26,410	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート平板 600×400×60	1.000	枚	2,140	2,140	歩A・単A B単 53号
000054 編鋼板蓋 970, t=4.5mm, 取手 13	1.000	枚	81,500	81,500	歩A・単A B単 54号
000055 編鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手 13	1.000	枚	42,700	42,700	歩A・単A B単 55号
000056 管材	1.000	式	81,556	81,556	歩A・単A B単 56号
B07230 弁類 制水弁, 100mm	1	基	61,502	61,502	歩A・単A B単 57号
合 計				437,368	
・ 吐出し口工	1.000	式		2,676,000	
・ ・ 吐出し口工 吐出し口	1.000	式		232,000	
000058 基礎砕石 RC-40 t=15cm	3.200	m ³	1,646	5,267	歩A・単A B単 58号
000059 巻立てコンクリート 18-8-40	1.000	箇所	22,397	22,397	歩A・単A B単 59号
000060 吐出し樹 B1200×L1200×H1500	1.000	箇所	204,396	204,396	歩A・単A B単 60号
合 計				232,060	
・ ・ 調整弁工 吐出し口	1.000	式		2,076,000	
000061 基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.700	m ³	1,472	1,030	歩A・単A B単 61号
000062 基礎コンクリート 18-8-40	1.000	箇所	6,088	6,088	歩A・単A B単 62号
000063 コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 63号
000064 編鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手 13	1.000	枚	42,700	42,700	歩A・単A B単 64号
000065 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付	0.700	m	13,900	9,730	歩A・単A B単 65号
B07230 弁類 制水弁, 300mm	1	基	2,013,040	2,013,040	歩A・単A B単 66号
合 計				2,076,371	
・ ・ 管理弁工 吐出し口	1.000	式		368,000	
000067 基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.700	m ³	1,472	1,030	歩A・単A B単 67号
000068 基礎コンクリート 18-8-40	1.000	箇所	6,088	6,088	歩A・単A B単 68号
000069 コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm	1.000	個	3,783	3,783	歩A・単A B単 69号
000070 編鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手 13	1.000	枚	42,700	42,700	歩A・単A B単 70号
000071 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付	0.700	m	13,900	9,730	歩A・単A B単 71号
B07230 弁類 制水弁, 300mm	1	基	305,040	305,040	歩A・単A B単 72号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		m3	328		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻し 管頂30~60cmまで		m3	2,546		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻し 1.0m W<2.5m		m3	2,546		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻し 2.5m W<4.0m		m3	953		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 残土処理		m3	847		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 購入土 山砂 SF相当		m3	4,356		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 管水路基礎整形 基面		m ²	443		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 荒仕上げ		m ²	266		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 砂基礎 基床部+管側部		m3	3,863		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 砂基礎 管頂0~30cmまで		m3	3,863		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 300		m	9,958		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** FRP製異形管(材料費) 曲管 300 5-5/8° 離脱防止付		個	102,000		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** FRP製異形管(材料費) 曲管 300 45° 離脱防止付		個	119,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** FRP製異形管(材料費) 曲管 300 90° 離脱防止付		個	145,000		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** FRP製異形管(材料費) 任意角曲管 300 10°53' 離脱防止付		個	272,800		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** FRP製異形管(材料費) 任意角曲管 300 11°3' 離脱防止付		個	272,800		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** FRP製異形管(材料費) フランジ付T字管 300×75 本管抜止め		個	120,000		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** FRP製異形管(材料費) フランジ付泥吐管 300×100 本管抜止め		個	248,300		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** FRP製異形管(材料費) フランジ短管 300		個	224,300		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 離脱防止金具(硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm ² 用		個	100,000		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 鋼製1F付短管(材料費) 300 L=800mm(スティフナー付)		本	188,300		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 鋼製2F付短管(材料費)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	300 L=600mm *** B単 - 23号 *** フランジアダプター (材料費)		本	173,500		歩A・単A
000024	300 両フランジ *** B単 - 24号 *** 管接合		個	949,000		歩A・単A
000025	フランジ接合 300 *** B単 - 25号 *** 埋設表示テープ		箇所	19,292		歩A・単A
000026	B=150 *** B単 - 26号 *** 基礎砕石		m	283		歩A・単A
000027	底版下 RC-40 t=10cm *** B単 - 27号 *** コンクリート底版		m ²	1,472		歩A・単A
000028	910×298×60、2枚/組 *** B単 - 28号 *** レジンボックス(上部)		個	16,880		歩A・単A
000029	600×450×250 *** B単 - 29号 *** レジンボックス(下部)		個	67,107		歩A・単A
000030	600×450×300 *** B単 - 30号 *** 鉄蓋		個	58,107		歩A・単A
000031	600×450 内蝶番構造 車道用 *** B単 - 31号 *** コンクリート板(250~350)		個	149,880		歩A・単A
000032	L700mm×B400mm×t100mm *** B単 - 32号 *** 急速空気弁		個	3,783		歩A・単A
000033	25 7.5K 副弁付 *** B単 - 33号 *** 管材		個	72,671		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 基礎砕石		式	10,088		歩A・単A
000035	底版下 RC-40 t=10cm *** B単 - 35号 *** コンクリート底版		m ²	1,472		歩A・単A
000036	910×298×60、2枚/組 *** B単 - 36号 *** レジンボックス(上部)		個	16,880		歩A・単A
000037	600×450×250 *** B単 - 37号 *** レジンボックス(下部)		個	67,107		歩A・単A
000038	600×450×300 *** B単 - 38号 *** 鉄蓋		個	58,107		歩A・単A
000039	600×450 内蝶番構造 車道用 *** B単 - 39号 *** コンクリート板(250~350)		個	149,880		歩A・単A
000040	L700mm×B400mm×t100mm *** B単 - 40号 *** 急速空気弁		個	3,783		歩A・単A
000041	25 7.5K 副弁付 *** B単 - 41号 *** 管材		個	72,671		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 基礎砕石		式	10,260		歩A・単A
000043	RC-40 t=10cm *** B単 - 43号 *** コンクリート座台		m ²	1,472		歩A・単A
SK03H	外径 580、内径 280		個	10,880		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 制水弁筐		基	220,164		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm		個	3,783		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 保護コンクリート 500,t=10cm		箇所	2,263		歩A・単A
B07230	*** B単 - 47号 *** 弁類 制水弁,400mm		基	670,399		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ³	1,646		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²	1,472		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 基礎コンクリート 18-8-40		箇所	25,783		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付、 800		m	42,200		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付、 300		m	13,900		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** コンクリート平板 600×400×60		枚	2,140		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 縞鋼板蓋 970,t=4.5mm,取手 13		枚	81,500		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 縞鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13		枚	42,700		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 管材		式	81,556		歩A・単A
B07230	*** B単 - 57号 *** 弁類 制水弁,100mm		基	61,502		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ³	1,646		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 巻立てコンクリート 18-8-40		箇所	22,397		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 吐出し樹 B1200×L1200×H1500		箇所	204,396		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ³	1,472		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 基礎コンクリート 18-8-40		箇所	6,088		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm		個	3,783		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 縞鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13		枚	42,700		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	327.5	328	S単 62号
	合計				328	
	単価				328	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻し 管頂30-60cmまで		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	340.7	378	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	663	663	S単 3号
	合計				2,546	
	単価				2,546	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻し 1.0m W<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	340.7	378	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	663	663	S単 3号
	合計				2,546	
	単価				2,546	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻し 2.5m W<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	953.2	953	S単 64号
	合計				953	
	単価				953	
*** B単 - 5号 ***						
000005	残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	435.7	436	S単 63号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.5	144	S単 66号
	合計				847	
	単価				847	
*** B単 - 6号 ***						
000006	購入土 山砂 SF相当		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02118	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.320	m3	3,300	4,356	S単 38号
Y00001	バイブライン基礎歩掛より = 1.32m3					
	合計				4,356	
	単価				4,356	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	管水路基礎整形 基礎		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基礎整正 基礎整正	1.000	m	442.7	443	S単 65号
	合 計				443	
	単 価				443	
*** B単 - 8号 ***						
000008	荒仕上げ		m		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m	266	266	S単 2号
	合 計				266	
	単 価				266	
*** B単 - 9号 ***						
000009	砂基礎 基床部+管側部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コシ' 処,区分 ,なし,あり	1.000	m ³	3,863	3,863	S単 73号
	合 計				3,863	
	単 価				3,863	
*** B単 - 10号 ***						
000010	砂基礎 管頂0~30cmまで		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コシ' 処,区分 ,なし,あり	1.000	m ³	3,863	3,863	S単 73号
	合 計				3,863	
	単 価				3,863	
*** B単 - 11号 ***						
000011	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 300		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	9,958	9,958	S単 46号
	合 計				9,958	
	単 価				9,958	
*** B単 - 12号 ***						
000012	F R P製異形管(材料費) 曲管 300 5-5/8° 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 曲管(RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 5-5/8°, ,	1.000	個	102,000	102,000	S単 6号
	合 計				102,000	
	単 価				102,000	
*** B単 - 13号 ***						
000013	F R P製異形管(材料費) 曲管 300 45° 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 曲管(RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 45°, ,	1.000	個	119,000	119,000	S単 7号
	合 計				119,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				119,000	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	F R P製異形管 (材料費) 曲管 300 90° 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 90° , ,	1.000	個	145,000	145,000	S単 8号
	合 計				145,000	
	単 価				145,000	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	F R P製異形管 (材料費) 任意角曲管 300 10° 53' 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 10° 53' , ,	1.000	個	272,800	272,800	S単 9号
	合 計				272,800	
	単 価				272,800	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	F R P製異形管 (材料費) 任意角曲管 300 11° 3' 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 11° 3' , ,	1.000	個	272,800	272,800	S単 10号
	合 計				272,800	
	単 価				272,800	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	F R P製異形管 (材料費) フランジ付T字管 300× 75 本管抜止め		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 フランジ付T字管 300× 75 (RR継手) 本管抜止め, ,	1.000	個	120,000	120,000	S単 11号
	合 計				120,000	
	単 価				120,000	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	F R P製異形管 (材料費) フランジ付泥吐管 300× 100 本管抜止め		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 フランジ付泥吐管 300× 100 (RR継手) 本管抜止め, ,	1.000	個	248,300	248,300	S単 12号
	合 計				248,300	
	単 価				248,300	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	F R P製異形管 (材料費) フランジ短管 300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	F R P製異形管 フランジ短管 300, ,	1.000	個	224,300	224,300	S単 13号
	合 計				224,300	
	単 価				224,300	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm2用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm2用, ,	1.000	個	100,000	100,000	S単 14号
	合 計				100,000	
	単 価				100,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	鋼製1F付短管 (材料費) 300 L=800mm (スティフナー付)		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製1F付短管 (スティフナー付) 300 L=800mm,,	1.000	本	188,300	188,300	S単 15号
	合 計				188,300	
	単 価				188,300	
*** B単 - 22号 ***						
000022	鋼製2F付短管 (材料費) 300 L=600mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製2F付短管 300 L=600mm,,	1.000	本	173,500	173,500	S単 16号
	合 計				173,500	
	単 価				173,500	
*** B単 - 23号 ***						
000023	フランジアダプター (材料費) 300 両フランジ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジアダプター 両フランジ 径300,,	1.000	個	949,000	949,000	S単 17号
	合 計				949,000	
	単 価				949,000	
*** B単 - 24号 ***						
000024	管接合 フランジ接合 300		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 300 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,	1.000	組	14,000	14,000	[1] S単 18号
S02115	配管工	0.110	人	25,500	2,805	[2] S単 4号
S02115	普通作業員	0.110	人	22,134	2,435	[3] S単 5号
Y10004	雑品 労務費の1% 集計対象明細: ([2]+[3])	0.010		5,240	52	
	合 計				19,292	
	単 価				19,292	
*** B単 - 25号 ***						
000025	埋設表示テープ B=150		m		1,000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ãリフレクタ	1.000	m	283	283	S単 59号
	合 計				283	
	単 価				283	
*** B単 - 26号 ***						
000026	基礎砕石 底版下 RC-40 t=10cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m ³	1,472	1,472	S単 74号
	合 計				1,472	
	単 価				1,472	
*** B単 - 27号 ***						
000027	コンクリート底版 910×298×60、2枚/組		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート底版 910×298×60、2枚/組,,	1.000	個	16,000	16,000	S単 19号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	880	880	S単 41号
	合計				16,880	
	単価				16,880	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	レジンボックス(上部) 600×450×250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンボックス 600×450×250,,	1.000	個	66,000	66,000	S単 20号
S02115	普通作業員	0.050	人	22,134	1,107	S単 5号
	合計				67,107	
	単価				67,107	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	レジンボックス(下部) 600×450×300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンボックス 600×450×300,,	1.000	個	57,000	57,000	S単 21号
S02115	普通作業員	0.050	人	22,134	1,107	S単 5号
	合計				58,107	
	単価				58,107	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用,,	1.000	個	149,000	149,000	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	880	880	S単 41号
	合計				149,880	
	単価				149,880	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート板(250~350 L700mm×B400mm×t100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	9,716	2,138	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 40号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.030	m ³	36,270	1,088	S単 76号
	合計				3,783	
	単価				3,783	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	急速空気弁 25 7.5K 副弁付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	急速空気弁 25A,7.5K,,	1.000	個	58,900	58,900	S単 23号
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	13,771	13,771	S単 51号
	合計				72,671	
	単価				72,671	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 33号 ***						
000033	管材		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	0.330	m	2,146	708	S単 44号
S02116	TSフランジ VP 75, ,	2.000	個	4,690	9,380	S単 24号
	合計				10,088	
	単価				10,088	
*** B単 - 34号 ***						
000034	基礎砕石 底板下 RC-40 t=10cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,472	1,472	S単 74号
	合計				1,472	
	単価				1,472	
*** B単 - 35号 ***						
000035	コンクリート底板 910×298×60, 2枚/組		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート底板 910×298×60, 2枚/組, ,	1.000	個	16,000	16,000	S単 19号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	880	880	S単 41号
	合計				16,880	
	単価				16,880	
*** B単 - 36号 ***						
000036	レジンボックス(上部) 600×450×250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンボックス 600×450×250, ,	1.000	個	66,000	66,000	S単 20号
S02115	普通作業員	0.050	人	22,134	1,107	S単 5号
	合計				67,107	
	単価				67,107	
*** B単 - 37号 ***						
000037	レジンボックス(下部) 600×450×300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンボックス 600×450×300, ,	1.000	個	57,000	57,000	S単 21号
S02115	普通作業員	0.050	人	22,134	1,107	S単 5号
	合計				58,107	
	単価				58,107	
*** B単 - 38号 ***						
000038	鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用, ,	1.000	個	149,000	149,000	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	880	880	S単 41号
	合計				149,880	
	単価				149,880	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 39号 ***						
000039	コンクリート板 (250 ~ 350) L700mm x B400mm x t100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.220	m ²	9,716	2,138	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 40号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	0.030	m ³	36,270	1,088	S単 76号
	合計				3,783	
	単価				3,783	
*** B単 - 40号 ***						
000040	急速空気弁 25 7.5K 副弁付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	急速空気弁 25A, 7.5K, ,	1.000	個	58,900	58,900	S単 23号
S07093	空気弁人力振付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	13,771	13,771	S単 51号
	合計				72,671	
	単価				72,671	
*** B単 - 41号 ***						
000041	管材		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	0.410	m	2,146	880	S単 44号
S02116	TSフランジ VP 75, ,	2.000	個	4,690	9,380	S単 24号
	合計				10,260	
	単価				10,260	
*** B単 - 42号 ***						
000042	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,472	1,472	S単 74号
	合計				1,472	
	単価				1,472	
*** B単 - 43号 ***						
000043	コンクリート座台 外径 580, 内径 280		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート座台 外径 580, 内径 280, ,	1.000	個	10,000	10,000	S単 25号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	880	880	S単 41号
	合計				10,880	
	単価				10,880	
*** B単 - 44号 ***						
000044	制水弁筐		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	制水弁筐 H=625~820mm 内ネジ式 車道用, ,	1.000	個	87,500	87,500	S単 26号
S02116	弁筐継手 H=120~460mm 内ネジ式, ,	3.000	個	44,000	132,000	S単 27号
S02115	普通作業員	0.030	人	22,134	664	S単 5号
	合計				220,164	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				220,164	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.220	m ²	9,716	2,138	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 40号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m ³	36,270	1,088	S単 76号
	合 計				3,783	
	単 価				3,783	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	保護コンクリート 500, t=10cm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.160	m ²	9,716	1,555	S単 67号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.020	m ³	35,420	708	S単 77号
	合 計				2,263	
	単 価				2,263	
	*** B単 - 47号 ***					
B07230	弁類 制水弁, 400mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 400mm, ハック絞(クレン機能付), あり	1.000	基	670,399	670,399	S単 48号
	合 計				670,399	
	単 価				670,399	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,646	1,646	S単 75号
	合 計				1,646	
	単 価				1,646	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,472	1,472	S単 74号
	合 計				1,472	
	単 価				1,472	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	基礎コンクリート 18-8-40		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.560	m ²	9,716	15,157	S単 67号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	35,420	10,626	S単 77号
	合 計				25,783	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,783	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付、 800		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1種	1.000	m	42,200	42,200	S単 71号
	合 計				42,200	
	単 価				42,200	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付、 300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1種	1.000	m	13,900	13,900	S単 72号
	合 計				13,900	
	単 価				13,900	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	コンクリート平板 600 x 400 x 60		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,260	1,260	S単 28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	880	880	S単 41号
	合 計				2,140	
	単 価				2,140	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	縞鋼板蓋 970, t=4.5mm, 取手 13		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋 970, t=4.5mm, 取手付 13,,	1.000	枚	81,500	81,500	S単 29号
	合 計				81,500	
	単 価				81,500	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	縞鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手 13		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手付 13,,	1.000	枚	42,700	42,700	S単 30号
	合 計				42,700	
	単 価				42,700	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	管材		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	ノーブレンステップ A30SW (19 x B300 x L250mm),,	9.000	個	3,060	27,540	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	4.600	m	1,547	7,116	S単 45号
S02116	塩ビ製RR用フランジ短管 100,,	2.000	個	15,900	31,800	S単 32号
S02116	硬質塩化ビニル管RR継手 90° ベンド 径100,,	1.000	個	15,100	15,100	S単 33号
	合 計				81,556	
	単 価				81,556	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
B07230	弁類 制水弁,100mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	1.000	基	61,502	61,502	S単 47号
	合 計				61,502	
	単 価				61,502	
*** B単 - 58号 ***						
000058	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,646	1,646	S単 75号
	合 計				1,646	
	単 価				1,646	
*** B単 - 59号 ***						
000059	巻立てコンクリート 18-8-40		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.430	m ²	10,890	15,573	S単 68号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.230	m ³	29,670	6,824	S単 78号
	合 計				22,397	
	単 価				22,397	
*** B単 - 60号 ***						
000060	吐出し桧 B1200×L1200×H1500		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート桧 B1200×L1200×H1500	1.000	個	202,000	202,000	S単 34号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,乱積,ワフレンケルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個	2,396	2,396	S単 70号
	合 計				204,396	
	単 価				204,396	
*** B単 - 61号 ***						
000061	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,472	1,472	S単 74号
	合 計				1,472	
	単 価				1,472	
*** B単 - 62号 ***						
000062	基礎コンクリート 18-8-40		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.450	m ²	10,890	4,901	S単 68号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.040	m ³	29,670	1,187	S単 78号
	合 計				6,088	
	単 価				6,088	
*** B単 - 63号 ***						
000063	コンクリート板 L700mm×B400mm×t100mm		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.220	m ²	9,716	2,138	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 40号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m ³	36,270	1,088	S単 76号
	合計				3,783	
	単価				3,783	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	縞鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手 13		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋 400, t=3.2mm, 取手付 13, ,	1.000	枚	42,700	42,700	S単 30号
	合計				42,700	
	単価				42,700	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種	1.000	m	13,900	13,900	S単 72号
	合計				13,900	
	単価				13,900	
	*** B単 - 66号 ***					
B07230	弁類 制水弁, 300mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハ タライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 300mm, ハ ッカ約(クレーン機能付), あり	1.000	基	2,013,040	2,013,040	S単 49号
	合計				2,013,040	
	単価				2,013,040	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,472	1,472	S単 74号
	合計				1,472	
	単価				1,472	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	基礎コンクリート 18-8-40		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.450	m ²	10,890	4,901	S単 68号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.040	m ³	29,670	1,187	S単 78号
	合計				6,088	
	単価				6,088	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	コンクリート板 L700mm x B400mm x t100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.220	m ²	9,716	2,138	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.003	ton	185,568	557	S単 40号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	36,270	1,088	S単 76号
	合計				3,783	
	単価				3,783	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手 13		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13,,	1.000	枚	42,700	42,700	S単 30号
	合計				42,700	
	単価				42,700	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	遠心力鉄筋コンクリート管 資材、据付		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	13,900	13,900	S単 72号
	合計				13,900	
	単価				13,900	
	*** B単 - 72号 ***					
B07230	弁類 制水弁,300mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワッパ形),鑄鉄製,300mm,レック納(レク機能付),あり	1.000	基	305,040	305,040	S単 50号
	合計				305,040	
	単価				305,040	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	m ²	442.7	332	S単 65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,978	3,978	S単 42号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	11,900	5,950	S単 35号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,,	0.090	m3	2,900	261	S単 36号
Y00001	0.75×0.1×1.2					
	合計				10,521	
	単価				10,521	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-040		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.740	m ²	442.7	328	S単 65号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.740	m ²	1,646	1,218	S単 75号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.111	m3	29,670	3,293	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²	10,890	3,267	S単 68号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,049	4,049	S単 43号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	マンチアユ-姉ヶツス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),,	1.000	本	15,100	15,100	S単 37号
	合計				27,255	
	単価				27,255	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-600×600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.980	m ²	442.7	434	S単 65号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付・撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	21,570	21,570	S単 69号
	合計				22,004	
	単価				22,004	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	砂利舗装工 C-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	881	881	S単 52号
	合計				881	
	単価				881	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	水替		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,930	8,930	S単 54号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,284	10,284	S単 55号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	56,117	56,117	S単 56号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	21,226	21,226	S単 57号
	合計				96,557	
	単価				96,557	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	土木シート布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	5.400	m ²	150	810	S単 58号
	合計				810	
	単価				810	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	廃プラ運搬費 トラック		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 2.0t積,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,910	7,910	S単 53号
	合計				7,910	
	単価				7,910	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	廃プラ処分費 0.55kg×ブルーシート布設延長		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 39号
	合計				48,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01072	*** S単 - 2号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ³	266		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	663		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 配管工 配管工		人	25,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** FRP製異形管 曲管 (RR用) FRP製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 300 5-5/8°, ,		個	102,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** FRP製異形管 曲管 (RR用) FRP製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 300 45°, ,		個	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** FRP製異形管 曲管 (RR用) FRP製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 300 90°, ,		個	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** FRP製異形管 任意角曲管 (RR用) FRP製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 300 10° 53', ,		個	272,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** FRP製異形管 任意角曲管 (RR用) FRP製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 VU用・両受 300 11° 3', ,		個	272,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** FRP製異形管 フランジ付T字管 FRP製異形管 フランジ付T字管 300 x 75 (RR継手)本管抜止め, ,		個	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** FRP製異形管 フランジ付泥吐管 FRP製異形管 フランジ付泥吐管 300 x 100 (RR継手)本管抜止め, ,		個	248,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** FRP製異形管 フランジ短管 FRP製異形管 フランジ短管 300, ,		個	224,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm2用, ,		個	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 鋼製1F付短管 (スティフナー付) 鋼製1F付短管 (スティフナー付) 300 L=800mm, ,		本	188,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 鋼製2F付短管 鋼製2F付短管 300 L=600mm, ,		本	173,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** フランジアダプター フランジアダプター 両フランジ 径300, ,		個	949,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** フランジ接合材 フランジ接合材 300 7.5K バックン、ボルト、ナット共, ,		組	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** コンクリート底板 コンクリート底板 910 x 298 x 60、2枚/組, ,		個	16,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** レジンボックス レジンボックス 600 x 450 x 250, ,		個	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** レジンボックス レジンボックス 600 x 450 x 300, ,		個	57,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 空気弁鉄蓋					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	空気弁鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用,, *** S単 - 23号 ***		個	149,000		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 25A,7.5K,, *** S単 - 24号 ***		個	58,900		歩A・単A
S02116	TSフランジ TSフランジ VP 75,, *** S単 - 25号 ***		個	4,690		歩A・単A
S02116	コンクリート座台 コンクリート座台 外径 580,内径 280,, *** S単 - 26号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	制水弁筐 制水弁筐 H=625~820mm 内ネジ式 車道用,, *** S単 - 27号 ***		個	87,500		歩A・単A
S02116	弁筐継手 弁筐継手 H=120~460mm 内ネジ式,, *** S単 - 28号 ***		個	44,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,, *** S単 - 29号 ***		個	1,260		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 970,t=4.5mm,取手付 13,, *** S単 - 30号 ***		枚	81,500		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13,, *** S単 - 31号 ***		枚	42,700		歩A・単A
S02116	ノーブレンステップ ノーブレンステップ A30SW (19 x B300 x L250mm),, *** S単 - 32号 ***		個	3,060		歩A・単A
S02116	塩ビ製RR用フランジ短管 塩ビ製RR用フランジ短管 100,, *** S単 - 33号 ***		個	15,900		歩A・単A
S02116	硬質塩化ビニル管RR継手 硬質塩化ビニル管RR継手 90°ベンド 径100,, *** S単 - 34号 ***		個	15,100		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 B1200×L1200×H1500,, *** S単 - 35号 ***		個	202,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372,, *** S単 - 36号 ***		本	11,900		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40,, *** S単 - 37号 ***		m3	2,900		歩A・単A
S02116	ハンチリュール® ッグス暗渠 ハンチリュール® ッグス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),, *** S単 - 38号 ***		本	15,100		歩A・単A
S02118	山砂 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) *** S単 - 39号 ***		m3	3,300		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ *** S単 - 40号 ***		ton	48,000		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 41号 ***		ton	185,568		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 42号 ***		枚	880		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	3,978		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 43号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	4,049		歩A・単A
S07021	*** S単 - 44号 *** 硬質PVC塩化ビニル管人力布設 硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所		m	2,146		歩A・単A
S07021	*** S単 - 45号 *** 硬質PVC塩化ビニル管人力布設 硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,547		歩A・単A
S07022	*** S単 - 46号 *** 硬質PVC塩化ビニル管機械布設 硬質PVC塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	9,958		歩A・単A
S07091	*** S単 - 47号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm		基	61,502		歩A・単A
S07092	*** S単 - 48号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,400mm,バックウォッシュ機能付,あり		基	670,399		歩A・単A
S07092	*** S単 - 49号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 バックスライフランジ形,鋳鉄製,300mm,バックウォッシュ機能付,あり		基	2,013,040		歩A・単A
S07092	*** S単 - 50号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,300mm,バックウォッシュ機能付,あり		基	305,040		歩A・単A
S07093	*** S単 - 51号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	13,771		歩A・単A
S08042	*** S単 - 52号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワックラン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	881		歩A・単A
S16001	*** S単 - 53号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] 2.0t積,運転1時間当たり算出		時間	7,910		歩A・単A
S18005	*** S単 - 54号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,930		歩A・単A
S18005	*** S単 - 55号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,284		歩A・単A
S18006	*** S単 - 56号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり		箇所	56,117		歩A・単A
S18007	*** S単 - 57号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	21,226		歩A・単A
S18062	*** S単 - 58号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去		m ²	150		歩A・単A
S42111	*** S単 - 59号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍PVCリフレクタ		m	283		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 60号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	340.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 61号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	266.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 62号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	327.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 63号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無し,0.3km以		m ³	435.7		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	*** S単 - 64号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	953.2		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	143.5		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,716		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,890		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付・撤去,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	21,570		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,乱積,ラフレソール(油圧伸縮シブ)型)25t吊,あり		個	2,396		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	42,200		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	13,900		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分なし,あり		m3	3,863		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,472		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,646		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,270		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	35,420		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,670		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単 - 2号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.120	人	22,134	2,656	
	合計				2,656	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		266	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロ-ヲ[ハド'ガ'ト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハ'ト'ヲ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,133	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		663	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R02006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	F R P 製異形管 曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 5-5/8 ° , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分		地域資材 (Pコード)	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)		P96007	時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96007	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 5-5/8 °	1.000	個	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	F R P 製異形管 曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 45 ° , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分		地域資材 (Pコード)	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)		P96008	時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 45 °	1.000	個	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	F R P 製異形管 曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 90 ° , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分		地域資材 (Pコード)	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)		P96009	時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96009	F R P 製異形管 曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 90 °	1.000	個	145,000	145,000	
	合計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				145,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 10 ° 53 ' , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分		地域資材 (Pコード)	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)		P96016	時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96016	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 10 ° 53 '	1.000	個	272,800	272,800	
	合計				272,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				272,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 11 ° 3 ' , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	県営経営体育育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96017	F R P 製異形管 任意角曲管 (RR用) 離脱防止装置付 V U用・両受 300 11°3'	1.000	個	272,800	272,800	
	合計				272,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				272,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	F R P 製異形管 フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 フランジ付T字管 300 x 75 (RR継手) 本管抜きめ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96044	F R P 製異形管 フランジ付T字管 300 x 75 (RR継手) 本管抜きめ	1.000	個	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	F R P 製異形管 フランジ付泥吐管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 フランジ付泥吐管 300 x 100 (RR継手) 本管抜きめ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96048	F R P 製異形管 フランジ付泥吐管 300 x 100 (RR継手) 本管抜きめ	1.000	個	248,300	248,300	
	合計				248,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				248,300	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	F R P 製異形管 フランジ短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	F R P 製異形管 フランジ短管 300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96052	F R P 製異形管 フランジ短管 300	1.000	個	224,300	224,300	
	合計				224,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				224,300	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm2用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQ5267		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQ5267	離脱防止金具 (硬質塩化ビニル用) 300 10kg/cm2用	1.000	個	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼製1F付短管 (スティフナー付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製1F付短管 (スティフナー付) 300 L=800mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96060	鋼製1F付短管 (スティフナー付) 300 L=800mm	1.000	本	188,300	188,300	
	合計				188,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				188,300	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	鋼製2F付短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製2F付短管 300 L=600mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96064	鋼製2F付短管 300 L=600mm	1.000	本	173,500	173,500	
	合計				173,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				173,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	フランジアダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター 両フランジ 径300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96070	フランジアダプター 両フランジ 径300	1.000	個	949,000	949,000	
	合計				949,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				949,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 300 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96413		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96413	フランジ接合材 300 7.5K パッキン、ボルト、ナット共	1.000	組	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	コンクリート底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート底板 910 x 298 x 60、2枚/組,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
P96001	コンクリート底板 910 x 298 x 60、2枚/組	1.000	個	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	レジンボックス レジンボックス 600×450×250, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96073	レジンボックス 600×450×250	1.000	個	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	レジンボックス レジンボックス 600×450×300, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96074	レジンボックス 600×450×300	1.000	個	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	空気弁鉄蓋 空気弁鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96075	空気弁鉄蓋 600×450 内蝶番構造 車道用	1.000	個	149,000	149,000	
	合計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				149,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	急速空気弁 急速空気弁 25A,7.5K, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96099	急速空気弁 25A,7.5K	1.000	個	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,900	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	TSフランジ TSフランジ VP 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96003	TSフランジ VP 75	1.000	個	4,690	4,690	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県ば第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県ば第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,690	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	コンクリート座台		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート座台 外径 580,内径 280,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96004	コンクリート座台 外径 580,内径 280	1.000	個	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	制水弁筐		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁筐 H=625~820mm 内ネジ式 車道用,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96076	制水弁筐 H=625~820mm 内ネジ式 車道用	1.000	個	87,500	87,500	
	合計				87,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,500	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	弁筐継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁筐継手 H=120~460mm 内ネジ式,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96079	弁筐継手 H=120~460mm 内ネジ式	1.000	個	44,000	44,000	
	合計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12036				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,260	1,260	
	合計				1,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,260	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 970,t=4.5mm,取手付 13,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96091				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P96091	編鋼板蓋 970,t=4.5mm,取手付 13	1.000	枚	81,500	81,500	
	合計				81,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,500	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96090		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96090	編鋼板蓋 400,t=3.2mm,取手付 13	1.000	枚	42,700	42,700	
	合計				42,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,700	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ノーブレンステップ ノーブレンステップ A30SW(19x B300x L250mm),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PB3492		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PB3492	ノーブレンステップ A30SW(19x B300x L250mm)	1.000	個	3,060	3,060	
	合計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,060	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	塩ビ製RR用フランジ短管 塩ビ製RR用フランジ短管 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96088		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96088	塩ビ製RR用フランジ短管 100	1.000	個	15,900	15,900	
	合計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,900	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管RR継手 硬質塩化ビニル管RR継手 90°ベンド 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96081		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96081	硬質塩化ビニル管RR継手 90°ベンド 径100	1.000	個	15,100	15,100	
	合計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,100	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート柵 B1200×L1200×H1500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96093		夜間制約作業時間:0.0		
P96093	コンクリート柵 B1200×L1200×H1500	1.000	個	202,000	202,000	
	合計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				202,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC011		夜間制約作業時間:0.0		
PQC011	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372	1.000	本	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシャー RC-40	1.000	m3	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	マンチリュールツグ暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチリュールツグ暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC103		夜間制約作業時間:0.0		
PQC103	マンチリュールツグ暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20)	1.000	本	15,100	15,100	
	合計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,100	
	*** S単 - 38号 ***					
S02118	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03203 クッション用(SF、S-F、S-FG、		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		夜間制約作業時間:0.0		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 塵ブラ		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 塵ブラ 48,000円				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PRF003	産業廃棄物処理 塵ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	67,320	77,418	
	合計				185,568	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		185,568	
	*** S単 - 41号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、 再利用撤去を行なわない					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	880.20	880	
	合計				880	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		880	
	*** S単 - 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施 工有り、再利用撤去を行なわない					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,978	3,978	
	合計				3,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,978	
	*** S単 - 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,049	4,049	
	合計				4,049	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,049	
	*** S単 - 44号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.022		9,028	199	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,988	4,198	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,134	4,648	
	合計				21,459	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,146	
	*** S単 - 45号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,988	3,599	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				15,472	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,547	
	*** S単 - 46号 ***					
S07022	硬質PVC塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質PVC塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管径区分(mm)	300mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05141	農業用水用硬質PVC塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	41,700	81,315	
Y00004	諸雑費	0.020		81,315	1,626	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,988	4,798	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,134	5,091	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	6,960	835	
P34029	軽油	3.500	L	150	525	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	33,558	2,685	
	合計				99,584	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,958	
	*** S単 - 47号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)	51,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)口径区分(mm)	100mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		夜間制約作業時間:0.0		
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	51,650	51,650	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,988	5,398	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,134	3,099	
	合計				61,502	算出数量 1.000 基
	単価		基		61,502	
	*** S単 - 48号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ワッジ形),鑄鉄製,400mm,バックホウ(クレーン機能付),あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)	628,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)形式(ワッジ)区分	仕切弁(ワッジ形)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製		夜間制約作業時間:0.0		
	4)口径区分(mm)	400mm				
	5)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	628,500	628,500	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	0.410	人	29,988	12,295	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,134	11,510	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.440	日	6,960	3,062	
P34029	軽油 ハックル給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	33,558	9,396	
	合計				670,399	算出数量 1.000 基
	単価		基		670,399	
	*** S単 - 49号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ハックル(フレンジ)形, 鋳鉄製, 300mm, ハックル(クレーン機能付), あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価(円/基)	1,979,500円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 形式(フレンジ)区分	ハックル(フレンジ)形		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09401	バタフライ弁(鋳鉄製)	1.000	個	1,979,500	1,979,500	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.310	人	29,988	9,296	
R01003	普通作業員	0.380	人	22,134	8,411	
F08061	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	6,960	2,784	
P34029	軽油 ハックル給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	33,558	8,390	
	合計				2,013,040	算出数量 1.000 基
	単価		基		2,013,040	
	*** S単 - 50号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フレンジ)形, 鋳鉄製, 300mm, ハックル(クレーン機能付), あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価(円/基)	271,500円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 形式(フレンジ)区分	仕切弁(フレンジ)形		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	271,500	271,500	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.310	人	29,988	9,296	
R01003	普通作業員	0.380	人	22,134	8,411	
F08061	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	6,960	2,784	
P34029	軽油 ハックル給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	33,558	8,390	
	合計				305,040	算出数量 1.000 基
	単価		基		305,040	
	*** S単 - 51号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 口径区分(mm)	25mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 種別区分	急排空気弁		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,864	3,725	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,988	5,398	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,134	4,648	
	合計				13,771	算出数量 1.000 基
	単価		基		13,771	
	*** S単 - 52号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	クラッシャー C-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	3,950	45,820	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,864	6,773	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,134	13,723	
M02041	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
	合計				88,146	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		881	
	*** S単 - 53号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積,運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03082		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械コード(同上)	M03082		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	1,010	1,010	
W14001	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0t積	1.000	時間	39	39	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.900	L	150	585	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	29,886	6,276	
	合計				7,910	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,910	
Y00001	単位					
	*** S単 - 54号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
MO2031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.400	L	150	510	
	合計				8,930	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,930	
	*** S単 - 55号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
MO2031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	150	330	
	合計				10,284	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,284	
	*** S単 - 56号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 8.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	8		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	8.800	日	563	4,954	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	77.000	L	162	12,474	
R01002	特殊作業員	1.120	人	29,988	33,587	
Y00004	諸雑費	0.100		51,015	5,102	
	合計				56,117	算出数量 1.000 箇所
	単価				56,117	
	*** S単 - 57号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
	合計				21,226	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		21,226	
	*** S単 - 58号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				14,992	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		150	
	*** S単 - 59号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標識1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	25,908	10,363	
	合計				28,263	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		283	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 60号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m ³		340.7	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		266.6	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		327.5	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		435.7	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		953.2	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		143.5	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,716	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付・撤去, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付・撤去 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		21,570	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下, 陸上, 0個, 乱積, ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊, あり		個		1,000 個	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック10個当り連結金具設置数量 4)据付方法 5)クレーン機種 6)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		2,396	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), あり, 外圧管 1 種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		42,200	
	*** S 単 - 72号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), あり, 外圧管 1 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管 1 種		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m		13,900	
	*** S 単 - 73号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 なし, あり		m3		10,000 m3	歩 A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)コンパクタ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分 (基礎材) 7)長期割引単価区分 (賃料機械)	砂・砂質土 山砂 (SP相当品以上) 山積0.80m3 (平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分 なし あり		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
J03201	山砂 クッション用 (SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,864	8,466	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,134	20,363	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,998	720	
F08015	コンパクタ [加圧型・超低・排対型 (~ 2014)] 山積0.80m3 (平積0.60m3)	0.080	日	9,680	774	
P34029	軽油 ハトル給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	33,558	1,678	
	合 計				38,629	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,863	
	*** S 単 - 74号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 名川第一工区地区
工事名	名川第一工区県道第63号工事

工事別工事名: 名川第一工区県道第63号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,472	
	*** S単 - 75号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,646	
	*** S単 - 76号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(高炉B) W/C60% なし				
	単 価		m ³		36,270	
	*** S単 - 77号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m ³		35,420	
	*** S単 - 78号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

