

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 6機強 第2160-1号

設計書番号 507-130-0010

横浜地区漁港施設機能強化工事

実施 設計書

工 期 2 4 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要				
	施工延長 L = 17 m			
	西防波堤	17	m	
	海上地盤改良工	1	式	
	基礎工	1	式	
	本体工[場所打式]	21.9	m	
	被覆・根固工	1	式	
	上部工	17	m	
	胸壁工	17	m	
	付属工	1	式	
	消波工	17	m	
	構造物撤去工	1	式	
	仮設工	1	式	
設計額	98,978,000 円 (内消費税	8,998,000 円)		変更による 増減額
請負額				変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 西防波堤		式	1		53,298,467		
海上地盤改良工		式	1		1,969,751		
床掘工	土砂	式	1		655,872		
グラブ床掘		m3	427		655,872		内 1号
土運船運搬工		式	1		148,169		
土運船運搬		m3	427		148,169		内 2号
揚土土捨工		式	1		1,165,710		
バックホ揚土		m3	427		94,367		内 3号
積込(ルーズ)	土砂	m3	427		114,436		内 4号
土砂等運搬	土砂	m3	427		894,992		内 5号
整地	残土受け入れ地での処理	m3	427		61,915		内 6号
基礎工		式	1		2,834,841		
基礎捨石工		式	1		2,834,841		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎捨石	30~200kg/個						内 7号
		m3	85		1,088,595		
捨石本均し	±5cm						内 8号
		m2	35		593,985		
捨石荒均し	±30cm						内 9号
		m2	113		1,152,261		
本体工[場所打式]							
		式	1		9,703,045		
水中コンクリート工							
		式	1		9,703,045		
かき落とし							内 10号
		m2	85		654,160		
型枠							内 11号
		m2	116		3,187,564		
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm						内 12号
		m2	49		104,713		
水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m3						内 13号
		m3	134		5,739,268		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 14号
		本	13		17,340		
被覆・根固工							
		式	1		2,251,143		
被覆ブロック工							
		式	1		870,240		
被覆ブロック据付	ホースカー-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個						内 15号
		個	60		870,240		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック工							
		式	1		1,380,903		
根固ブロック製作(施工ハッケージ)	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 16号
		個	8		848,367		
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8						内 17号
		個	8		532,536		
上部工							
		式	1		1,919,729		
上部コンクリート工							
		式	1		1,919,729		
支保							内 18号
		m	17		302,226		
型枠							内 19号
		m2	21		373,086		
伸縮目地	瀝青質系						内 20号
		m2	7		18,921		
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 21号
		m3	30		917,340		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 22号
		本	17		308,156		
胸壁工							
		式	1		5,122,312		
胸壁コンクリート工							
		式	1		5,122,312		
足場							内 23号
		m2	66		227,502		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 24号
		m2	109		1,936,494		
伸縮目地	瀝青質系						内 25号
		m2	18		48,654		
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%						内 26号
		m2	75		2,293,350		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 27号
		本	34		616,312		
付属工							
		式	1		282,900		
付属設備工							
		式	1		282,900		
係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU						内 28号
		組	3		282,900		
消波工							
		式	1		20,040,624		
消波ブロック工							
		式	1		20,040,624		
消波ブロック製作	デインブ #8t型 高炉B 港湾(6) 18-8-40 W/C≤55%						内 29号
		個	108		13,407,336		
消波ブロック据付	デインブ #8t型 7.988t/個						内 30号
		個	108		6,633,288		
構造物撤去工							
		式	1		8,423,340		
取壊し工							
		式	1		2,056,080		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 31号
		m3	130		2,056,080		
撤去工		式	1		6,367,260		
ブロック撤去	テトラポット5t型 4.6t/個	個	53		2,569,013		内 32号
ブロック撤去	ホロスケヤ-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個	個	60		870,240		内 33号
ブロック撤去	根固ブロック1.98t 0.95×1.0×0.9	個	22		598,752		内 34号
ブロック撤去	六脚ブロックA0.60形 3.414t/個	個	147		2,257,345		内 35号
梯子撤去	150H	基	3		71,910		内 36号
仮設工		式	1		750,782		
仮設工		式	1		750,782		
敷鉄板	設置・撤去	m2	418		263,816		内 37号
大型土のう	製作・設置・撤去 丸型 φ110×高108cm	袋	75		471,900		内 38号
運搬処理	廃プラスチック 処分費有	t	0.2		15,066		内 39号
直接工事費		式	1		53,298,467		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		7,843,101		
共通仮設費							
		式	1		4,374,101		
回航・えい航費							
		式	1		3,164,701		
回航	起重機船(旋回)鋼D150t吊 佐井漁港～横浜漁港(L=42.9裡)						内 40号
		回	1		3,164,701		
運搬費							
		式	1		770,400		
仮設材等運搬							内 41号
		式	1		770,400		
現場環境改善費							
		式	1		439,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		439,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		3,469,000		
純工事費							
		式	1		61,141,568		
現場管理費							
		式	1		15,297,000		
工事原価							
		式	1		76,438,568		
一般管理費等							
		式	1		13,541,432		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種				合算工事:			
単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)							
対象工事費	53,298,467	直接工事費	53,298,467	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	371,600	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		53,298,467	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		52,926,867		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		5.38%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		6.51%		0.00%		
	計上額		3,469,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	53,298,467	直接工事費	53,298,467	事業損失	0
非対象額計 (-)	371,600				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	371,600	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	52,926,867	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.83%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.83%		0.00%		
計上額	439,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	3,935,101				
回航・えい航費	3,164,701	運搬費	770,400	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					7,843,101

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	61,141,568	単独 (追加工事) 直接工事費	53,298,467	単独 (追加工事) 共通仮設費	7,843,101
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		61,141,568	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		60,769,968		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.02%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.77%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		25.02%		0.00%	
計上額		15,297,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	76,438,568				
純工事費	61,141,568	現場管理費	15,297,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		76,438,568	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		76,066,968		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.68%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.68%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		76,438,568		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		13,541,432			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	215日間	
冬期日数	137日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.77%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			53,298,467
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				53,298,467
	共通仮設費 (率分)	53,298,467	6.51	3,469,000
	回航・えい航費			3,164,701
	運搬費			770,400
現場環境改善費対象工事費				53,298,467
	現場環境改善費 (率分)	52,926,867	0.83	439,000
現場管理費対象純工事費				61,141,568
	現場管理費	61,141,568	25.02	15,297,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				76,438,568
	一般管理費等	76,438,568	17.68	13,541,432
	業務委託費			0
工事価格				89,980,000
消費税等相当額				8,998,000
工事費計				98,978,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	グラブ床掘							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
グラブ床掘 DH102020	普通地盤, 標準, 鋼D 9.0m3, アンカー式, 鋼D 10t吊, 無し, 砂質土砂, 10~30未 満, 0.85, 普通, 15m未満	m3	427	1,536	655,872		単 1号 03-02-02 管理費区分: 0	
合計					655,872			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	土運船運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土運船運搬 DH101240	対応しない, 8.0時間, 218.02m3/h, 18 5.32m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積 (密閉式), 鋼D 300PS型, ハックホ揚土,	m3	427	347	148,169		単 2号 03-01-07 管理費区分: 0	
合計					148,169			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	ハックホ揚土							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ハックホ揚土	8.0時間, 158.32m ³ /h, 自動計算						単 3号 03-01-90	
DH101320		m ³	427	221	94,367		管理費区分: 0	
合計					94,367			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	積込(ルース)		土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m ³ 未満						02-01-02	
CB210020		m ³	427	268	114,436		管理費区分: 0	
合計					114,436			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	427	2,096	894,992		02-01-02 管理費区分:0
合計					894,992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	427	145	61,915		02-01-02 管理費区分:0
合計					61,915		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	基礎捨石	30~200kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 4号 03-03-04
DH103060		m3	85	12,807	1,088,595		管理費区分: 0
合計					1,088,595		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	捨石本均し	±5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, 荒均し済(±50cm), 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 5号 03-03-04
DH103070		m2	35	16,971	593,985		管理費区分: 0
合計					593,985		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	捨石荒均し	±30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	113	10,197	1,152,261		単 6号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					1,152,261		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	かき落とし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし DH117070		m2	85	7,696	654,160		単 7号 03-17-04 管理費区分: 0
合計					654,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	型枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製型枠組立組外 DH143010	海上施工, 5回, 116m2, 23.2m2, 0.54m2 /枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 1 6t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30	m2	116	27,479	3,187,564		単 8号 03-04-03 管理費区分: 0	
合計					3,187,564			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
漏えい防止シート敷設 DH143020		m2	49	2,137	104,713		単 9号 03-04-03 管理費区分: 0	
合計					104,713			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	水中コンクリート	15-40 W/C ≤ 50% C ≥ 370kg/m ³					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中コンクリート打設(ケーシング打設) DH143040	50m ³ 未満, 無し, 有り, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型	m ³	134	42,035	5,632,690		単 10号 03-04-03 管理費区分: 0
ケーシング損料 DH143050	海上, 5回, 3.889m	式	1		106,578		単 11号 03-04-03 管理費区分: 0
合計					5,739,268		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.12	144,500	17,340		管理費区分: 0
合計					17,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	被覆ブロック据付	ホースケヤ-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105050	据付,海上,2.012t/個,無し,標準,ク ン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・ 玉外のどちらか水中の場合,水深15m	個	60	14,504	870,240		単 12号 03-05-04 管理費区分:0
合計					870,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	根固ブロック製作(施工ハッケージ)	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作 CBA05010	0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30 ~0.45m2/カ所 1カ所,直接打設,(油圧 伸縮ジブ型)16t吊,各種	個	8	100,600	804,800		03-05-05 管理費区分:0
吊鉄筋・吊バー DH105200		本	32	1,150	36,800		単 13号 03-05-05 管理費区分:0
吊鉄筋・吊バー組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレン抜き,陸上クレン, ラフテレンクレン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	67	101	6,767		単 14号 03-05-05 管理費区分:0
合計					848,367		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120	仮置, 6.23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊, 標準, トラック,	個	8	9,309	74,472		単 15号 03-05-05 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105130	据付, 6.23t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,0 00t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	8	57,258	458,064		単 16号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					532,536		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	m	17	17,778	302,226		単 17号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					302,226		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	型枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフレックレン,(油圧伸縮シブ型) 16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 300PS型	m2	21	17,766	373,086		単 18号 03-06-02 管理費区分:0	
合計					373,086			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系	m2	7	2,703	18,921		単 19号 03-06-02 管理費区分:0
合計					18,921		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬 DH106200	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下	m3	30	8,634	259,020		単 20号 03-06-02 管理費区分: 0
コンクリート打設(バケツ) DH106220	レディミキストコンクリート 各種	m3	30	21,944	658,320		単 21号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					917,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	34	8,089	275,026		02-02-15 管理費区分: 0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0.1	100,100	10,010		02-04-01 管理費区分: 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.16	144,500	23,120		管理費区分: 0
合計					308,156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払(重力式) DH106050	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	66	3,447	227,502		単 22号 03-06-02 管理費区分:0
合計					227,502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	海上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 3 00PS型	m2	109	17,766	1,936,494		単 18号 03-06-02 管理費区分:0
合計					1,936,494		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 19号 03-06-02
DH106180		m2	18	2,703	48,654		管理費区分：0
合計					48,654		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下						単 20号 03-06-02
DH106200		m3	75	8,634	647,550		管理費区分：0
コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種						単 21号 03-06-02
DH106220		m3	75	21,944	1,645,800		管理費区分：0
合計					2,293,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	68	8,089	550,052		02-02-15 管理費区分: 0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0.2	100,100	20,020		02-04-01 管理費区分: 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.32	144,500	46,240		管理費区分: 0
合計					616,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号	係船環	φ 32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船環 φ 32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU Z231252010		組	3	94,300	282,900		管理費区分: 0
合計					282,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 29号	消波ブロック製作	テンプル8t型 高炉B 港湾(6) 18-8-40 W/C≤5 5%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	7.988t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 16.58m2, 3.473m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, ラフテレンク	個	108	124,142	13,407,336		単 23号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					13,407,336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 30号	消波ブロック据付	テンプル8t型 7.988t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH108050	仮置, 7.988t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, 標準, トレー,	個	108	7,849	847,692		単 24号 03-08-02 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	個	72	52,149	3,754,728		単 25号 03-08-02 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	個	36	56,413	2,030,868		単 26号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					6,633,288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 31号		コンクリート取壊し		無筋構造物			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	130	8,502	1,105,260		単 27号 06-01-04 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下, 全ての費用	m3	130	4,554	592,020		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 (無筋Co) L=31.0km ZZ99*41200002		t	299	1,200	358,800		管理費区分: T
合計					2,056,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 32号	フロック撤去		テトラポット5t型 4.6t/個					
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形フロック[被覆、消波], 海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型		個	3	24,800	74,400		単 28号 03-15-03 管理費区分: 0
フロック据付(1スイング)	海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		個	3	20,985	62,955		単 29号 03-08-02 管理費区分: 0
フロック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 異形フロック[被覆、消波], 4.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,		個	34	47,269	1,607,146		単 30号 03-15-03 管理費区分: 0
フロック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 異形フロック[被覆、消波], 4.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,		個	16	51,532	824,512		単 31号 03-15-03 管理費区分: 0
合計						2,569,013		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 33号	ブロック撤去	ホースケヤ-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 2.012t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	個	60	14,504	870,240		単 32号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					870,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 34号	ブロック撤去	根固ブロック1.98t 0.95×1.0×0.9					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連) DH115050	仮置, 根固ブロック, 1.98t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場	個	22	27,216	598,752		単 33号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					598,752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 35号	フック撤去	六脚フックA0.60形 3.414t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形フック[被覆、消波], 海上, 3.414t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	個	88	14,504	1,276,352		単 34号 03-15-03 管理費区分: 0
フック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形フック[被覆、消波], 海上, 3.414t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	個	59	16,627	980,993		単 35号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					2,257,345		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 36号	梯子撤去	150H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去 DH115070	H = 250mm未満, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	基	3	23,970	71,910		単 36号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					71,910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 37号	敷鉄板	設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 37号 02-05-16
WB253610		m2	418	452	188,936		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 6日, 無, 有						単 38号 02-05-16
WB253630		枚	45	1,664	74,880		管理費区分：0
合計					263,816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 38号	大型土のう	製作・設置・撤去 丸型 φ110×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下						単 39号 02-05-10
WB252730		袋	75	5,433	407,475		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6m以下						単 40号 02-05-10
WB252730		袋	75	859	64,425		管理費区分：0
合計					471,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 39号	運搬処理	廃プラスチック 処分費有					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	0.2	11,330	2,266		01-02-02 管理費区分：0
処分費（廃プラスチック） L=19.0km ZZ99*41200001		t	0.2	64,000	12,800		管理費区分：T
合計					15,066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 40号	回航	起重機船(旋回)鋼D150t吊 佐井漁港～横浜漁港(L=42.9湊)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 ZZ99*01*01002		片道	1	3,164,701	3,164,701		管理費区分：0
合計					3,164,701		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 41号		仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	144	3,850	554,400		単 41号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	72	3,000	216,000		単 42号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					770,400			

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
DH102020	クレーン床掘	普通地盤, 標準, 鋼D 9.0m3, アンカー式, 鋼D 10t吊, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 0.85, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	1,483	単価 1,536
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 9.0m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間					単 43号 07-01-02
	DHT10090		日	1	1,791,194	1,791,194	管理費区分: 0
	揚錨船 鋼D 10t吊	運転1日当り					単 44号 07-01-15
	DHT11050		日	1	476,018	476,018	管理費区分: 0
	雑材料 全体の%						
	ZS7H10030	0.5%	式	1		11,336	管理費区分: 0
	合計					2,278,548	
	単価					1,536	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8.0時間, 218.02m3/h, 185.32m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(密閉式), 鋼D 300PS型, バックホウ揚土,	単位	m3	単位数量	1,483	単価	347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式) DHT11630	運転1日当り	日	3	108,191	324,573	単 45号 07-01-20 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 8時間, 10時間	日	1	187,837	187,837	単 46号 07-01-16 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		2,562	管理費区分: 0	
合計						514,972		
単価						347	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH101320	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ揚土	8.0時間, 158.32m3/h, 自動計算	単位	m3	単価数量	1,267	単価 221
	バックホウ(バックホウ揚土)(排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)	DHT20230	日	1.43	97,718	139,736	単 47号 07-01-80 管理費区分:0
	バックホウ(バックホウ揚土)(排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)	DHT20230	日	1.43	97,718	139,736	単 47号 07-01-80 管理費区分:0
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		1,397	管理費区分:0
	合計					280,869	
	単価					221	円/m3

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,本均し,荒均し済(±50cm),200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	単位	m2	単位数量	13.4	単価	16,971
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 48号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分:0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分:0	
合計								227,415
単価								16,971 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 6号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	単位	m2	単位数量	22.3	単価	10,197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 48号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分:0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分:0	
合計								227,415
単価								10,197 円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7,696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし								
Q302101010			m2	100	7,696	769,600	管理費区分：0	
合計						769,600		
単価						7,696	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 5回, 116m2, 23.2m2, 0.54m2 /枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 1 6t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30	単位	m2	単位数量	100	単価	27,479
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	1.4	42,000	58,800	単 49号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT10680	クレーン付台船 35~40t吊	日	1.9	368,640	700,416	単 50号 07-01-12 管理費区分: 0	
	DHT11230	引船 鋼D 300PS型	日	1.9	148,152	281,488	単 51号 07-01-16 管理費区分: 0	
	DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	日	2.2	226,284	497,824	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0	
	R0125	土木一般世話役	人	5.2	34,530	179,556	管理費区分: 0	
	R0133	型わく工	人	9.1	36,300	330,330	管理費区分: 0	
	R0101	特殊作業員	人	4.4	30,580	134,552	管理費区分: 0	
	R0102	普通作業員	人	17	22,570	383,690	管理費区分: 0	
	L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正20.000(FC2)	枚	100	60	6,000	管理費区分: 0	
	L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0.3703703703(FC2)	枚	100	74.07	7,407	管理費区分: 0	
	ZS7H10230	消耗費 労務費の% 15%	式	1		154,219	管理費区分: 0	
	ZS7H10030	雑材料 全体の% 0.5%	式	1		13,671	管理費区分: 0	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 5回, 116m2, 23.2m2, 0.54m2 /枚, ラフテーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 1 6t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30	単位	m2	単位数量	100	単価	27,479
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計						2,747,953		
単価						27,479	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 ZZ99*21800001		m2	130	540	70,200	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.5	226,284	113,142	単 48号 07-01-18 管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	1.3	22,570	29,341	管理費区分：0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,063	管理費区分：0	
	合計					213,746		
	単価					2,137	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH143040	水中コンクリート打設(ケシク打設)	50m3未満,無し,有り,クレーン付台船,35 ~40t吊,鋼D 300PS型	単位	m3	単位数量	10	単価	42,035
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	19,200	203,520	管理費区分:0	
	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.2	111,274	22,254	単 52号 07-01-56 管理費区分:0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,6時間	日	0.2	368,640	73,728	単 50号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	0.2	135,488	27,097	単 53号 07-01-16 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.2	226,284	45,256	単 48号 07-01-18 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.3	34,530	10,359	管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.4	30,580	12,232	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	1.1	22,570	24,827	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,078	管理費区分:0	
合計						420,351		
単価						42,035	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH143050	ケーシング 損料	海上, 5回, 3.889m	単位	式	単位数量	1	単価	106,578
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングパイプ [場所打ちコンクリート用] 400φ×1m 単価補正136.115(FC2)		M302320000	日	1	106,578.04	106,578	管理費区分: 0	
合計						106,578		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH105050	フック据付(1スイング)	据付,海上,2.012t/個,無し,標準,ク ン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・ 玉外のどちらか水中の場合,水深15m	単位	個	単位数量	71	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	509,343	509,343	単 54号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	212,737	212,737	単 55号 07-01-16 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 48号 07-01-18 管理費区分:0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分:0	
合計						1,029,827		
単価						14,504	円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 13号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	1,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊筋 SS400 Φ16×1320		ZZ99*00900001	本	1	1,150	1,150	管理費区分：0	
合計						1,150		
単価						1,150	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 14号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン, ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き		Q300601010	kg	1,000	97	97,000	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		DHT20850	日	0.1	42,000	4,200	単 49号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						101,200		
単価						101	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 6.23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	86	単価	9,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20880		日	1	66,900	66,900	単 56号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20880		日	1	66,900	66,900	単 56号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20470		日	9	56,683	510,147	単 57号 07-01-33 管理費区分: 0	
	R0106		人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
	R0102		人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		3,983	管理費区分: 0	
合計						800,610		
単価						9,309	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DH105130	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 6.23t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	27	単価	57,258
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,011,380	1,011,380	単 58号 07-01-10 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	226,284	181,027	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,691	管理費区分: 0	
合計						1,545,983		
単価						57,258	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH106010	支保組立組外(重力式)	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	m	単位数量	100	単価	17,778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010		m	100	7,696	769,600	管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	2	135,488	270,976	単 53号 07-01-16 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	2	368,640	737,280	単 50号 07-01-12 管理費区分: 0	
	合計					1,777,856		
	単価					17,778	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	17,766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010		m2	100	9,785	978,500	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	42,000	42,000	単 49号 07-01-28 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.5	368,640	552,960	単 50号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.5	135,488	203,232	単 53号 07-01-16 管理費区分: 0	
	合計					1,776,692		
	単価					17,766	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
Q301101010			m2	100	2,703	270,300	管理費区分：0	
合計						270,300		
単価						2,703	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DH106200	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下	単位	m3	単価数量	100	単価 8,634
	クレーン付台船 35~40t吊	DHT10680	日	1.6	365,416	584,665	単 60号 07-01-12 管理費区分: 0
	引船 鋼D 300PS型	DHT11230	日	1.6	135,488	216,780	単 53号 07-01-16 管理費区分: 0
	コンクリートバケット 5.0m3	DHT22650	日	9.6	6,010	57,696	単 61号 07-01-69 管理費区分: 0
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		4,295	管理費区分: 0
	合計					863,436	
	単価					8,634	円/m3

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 21号 DH106220	コンクリート打設(バケット)	レディミキストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	21,944
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(2)18-8-40 W/C≤65%	ZZ99*02500002	m3	104	17,400	1,809,600	管理費区分:0	
	コンクリート打設(上部工製作) 台船バケット・自積バケット	Q300805010	m3	100	3,848	384,800	管理費区分:0	
	合計					2,194,400		
	単価					21,944	円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 22号 DH106050	鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き	Q300404010	m2	100	3,111	311,100	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	DHT20850	日	0.8	42,000	33,600	単 49号 07-01-28 管理費区分:0	
	合計					344,700		
	単価					3,447	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号 DH108010	異形ブロック製作	7.988t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 16.58m ² , 3.473m ³ , 標準, ラフテレックレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレック	単位	個	単位数量	10	単価	124,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(6)18-8-40 W/C≦55% ZZ99*02500003		m ³	35.08	17,700	620,916	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 L302050110001		m ²	165.8	1,420	235,436	管理費区分: 0	
	型枠工 5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0) Q300705030		m ²	165.8	988	163,810	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0) Q300806030		m ³	34.73	3,328	115,581	管理費区分: 0	
	ラフテレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.83	47,300	39,259	単 62号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900		日	0.81	82,000	66,420	単 63号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					1,241,422		
	単価					124,142	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 7.988t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	88	単価	7,849
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20900		日	1	82,000	82,000	単 63号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20900		日	1	82,000	82,000	単 63号 07-01-28 管理費区分: 0	
	DHT20530		日	4	92,662	370,648	単 64号 07-01-34 管理費区分: 0	
	R0106		人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
	R0102		人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		3,436	管理費区分: 0	
合計						690,764		
単価						7,849	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号 DH108060	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量	30	単価	52,149
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,157,060	1,157,060	単 65号 07-01-10 管理費区分: 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0	
とび工 R0106			人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
普通作業員 R0102			人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%	式	1		7,783	管理費区分: 0	
合計						1,564,498		
単価						52,149	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 DH108060	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量			
						30	単価	56,413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		DHT10550	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,157,060	1,157,060	単 65号 07-01-10 管理費区分: 0
引船 鋼D 700PS型		DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		DHT11482	運転1日当り	日	0.8	226,284	181,027	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0
とび工		R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0
普通作業員		R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0
雑材料 全体の%		ZS7H10030	0.5%	式	1		8,419	管理費区分: 0
合計							1,692,391	
単価							56,413	円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,502
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,502	8,502	管理費区分: 0	
合計						8,502		
単価						8,502	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号 DH115040	フック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形フック[被覆、消波], 海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型	単位	個	単位数量	55	単価	24,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,011,380	1,011,380	単 58号 07-01-10 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		6,786	管理費区分: 0	
	合計					1,364,051		
	単価					24,800	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号 DH108030	フック据付(1スイング)	海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単価数量	65	単価	20,985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,011,380	1,011,380	単 58号 07-01-10 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		6,786	管理費区分: 0	
合計						1,364,051		
単価						20,985	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 DH115050	フック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 異形フック[被覆、消波], 4.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,	単位	個	単位数量	30	単価	47,269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,011,380	1,011,380	単 58号 07-01-10 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,055	管理費区分: 0	
	合計					1,418,090		
	単価					47,269	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号 DH115050	フック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 異形フック[被覆、消波], 4.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,	単位	個	単位数量	30	単価	51,532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,011,380	1,011,380	単 58号 07-01-10 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	246,975	246,975	単 59号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	226,284	181,027	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,691	管理費区分: 0	
合計						1,545,983		
単価						51,532	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DH115040	フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形フロック[被覆、消波], 海上, 2.012t/個, 無し, 標準, クレーン付 台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	71	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 54号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 55号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分: 0	
	合計					1,029,827		
	単価					14,504	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 DH115050	フロック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 根固フロック, 1.98t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場	単位	個	単位数量		
					37	単価	27,216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 80t吊	DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 54号 07-01-12 管理費区分: 0
引船 鋼D 500PS型	DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 55号 07-01-16 管理費区分: 0
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	DHT11482	運転1日当り	日	0.8	226,284	181,027	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0
とび工	R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0
普通作業員	R0102		人	3	22,570	67,710	管理費区分: 0
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0.5%	式	1		5,010	管理費区分: 0
合計						1,007,027	
単価						27,216	円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号 DH115040	フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形フロック[被覆、消波], 海上, 3.414t/個, 無し, 標準, クレーン付 台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	71	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	509,343	509,343	単 54号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	212,737	212,737	単 55号 07-01-16 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	226,284	226,284	単 48号 07-01-18 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,200	31,200	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,123	管理費区分: 0	
合計						1,029,827		
単価						14,504	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号 DH115040	フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置,異形フロック[被覆、消波], 海上,3.414t/個,無し,標準,クレーン付 台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外	単位	個	単位数量	71	単価	16,627
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	509,343	509,343		単 54号 07-01-12 管理費区分:0
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	212,737	212,737		単 55号 07-01-16 管理費区分:0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2	226,284	452,568		単 48号 07-01-18 管理費区分:0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,873		管理費区分:0
	合計					1,180,521		
	単価					16,627		円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量		8	単価	23,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き	Q302801010	基	8	18,720	149,760	管理費区分: 0		
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	DHT20850	日	1	42,000	42,000	単 49号 07-01-28 管理費区分: 0		
合計						191,760			
単価						23,970	円/基		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 66号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,420	18,708		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,200		
	単価					452		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,6日,無, 有	単位	枚	単位数量		
					1	1,664	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:6日	枚	1	564	564	管理費区分:0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0
合計						1,664	
単価						1,664	円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	5,433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.278	34,530	9,599	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.278	30,580	8,501	管理費区分: 0	
	R0102		人	0.278	22,570	6,274	管理費区分: 0	
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	WK250500	製作・設置, 6m以下	日	0.278	64,700	17,986	単 67号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004	4%	式	1		970	管理費区分: 0	
合計						54,330		
単価						5,433	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	859
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.069	34,530	2,382	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.069	30,580	2,110	管理費区分: 0	
	バックホリ運転	撤去, 6m以下						単 68号 02-05-10
	WK250500		日	0.069	59,410	4,099	管理費区分: 0	
	合計					8,591		
	単価					859	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 42号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 43号 DHT10090	グラフ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 9.0m3	運転1日当り,標準,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,791,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	1,243	103	128,029	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	34,420	49,220	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	2.86	34,420	98,441	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	7.15	27,560	197,054	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式] D 9.0m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300090000		時間	8	49,100	392,800	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式] D 9.0m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300090000		日	1.65	561,000	925,650	管理費区分:0	
	合計					1,791,194		
	単価					1,791,194	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 44号 DHT11050	揚錨船 鋼D 10t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	476,018
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	148	103	15,244	管理費区分：0	
	高級船員							
	R0126		人	2.4	34,420	82,608	管理費区分：0	
	普通船員							
	R0127		人	3.6	27,560	99,216	管理費区分：0	
	揚錨船 D 10t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M300980000		日	1	95,800	95,800	管理費区分：0	
	揚錨船 D 10t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300980000		日	1.65	111,000	183,150	管理費区分：0	
	合計					476,018		
	単価					476,018	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 45号 DHT11630	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	108,191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2.86	27,560	78,821	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 100m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301410000		日	1.65	17,800	29,370	管理費区分:0	
	合計					108,191		
	単価					108,191	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 46号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 8時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	187,837
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	274	103	28,222	管理費区分: 0	
	R0126		人	1.43	34,420	49,220	管理費区分: 0	
	R0127		人	1.43	27,560	39,410	管理費区分: 0	
	M301070000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	8	2,830	22,640	管理費区分: 0	
	M301070000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					187,837		
	単価					187,837	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 47号 DHT20230	ハックホ (ハックホ揚土) (排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	97,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	139	150	20,850	管理費区分:0	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	機械条件: 運転時間当り損料						
	M304070020		時間	5.8	2,310	13,398	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	機械条件: 供用日当り損料						
	M304070020		日	1.5	19,500	29,250	管理費区分:0	
	合計					97,718		
	単価					97,718	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 48号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	226,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分：0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	56,370	13,528	管理費区分：0	
	潜水士							
	R0128		人	1.2	56,370	67,644	管理費区分：0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,920	44,304	管理費区分：0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	36,610	43,932	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分：0	
	合計					226,284		
	単価					226,284	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 49号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	42,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	42,000	42,000	管理費区分:0	
合計						42,000		
単価						42,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 50号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	368,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	94	104	9,776	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分:0	
	合計					368,640		
	単価					368,640	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 51号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1 単価 148,152
重油A	Z304010170	L	137	103	14,111	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	4	2,830	11,320 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	29,300	48,345 管理費区分: 0
合計					148,152	
単価					148,152	円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 52号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	111,274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	88	150	13,200	管理費区分：0	
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件：運転時間当り損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件：供用日当り損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0	
	合計					111,274		
	単価					111,274	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 53号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	135,488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	69	103	7,107	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					135,488		
	単価					135,488	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 54号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	509,343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	161	104	16,744	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジシブ型] 80t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302767000		日	1	32,000	32,000	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジシブ型] 80t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302767000		日	1.65	63,400	104,610	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 700t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301572000		日	1.65	90,500	149,325	管理費区分:0	
	合計					509,343		
	単価					509,343	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 55号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1 単価 212,737
重油A	Z304010170	L	114	103	11,742	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	2.4	34,420	82,608	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 500PS型	M301100000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	4,460	8,920 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 500PS型	M301100000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	46,300	76,395 管理費区分: 0
合計					212,737	
単価					212,737	円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 56号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	66,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	L301010280	日	1	66,900	66,900	管理費区分:0	
合計						66,900		
単価						66,900	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 57号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56,683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	47	150	7,050	管理費区分：0	
	R0115		人	1	30,470	30,470	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	4.7	1,120	5,264	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.13	12,300	13,899	管理費区分：0	
	合計					56,683		
	単価					56,683	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 58号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,011,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	404	103	41,612	管理費区分: 0	
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	R0126		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分: 0	
	M300540000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6	37,800	226,800	管理費区分: 0	
	M300540000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	300,000	495,000	管理費区分: 0	
	合計					1,011,380		
	単価					1,011,380	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 59号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	246,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	160	103	16,480	管理費区分: 0	
	R0126		人	2.4	34,420	82,608	管理費区分: 0	
	R0127		人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0	
	M301130000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	6,010	12,020	管理費区分: 0	
	M301130000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	62,300	102,795	管理費区分: 0	
	合計					246,975		
	単価					246,975	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 60号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,4時間	単位	日	単位数量	1	単価	365,416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	63	104	6,552	管理費区分:0	
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分:0	
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分:0	
	M302765000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	M302765000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	27,100	44,715	管理費区分:0	
	M301570000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	56,900	93,885	管理費区分:0	
合計						365,416		
単価						365,416	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 61号 DHT22650	コンクリートバケツ 5.0m3		単位	日	単位数量	1	単価	6,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 運転日当り損料	日	1	2,950	2,950	管理費区分: 0	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 供用日当り損料	日	2	1,530	3,060	管理費区分: 0	
合計						6,010		
単価						6,010	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 62号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270			日	1	47,300	47,300	管理費区分: 0	
合計						47,300		
単価						47,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 63号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	82,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		L301010300	日	1	82,000	82,000	管理費区分:0	
合計						82,000		
単価						82,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 64号 DHT20530	トレー 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	92,662
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	150	16,950	管理費区分：0	
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積	M302700000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3	1,640	10,332	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積	M302700000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.9	16,400	31,160	管理費区分：0	
合計						92,662		
単価						92,662	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 65号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 157, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	464	103	47, 792	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1. 2	34, 420	41, 304	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1. 2	34, 420	41, 304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27, 560	165, 360	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テール式] D 150t吊	機械条件: 運転時間当り損料						
	M300550000		時間	6	45, 100	270, 600	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テール式] D 150t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300550000		日	1. 65	358, 000	590, 700	管理費区分: 0	
	合計					1, 157, 060		
	単価					1, 157, 060	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 66号 WK250590	ハックホ(クロー型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					63,420		
	単価					63,420	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 67号 WK250500	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	150	15,600	管理費区分: 0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					64,700		
	単価					64,700	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 68号 WK250500	ハック材運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	150	11,700	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					59,410		
	単価					59,410	円/日	

登 録 単 価

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2025	6	暫定 R7.6月県単価
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2025	6	暫定 R7.6月県単価
L302050110001	鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	1,420	2025	6	暫定 R7.6月県単価
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	袋	1,100	2025	6	暫定 R7.6月県単価
Z002104002001	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m ³	5,000	2025	6	暫定 三沢市 R7.6月県単価
ZZ99*00900001	吊筋	SS400 Φ16×1320	本	1,150	2025	6	暫定 見積による
ZZ99*01*01002	回航費		片道	3,164,701	2025	6	暫定 R7.6月単価
ZZ99*02500001	生コンクリート(高炉B)	港湾(5)18-8-40 W/C≦60%	m ³	17,400	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート(高炉B)	港湾(2)18-8-40 W/C≦65%	m ³	17,400	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*02500003	生コンクリート(高炉B)	港湾(6)18-8-40 W/C≦55%	m ³	17,700	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*03100001	基礎捨石(中詰石)	海上渡し 30~200kg/個	m ³	9,300	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m ³	m ³	19,200	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系	m ²	540	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*41200001	処分費(廃プラスチック)	L=19.0km	t	64,000	2025	6	暫定 R7.6月県単価
ZZ99*41200002	処分費(無筋Co)	L=31.0km	t	1,200	2025	6	暫定 R7.6月県単価

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 西防波堤	式	1		53,298,467	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		1,969,751	
床掘工 (0003)	式	1		655,872	工種 53:浚渫工事(漁港)
グラブ床掘 (0004)	m3	427		655,872	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

Q01 グラブ床掘		グラブ床掘			
グラブ床掘	m3	427	1,536	655,872	DH102020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正

J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤			
J02 規格選定の方式		標準			
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 9.0m3			
J04 方式の選択		アンカー式			
J06 揚錨船の規格		鋼D 10t吊			
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し			
J10 土質分類		砂質土砂			
J11 N値、状態		10~30未満			
J12 修正土厚区分能力係数		0.85			
J13 海象条件区分		普通			
J14 水深区分		15m未満			
土運船運搬工 (0005)	式	1		148,169	工種 53:浚渫工事(漁港)

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土運船運搬 (0006)	m3	427		148,169	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 土運船運搬		土運船運搬				
土運船運搬	m3	427	347	148,169	DH101240 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土運船による遠距離土捨	対応しない			
		J02 浚渫船1日当り運転時間	8.0時間			
		J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量	218.02m3/h			
		J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)	185.32m3/h			
		J05 運搬方法	引船方式			
		J06 規格選定的方式	標準			
		J07 土運船(曳航)の規格	鋼100m3積(密閉式)			
		J09 引船の規格	鋼D 300PS型			
		J11 揚土土捨工の指定	バックホ揚土			
		J12 往復平均えい航距離	0.2km			
		J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量	269.53m3/h			
		J14 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算			
揚土土捨工 (0007)	式	1		1,165,710	工種 53:浚渫工事(漁港)	
バックホ揚土 (0008)	m3	427		94,367	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00	
Q01 バックホ揚土		バックホ揚土				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
横浜地区漁港施設機能強化工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
			豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
バックホウ揚土	m3	427	221
			94,367
J01 クラブ浚渫船1日当り運転時間		8.0時間	
J02 クラブ浚渫船1時間当り浚渫量		158.32m3/h	
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算	
			DH101320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース) (0009)	m3	427	
			114,436
			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	427	268
			114,436
J01 土質		土砂	
J02 作業内容		土量50,000m3未満	
			CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0010)	m3	427	
			894,992
			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	427	2,096	894,992	CB210110 1756.9 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.06 単 2025.06
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 横浜町
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			係数ランク 1 単価補正
整地 (0011)	m3	427		61,915	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
整地	m3	427	145	61,915	CB210610 123.38 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
基礎工					

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0012)	式	1		2,834,841	
基礎捨石工 (0013)	式	1		2,834,841	工種 54:構造物工事(漁港)
基礎捨石 (0014)	m3	85		1,088,595	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石投入		捨石投入			
捨石投入	m3	85	12,807	1,088,595	DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 材料割増率		30%			
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
J03 水深区分		10m未満			
J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石本均し (0015)	m2	35		593,985	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し		計上しない			
Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	35	16,971	593,985	DH103070 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 本均し 荒均し済(±50cm) 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
捨石荒均し (0016)	m2	113		1,152,261	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	113	10,197	1,152,261	DH103070 管理費区分 0
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 荒均し ±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
本體工[場所打式] (0017)	式	1		9,703,045	
水中コンクリート工					工種 54:構造物工事(漁港)

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事	事業区分	漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0018)	式	1		9,703,045		
かき落とし (0019)	m2	85		654,160	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
かき落とし	m2	85	7,696	654,160	DH117070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0020)	m2	116		3,187,564	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 型枠		鋼製型枠組立組外				
鋼製型枠組立組外		m2	116	27,479	3,187,564	DH143010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町
J01 施工区分		海上施工				
J02 サイクル数		5回				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分					
横浜地区漁港施設機能強化工事	漁港整備					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回			
			金額 前回／今回			
				摘要		
J03 型枠全面積		116m2		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正		
J04 搬入型枠面積		23.2m2				
J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚				
J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J07 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊				
J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船				
J10 クレーン付台船の規格		35～40t吊				
J12 引船の規格		鋼D 300PS型				
漏えい防止 (0021)	m2	49	104,713		第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 漏えい防止シート敷設		漏えい防止シート敷設				
漏えい防止シート敷設	m2	49	2,137		104,713	DH143020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0022)	m3	134			5,739,268	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1
Q01 水中コンクリート打設		水中コンクリート打設(ケーシング打設)			単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1	
Q01 水中コンクリート打設		ケーシング損料				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
水中コンクリート打設(ケーシング打設)	m3	134	42,035	5,632,690	DH143040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 設計日当打設量		50m3未満			
J02 陸上クレーン類計上の有無		無し			
J06 海上クレーン類計上の有無		有り			
J07 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			
J08 クレーン付台船の規格		35~40t吊			
J10 引船の規格		鋼D 300PS型			
ケーシング損料	式	1		106,578	DH143050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		海上			
J02 サイクル数		5回			
J03 ケーシング延長		3.889m			
H形鋼 (0023)	本	13		17,340	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.12	144,500	17,340	Z001120019 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0024)	式	1		2,251,143	
被覆ブロック工 (0025)	式	1		870,240	工種 54:構造物工事(漁港)
被覆ブロック据付 (0026)	個	60		870,240	第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
		Q01 異形ブロック転置	計上しない		
		Q02 異形ブロック据付(1スイング)	ブロック据付(1スイング)		
		Q03 異形ブロック横持ち	計上しない		
		Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携)	計上しない		
		Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連)	計上しない		
		Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)	計上しない		
ブロック据付(1スイング)	個	60	14,504	870,240	DH105050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業種類	据付		
		J02 施工区分	海上		
		J03 ブロック質量	2.012t/個		
		J04 ウインチ移動の有無	無し		
		J05 クレーンの指定	標準		
		J09 起重機船等の船種	クレーン付台船		
		J10 クレーン付台船の規格	80t吊		
		J12 引船の規格	鋼D 500PS型		
		J13 労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合		
		J14 水深区分	水深15m未満の場合		
根固ブロック工 (0027)	式	1		1,380,903	工種 54:構造物工事(漁港)
根固ブロック製作(施工パッケージ)					第0016号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0028) (P)	個	8		848,367	単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 施工パッケージ		根固ブロック製作			
Q02 枠組足場架払		計上しない			
Q03 鉄筋加工組立		計上しない			
Q04 吊鉄筋組立		吊鉄筋・吊ハ			
Q04 吊鉄筋組立		吊鉄筋・吊ハ組立			
根固ブロック製作	個	8	100,600	804,800	CBA05010 92673.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック形状		0.8m(2.5×1.5×0.8) (有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所)			
J02 コンクリート打設方法		直接打設			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J04 レディミキストコンクリートの規格		各種			
吊鉄筋・吊ハ	本	32	1,150	36,800	DH105200 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	67	101	6,767	DH105210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
根固ブロック据付					第0017号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0029)	個	8		532,536	単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 フロック転置 Q02 フロック据付(1スイング) Q03 フロック横持ち Q04 フロック運搬据付(陸上連携方式) Q05 フロック運搬据付(海上一連方式) Q06 フロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない 計上しない 計上しない フロック運搬据付・仮置(陸上連携) フロック運搬据付・仮置(海上一連) 計上しない			
フロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	8	9,309	74,472	DH105120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 フロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のフロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		仮置 6.23t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジグ型)35t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジグ型)35t吊 標準 トラック 11t積 1個 1.8km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
フロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	8	57,258	458,064	DH105130 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 フロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J06 起重機船(非航旋回)の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離		据付 6.23t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型 1,000t 0.2km			

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J10 労務編成 J11 水深区分	玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合		
上部工 (0030)	式	1		1,919,729	
上部コンクリート工 (0031)	式	1		1,919,729	工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0032)	m	17		302,226	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)	m	17	17,778	302,226	DH106010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		海上			
J02 クレーン類の機種		クレーン付台船			
J03 クレーン付台船の規格		35~40t吊			
J05 引船の規格		鋼D 300PS型			
型枠 (0033)	m2	21		373,086	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	21	17,766	373,086	DH106120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		海上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			
J06 クレーン付台船の規格		35~40t吊			
J08 引船の規格		鋼D 300PS型			
伸縮目地 (0034)	m2	7		18,921	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地		伸縮目地			
伸縮目地	m2	7	2,703	18,921	DH106180 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート (0035)	m3	30		917,340	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
Q01 陸上コンクリート打設		計上しない			
Q02 自積バケット打設・台船バケット打設		コンクリート運搬(自積バケット)			
Q02 自積バケット打設・台船バケット打設		コンクリート打設(バケット)			
Q03 コンクリートミキサー船打設		計上しない			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 基礎碎石		計上しない			係数ランク 1
Q05 コンクリート表面はつり		計上しない			週休2日補正 4週8休以上
Q06 コンクリート打設(保全工事)		計上しない			
コンクリート運搬	m3	30	8,634	259,020	DH106200 管理費区分 0
J01 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			歩 2025.06 単 2025.06
J02 クレーン付台船の規格		35~40t吊			単価地区 横浜町
J04 引船の規格		鋼D 300PS型			労務補正 1.000 00-00
J05 往復平均えい航距離		0.9km以下			豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
コンクリート打設(バケツ)	m3	30	21,944	658,320	DH106220 管理費区分 0
J01 レディミクストコンクリートの指定		レディミクストコンクリート 各種			歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
H形鋼 (0036)	本	17		308,156	オプション入力 第0022号内訳書
					単位数量 1 本
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	34	8,089	275,026	CB224430 7393.8 管理費区分 0
J01 削孔径		90mm以上100mm未満			歩 2025.06 単 2025.06
J02 削孔深さ		400mm以上600mm未満			単価地区 横浜町

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
横浜地区漁港施設機能強化工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
			金額 前回/今回		
			摘要		
モルタル練	m3	0.1	100,100	10,010	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正 CB240060 94888.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類		普通			
J02 費用の内訳		全ての費用			
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.16	144,500	23,120	Z001120019 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
胸壁工 (0037)	式	1		5,122,312	オプション入力
胸壁コンクリート工 (0038)	式	1		5,122,312	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
足場 (0039)	m2	66		227,502	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製枠組足場架払(重力式)					DH106050
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
型枠 (0040)					1,936,494
					オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)					DH106120
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
伸縮目地 (0041)					48,654
					オプション入力
					第0025号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	18	2,703	48,654	DH106180 管理費区分 0
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0042)	m2	75		2,293,350	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート運搬	m3	75	8,634	647,550	DH106200 管理費区分 0
J01 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			歩 2025.06 単 2025.06
J02 クレーン付台船の規格		35~40t吊			単価地区 横浜町
J04 引船の規格		鋼D 300PS型			労務補正 1.000 00-00
J05 往復平均えい航距離		0.9km以下			豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設(バケット)					DH106220

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 レイミキストコンクリートの指定	m3	75 レイミキストコンクリート 各種	21,944	1,645,800	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0043)	本	34		616,312	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	68	8,089	550,052	CB224430 7393.8 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径		90mm以上100mm未満			
J02 削孔深さ		400mm以上600mm未満			
モルタル練	m3	0.2	100,100	20,020	CB240060 94888.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類		普通			
J02 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.32	144,500	46,240	Z001120019 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
付属工 (0044)	式	1		282,900	オプション入力
付属設備工 (0045)	式	1		282,900	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
係船環 (0046)	組	3		282,900	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
係船環 φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU	組	3	94,300	282,900	Z231252010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
消波工					

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0047)	式	1		20,040,624		
消波ブロック工 (0048)	式	1		20,040,624	工種 54:構造物工事(漁港)	
消波ブロック製作 (0049)	個	108		13,407,336	第0029号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0	
Q01 消波ブロック製作		異形ブロック製作			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作		個	108	124,142	13,407,336	DH108010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量		7.988t			
J02	型枠の指定		鋼製型枠			
J03	鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積		16.58m2			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量		3.473m3			
J08	クレーンの設定方法		標準			
J09	型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
J14	鉄筋の計上数		0			
J35	吊鉄筋の計上数		0			
J40	ヘッド賃料の有無		無し			
J42	施工規模		50個以上(標準)			
J43	形式		消波ブロック製作(標準)			
J44	給熱養生の有無		無し			
消波ブロック据付					第0030号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0050)	個	108		6,633,288	単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 異形ブロック転置 Q02 異形ブロック据付(1スイング) Q03 異形ブロック横持ち Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携) Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連) Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連) Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)		計上しない 計上しない 計上しない ブロック運搬据付・仮置(陸上連携) ブロック運搬据付・仮置(海上一連) ブロック運搬据付・仮置(海上一連) 計上しない			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	108	7,849	847,692	DH108050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J13 トレーラの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		仮置 7.988t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)50t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準 トレーラ 25t積 3個 1.8km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	72	52,149	3,754,728	DH108060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J06 起重機船(非航旋回)の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量		据付(乱積) 7.988t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 鋼D 700PS型 1,000t			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J09 往復平均えい航距離		0.2km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	36	56,413	2,030,868	DH108060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付(乱積)			
J02 ブロック質量		7.988t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		0.2km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J11 水深区分		水深15m未満の場合			
構造物撤去工 (0051)	式	1		8,423,340	
取壊し工 (0052)	式	1		2,056,080	工種 54:構造物工事(漁港)
コンクリート取壊し (0053)	m3	130		2,056,080	オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物とりこわし	m3	130	8,502	1,105,260	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 構造物区分		無筋構造物			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 工法区分		機械施工			単価地区 横浜町
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1 単価補正
殻運搬	m3	130	4,554	592,020	CB227010 3778.2 管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2025.06 単 2025.06
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 横浜町
J03 DID区間の有無		無し			労務補正 1.000 00-00
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		34.3km以下			豪雪割増 B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1 単価補正
処分費(無筋Co) L=31.0km	t	299	1,200	358,800	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
撤去工 (0054)	式	1		6,367,260	工種 54:構造物工事(漁港)
ブロック撤去 (0055)	個	53		2,569,013	オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)					DH115040
個					3
24,800					74,400
J01 作業種類		撤去・仮置			管理費区分 0
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			歩 2025.06 単 2025.06
J03 施工区分		海上			単価地区 横浜町
J04 ブロック質量		4.6t/個			労務補正 1.000 00-00
J05 ウインチ移動の有無		無し			豪雪割増 B地区
J06 クレーンの指定		標準			係数ランク 1
J10 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			単価補正
J12 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			
J13 引船の規格		鋼D 700PS型			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック据付(1スイング)					DH108030
個					3
20,985					62,955
J01 施工区分		海上			管理費区分 0
J02 ブロック質量		4.6t/個			歩 2025.06 単 2025.06
J03 ウインチ移動の有無		無し			単価地区 横浜町
J04 クレーンの指定		標準			労務補正 1.000 00-00
J08 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			豪雪割増 B地区
J10 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			係数ランク 1
J11 引船の規格		鋼D 700PS型			単価補正
J12 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)					DH115050
個					34
47,269					1,607,146
J01 作業種類		仮置			管理費区分 0
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			歩 2025.06 単 2025.06
J03 ブロック質量		4.6t/個			単価地区 横浜町
J04 クレーンの指定		標準			労務補正 1.000 00-00
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			豪雪割増 B地区
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			係数ランク 1
J08 引船の規格		鋼D 700PS型			単価補正
J09 起重機船等の最大積載質量		1,000t			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J10 往復平均えい航距離		0.2km			
J11 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	個	16	51,532	824,512	DH115050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 ブロック質量		4.6t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			
J08 引船の規格		鋼D 700PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J10 往復平均えい航距離		0.2km			
J11 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J12 水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック撤去 (0056)	個	60		870,240	第0033号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック撤去		ブロック撤去(1スイング内)			
Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式)		計上しない			
Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		計上しない			
ブロック撤去(1スイング内)	個	60	14,504	870,240	DH115040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		撤去・仮置			
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分		海上			
J04 ブロック質量		2.012t/個			
J05 ウィンチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J11 クレーン付台船の規格 J13 引船の規格 J14 労務編成 J15 水深区分		80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
ブロック撤去 (0057)	個	22		598,752	第0034号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック撤去 Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式) Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		計上しない ブロック撤去、据付・仮置(海上一連) 計上しない			
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	個	22	27,216	598,752	DH115050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 ブロック質量 J04 クレーンの指定 J05 起重機船等の船種 J06 クレーン付台船の規格 J08 引船の規格 J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成 J12 水深区分		仮置 根固ブロック 1.98t/個 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 700t 0.2km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
ブロック撤去 (0058)	個	147		2,257,345	第0035号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
Q01 ブロック撤去 Q01 ブロック撤去 Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式) Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		ブロック撤去(1スイング内) ブロック撤去(1スイング内) 計上しない 計上しない			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分																																																																											
横浜地区漁港施設機能強化工事	漁港整備																																																																											
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																																																							
ブロック撤去(1スイング内) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">個</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">88</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">14,504</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,276,352</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>作業種類</td> <td colspan="3">撤去・仮置</td> <td>DH115040</td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>ブロック種類</td> <td colspan="3">異形ブロック[被覆、消波]</td> <td>管理費区分 0</td> </tr> <tr> <td>J03</td> <td>施工区分</td> <td colspan="3">海上</td> <td>歩 2025.06 単 2025.06</td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>ブロック質量</td> <td colspan="3">3.414t/個</td> <td>単価地区 横浜町</td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>ウインチ移動の有無</td> <td colspan="3">無し</td> <td>労務補正 1.000 00-00</td> </tr> <tr> <td>J06</td> <td>クレーンの指定</td> <td colspan="3">標準</td> <td>豪雪割増 B地区</td> </tr> <tr> <td>J10</td> <td>起重機船等の船種</td> <td colspan="3">クレーン付台船</td> <td>係数ランク 1</td> </tr> <tr> <td>J11</td> <td>クレーン付台船の規格</td> <td colspan="3">80t吊</td> <td>単価補正</td> </tr> <tr> <td>J13</td> <td>引船の規格</td> <td colspan="3">鋼D 500PS型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J14</td> <td>労務編成</td> <td colspan="3">玉掛・玉外のどちらか水中の場合</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J15</td> <td>水深区分</td> <td colspan="3">水深15m未満の場合</td> <td></td> </tr> </table>						個	88	14,504	1,276,352		J01	作業種類	撤去・仮置			DH115040	J02	ブロック種類	異形ブロック[被覆、消波]			管理費区分 0	J03	施工区分	海上			歩 2025.06 単 2025.06	J04	ブロック質量	3.414t/個			単価地区 横浜町	J05	ウインチ移動の有無	無し			労務補正 1.000 00-00	J06	クレーンの指定	標準			豪雪割増 B地区	J10	起重機船等の船種	クレーン付台船			係数ランク 1	J11	クレーン付台船の規格	80t吊			単価補正	J13	引船の規格	鋼D 500PS型				J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合				J15	水深区分	水深15m未満の場合			
	個	88	14,504	1,276,352																																																																								
J01	作業種類	撤去・仮置			DH115040																																																																							
J02	ブロック種類	異形ブロック[被覆、消波]			管理費区分 0																																																																							
J03	施工区分	海上			歩 2025.06 単 2025.06																																																																							
J04	ブロック質量	3.414t/個			単価地区 横浜町																																																																							
J05	ウインチ移動の有無	無し			労務補正 1.000 00-00																																																																							
J06	クレーンの指定	標準			豪雪割増 B地区																																																																							
J10	起重機船等の船種	クレーン付台船			係数ランク 1																																																																							
J11	クレーン付台船の規格	80t吊			単価補正																																																																							
J13	引船の規格	鋼D 500PS型																																																																										
J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合																																																																										
J15	水深区分	水深15m未満の場合																																																																										
ブロック撤去(1スイング内) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">個</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">59</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">16,627</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">980,993</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>作業種類</td> <td colspan="3">撤去・仮置</td> <td>DH115040</td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>ブロック種類</td> <td colspan="3">異形ブロック[被覆、消波]</td> <td>管理費区分 0</td> </tr> <tr> <td>J03</td> <td>施工区分</td> <td colspan="3">海上</td> <td>歩 2025.06 単 2025.06</td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>ブロック質量</td> <td colspan="3">3.414t/個</td> <td>単価地区 横浜町</td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>ウインチ移動の有無</td> <td colspan="3">無し</td> <td>労務補正 1.000 00-00</td> </tr> <tr> <td>J06</td> <td>クレーンの指定</td> <td colspan="3">標準</td> <td>豪雪割増 B地区</td> </tr> <tr> <td>J10</td> <td>起重機船等の船種</td> <td colspan="3">クレーン付台船</td> <td>係数ランク 1</td> </tr> <tr> <td>J11</td> <td>クレーン付台船の規格</td> <td colspan="3">80t吊</td> <td>単価補正</td> </tr> <tr> <td>J13</td> <td>引船の規格</td> <td colspan="3">鋼D 500PS型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J14</td> <td>労務編成</td> <td colspan="3">玉掛・玉外のどちらも水中の場合</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J15</td> <td>水深区分</td> <td colspan="3">水深15m未満の場合</td> <td></td> </tr> </table>						個	59	16,627	980,993		J01	作業種類	撤去・仮置			DH115040	J02	ブロック種類	異形ブロック[被覆、消波]			管理費区分 0	J03	施工区分	海上			歩 2025.06 単 2025.06	J04	ブロック質量	3.414t/個			単価地区 横浜町	J05	ウインチ移動の有無	無し			労務補正 1.000 00-00	J06	クレーンの指定	標準			豪雪割増 B地区	J10	起重機船等の船種	クレーン付台船			係数ランク 1	J11	クレーン付台船の規格	80t吊			単価補正	J13	引船の規格	鋼D 500PS型				J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらも水中の場合				J15	水深区分	水深15m未満の場合			
	個	59	16,627	980,993																																																																								
J01	作業種類	撤去・仮置			DH115040																																																																							
J02	ブロック種類	異形ブロック[被覆、消波]			管理費区分 0																																																																							
J03	施工区分	海上			歩 2025.06 単 2025.06																																																																							
J04	ブロック質量	3.414t/個			単価地区 横浜町																																																																							
J05	ウインチ移動の有無	無し			労務補正 1.000 00-00																																																																							
J06	クレーンの指定	標準			豪雪割増 B地区																																																																							
J10	起重機船等の船種	クレーン付台船			係数ランク 1																																																																							
J11	クレーン付台船の規格	80t吊			単価補正																																																																							
J13	引船の規格	鋼D 500PS型																																																																										
J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらも水中の場合																																																																										
J15	水深区分	水深15m未満の場合																																																																										
梯子撤去 (0059)	基	3		71,910	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06																																																																							

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
防舷材撤去	基	3	23,970	71,910	DH115070	
					管理費区分	0
					歩	2025.06 単 2025.06
	J01 防舷材の高さ	H = 250mm未満			単価地区	横浜町
	J02 クレーンの機種	ラフテレンクレーン			労務補正	1.000 00-00
	J03 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
仮設工 (0060)	式	1		750,782	オプション入力	
仮設工 (0061)	式	1		750,782	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
敷鉄板 (0062)	m2	418		263,816	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	418	452	188,936	WB253610	
					管理費区分	0
					歩	2025.06 単 2025.06
	J01 作業区分	設置・撤去			単価地区	横浜町

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	45	1,664	74,880	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		6日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
大型土のう (0063)	袋	75		471,900	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
大型土のう工	袋	75	5,433	407,475	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		6m以下			
大型土のう工	袋	75	859	64,425	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 作業区分		撤去			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運搬処理 (0064)	t	0.2		15,066	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	11,330	2,266	CB010410 9572.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単価地区 横浜町
J02 DID区間の有無		無し			労務補正 1.000 00-00
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
処分費 (廃プラスチック) L=19.0km	t	0.2	64,000	12,800	ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0065)	式	1		53,298,467	

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0066)	式	1		7,843,101	
共通仮設費 (0067)	式	1		4,374,101	
回航・えい航費 (0068)	式	1		3,164,701	工種 99:
回航 (0069)	回	1		3,164,701	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
回航費	片道	1	3,164,701	3,164,701	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運搬費 (0070)	式	1		770,400	工種 99:
仮設材等運搬 (0071)	式	1		770,400	オプション入力 第0041号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	144	3,850	554,400		WB010020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		27km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	72	3,000	216,000		WB010030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
現場環境改善費 (0072)	式	1		439,000		
現場環境改善費(率計上) (0073)	式	1		439,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0074)	式	1		3,469,000		
主たる工種	54:構造物工事(漁港)					

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正	地方港湾(2)		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0075)	式	1		61,141,568	
現場管理費 (0076)	式	1		15,297,000	
施工地域等補正	地方港湾(2)		0.50%		
工期日数	215日間				
冬期日数	137日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.77%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0077)	式	1		76,438,568	
一般管理費等 (0078)	式	1		13,541,432	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0079)	式	1		89,980,000	
消費税額及び地方消費税額 (0080)	式	1		8,998,000	
工事費計 (0081)	式	1		98,978,000	