

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰補総河 第2-4-2号

設計書番号 507-010-0227

新城川総合流域防災(加速化対策)工事

実施 設計書

青森市大字新城 地内

2026年01月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 310 m		
	河床掘削	6,800	m3
	伐木工	5,000	m2
	設計額	42,075,000 円 (内消費税 3,825,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		19,459,150		
河川土工		式	1		17,957,060		
掘削工		式	1		2,141,480		
河床掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,800		2,141,480		内 1号
残土処理工		式	1		15,815,580		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,820		14,833,500		内 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	6,800		982,080		内 3号
伐木工		式	1		1,502,090		
伐木除根工		式	1		1,502,090		
伐木工		m2	5,000		670,320		内 4号
集積積み		m2	5,000		332,640		内 5号
伐木伐竹運搬		m3	200		499,130		内 6号
直接工事費		式	1		19,459,150		

設計内訳書 (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1		4,362,363			
共通仮設費								
		式	1		2,299,363			
準備費								
		式	1		1,600,000			
木根等処分費							内 7号	
		式	1		1,600,000			
技術管理費								
		式	1		433,363			
施工調査費							内 8号	
		式	1		433,363			
現場環境改善費								
		式	1		266,000			
現場環境改善費(率計上)								
		式	1		266,000			
共通仮設費(率計上)								
		式	1		2,063,000			
純工事費								
		式	1		23,821,513			
現場管理費								
		式	1		8,306,000			
工事原価								
		式	1		32,127,513			
一般管理費等								
		式	1		6,122,487			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：			
対象工事費	21,059,150	直接工事費	19,459,150	準備費（処分費用）	1,600,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,600,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			968,226				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			968,226	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		20,090,924	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		19,459,150		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.97%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	10.27%		0.00%		
	計上額		2,063,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	19,459,150	直接工事費	19,459,150	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	19,459,150	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.37%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.37%		0.00%	
計上額	266,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	2,033,363				
運搬費	0	準備費	1,600,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	433,363
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,362,363

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	23,821,513	単独（追加工事）直接工事費	19,459,150	単独（追加工事）共通仮設費	4,362,363
非対象額計（－）		1,401,589			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		433,363		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		968,226		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		22,419,924	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		21,788,150		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.69%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	37.05%		0.00%	
計上額		8,306,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	32,127,513				
純工事費	23,821,513	現場管理費	8,306,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		968,226			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		968,226		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		31,159,287	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		30,527,513		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.62%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.62%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		31,159,287		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,122,487			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,459,150
	準備費に含まれる処分費			1,600,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,059,150
	共通仮設費 (率分)	20,090,924	10.27	2,063,000
	準備費			1,600,000
	技術管理費			433,363
現場環境改善費対象工事費				19,459,150
	現場環境改善費 (率分)	19,459,150	1.37	266,000
現場管理費対象純工事費				23,821,513
	現場管理費	22,419,924	37.05	8,306,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,127,513
	一般管理費等	31,159,287	19.62	6,122,487
	業務委託費			0
工事価格				38,250,000
消費税等相当額				3,825,000
工事費計				42,075,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	河床掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,820	314	2,141,480		02-01-02 管理費区分:0
合計					2,141,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3以上,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	m3	6,820	286	1,950,520		単 1号 02-01-06 管理費区分:0
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	6,820	268	1,827,760		02-01-02 管理費区分:0
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	6,820	1,621	11,055,220		02-01-02 管理費区分:0
合計					14,833,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	6,820	144	982,080		管理費区分:0
合計					982,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03
	CB320510	m2	5,040	133	670,320		管理費区分:0
合計					670,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	集積積込み							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03	
CB320560		m2	5,040	66	332,640		管理費区分: 0	
合計					332,640			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	伐木伐竹運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 21.5km以下, 全ての費用						03-02-03	
CB320580		m3	190	2,627	499,130		管理費区分: 0	
合計					499,130			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 2号 01-02-02
	WB020052		t	80	20,000	1,600,000		管理費区分：0
	合計					1,600,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m							管理費区分：5
	Z237230145		km	0.28	1,547,728	433,363		
	合計					433,363		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上,ハッホ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	286
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上						単 3号 02-01-06
	WK210340		日	0.255	112,200	28,611		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9		管理費区分:0
	合計					28,620		
	単価					286		円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 木くず(生木)(枝・幹)							
	Y007600001001		t	100	20,000	2,000,000		管理費区分:T
	合計					2,000,000		
	単価					20,000		円/t

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	単位数量	1	単価	112,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	147	149	21,903	管理費区分:0	
	不整地運搬車[ローラ型・タンク] 全旋回式 10~11t積級							
	L001030012		日	1.54	36,400	56,056	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		21	管理費区分:0	
	合計					112,200		
	単価					112,200	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
新城川総合流域防災(加速化対策)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		19,459,150	
河川土工 (0002)	式	1		17,957,060	
掘削工 (0003)	式	1		2,141,480	工種 01:河川工事
河床掘削 (0004)	m3	6,800		2,141,480	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	6,820	314	2,141,480	CB210100 279.02 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.957		128.8	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比		44.26	
		標準単価		20,600	
		地区単価		21,500	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新城川総合流域防災(加速化対策)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.258	36.73	126.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.73		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
軽油	%	18.752	19.01	58.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.01		
標準単価			134		
地区単価			149		
諸雑費	%	0.033		0.13	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		15,815,580	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	6,820		14,833,500	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	6,820	286	1,950,520	WB211810 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3以上			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J04 運搬距離(m)		40以下			
積込(ルース)	m3	6,820	268	1,827,760	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.506		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.43		
標準単価			21,600		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	41.177		110.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.88		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
新城川総合流域防災(加速化対策)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	18.289		49.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	18.69		
		標準単価	134		
		地区単価	149		
諸雑費	%	0.028		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	6,820	1,621	11,055,220	CB210110 1360.2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.995		664.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	45.59		
		標準単価	20,667		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		
運転手(一般)	%	45.11		731.2	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	39.52		
		標準単価	22,400		
		地区単価	30,470		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新城川総合流域防災(加速化対策)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	13.893	14.89 134 149	225.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.002		0.1	管理費区分 0
整地 (0007)	m3	6,800		982,080	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	6,820	144	982,080	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.691		31.39	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新城川総合流域防災(加速化対策)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比	23.13		歩 2025.07 単 2025.07
		標準単価	8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
		地区単価	9,680		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	54.39		78.71	R0114
		標準構成比	51.64		管理費区分 0
		標準単価	27,700		歩 2025.07 単 2025.07
		地区単価	34,220		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	23.916		34.61	Z006702002
		標準構成比	25.23		管理費区分 0
		標準単価	134		歩 2025.07 単 2025.07
		地区単価	149		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.003		0.09	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		1,502,090	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		1,502,090	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木工 (0010)	m2	5,000		670,320	オプション入力 第0004号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	5,040	133	670,320	CB320510 118.34 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満			
特殊作業員	%	57.198		76.46	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			56.42		
標準単価			26,700		
地区単価			30,580		
土木一般世話役	%	23.235		31.06	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.97		
標準単価			28,900		
地区単価			34,530		
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
新城川総合流域防災(加速化対策)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.466	12.52 23,900 22,570	13.99	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	9.089		12.15	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.04	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	5,000		332,640	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	5,040	66	332,640	CB320560 58.084 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.917		17.17	M000202133 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		27.69		歩 2025.07 単 2025.07
	標準単価		14,700		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		15,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
掘み装置					M000291001
開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	4.06		2.69	管理費区分 0
	標準構成比		4.28		歩 2025.07 単 2025.07
	標準単価		2,270		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		2,460		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	34.732		23.01	R0114
	標準構成比		32.07		管理費区分 0
	標準単価		27,700		歩 2025.07 単 2025.07
	地区単価		34,220		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	18.747		12.42	R0125
	標準構成比		17.91		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2025.07 単 2025.07
	地区単価		34,530		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	6.113		4.05	R0102
	標準構成比		7.4		管理費区分 0
					歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新城川総合流域防災(加速化対策)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			23,900 22,570		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	10.37		6.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.65 134 149		
諸雑費	%	0.061		0.05	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0012)	m3	200		499,130	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	190		499,130	CB320580 2346.7 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		21.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新城川総合流域防災(加速化対策)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.267		1,399	M007500157 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			59.5		
標準構成比			35,767		
標準単価			35,100		
地区単価			747		
供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	%	35.49		932.1	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.2		
標準構成比			22,400		
標準単価			30,470		
地区単価					
軽油	%	11.225		294.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.3		
標準構成比			134		
標準単価			149		
地区単価					
諸雑費	%	0.018		1.1	管理費区分 0
直接工事費 (0013)	式	1		19,459,150	
共通仮設 (0014)	式	1		4,362,363	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新城川総合流域防災(加速化対策)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (0015)	式	1		2,299,363	
準備費 (0016)	式	1		1,600,000	工種 99:
木根等処分費 (0017)	式	1		1,600,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	80	20,000	1,600,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0018)	式	1		433,363	工種 99:
施工調査費 (0019)	式	1		433,363	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m	km	0.28	1,547,728	433,363	Z237230145 管理費区分 5 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0020)	式	1		266,000	
現場環境改善費(率計上) (0021)	式	1		266,000	
市街地補正 市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0022)	式	1		2,063,000	
主たる工種 01:河川工事 施工地域等補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 除雪工事補正 未使用 1.00 ICT施工補正 補正なし 1.0 週休2日補正 4週8休以上(月単位) 1.03					
純工事費 (0023)	式	1		23,821,513	
現場管理費 (0024)	式	1		8,306,000	
施工地域等補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 工期日数 0日間					

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0025)	式	1		32,127,513	
一般管理費等 (0026)	式	1		6,122,487	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		38,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		3,825,000	
工事費計 (0029)	式	1		42,075,000	