

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 6 水生 第2030-4号

設計書番号 507-110-0033

三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 21.4 m		
	-3.0m岸壁(新設)	21.4	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工(場所打式)	1	式
	上部工	21.4	m
	付属工	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	34,936,000 円 (内消費税 3,176,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1		19,351,754		
海上地盤改良工							
		式	1		1,352,128		
床掘工							
		式	1		1,352,128		
水中人力床掘							内 1号
		m3	32		1,352,128		
基礎工							
		式	1		3,771,358		
基礎捨石工							
		式	1		3,771,358		
基礎捨石	30～200kg/個						内 2号
		m3	106		1,357,542		
捨石荒均し	+0～-20cm						内 3号
		m2	154		2,274,118		
捨石荒均し	±50cm						内 4号
		m2	18		139,698		
本土工[場所打式]							
		式	1		6,194,265		
作業土工							
		式	1		48,865		
床掘							内 5号
		m3	23		7,613		
埋戻し							内 6号
		m3	14		28,994		

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	9		10,953		内 7号
整地		m3	9		1,305		内 8号
グラウンドアンカー工		式	1		6,145,400		
削孔		m	86		3,070,950		内 9号
グラウンドアンカー	F70TA L=9.5m	本	9		3,074,450		内 10号
上部工		式	1		322,691		
上部コンクリート工		式	1		322,691		
支保		m	21		161,616		内 11号
型枠		m2	10		106,250		内 12号
伸縮目地	瀝青質系	m2	1		2,703		内 13号
コンクリート	港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	m3	2		52,122		内 14号
付属工		式	1		6,760,200		
防舷材工		式	1		3,555,862		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材	200H×1500L	基	2		861,238		内 15号
防舷材	200H×1600L	基	6		2,694,624		内 16号
車止・縁金物工		式	1		3,204,338		
車止	150H×150W、先付け	m	12		375,684		内 17号
車止	150H×150W、後付け	m	53		2,214,446		内 18号
縁金物	ゴム製 100H×100W	m	14		614,208		内 19号
エプロン舗装工		式	1		340,011		
コンクリート舗装工		式	1		340,011		
路盤		m2	44		76,384		内 20号
型枠		m2	1		10,625		内 21号
伸縮目地	瀝青質系	m2	13		35,139		内 22号
コンクリート	港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%	m3	9		217,863		内 23号
構造物撤去工		式	1		611,101		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取壊し工		式	1		309,327		
舗装版破碎		m2	44		122,779		内 24号
殻運搬処理	Co塊(無筋)	m3	9		97,678		内 25号
コンクリート取壊し		m3	2		69,212		内 26号
殻運搬処理	Co塊(無筋)	m3	2		19,658		内 27号
撤去工		式	1		301,774		
防舷材撤去	130H×1000L	基	11		263,670		内 28号
発生材運搬処理	防舷材	式	1		38,104		内 29号
直接工事費		式	1		19,351,754		
共通仮設		式	1		1,711,000		
共通仮設費		式	1		241,000		
現場環境改善費		式	1		241,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		241,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,470,000		
純工事費							
		式	1		21,062,754		
現場管理費							
		式	1		5,406,000		
工事原価							
		式	1		26,468,754		
一般管理費等							
		式	1		5,291,246		
工事価格							
		式	1		31,760,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,176,000		
工事費計							
		式	1		34,936,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種	単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :				
対象工事費	19,351,754	直接工事費	19,351,754	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	49,680	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		19,351,754	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		19,302,074		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.45%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02		7.60%		0.00%		
	計上額		1,470,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	19,351,754	直接工事費	19,351,754	事業損失	0
非対象額計 (-)	49,680				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	49,680	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	19,302,074	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.25%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.25%		0.00%		
計上額	241,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,711,000

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	21,062,754	単独 (追加工事) 直接工事費	19,351,754	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,711,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		21,062,754	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		21,013,074		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.81%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.61%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		25.67%		0.00%	
計上額		5,406,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	26,468,754				
純工事費	21,062,754	現場管理費	5,406,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		26,468,754	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		26,419,074		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.97%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.97%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		26,468,754		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,291,246			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	160日間	
冬期日数	81日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.61%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,351,754
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,351,754
	共通仮設費 (率分)	19,351,754	7.60	1,470,000
現場環境改善費対象工事費				19,351,754
	現場環境改善費 (率分)	19,302,074	1.25	241,000
現場管理費対象純工事費				21,062,754
	現場管理費	21,062,754	25.67	5,406,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,468,754
	一般管理費等	26,468,754	19.97	5,291,246
	業務委託費			0
工事価格				31,760,000
消費税等相当額				3,176,000
工事費計				34,936,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	水中人力床掘							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	水中人力床掘 1日当り	陸上, 普通土砂, 31.6m3						単 1号 03-02-91
	DA155600		m3	32	42,254	1,352,128		管理費区分: 0
	合計					1,352,128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	基礎捨石		30~200kg/個					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 2号 03-03-04
	DH103060		m3	106	12,807	1,357,542		管理費区分: 0
	合計					1,357,542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	捨石荒均し	+0~-20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±10cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	154	14,767	2,274,118		単 3号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					2,274,118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	捨石荒均し	±50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	18	7,761	139,698		単 4号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					139,698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	床掘							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し						02-01-03	
CB210030		m3	23	331	7,613		管理費区分:0	
合計					7,613			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	埋戻し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03	
CB210410		m3	14	2,071	28,994		管理費区分:0	
合計					28,994			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	9	1,217	10,953		02-01-02 管理費区分:0
	合計					10,953		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	整地							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	9	145	1,305		02-01-02 管理費区分:0
	合計					1,305		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(アンカー)	無し(クローラ型), 146mm, 硬岩						02-02-13
CB223910		m	33	42,570	1,404,810		管理費区分: 0
削孔(アンカー)	無し(クローラ型), 146mm, 玉石混じり土						02-02-13
CB223910		m	11	36,220	398,420		管理費区分: 0
削孔(アンカー)	無し(クローラ型), 146mm, 軟岩						02-02-13
CB223910		m	41	30,920	1,267,720		管理費区分: 0
合計					3,070,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	グラウンドアンカー	F70TA L=9.5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食, 複合PC鋼線より線束, 10m 以内, f<400kN, 有り						02-02-13
CB223920		本	9	24,700	222,300		管理費区分: 0
グラウト注入(アンカー)							02-02-13
CB223940		m3	5	74,170	370,850		管理費区分: 0
グラウンドアンカー材料 F70TA L=9.5m							
ZZ99*01*01001		組	9	275,700	2,481,300		管理費区分: 0
合計					3,074,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 5号 03-06-02
DH106010		m	21	7,696	161,616		管理費区分:0
合計					161,616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)						単 6号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	10	10,625	106,250		管理費区分:0
合計					106,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地 DH106180	瀝青質系	m2	1	2,703	2,703		単 7号 03-06-02 管理費区分：0
合計					2,703		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	コンクリート	港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	2	24,025	48,050		単 8号 03-06-02 管理費区分：0
養生工 無筋構造物、特殊養生(練炭)		m3	2	2,036	4,072		単 9号 管理費区分：0
合計					52,122		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	防舷材	200H×1500L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基未満, 後付け	基	2	76,071	152,142		単 10号 03-07-03 管理費区分: 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 無し, H = 250mm未満, ラフレレンクレン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基未満	基	2	354,548	709,096		単 11号 03-07-03 管理費区分: 0
合計					861,238		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	防舷材	200H×1600L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準), 後付け	基	6	74,184	445,104		単 12号 03-07-03 管理費区分: 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 無し, H = 250mm未満, ラフレレンクレン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	6	374,920	2,249,520		単 13号 03-07-03 管理費区分: 0
合計					2,694,624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	車止	150H×150W、先付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	m	12	31,307	375,684		単 14号 03-07-04 管理費区分:0
合計					375,684		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	車止	150H×150W、後付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合,延30m以上(標準),後付け	m	53	41,782	2,214,446		単 15号 03-07-04 管理費区分:0
合計					2,214,446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	縁金物	ゴム製 100H×100W					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物取付	延30m未満						単 16号 03-07-04
DH107110		m	14	43,872	614,208		管理費区分：0
合計					614,208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	44	1,736	76,384		管理費区分：0
合計					76,384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフレコンクリート, (油圧伸縮シブ型)						単 6号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	1	10,625	10,625		管理費区分:0
合計					10,625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 7号 03-06-02
DH106180		m2	13	2,703	35,139		管理費区分:0
合計					35,139		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	コンクリート	港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ミキサ車打設, 無筋	m3	9	22,171	199,539		単 17号 03-06-02 管理費区分: 0
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)		m3	9	2,036	18,324		単 18号 管理費区分: 0
合計					217,863		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	25	3,387	84,675		03-01-05 管理費区分: 0
舗装版破碎 CB430310	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	44	866	38,104		03-01-05 管理費区分: 0
合計					122,779		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	殻運搬処理	Co塊(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 60.0km以下, 全ての 費用	m3	9	8,372	75,348		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 Co塊(無筋) (有) 昇新 ZZ99*01*01002		t	20.3	1,100	22,330		管理費区分: T
合計					97,678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	コンクリート取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	2	34,606	69,212		単 19号 03-15-02 管理費区分: 0
合計					69,212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	殻運搬処理	Co塊(無筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	2	6,154	12,308		02-02-07 管理費区分:0	
処分費 Co塊(無筋)(有)瀝青工業 ZZ99*01*01003		t	4.9	1,500	7,350		管理費区分:T	
合計					19,658			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号	防舷材撤去	130H×1000L						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防舷材撤去 DH115070	H = 250mm未満,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	基	11	23,970	263,670		単 20号 03-15-03 管理費区分:0	
合計					263,670			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 29号	発生材運搬処理	防眩材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.4	10,750	4,300		01-02-03 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、6 2.5km以下	t	0.4	34,510	13,804		01-02-02 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック（株）青南RER ZZ99*01*01004		t	0.4	50,000	20,000		管理費区分：T
合計					38,104		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DA155600	水中人力床掘 1日当り	陸上, 普通土砂, 31.6m3	単位	m3	単位数量		3.92	単価	42,254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min DHT22020	陸上	日	1	8,342	8,342	単 21号 07-01-57 管理費区分: 0		
	潜水士 R0128		人	1	56,370	56,370	管理費区分: 0		
	潜水連絡員 R0129		人	1	36,920	36,920	管理費区分: 0		
	潜水送気員 R0130		人	1	36,610	36,610	管理費区分: 0		
	普通作業員 R0102		人	1	22,570	22,570	管理費区分: 0		
	雑材料 全体の% ZS7H10030 3%		式	1		4,824	管理費区分: 0		
合計						165,636			
単価						42,254	円/m3		

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 3号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±10cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	15.4	単価	14,767
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 22号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分: 0	
合計								227,415
単価								14,767 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	29.3	単価	7,761
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 22号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分: 0	
合計								227,415
単価								7,761 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き								
	Q300302010		m	100	7,696	769,600	管理費区分: 0	
合計						769,600		
単価						7,696	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 6号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	10,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き								
	Q300704010		m2	100	9,785	978,500	管理費区分: 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊								単 23号 07-01-28
	DHT20850		日	2	42,000	84,000	管理費区分: 0	
合計						1,062,500		
単価						10,625	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm			m2	100	2,703	270,300	管理費区分：0	
合計						270,300		
単価						2,703	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	24,025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート (冬期割増額含む) 港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60% ZZ99*02500001			m3	10.3	18,550	191,065	管理費区分：0	
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1.100(FC0) Q300804010			m3	10	4,919	49,190	管理費区分：0	
合計						240,255		
単価						24,025	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	養生工 無筋構造物、特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	養生工 WB240050	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	1	2,960	2,960	単 24号 02-03-01 管理費区分: 0
	養生工 WB240050	無筋構造物, 一般養生	m3	-1	924	-924	単 25号 02-03-01 管理費区分: 0
合計						2,036	
単価						2,036	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基未満, 後付 け	単位	基	単位数量	14	単価	76,071
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋込栓 200H SUS(6本) ZZ99*23100001		基	14	61,600	862,400	管理費区分: 0	
	埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1.265(FC0) Q301302090		基	14	14,471	202,594	管理費区分: 0	
合計						1,064,994		
単価						76,071	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH107050	防舷材取付	陸上,無し,H = 250mm未満,ラフテレンク レン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基未満	単位	基	単位数量	14	単価	354,548
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材 200H×1500L ZZ99*23000001		基	14	336,000	4,704,000	管理費区分:0	
	防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)クレン抜き 単価補正1.150(FC0) Q301301090		基	14	15,548	217,672	管理費区分:0	
	ラフテレンクレン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	42,000	42,000	単 23号 07-01-28 管理費区分:0	
	合計					4,963,672		
	単価					354,548	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 後付け	単位	基	単位数量	14	単価	74,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込栓 200H SUS(6本) ZZ99*23100001			基	14	61,600	862,400	管理費区分: 0	
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1.100(FC0) Q301302090			基	14	12,584	176,176	管理費区分: 0	
合計						1,038,576		
単価						74,184	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH107050	防舷材取付	陸上,無し,H = 250mm未満,ラフテレンク レン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基以上 (標準)	単位	基	単位数量	14	単価	374,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材 200H×1600L ZZ99*23000002		基	14	358,400	5,017,600	管理費区分:0	
	防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)クレン抜き 単価補正1.000(FC0) Q301301090		基	14	13,520	189,280	管理費区分:0	
	ラフテレンクレン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	42,000	42,000	単 23号 07-01-28 管理費区分:0	
	合計					5,248,880		
	単価					374,920	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m 未満,先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	31,307
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止 150H×150W(樹脂製、SS先付アンカー) ZZ99*23400002			m	100	28,000	2,800,000	管理費区分:0	
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1.200(FC0) Q301402010			m	100	3,307	330,700	管理費区分:0	
合計						3,130,700		
単価						31,307	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m 以上(標準),後付け	単位	m	単位数量	100	単価	41,782
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止 150H×150W(鋼製、ホルト込)SUS ZZ99*23400003			m	100	38,200	3,820,000	管理費区分:0	
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1.300(FC0) Q301402010			m	100	3,582	358,200	管理費区分:0	
合計						4,178,200		
単価						41,782	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DH107110	縁金物取付	延30m未満	単位	m	単位数量	100	単価	43,872
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーナー保護材 ゴム製 100H×100W アンカーボルトSUS ZZ99*23300001		m	100	42,000	4,200,000	管理費区分：0	
	縁金物取付 二次製品 単価補正1.200(FC0) Q301404020		m	100	1,872	187,200	管理費区分：0	
合計						4,387,200		
単価						43,872	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート (冬期割増額含む) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500002		m3	10.3	18,900	194,670	管理費区分：0	
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020		m3	10	2,704	27,040	管理費区分：0	
合計						221,710		
単価						22,171	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	養生工 WB240050	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	1	2,960	2,960	単 24号 02-03-01 管理費区分: 0
	養生工 WB240050	無筋構造物, 一般養生	m3	-1	924	-924	単 25号 02-03-01 管理費区分: 0
	合計					2,036	
	単価					2,036	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価	34,606
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001611002		m3	10	34,606	346,060	管理費区分: 0	
	合計					346,060		
	単価					34,606	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量		
					8	単価	23,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き			基	8	18,720	149,760	管理費区分：0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊			日	1	42,000	42,000	単 23号 07-01-28 管理費区分：0
合計						191,760	
単価						23,970	円/基

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DHT22020	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	8,342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	37	150	5,550	管理費区分:0	
空気圧縮機 5.0m3/min								
L301020020			日	1.56	1,790	2,792	管理費区分:0	
合計						8,342		
単価						8,342	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	226,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	56,370	13,528	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	1.2	56,370	67,644	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,920	44,304	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	36,610	43,932	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					226,284		
	単価					226,284	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	42,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	42,000	42,000	管理費区分:0	
合計						42,000		
単価						42,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	2,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.25	34,530	8,632	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.72	22,570	16,250	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	19%	式	1		4,718	管理費区分: 0	
	合計					29,600		
	単価					2,960	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.08	34,530	2,762	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.25	22,570	5,642	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	10%	式	1		840	管理費区分: 0	
	合計					9,244		
	単価					924	円/m3	

登 録 単 価

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000232000001	注入材	普通セメント+高性能減水剤	m ³	39,400	2025	6	確定 物価資料
ZZ99*01*01001	グラウンドアンカー材料	F70TA L=9.5m	組	275,700	2025	6	確定 見積り
ZZ99*01*01002	処分費	Co塊(無筋) (有)昇新	t	1,100	2025	6	確定 県単価
ZZ99*01*01003	処分費	Co塊(無筋) (有)瀝青工業	t	1,500	2025	6	確定 県単価
ZZ99*01*01004	処分費	廃プラスチック (株)青南RER	t	50,000	2025	6	確定 県単価
ZZ99*02500001	生コンクリート	(冬期割増額含む)港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	m ³	18,550	2025	6	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート	(冬期割増額含む)港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55%	m ³	18,900	2025	6	確定 県単価
ZZ99*03100001	基礎捨石	海上渡し 30~200kg/個	m ³	9,300	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23000001	防舷材	200H×1500L	基	336,000	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23000002	防舷材	200H×1600L	基	358,400	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23100001	埋込栓	200H SUS(6本)	基	61,600	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23300001	コーナー保護材	ゴム製 100H×100W アンカーボルトSUS	m	42,000	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23400002	車止	150H×150W(樹脂製、SS先付アンカー)	m	28,000	2025	6	確定 物価資料
ZZ99*23400003	車止	150H×150W(鋼製、ボルト込)SUS	m	38,200	2025	6	確定 県単価

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1	
海上地盤改良工 (0002)	式	1	
床掘工 (0003)	式	1	
水中人力床掘 (0004)	m3	32	
-----			第0001号内訳書
Q01 水中人力床掘		水中人力床掘	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
水中人力床掘 1日当り	m3	32	DA155600
J01 施工区分		陸上	管理費区分 0
J02 土質区分		普通土砂	歩 2025.06 単 2025.06
J03 施工量(V)		31.6m3	単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
-----			単価補正
基礎工 (0005)	式	1	
基礎捨石工 (0006)	式	1	
基礎捨石			第0002号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	m3	106			単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Q01 捨石投入		捨石投入			
捨石投入	m3	106			DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
-----	-----	-----	-----	-----	-----
J01 材料割増率		30%			
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
J03 水深区分		10m未満			
J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石荒均し (0008)	m2	154			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	154			DH103070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
J01 クレーン類の追加		無し			
J12 均し区分		荒均し			
J13 均し精度		±10cm			
J14 割石質量区分		200kg/個未満			
J15 透明度区分		普通			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			単価補正
捨石荒均し (0009)	m2	18			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	18			DH103070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 荒均し ±50cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			単価補正
本土工[場所打式] (0010)	式	1			
作業土工 (0011)	式	1			オプション入力
床掘 (0012)	m3	23			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	23			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
埋戻し (0013)	m3	14			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
埋戻し	m3	14			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0014)	m3	9			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	9			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			
整地 (0015)	m3	9			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
整地	m3	9			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
グラントアンカー工 (0016)	式	1	
削孔 (0017)	m	86	
			単価補正 オプション入力
			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
			週休2日補正 4週8休以上
削孔(アンカー)	m	33	
-----			CB223910 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 足場工の有無		無し(クローラ型)	
J02 呼び径		146mm	
J03 土質		硬岩	
			単価補正
削孔(アンカー)	m	11	
-----			CB223910 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 足場工の有無		無し(クローラ型)	
J02 呼び径		146mm	
J03 土質		玉石混じり土	
			単価補正
削孔(アンカー)			CB223910

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	41			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 足場工の有無		無し(クローラ型)			単価補正
J02 呼び径		146mm			
J03 土質		軟岩			
グラウンドアンカー (0018)	本	9			オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	9			週休2日補正 4週8休以上
J01 防食方式		二重防食			CB223920 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J02 アンカー鋼材		複合PC鋼線より線束			
J03 削孔長		10m以内			
J04 設計荷重(f)		f<400kN			
J05 頭部処理の有無		有り			
グラウト注入(アンカー)	m3	5			単価補正
					CB223940 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
グラウンドアンカー材料 F70TA L=9.5m	組	9			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
上部工 (0019)	式	1			
上部コンクリート工 (0020)	式	1			
支保 (0021)	m	21			第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)	m	21			DH106010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 施工区分		陸上			
型枠 (0022)	m2	10			第0012号内訳書 単位数 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
-----					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			
-----					DH106120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	10			
J01 施工区分		陸上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
-----					第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地 (0023)	m2	1			
Q01 伸縮目地		伸縮目地			
-----					DH106180 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
伸縮目地	m2	1			
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
-----					オプション入力
コンクリート					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備			
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	m3	2			第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	2			DH106190 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設		
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋		
J03 施工規模			50m3未満		
養生工 無筋構造物、特殊養生(練炭)	m3	2			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
養生工	m3	1			WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別			無筋構造物		
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
養生工	m3	-1			単価補正 WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別		無筋構造物			
J02 養生工の種類		一般養生			
付属工 (0025)	式	1			単価補正
防舷材工 (0026)	式	1			
防舷材 (0027)	基	2			第0015号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 埋込栓取付		埋込栓取付			
Q02 防舷材取付		防舷材取付			
Q03 梯子取付		計上しない			
埋込栓取付	基	2			週休2日補正 4週8休以上
J01 施工区分		陸上			
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満			
J03 施工規模		5基未満			
J04 施工方式		後付け			
防舷材取付					単価補正 DH107050

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	基	2			管理費区分 0	
J01 施工区分		陸上			歩 2025.06 単 2025.06	
J02 足場が必要な場合		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
J03 防舷材の高さ		H = 250mm未満			労務補正 1.000 00-00	
J04 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
J07 施工規模		5基未満			単価補正	
防舷材 (0028)	基	6			オプション入力	
					第0016号内訳書	
					単位数量 1 基	
					管理費区分 0	
					歩 2025.06 単 2025.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労務補正 1.000 00-00	
					週休2日補正 4週8休以上	
埋込栓取付	基	6			DH107040	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		陸上			歩 2025.06 単 2025.06	
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
J03 施工規模		5基以上(標準)			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工方式		後付け				
					単価補正	
防舷材取付	基	6			DH107050	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		陸上			歩 2025.06 単 2025.06	
J02 足場が必要な場合		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
J03 防舷材の高さ		H = 250mm未満			労務補正 1.000 00-00	
J04 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
J07 施工規模		5基以上(標準)			単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
車止・縁金物工 (0029)	式	1			
車止 (0030)	m	12			第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
		Q01 車止取付 Q02 車止塗装	車止取付 計上しない		
車止取付	m	12			DH107080 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
		J01 二次製品 J05 施工規模 J06 施工方式	1本当り質量100kg未満の場合 延30m未満 先付け(標準)		
車止 (0031)	m	53			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
車止取付	m	53			DH107080 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
		J01 二次製品	1本当り質量100kg未満の場合		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工規模 J06 施工方式		延30m以上(標準) 後付け			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
縁金物 (0032)	m	14			第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 縁金物取付 Q02 縁金物塗装		縁金物取付 計上しない			
縁金物取付	m	14			DH107110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 施工規模		延30m未満			
エプロン舗装工 (0033)	式	1			オプション入力
コンクリート舗装工 (0034)	式	1			オプション入力
路盤 (0035)	m2	44			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(歩道部)	m2	44			CB410031 管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2025.06 単 2025.06
J02 施工区分		1層施工			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労務補正 1.000 00-00
J04 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠 (0036)	m2	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	1			DH106120 管理費区分 0
J01 施工区分		陸上			歩 2025.06 単 2025.06
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					単価補正
伸縮目地 (0037)	m2	13			オプション入力 第0022号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	13			DH106180
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
コンクリート (0038)	m3	9			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	9			DH106190
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設			管理費区分 0
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備			
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)	m3	9			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
養生工	m3	1			単価補正 WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 特殊養生(練炭)			
養生工	m3	-1			単価補正 WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 一般養生			
構造物撤去工 (0039)	式	1			単価補正
取壊し工 (0040)	式	1			単価補正
舗装版破碎					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	m2	44			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
舗装版切断	m	25			CB430510 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎	m2	44			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬処理 (0042)	m3	9			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	9			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
処分費 Co塊(無筋)(有)昇新	t	20.3			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
					単価補正
コンクリート取壊し (0043)	m3	2			第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 構造物取壊し		構造物取壊し			
Q02 施工パッケージ		計上しない			
					週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	2			DH115010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		人力施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬処理 (0044)	m3	2			単価補正 オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	2			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			無し		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			49.4km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
処分費 Co塊(無筋)(有)瀝青工業	t	4.9			単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
撤去工 (0045)	式	1			単価補正
防舷材撤去 (0046)	基	11			第0028号内訳書 単位数 1 基

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 防舷材撤去		防舷材撤去			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
防舷材撤去	基	11			DH115070
J01 防舷材の高さ		H = 250mm未満			管理費区分 0
J02 クレーンの機種		ラフテレンクレーン			歩 2025.06 単 2025.06
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
発生材運搬処理 (0047)	式	1			単価補正 オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4			CB010420
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.4			CB010410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			
処分費 廃プラスチック(株)青南RER	t	0.4			ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
直接工事費 (0048)	式	1			単価補正
共通仮設 (0049)	式	1			
共通仮設費 (0050)	式	1			
現場環境改善費 (0051)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0052)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0053)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0054)	式	1			
現場管理費 (0055)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	160日間				
冬期日数	81日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.61%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0056)	式	1			
一般管理費等 (0057)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0058)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0059)	式	1			
工事費計 (0060)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。