

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰メンテ 第490-1号

設計書番号 507-060-0076

国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字易国間地内

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋面防水工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	32,747,000 円 (内消費税 2,977,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		10,747,842		
舗装工							
		式	1		2,079,884		
橋面防水工							
		式	1		1,062,255		
橋面防水	複合床版防水						内 1号
		m2	182		1,062,255		
アスファルト舗装工	橋面						
		式	1		814,410		
表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 2号
		m2	181		448,812		
表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 3号
		m2	181		365,598		
アスファルト舗装工	摺り付け						
		式	1		203,219		
表層	②再生密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 4号
		m2	44		115,104		
表層	⑤再生密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 5号
		m2	44		88,115		
区画線工							
		式	1		11,326		
区画線工							
		式	1		11,326		
ハット式区画線	W=15cm						内 6号
		m	82		11,326		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁付属物工							
		式	1		3,981,949		
伸縮継手工							
		式	1		3,981,949		
鋼・コン製伸縮装置補修							内 7号
		m	14.7		3,981,949		
橋梁補修工							
		式	1		4,077,243		
ひび割れ補修工							
		式	1		482,300		
充てん工法	ホ <sup>レ</sup> リマセメントモルタル						内 8号
		構造物	1		109,900		
低圧注入工法	エポ <sup>キシ</sup> 樹脂						内 9号
		構造物	1		372,400		
断面修復工							
		式	1		660,100		
左官工法	ホ <sup>レ</sup> リマセメントモルタル						内 10号
		構造物	1		429,800		
左官工法	電気防食用断面修復材						内 11号
		構造物	1		230,300		
ジャンカ補修工							
		式	1		234,200		
ジャンカ補修	ホ <sup>レ</sup> リマセメントモルタル						内 12号
		構造物	1		234,200		
表面処理工							
		式	1		1,381,363		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面含浸工	ジタン系+ケイ酸系(ハイブリット)						内 13号
		m2	340		1,381,363		
補修用足場工							
		式	1		1,319,280		
足場							内 14号
		m2	180		873,632		
防護							内 15号
		m2	180		445,648		
構造物撤去工							
		式	1		249,730		
構造物取壊し工							
		式	1		62,057		
舗装版切断	As舗装版 t=7cm						内 16号
		m	14		9,973		
舗装版破砕	As舗装版 t=7cm						内 17号
		m2	225		52,084		
運搬処理工							
		式	1		187,673		
殻運搬	As殻						内 18号
		m3	16		65,720		
殻処分	As殻						内 19号
		m3	16		110,700		
殻運搬	無筋Co殻						内 20号
		m3	0.1		629		
殻処分	無筋Co殻						内 21号
		m3	0.1		900		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	金属くず						内 22号
		t	0.5		9,724		
仮設工							
		式	1		347,710		
交通管理工							
		式	1		347,710		
交通誘導警備員							内 23号
		人日	22		347,710		
直接工事費							
		式	1		10,747,842		
共通仮設							
		式	1		3,604,000		
共通仮設費							
		式	1		163,000		
現場環境改善費							
		式	1		163,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		163,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		3,441,000		
純工事費							
		式	1		14,351,842		
現場管理費							
		式	1		10,433,000		
工事原価							
		式	1		24,784,842		



# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	10,747,842	直接工事費	10,747,842	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	113,600	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		10,747,842	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		10,634,242		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		22.21%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		32.02%		0.00%
	計上額		3,441,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	10,747,842	直接工事費	10,747,842	
非対象額計 (-)	113,600			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	113,600	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	10,634,242	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.54%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.54%		0.00%	
計上額	163,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,604,000

# 現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	14,351,842	単独（追加工事）直接工事費	10,747,842	単独（追加工事）共通仮設費	3,604,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		14,351,842	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		14,238,242		0	0
現場管理費 率（補正前）		57.20%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		72.70%		0.00%	
計上額		10,433,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	24,784,842				
純工事費	14,351,842	現場管理費	10,433,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		24,784,842	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		24,671,242		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.11%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.11%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		24,784,842		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,985,158			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,747,842
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,747,842
	共通仮設費 (率分)	10,747,842	32.02	3,441,000
現場環境改善費対象工事費				10,747,842
	現場環境改善費 (率分)	10,634,242	1.54	163,000
現場管理費対象純工事費				14,351,842
	現場管理費	14,351,842	72.70	10,433,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				24,784,842
	一般管理費等	24,784,842	20.11	4,985,158
	業務委託費			0
工事価格				29,770,000
消費税等相当額				2,977,000
工事費計				32,747,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	橋面防水	複合床版防水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 浸透系防水+塗膜系防水		m2	181.6	5,435	986,996		単 1号 管理費区分：0
排水用導水管 スハイルパイプ φ15 樹脂製 ZZ99*01*01001		m	24.9	750	18,675		管理費区分：0
端部目地材 L型止水テープ t=3mm ZZ99*01*01002		m	64.3	880	56,584		管理費区分：0
合計					1,062,255		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), 無し, 全ての費用	m2	180.9	2,481	448,812		03-03-03 管理費区分：0
合計					448,812		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m <sup>2</sup>	180.9	2,021	365,598		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					365,598			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層	②再生密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m <sup>2</sup>	43.6	2,640	115,104		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					115,104			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	⑤再生密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未滿), タックコート PK-4, 全ての費用	m <sup>2</sup>	43.6	2,021	88,115		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					88,115			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ハ°印式区画線	W=15cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し, ハ°印式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	65.8	130	8,554		単 2号 03-03-06 管理費区分: 0	
区画線設置 WB821210	無し, ハ°印式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	16.5	168	2,772		単 3号 03-03-06 管理費区分: 0	
合計					11,326			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	鋼・コン製伸縮装置補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	7.36	247,000	1,817,920		単 4号 06-02-06 管理費区分:0
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	7.36	260,100	1,914,336		単 5号 06-02-06 管理費区分:0
地覆立上り 伸縮量20mm用 ZZ99*01*02001		本	2	43,400	86,800		管理費区分:0
地覆立上り 伸縮量30mm用 ZZ99*01*02002		本	2	43,400	86,800		管理費区分:0
シール材 シリコン系 フライマー含む ZZ99*01*02003		1	3.9	5,620	21,918		管理費区分:0
バックアップ材 ウレタンフォーム ZZ99*01*02004		1	31.5	450	14,175		管理費区分:0
導水コン管 25A×5.0m 取付金具含む ZZ99*01*02005		本	2	20,000	40,000		管理費区分:0
合計					3,981,949		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	充てん工法	ポ リマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.288kg						単 6号 02-02-09
WB229010		構造物	1	109,900	109,900		管理費区分: 0
合計					109,900		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	低圧注入工法	エポキシ樹脂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 40m, 2.339kg, 6.792kg, 153個						単 7号 02-02-09
WB229110		構造物	1	372,400	372,400		管理費区分: 0
合計					372,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	左官工法	ポ リマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.133m3						単 8号 02-02-09
WB229210		構造物	1	429,800	429,800		管理費区分: 0
合計					429,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	左官工法	電気防食用断面修復材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.001m3						単 9号 02-02-09
WB229210		構造物	1	230,300	230,300		管理費区分: 0
合計					230,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	シヤカ補修	ポリマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.01m3						単 10号 02-02-09
WB229210		構造物	1	234,200	234,200		管理費区分: 0
合計					234,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	表面含浸工	ジソ系+ケイ酸系(ハイブリッド)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し						単 11号 06-01-94
WB820220		m2	337	1,737	585,369		管理費区分: 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無し, その他, 表面含浸材(kg), 0.2kg						単 12号 06-01-94
DZ820010		m2	337	2,362	795,994		管理費区分: 0
合計					1,381,363		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
桁下足場 WB473950	ポストテンション桁, 両側朝顔, 1.1m<=H<1.5m, 標準以外, 0.9箇月	m2	184	4,748	873,632		単 13号 04-07-09 管理費区分: 0	
合計					873,632			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	防護						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張防護工 WB473970	両側朝顔, 標準以外, 0.9箇月	m2	184	1,951	358,984		単 14号 04-07-09 管理費区分: 0
シート張防護工 WB470730	設置・撤去・賃料, 0.9月, 両側朝顔	m2	184	471	86,664		単 15号 04-07-03 管理費区分: 0
合計					445,648		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	舗装版切断	As舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	13.7	728	9,973		管理費区分: 0
合計					9,973		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	舗装版破碎	As舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	224.5	232	52,084		管理費区分: 0
合計					52,084		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	殻運搬	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用						02-02-07
	CB227010	m3	15.7	4,186	65,720		管理費区分: 0
合計					65,720		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	殻処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費							
As殻							
	ZZ99*01*03001	t	36.9	3,000	110,700		管理費区分: T
合計					110,700		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込 CB210830	コンクリート塊	m3	0.1	4,514	451		02-01-02 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	0.1	1,785	178		02-02-07 管理費区分：0
合計					629		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*03002		t	0.3	3,000	900		管理費区分：T
合計					900		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	現場発生品運搬	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、8.5km以下	t	0.5	4,699	2,349		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.5	10,750	5,375		01-02-03 管理費区分：0
処分費 金属くず ZZ99*01*03003		t	0.5	4,000	2,000		管理費区分：T
合計					9,724		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	11	16,950	186,450		単 16号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	11	14,660	161,260		単 17号 02-04-04 管理費区分：0
合計					347,710		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	複合床版防水工 浸透系防水+塗膜系防水		単位	m2	単位数量	1	単価 5,435
	複合床版防水工 デッキコートN		m2	1	3,000	3,000	管理費区分：0
	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	m2	1	2,435	2,435	単 18号 06-02-12 管理費区分：0
	合計					5,435	
	単価					5,435	円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	83.2	83,200	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	680	34,000	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	175	6,825	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	33	150	4,950	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,325	管理費区分:0	
	合計					130,300		
	単価					130	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	100.88	100,880	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	705	49,350	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	175	10,325	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	150	6,000	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,945	管理費区分:0	
	合計					168,500		
	単価					168	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	247,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 鋼製 伸縮量20mm 誘導板付 YFS-20 Y001381000001		m	1	125,600	125,600	管理費区分:0	
	伸縮装置工 補修 2車線 普通型 単価補正1.000(FP3) Q001532004		m	1	121,380	121,380	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分:0	
	合計					247,000		
	単価					247,000	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	260,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 鋼製 伸縮量30mm 誘導板付 YFS-30 Y001381000002		m	1	138,700	138,700	管理費区分:0	
	伸縮装置工 補修 2車線 普通型 単価補正1.000(FP3) Q001532004		m	1	121,380	121,380	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分:0	
	合計					260,100		
	単価					260,100	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.288kg	単位	構造物	単価数量	1	単価	109,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.85	34,530	29,350	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.3	30,580	39,754	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.1	22,570	24,827	管理費区分: 0	
	充填材(ひび割れ充填用) ポリアセメントモルタル							
	Z231212010		kg	0.346	210	72	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	17%	式	1		15,897	管理費区分: 0	
	合計					109,900		
	単価					109,900	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 40m, 2.339kg, 6.792kg, 153個	単位	構造物	単位数量	1	単価	372,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.32	34,530	80,109	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	3.84	30,580	117,427	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.84	22,570	64,098	管理費区分: 0	
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	2.339	3,680	8,607	管理費区分: 0	
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	9.305	2,720	25,309	管理費区分: 0	
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	153	400	61,200	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		15,650	管理費区分: 0	
	合計					372,400		
	単価					372,400	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.133m3				1	単価 429,800
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125		人	3.059	34,530	105,627	管理費区分: 0
	特殊作業員						
	R0101		人	5.054	30,580	154,551	管理費区分: 0
	普通作業員						
	R0102		人	3.325	22,570	75,045	管理費区分: 0
	断面修復材(左官工法用)						
	ポリマーセメントモルタル						
	Z231214005		m3	0.157	368,000	57,776	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						
	ZS8000004	11%	式	1		36,801	管理費区分: 0
	合計					429,800	
	単価					429,800	円/構造物

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.001m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	230,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9	34,530	65,607	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	3.2	30,580	97,856	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.1	22,570	47,397	管理費区分:0	
	材料費 電気防食用断面修復材 エルカトモルタルSP							
	Y000800003001		m3	0.001	506,250	506	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	9%	式	1		18,934	管理費区分:0	
	合計					230,300		
	単価					230,300	円/構造物	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	234,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9	34,530	65,607	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	3.2	30,580	97,856	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.1	22,570	47,397	管理費区分:0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.012	368,000	4,416	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	9%	式	1		18,924	管理費区分:0	
	合計					234,200		
	単価					234,200	円/構造物	

## 2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間 無 固定足場			m2	1	1,737.84	1,737	管理費区分:0	
Q001649025								
合計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

## 2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	2,362
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間 無 固定足場			m2	1	1,066	1,066	管理費区分:0	
Q001650025								
表面含浸材 浸透性ハイブリッド、エチルシラン系撥水剤			kg	0.2	6,480	1,296	管理費区分:0	
Y000516000001								
合計						2,362		
単価						2,362	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB473950	桁下足場	ポストテンション桁, 両側朝顔, 1.1m<=H<1.5m, 標準以外, 0.9箇月	単位	m2	単位数量	1	単価	4,748
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.12	35,670	4,280	管理費区分: 0	
足場材賃料								
L001200008			月	0.9	521.11	468	管理費区分: 0	
合計						4,748		
単価						4,748	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB473970	板張防護工	両側朝顔, 標準以外, 0.9箇月	単位	m2	単位数量	1	単価	1,951
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.05	35,670	1,783	管理費区分: 0	
防護材賃料								
L001200009			月	0.9	187.77	168	管理費区分: 0	
合計						1,951		
単価						1,951	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB470730	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 0.9月, 両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	471
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
	R0122		人	0.009	35,670	321	管理費区分: 0	
シート張防護材賃料								
	単価補正167.7777777777 L001200010		月	0.9	167.77	150	管理費区分: 0	
合計						471		
単価						471	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16,950	16,950	管理費区分: 0	
合計						16,950		
単価						16,950	円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0804		人	1	14,660	14,660		管理費区分：0
合計						14,660		
単価						14,660		円/人日

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB812920	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,435
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 単価補正1.000(FP3)		Q001572002	m2	100	2,434.1	243,410	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		90	管理費区分:0	
合計						243,500		
単価						2,435	円/m2	

# 登 録 単 価

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000516000001	表面含浸材	浸透性ハイブリッドエポキシ系撥水剤	kg	6,480	2025	6	確定
Y000800003001	材料費	電気防食用断面修復材 エポキートモルタルSP	m3	506,250	2025	6	確定
Y001381000001	橋梁用伸縮装置	鋼製 伸縮量20mm 誘導板付 YFS-20	m	125,600	2025	6	確定
Y001381000002	橋梁用伸縮装置	鋼製 伸縮量30mm 誘導板付 YFS-30	m	138,700	2025	6	確定
ZZ99*01*01001	排水用導水管	スライパ이프 φ15 樹脂製	m	750	2025	6	確定
ZZ99*01*01002	端部目地材	L型止水テープ t=3mm	m	880	2025	6	確定
ZZ99*01*02001	地覆立上り	伸縮量20mm用	本	43,400	2025	6	確定
ZZ99*01*02002	地覆立上り	伸縮量30mm用	本	43,400	2025	6	確定
ZZ99*01*02003	シール材	シリコン系 プライマー含む	l	5,620	2025	6	確定
ZZ99*01*02004	バックアップ材	ウレタンフォーム	l	450	2025	6	確定
ZZ99*01*02005	導水コム管	25A×5.0m 取付金具含む	本	20,000	2025	6	確定
ZZ99*01*03001	処分費	As殻	t	3,000	2025	6	確定
ZZ99*01*03002	処分費	無筋Co殻	t	3,000	2025	6	確定
ZZ99*01*03003	処分費	金属くず	t	4,000	2025	6	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		10,747,842		
舗装工 (0002)	式	1		2,079,884		
橋面防水工 (0003)	式	1		1,062,255		工種 06:舗装工事
橋面防水 (0004)	m2	182		1,062,255		オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
複合床版防水工 浸透系防水+塗膜系防水	m2	181.6	5,435	986,996		オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
複合床版防水工 デッキコートN	m2	1	3,000	3,000		Z231200005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事						
塗膜系防水	m2	1	2,435	2,435		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 WB812920 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 床版排水(トレン)材の有無 J04 目地材の有無 J08 夜間作業補正		補修 無 無 無				
排水用導水管 スィアルパイ φ15 樹脂製	m	24.9	750	18,675		ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端部目地材 L型止水テープ t=3mm	m	64.3	880	56,584		ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0005)	式	1		814,410		オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表層 (0006)	m2	181		448,812		オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	180.9	2,481	448,812	CB410260 1695.7
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0007)	m2	181		365,598	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	180.9	2,021	365,598	CB410260 1750.5
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト舗装工 (0008)	式	1		203,219	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表層 (0009)	m2	44		115,104	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	43.6	2,640	115,104	CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0010)	m2	44		88,115	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	43.6	2,021	88,115	CB410260 1750.5 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0011)	式	1		11,326	
区画線工 (0012)	式	1		11,326	
ペイント式区画線 (0013)	m	82		11,326	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	m	65.8	130	8,554	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
区画線設置	m	16.5	168	2,772	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁付属物工 (0014)	式	1		3,981,949	
伸縮継手工 (0015)	式	1		3,981,949	工種 12:橋梁保全工事
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (0016)	m	14.7		3,981,949	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	7.36	247,000	1,817,920	WB811610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		2車線相当			
J04 夜間作業補正		無			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	7.36	260,100	1,914,336	WB811610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		2車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
地覆立上り 伸縮量20mm用	本	2	43,400	86,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆立上り 伸縮量30mm用	本	2	43,400	86,800	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シール材 シリコン系 プライマー含む	1	3.9	5,620	21,918	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックアップ材 ウレタンフォーム	1	31.5	450	14,175	単価補正 ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
導水ゴム管 25A×5.0m 取付金具含む	本	2	20,000	40,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0017)	式	1		4,077,243	
ひび割れ補修工 (0018)	式	1		482,300	工種 12:橋梁保全工事
充てん工法 (0019)	構造物	1		109,900	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	109,900	109,900	WB229010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		0.288kg			
低圧注入工法 (0020)	構造物	1		372,400	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	372,400	372,400	WB229110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		40m			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		2.339kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		6.792kg			
J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実)		153個			
断面修復工 (0021)	式	1		660,100	工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0022)	構造物	1		429,800	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	429,800	429,800	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.133m3			
左官工法 (0023)	構造物	1		230,300	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	230,300	230,300	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.001m3			
ジャカ補修工					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0024)	式	1		234,200	工種 12:橋梁保全工事
ジャンカ補修 (0025)	構造物	1		234,200	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	234,200	234,200	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し			
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.01m3			
表面処理工 (0026)	式	1		1,381,363	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0027)	m2	340		1,381,363	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下地処理(表面含浸)	m2	337	1,737	585,369	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	337	2,362	795,994	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		その他			
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.2kg			
補修用足場工 (0028)	式	1		1,319,280	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
足場 (0029)	m2	180		873,632	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
桁下足場	m2	184	4,748	873,632	WB473950 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村
J01 桁形式		ホストテンション桁			
J02 側部種類		両側朝顔			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 桁高		1.1m<=H<1.5m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 足場設置月数		標準以外			豪雪割増 B地区
J05 足場設置月数(実数入力)		0.9箇月			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
防護 (0030)	m2	180		445,648	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
板張防護工	m2	184	1,951	358,984	WB473970 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 側部種類		両側朝顔			
J02 防護工設置月数		標準以外			
J03 防護工設置月数(実数入力)		0.9箇月			
シート張防護工	m2	184	471	86,664	WB470730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去・賃料			
J02 供用月数(実数入力)		0.9月			
J03 朝顔の区分		両側朝顔			
構造物撤去工 (0031)	式	1		249,730	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物取壊し工 (0032)	式	1		62,057	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
舗装版切断 (0033)	m	14		9,973	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断	m	13.7	728	9,973	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0034)	m2	225		52,084	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎	m2	224.5	232	52,084	CB430310 207.06 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0035)	式	1		187,673	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
殻運搬 (0036)	m3	16		65,720	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
殻運搬	m3	15.7	4,186	65,720	CB227010 3512.0 管理費区分 0	
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0037)	m3	16		110,700	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村	

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
処分費 As殻	t	36.9	3,000	110,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬 (0038)	m3	0.1		629		ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人力積込	m3	0.1	4,514	451		オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 土質等区分		コンクリート塊				CB210830 4780.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				CB227010 1480.7 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0039)	m3	0.1		900	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	0.3	3,000	900	ZZ99*01*03002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0040)	t	0.5		9,724	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事						
現場発生品及び支給品運搬	t	0.5	4,699	2,349		CB010410 3972.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.5	10,750	5,375		CB010420 9082.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				
処分費 金属くず	t	0.5	4,000	2,000		ZZ99*01*03003 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0041)	式	1		347,710		
交通管理工 (0042)	式	1		347,710		工種 99:
交通誘導警備員 (0043)	人日	22		347,710		第0023号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				歩 2025.06 単 2025.06
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人日	11	16,950	186,450		WB010211
						管理費区分 0
						歩 2025.06 単 2025.06
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
交通誘導警備員B	人日	11	14,660	161,260		WB010212
						管理費区分 0
						歩 2025.06 単 2025.06
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
直接工事費 (0044)	式	1		10,747,842		
共通仮設 (0045)	式	1		3,604,000		
共通仮設費 (0046)	式	1		163,000		
現場環境改善費 (0047)	式	1		163,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
国道279号橋梁補修(小易国間橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0048)	式	1		163,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0049)	式	1		3,441,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0050)	式	1		14,351,842	
現場管理費 (0051)	式	1		10,433,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0052)	式	1		24,784,842	
一般管理費等 (0053)	式	1		4,985,158	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
国道279号橋梁補修(小易国間橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0054)	式	1		29,770,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1		2,977,000	
工事費計 (0056)	式	1		32,747,000	