

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 6 水生 第2030-5号

設計書番号 507-110-0035

三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町地先

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 24.9 m		
	-3.0m岸壁(新設)	24.9	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工(場所打式)	1	式
	上部工	24.9	m
	付属工	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	33,440,000 円 (内消費税 3,040,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式	1		18,486,172			
海上地盤改良工		式	1		769,335			
床掘工		式	1		769,335			
水中人力床掘		m3	17		769,335		内 1号	
基礎工		式	1		4,488,295			
基礎捨石工		式	1		4,488,295			
基礎捨石	30~200kg/個	m3	126		1,613,682		内 2号	
捨石荒均し	+0~-20cm	m2	181		2,672,827		内 3号	
捨石荒均し	±50cm	m2	26		201,786		内 4号	
本土工[場所打式]		式	1		7,145,510			
作業土工		式	1		52,960			
床掘		m3	25		8,275		内 5号	
埋戻し		m3	15		31,065		内 6号	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	10		12,170		内 7号
整地		m3	10		1,450		内 8号
グラウンドアンカー工		式	1		7,092,550		
削孔		m	100		3,586,650		内 9号
グラウンドアンカー	F70TA L=9.5m	本	1		374,570		内 10号
グラウンドアンカー	F70TA L=10.0m	本	9		3,131,330		内 11号
上部工		式	1		364,100		
上部コンクリート工		式	1		364,100		
支保		m	25		192,400		内 12号
型枠		m2	11		116,875		内 13号
伸縮目地	瀝青質系	m2	1		2,703		内 14号
コンクリート	港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	m3	2		52,122		内 15号
付属工		式	1		4,808,261		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材工							
		式	1		3,592,832		
防舷材	200H×1600L						内 16号
		基	8		3,592,832		
車止・縁金物工							
		式	1		1,215,429		
車止	150H×150W、先付け						内 17号
		m	15		469,605		
縁金物	ゴム製 100H×100W						内 18号
		m	17		745,824		
エプロン舗装工							
		式	1		306,157		
コンクリート舗装工							
		式	1		306,157		
路盤							内 19号
		m2	40		69,440		
型枠							内 20号
		m2	1		10,625		
伸縮目地							内 21号
		m2	12		32,436		
コンクリート	港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55%						内 22号
		m3	8		193,656		
構造物撤去工							
		式	1		604,514		
取壊し工							
		式	1		293,214		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		m2	40		115,928		内 23号
殻運搬処理		m3	8		87,216		内 24号
コンクリート取壊し		m3	2		69,212		内 25号
殻運搬処理		m3	2		20,858		内 26号
撤去工		式	1		311,300		
防舷材撤去	130H×1000L	基	11		263,670		内 27号
発生材運搬処理		式	1		47,630		内 28号
直接工事費		式	1		18,486,172		
共通仮設		式	1		1,651,000		
共通仮設費		式	1		235,000		
現場環境改善費		式	1		235,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		235,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,416,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		20,137,172		
現場管理費							
		式	1		5,175,000		
工事原価							
		式	1		25,312,172		
一般管理費等							
		式	1		5,087,828		
工事価格							
		式	1		30,400,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,040,000		
工事費計							
		式	1		33,440,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種				合算工事:			
単独 (追加工事) :	構造物工事 (漁港)						
対象工事費	18,486,172	直接工事費	18,486,172	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	53,790	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)	0						
管理費区分 1	0			(橋梁、PC 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0			(工場原価)			
管理費区分 5	0			(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0			(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0			(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	18,486,172	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	18,432,382		0		0	
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	6.51%		0.00%		0.00%	
	施工地域等補正	1.00%		0.00%			
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00			
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02	7.66%		0.00%			
	計上額	1,416,000		0		0	
					調整工事計上額	0	

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	18,486,172	直接工事費	18,486,172	事業損失	0
非対象額計 (-)	53,790				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	53,790	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	18,432,382	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.28%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.28%		0.00%		
計上額	235,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,651,000

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	20,137,172	単独 (追加工事) 直接工事費	18,486,172	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,651,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		20,137,172	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		20,083,382		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.84%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.61%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		25.70%		0.00%	
計上額		5,175,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	25,312,172				
純工事費	20,137,172	現場管理費	5,175,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		25,312,172	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,258,382		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.07%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.07%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		25,312,172		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,087,828			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	160日間	
冬期日数	81日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.61%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,486,172
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,486,172
	共通仮設費 (率分)	18,486,172	7.66	1,416,000
現場環境改善費対象工事費				18,486,172
	現場環境改善費 (率分)	18,432,382	1.28	235,000
現場管理費対象純工事費				20,137,172
	現場管理費	20,137,172	25.70	5,175,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,312,172
	一般管理費等	25,312,172	20.07	5,087,828
	業務委託費			0
工事価格				30,400,000
消費税等相当額				3,040,000
工事費計				33,440,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	水中人力床掘							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	水中人力床掘 1日当り	陸上, 普通土砂, 17. 1m3						単 1号 03-02-91
	DA155600		m3	17	45, 255	769, 335		管理費区分 : 0
	合計					769, 335		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	基礎捨石	30~200kg/個						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 2号 03-03-04
	DH103060		m3	126	12, 807	1, 613, 682		管理費区分 : 0
	合計					1, 613, 682		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	捨石荒均し	+0~-20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±10cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	181	14,767	2,672,827		単 3号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					2,672,827		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	捨石荒均し	±50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	26	7,761	201,786		単 4号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					201,786		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	床掘							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し						02-01-03	
CB210030		m3	25	331	8,275		管理費区分:0	
合計					8,275			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	埋戻し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03	
CB210410		m3	15	2,071	31,065		管理費区分:0	
合計					31,065			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	10	1,217	12,170		02-01-02 管理費区分:0
	合計					12,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	整地							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	10	145	1,450		02-01-02 管理費区分:0
	合計					1,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(アンカー)	無し(クローラ型), 146mm, 硬岩						02-02-13
CB223910		m	37	42,570	1,575,090		管理費区分: 0
削孔(アンカー)	無し(クローラ型), 146mm, 玉石混じり土						02-02-13
CB223910		m	12	36,220	434,640		管理費区分: 0
削孔(アンカー)	無し(クローラ型), 146mm, 軟岩						02-02-13
CB223910		m	51	30,920	1,576,920		管理費区分: 0
合計					3,586,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	グラウンドアンカー	F70TA L=9.5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食, 複合PC鋼線より線束, 10m 以内, f<400kN, 有り						02-02-13
CB223920		本	1	24,700	24,700		管理費区分: 0
グラウト注入(アンカー)							02-02-13
CB223940		m3	1	74,170	74,170		管理費区分: 0
グラウンドアンカー材料 F70TA L=9.5m							
ZZ99*01*01001		組	1	275,700	275,700		管理費区分: 0
合計					374,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	グラウンドアンカー	F70TA L=10.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー) CB223920	二重防食, 複合PC鋼線より線束, 10m を超える, f<400kN, 有り	本	9	26,220	235,980		02-02-13 管理費区分: 0
グラウト注入(アンカー) CB223940		m3	5	74,170	370,850		02-02-13 管理費区分: 0
グラウトアンカー材料 F70TA L=10.0m ZZ99*01*01005		組	9	280,500	2,524,500		管理費区分: 0
合計					3,131,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	陸上	m	25	7,696	192,400		単 5号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					192,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	陸上,ラフレコンクリート, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	11	10,625	116,875		単 6号 03-06-02 管理費区分:0
合計					116,875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地 DH106180	瀝青質系	m2	1	2,703	2,703		単 7号 03-06-02 管理費区分:0
合計					2,703		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	コンクリート	港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	2	24,025	48,050		単 8号 03-06-02 管理費区分: 0
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)		m3	2	2,036	4,072		単 9号 管理費区分: 0
合計					52,122		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	防舷材	200H×1600L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準), 後付け	基	8	74,184	593,472		単 10号 03-07-03 管理費区分: 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 無し, H = 250mm未満, ラフレソクルン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	8	374,920	2,999,360		単 11号 03-07-03 管理費区分: 0
合計					3,592,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	車止	150H×150W、先付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	m	15	31,307	469,605		単 12号 03-07-04 管理費区分:0
合計					469,605		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	縁金物	ゴム製 100H×100W					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物取付 DH107110	延30m未満	m	17	43,872	745,824		単 13号 03-07-04 管理費区分:0
合計					745,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	200mm, 1層施工, 再生クランッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	40	1,736	69,440		03-03-02 管理費区分: 0
合計					69,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	陸上, ラフエレベーター, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	1	10,625	10,625		単 6号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					10,625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	伸縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 7号 03-06-02
DH106180		m2	12	2,703	32,436		管理費区分：0
合計					32,436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	コンクリート	港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ミキサ車打設, 無筋						単 14号 03-06-02
DH106190		m3	8	22,171	177,368		管理費区分：0
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)							単 15号
		m3	8	2,036	16,288		管理費区分：0
合計					193,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	24	3,387	81,288		03-01-05 管理費区分: 0
舗装版破碎 CB430310	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	40	866	34,640		03-01-05 管理費区分: 0
合計					115,928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	8	8,372	66,976		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 Co塊(無筋)(有)昇新 ZZ99*01*01002		t	18.4	1,100	20,240		管理費区分: T
合計					87,216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	コンクリート取壊し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	2	34,606	69,212		単 16号 03-15-02 管理費区分: 0
	合計					69,212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	殻運搬処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下, 全ての費用	m3	2	6,154	12,308		02-02-07 管理費区分: 0
	処分費 Co塊(無筋) (有)瀝青工業 ZZ99*01*01003		t	5.7	1,500	8,550		管理費区分: T
	合計					20,858		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	防舷材撤去	130H×1000L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去 DH115070	H = 250mm未満, ラフレックレン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	11	23,970	263,670		単 17号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					263,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号	発生材運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.5	10,750	5,375		01-02-03 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 62.5km以下	t	0.5	34,510	17,255		01-02-02 管理費区分: 0
処分費 廃プラスチック (株)青南RER ZZ99*01*01004		t	0.5	50,000	25,000		管理費区分: T
合計					47,630		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DA155600	水中人力床掘 1日当り	陸上, 普通土砂, 17.1m3	単位	m3	単位数量	3.66	単価	45,255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min DHT22020	陸上	日	1	8,342	8,342	単 18号 07-01-57 管理費区分: 0	
	潜水士 R0128		人	1	56,370	56,370	管理費区分: 0	
	潜水連絡員 R0129		人	1	36,920	36,920	管理費区分: 0	
	潜水送気員 R0130		人	1	36,610	36,610	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	1	22,570	22,570	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030 3%		式	1		4,824	管理費区分: 0	
合計						165,636		
単価						45,255	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	12,807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎捨石 海上渡し 30~200kg/個 ZZ99*03100001		m3	1,300	9,300	12,090,000	管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.89	226,284	653,960	単 19号 07-01-18 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		63,719	管理費区分: 0	
合計						12,807,679		
単価						12,807	円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 3号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±10cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	15.4	単価	14,767
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 19号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分: 0	
合計								227,415
単価								14,767 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	29.3	単価	7,761
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 19号 07-01-18	
	DHT11482		日	1	226,284	226,284	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,131	管理費区分: 0	
合計								227,415
単価								7,761 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き								
	Q300302010		m	100	7,696	769,600	管理費区分: 0	
合計						769,600		
単価						7,696	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 6号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	10,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き								
	Q300704010		m2	100	9,785	978,500	管理費区分: 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊								単 20号 07-01-28
	DHT20850		日	2	42,000	84,000	管理費区分: 0	
合計						1,062,500		
単価						10,625	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm			m2	100	2,703	270,300	管理費区分：0	
合計						270,300		
単価						2,703	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	24,025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート (冬期割増額含む) 港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60% ZZ99*02500001			m3	10.3	18,550	191,065	管理費区分：0	
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1.100(FC0) Q300804010			m3	10	4,919	49,190	管理費区分：0	
合計						240,255		
単価						24,025	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	養生工 WB240050	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	1	2,960	2,960	単 21号 02-03-01 管理費区分: 0
	養生工 WB240050	無筋構造物, 一般養生	m3	-1	924	-924	単 22号 02-03-01 管理費区分: 0
合計						2,036	
単価						2,036	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 後付け	単位	基	単位数量	14	単価	74,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋込栓 200H SUS(6本) ZZ99*23100001		基	14	61,600	862,400	管理費区分: 0	
	埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1.100(FC0) Q301302090		基	14	12,584	176,176	管理費区分: 0	
合計						1,038,576		
単価						74,184	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m 未満,先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	31,307
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め 150H×150W(樹脂製、SS先付アンカー) ZZ99*23400002			m	100	28,000	2,800,000	管理費区分：0	
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1.200(FC0) Q301402010			m	100	3,307	330,700	管理費区分：0	
合計						3,130,700		
単価						31,307	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH107110	縁金物取付	延30m未満	単位	m	単位数量	100	単価	43,872
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナー保護材 ゴム製 100H×100W アンカーホルトSUS ZZ99*23300001			m	100	42,000	4,200,000	管理費区分：0	
縁金物取付 二次製品 単価補正1.200(FC0) Q301404020			m	100	1,872	187,200	管理費区分：0	
合計						4,387,200		
単価						43,872	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート (冬期割増額含む) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55% ZZ99*02500002			m3	10.3	18,900	194,670	管理費区分: 0	
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020			m3	10	2,704	27,040	管理費区分: 0	
合計						221,710		
単価						22,171	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	1	2,960	2,960	単 21号 02-03-01 管理費区分: 0
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生	m3	-1	924	-924	単 22号 02-03-01 管理費区分: 0
合計						2,036	
単価						2,036	円/m3

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 16号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価	34,606
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001611002	m3	10	34,606	346,060	管理費区分: 0	
合計						346,060		
単価						34,606	円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 17号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	8	単価	23,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き		Q302801010	基	8	18,720	149,760	管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850	日	1	42,000	42,000	単 20号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計						191,760		
単価						23,970	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT22020	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	8,342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	37	150	5,550	管理費区分:0	
空気圧縮機 5.0m3/min								
L301020020			日	1.56	1,790	2,792	管理費区分:0	
合計						8,342		
単価						8,342	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	226,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分：0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	56,370	13,528	管理費区分：0	
	潜水士							
	R0128		人	1.2	56,370	67,644	管理費区分：0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,920	44,304	管理費区分：0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	36,610	43,932	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分：0	
	合計					226,284		
	単価					226,284	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	42,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	42,000	42,000	管理費区分:0	
合計						42,000		
単価						42,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	2,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.25	34,530	8,632	管理費区分: 0	
	R0102		人	0.72	22,570	16,250	管理費区分: 0	
	ZS8000004	19%	式	1		4,718	管理費区分: 0	
合計						29,600		
単価						2,960	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.08	34,530	2,762	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.25	22,570	5,642	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	10%	式	1		840	管理費区分: 0	
	合計					9,244		
	単価					924	円/m3	

登 録 単 価

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000232000001	注入材	普通セメント+高性能減水剤	m ³	39,400	2025	6	確定 県単価+物価資料
ZZ99*01*01001	グラウンドアンカー材料	F70TA L=9.5m	組	275,700	2025	6	確定 見積り
ZZ99*01*01002	処分費	Co塊(無筋) (有)昇新	t	1,100	2025	6	確定 県単価
ZZ99*01*01003	処分費	Co塊(無筋) (有)瀝青工業	t	1,500	2025	6	確定 県単価
ZZ99*01*01004	処分費	廃プラスチック (株)青南RER	t	50,000	2025	6	確定 県単価
ZZ99*01*01005	グラウンドアンカー材料	F70TA L=10.0m	組	280,500	2025	6	確定 見積り
ZZ99*02500001	生コンクリート	(冬期割増額含む)港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	m ³	18,550	2025	6	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート	(冬期割増額含む)港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55%	m ³	18,900	2025	6	確定 県単価
ZZ99*03100001	基礎捨石	海上渡し 30~200kg/個	m ³	9,300	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23000002	防舷材	200H×1600L	基	358,400	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23100001	埋込栓	200H SUS(6本)	基	61,600	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23300001	コーナー保護材	ゴム製 100H×100W アンカーボルトSUS	m	42,000	2025	6	確定 県単価
ZZ99*23400002	車止め	150H×150W(樹脂製、SS先付アンカー)	m	28,000	2025	6	確定 物価資料

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備			
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1			
海上地盤改良工 (0002)	式	1			
床掘工 (0003)	式	1			
水中人力床掘 (0004)	m3	17			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 水中人力床掘		水中人力床掘			週休2日補正 4週8休以上
水中人力床掘 1日当り	m3	17			DA155600 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上			単価補正
J02 土質区分		普通土砂			
J03 施工量(V)		17.1m3			
基礎工 (0005)	式	1			
基礎捨石工 (0006)	式	1			
基礎捨石					第0002号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	m3	126			単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石投入		捨石投入			
捨石投入	m3	126			DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 材料割増率		30%			
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
J03 水深区分		10m未満			
J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石荒均し (0008)	m2	181			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	181			DH103070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 クレーン類の追加		無し			
J12 均し区分		荒均し			
J13 均し精度		±10cm			
J14 割石質量区分		200kg/個未満			
J15 透明度区分		普通			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			単価補正
捨石荒均し (0009)	m2	26			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	26			DH103070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 荒均し ±50cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			単価補正
本土工[場所打式] (0010)	式	1			
作業土工 (0011)	式	1			オプション入力
床掘 (0012)	m3	25			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	25			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
埋戻し (0013)	m3	15			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
埋戻し	m3	15			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬 (0014)	m3	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	10			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
-----		-----		-----	
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			
整地 (0015)	m3	10			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
-----		-----		-----	
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
	m	51	
J01 足場工の有無		無し(クローラ型)	
J02 呼び径		146mm	
J03 土質		軟岩	
管理費区分 0			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			労務補正 1.000 00-00
グラウンドアンカー (0018)	本	1	
			単価補正
			オプション入力
			第0010号内訳書
			単位数量 1 本
			管理費区分 0
			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			労務補正 1.000 00-00
			週休2日補正 4週8休以上
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	1	
J01 防食方式		二重防食	
J02 アンカー鋼材		複合PC鋼線より線束	
J03 削孔長		10m以内	
J04 設計荷重(f)		f<400kN	
J05 頭部処理の有無		有り	
管理費区分 0			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			労務補正 1.000 00-00
			単価補正
グラウト注入(アンカー)	m3	1	
			単価補正
			管理費区分 0
			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			労務補正 1.000 00-00
			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備																							
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事																									
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要																				
グラウンドアンカー材料 F70TA L=9.5m	組	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正																				
グラウンドアンカー (0019)	本	9			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上																				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	9			CB223920 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01</td> <td style="width: 35%;">防食方式</td> <td style="width: 30%;">二重防食</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>アンカー鋼材</td> <td>複合PC鋼線より線束</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03</td> <td>削孔長</td> <td>10mを超える</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>設計荷重(f)</td> <td>f<400kN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>頭部処理の有無</td> <td>有り</td> <td></td> </tr> </table>	J01	防食方式	二重防食		J02	アンカー鋼材	複合PC鋼線より線束		J03	削孔長	10mを超える		J04	設計荷重(f)	f<400kN		J05	頭部処理の有無	有り						
J01	防食方式	二重防食																							
J02	アンカー鋼材	複合PC鋼線より線束																							
J03	削孔長	10mを超える																							
J04	設計荷重(f)	f<400kN																							
J05	頭部処理の有無	有り																							
グラウト注入(アンカー)	m3	5			CB223940 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00																				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備			
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
グラントアンカー材料 F70TA L=10.0m	組	9			単価補正 ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
上部工 (0020)	式	1			
上部コンクリート工 (0021)	式	1			
支保 (0022)	m	25			第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)	m	25			DH106010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 施工区分		陸上			
型枠					単価補正 第0013号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	m2	11			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(重力式)		
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	11			DH106120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 施工区分			陸上		
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン		
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊		
伸縮目地 (0024)	m2	1			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地		
伸縮目地	m2	1			DH106180 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0025)	m3	2			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	2			DH106190 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設		
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋		
J03 施工規模			50m3未満		
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)	m3	2			オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
養生工	m3	1			WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別			無筋構造物		
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
養生工	m3	-1	
J01 構造物種別		無筋構造物	
J02 養生工の種類		一般養生	
			単価補正 WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
付属工 (0026)	式	1	単価補正
防舷材工 (0027)	式	1	
防舷材 (0028)	基	8	
Q01 埋込栓取付		埋込栓取付	
Q02 防舷材取付		防舷材取付	
Q03 梯子取付		計上しない	
			第0016号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
埋込栓取付	基	8	週休2日補正 4週8休以上 DH107040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上	
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満	
J03 施工規模		5基以上(標準)	
J04 施工方式		後付け	
			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区 (三厩漁港) 水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防舷材取付	基	8			DH107050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上			
J02 足場が必要な場合		無し			
J03 防舷材の高さ		H = 250mm未満			
J04 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
J07 施工規模		5基以上(標準)			単価補正
車止・縁金物工 (0029)	式	1			
車止 (0030)	m	15			第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 車止取付		車止取付			
Q02 車止塗装		計上しない			
					週休2日補正 4週8休以上
車止取付	m	15			DH107080 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 二次製品		1本当り質量100kg未満の場合			
J05 施工規模		延30m未満			
J06 施工方式		先付け(標準)			
					単価補正
縁金物 (0031)	m	17			第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
Q01 縁金物取付		縁金物取付			
Q02 縁金物塗装		計上しない			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			漁港整備	
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 労務補正 1.000 00-00 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 週休2日補正 4週8休以上 </div>					
縁金物取付	m	17			DH107110
J01 施工規模		延30m未満			管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労務補正 1.000 00-00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 単価補正 </div>					
エプロン舗装工 (0032)	式	1			オプション入力
コンクリート舗装工 (0033)	式	1			オプション入力
路盤 (0034)	m2	40			オプション入力
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 第0019号内訳書 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 単位数量 1 m2 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 管理費区分 0 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 歩 2025.06 単 2025.06 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 労務補正 1.000 00-00 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 週休2日補正 4週8休以上 </div>					
下層路盤(歩道部)	m2	40			CB410031
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			管理費区分 0
J02 施工区分		1層施工			歩 2025.06 単 2025.06
J03 材料		再生クワッシュラン RC-40			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分		
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
J04 費用の内訳		全ての費用	金額 前回／今回
型枠 (0035)	m2	1	
<p style="text-align: right;">単価補正</p> <p>オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00</p> <p style="text-align: right;">週休2日補正 4週8休以上</p>			
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	1	
J01 施工区分		陸上	
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	
<p style="text-align: right;">単価補正</p> <p>DH106120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00</p>			
伸縮目地 (0036)	m2	12	
<p style="text-align: right;">単価補正</p> <p>オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00</p> <p style="text-align: right;">週休2日補正 4週8休以上</p>			
伸縮目地	m2	12	
<p style="text-align: right;">単価補正</p> <p>DH106180 管理費区分 0</p>			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
コンクリート (0037)	m3	8			オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	8			DH106190 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択		ミキサ車打設 無筋			
養生工(差額分) 無筋構造物、特殊養生(練炭)	m3	8			オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
養生工	m3	1			WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 構造物種別		無筋構造物			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			
養生工	m3	-1			WB240050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 構造物種別		無筋構造物			
J02 養生工の種類		一般養生			
構造物撤去工 (0038)	式	1			
取壊し工 (0039)	式	1			
舗装版破碎 (0040)	m2	40			オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
舗装版切断					CB430510

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	24			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎	m2	40			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬処理 (0041)	m3	8			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	8			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 Co塊(無筋) (有)昇新	t	18.4			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
コンクリート取壊し (0042)	m3	2			第0025号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
		Q01 構造物取壊し Q02 施工パッケージ	構造物取壊し 計上しない		
構造物取壊し	m3	2			DH115010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
		J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無	無筋構造物 人力施工 無し 無し		
殻運搬処理 (0043)	m3	2			オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			漁港整備	
三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正 4週8休以上					
殻運搬	m3	2			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			無し		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			49.4km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
単価補正					
処分費 Co塊(無筋)(有)瀝青工業	t	5.7			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
単価補正					
撤去工 (0044)	式	1			
防舷材撤去 (0045)	基	11			第0027号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00
Q01 防舷材撤去			防舷材撤去		
週休2日補正 4週8休以上					
防舷材撤去	基	11			DH115070 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 防舷材の高さ			H = 250mm未満		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 クレーンの機種 J03 ラフテレンクレーンの規格		ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
発生材運搬処理 (0046)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.5			CB010420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			CB010410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.5			ZZ99*01*01004 管理費区分 T
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 62.5km以下			
処分費 廃プラスチック(株)青南RER	t	0.5			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 単価補正
直接工事費 (0047)	式	1			
共通仮設 (0048)	式	1			
共通仮設費 (0049)	式	1			
現場環境改善費 (0050)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0051)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1			
	主たる工種	54:構造物工事（漁港）			
	施工地域等補正	地方港湾（2）	1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0053)	式	1			
現場管理費 (0054)	式	1			
	施工地域等補正	地方港湾（2）	0.50%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	160日間				
冬期日数	81日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.61%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03%		
工事原価 (0055)	式	1			
一般管理費等 (0056)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00%		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00%		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1			
工事費計 (0059)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。