

令和7年度

# 工 事 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

学校施設課

# 工 事 総 括 表

工事番号	教施第7-23号			
工 事 名	三沢商業高等学校焼却炉解体工事			
工事場所	三沢市春日台2丁目 地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	焼却炉置場	焼却炉置場	
	用 途	学校	学校	
	構造・階数	C B造・1階	S造・1階	
	延 べ 面 積	3.06㎡	29.52㎡	
	備 考	解体	解体	
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	解体工事 一式		令和7年度	100 %
			令和8年度	%
			令和9年度	%
工 期	原 設 計	令和7年 月 日から令和7年12月26日まで（設定工期：-）		
	指定部分			
	第一回変更設計			
	第二回変更設計			
設 計 額	原 設 計	12,001,000 円（内消費税	1,091,000 円）	
	第一回変更設計	円（内消費税	円）	
	第二回変更設計	円（内消費税	円）	
	変更による増減額	円（内消費税	円）	
請 負 額	原 設 計	円（内消費税		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額	= _____ × 円		
		= 円		
		≒ 円（10,000円未満切捨）		
	変更請負額	= 円 ×（1 + 0.10）		
	= 円			







































解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
焼却炉囲い		1	式		634,685	別紙 00-0014
外周囲い		1	式		428,485	別紙 00-0014/00-001
屋根養生		1	式		122,200	別紙 00-0014/00-002
仮設材運搬費		1	式		84,000	
計					634,685	
外周囲い		1	式		428,485	別紙 00-0014/00-001
くさび緊結式足場	w600 北面、南面	25.5	m <sup>2</sup>	1,960	49,980	
単管足場	西面、東面	44.2	m <sup>2</sup>	2,240	99,008	
合板t=12		69.7	m <sup>2</sup>	2,800	195,160	
防炎シート		69.7	m <sup>2</sup>	1,210	84,337	
計					428,485	
屋根養生		1	式		122,200	別紙 00-0014/00-002
単管下地		20	m <sup>2</sup>	2,100	42,000	
合板t=12		20	m <sup>2</sup>	2,800	56,000	
防炎シート		20	m <sup>2</sup>	1,210	24,200	
計					122,200	







解体		発生材				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材集積・積込		1	式		138,878	別紙 00-0017
コンクリート	機械	4.6	m <sup>3</sup>	4,450	20,470	
木くず	人カ	0.1	m <sup>3</sup>	9,090	909	
ガラス陶磁器類	人カ	0.1	m <sup>3</sup>	9,090	909	
非飛散性アスベスト含有建材	人カ	0.4	m <sup>3</sup>	9,090	3,636	
耐火レンガ	人カ	2.8	m <sup>3</sup>	13,060	36,568	
コンクリートブロック	人カ	1.5	m <sup>3</sup>	13,060	19,590	
金属くず	人カ	1.2	t	13,060	15,672	
グラスウール		0.1	m <sup>3</sup>	9,090	909	
樹木 枝	人カ	1	m <sup>3</sup>	9,090	9,090	
フレコン詰め混合廃棄物	人カ	1	m <sup>3</sup>	9,090	9,090	
発泡スチロール容器	人カ	0.5	m <sup>3</sup>	9,090	4,545	
野球ボール籠	人カ	0.5	m <sup>3</sup>	9,090	4,545	
野球バット	人カ	0.2	m <sup>3</sup>	9,090	1,818	
袋詰バスケットボール等	人カ	0.3	m <sup>3</sup>	9,090	2,727	
ダルマストーブ、ブルーヒーター、エンジンポンプ	人カ	4	台	1,400	5,600	
ドラム缶タンク	人カ	2	台	1,400	2,800	
計					138,878	



解体		発生材				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式		502,222	別紙 00-0019
コンクリート		10.5	t	3,780	39,690	
木くず		0.1	t	42,000	4,200	
ガラス陶磁器類		0.3	t	42,000	12,600	
非飛散性アスベスト含有建材		0.6	t	63,000	37,800	
耐火レンガ		5.6	t	42,000	235,200	
コンクリートブロック		3.4	t	3,780	12,852	
金属くず		1.2	t	▲7,000	▲8,400	
グラスウール		0.01	t	280,000	2,800	
樹木 枝		0.6	t	30,800	18,480	
フレコン詰め混合廃棄物		0.5	t	70,000	35,000	
発泡スチロール容器、野球ボール籠、バット		1	t	112,000	112,000	
計					502,222	
産業廃棄物税相当額		1	式		7,000	別紙 00-0020
ガラス陶磁器類		0.3	t	1,000	300	
非飛散性アスベスト含有建材		0.6	t	1,000	600	
耐火レンガ		5.6	t	1,000	5,600	
フレコン詰め混合廃棄物		0.5	t	1,000	500	
計					7,000	







