

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第4203号

設計書番号 507-020-0169

久渡寺新寺町線舗装道路維持修繕工事

実施 設計書

弘前市大字 清水 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要 施工延長 L = 320 m 路面切削工 オフレイ 式 式	1 1	式 式	
設計額 17,435,000 円	1,585,000 円 (内消費税)	変更による 増減額	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
舗装工		式	1		6,680,967			
路面切削工		式	1		6,479,097			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m ² 以下)、段差すりつけ撤去作業：有り	式	1		1,441,337		内 1号	
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材	m ²	2,080		1,204,320		内 2号	
殻処分	殻種別：As切削材	m ³	62		90,417		内 3号	
クラック抑制工		t	147		146,600			
応力緩和層		式	1		2,231,840		内 4号	
ホーパレ工		m ²	2,080		2,231,840			
表層(単道・路肩部)		式	1		2,805,920		内 5号	
区画線工		m ²	2,080		2,805,920			
区画線工		式	1		107,040			
ハット式区画線		式	1		107,040		内 6号	
		m	800		107,040			

設計内訳書 (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員			人日	6		94,830	
直接工事費							内 7号
共通仮設							
共通仮設費			式	1		6,680,967	
運搬費							
建設機械運搬費			式	1		2,025,000	
現場環境改善費							
現場環境改善費 (率計上)			式	1		415,000	
共通仮設費 (率計上)			式	1		174,000	
純工事費			台	2		174,000	内 8号
現場管理費							
現場管理費			式	1		241,000	
			式	1		241,000	
			式	1		1,610,000	
			式	1		8,705,967	
			式	1		4,337,000	

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事				合算工事:			
対象工事費	6,680,967	直接工事費	6,680,967	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	146,600	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (一)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	6,680,967	単独 (追加工事)	6,680,967	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	6,534,367				0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	16.72%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率 (補正後)	週休2日 4週8休以上 (月単位) 1.03		0.00%		
		計上額	1,610,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	6, 680, 967	直接工事費	6, 680, 967
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	146, 600		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	146, 600	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	6, 534, 367	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	3. 69%		0. 00%
市街地補正	市街地		
率 (補正後)	3. 69%		0. 00%
計上額	241, 000		0
			0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000				
安全費	0				
管繕費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,025,000

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価地区	弘前市(旧弘前市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地				
共通仮設費(率計上)					
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	市街地(DID補正)(1)-1				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				
					1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		市街地 (DID補正) (1) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,680,967
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		6,680,967	24.11	6,680,967
	共通仮設費 (率分)			1,610,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		6,534,367	3.69	6,680,967
	現場環境改善費 (率分)			241,000
現場管理費対象純工事費		8,705,967	49.82	8,705,967
	現場管理費			4,337,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,042,967
	一般管理費等	13,042,967	21.50	2,807,033
	業務委託費			0
工事価格				15,850,000
消費税等相当額				1,585,000
工事費計				17,435,000

一式当り内訳書

内 3号	穀処分		穀種別:As切削材					単価使用年月	2025.06
	処分費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	As切削材	Y007600001002		t	146.6	1,000	146,600		管理費区分:T
		合計					146,600		

内 4号	応力緩和層		一式当り内訳書					単価使用年月	2025.06
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	ZZ99*01*04001		m2	2,080	1,073	2,231,840		管理費区分:0	
		合計				2,231,840			

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	2,080	1,349	2,805,920	03-03-03 管理費区分: 0	
	合計				2,805,920			

一式当り内訳書

内 6号		^°イ卜式区画線					単価使用年月	2025.06
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置	WB821210	無し, ^°イ卜式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	640	130	83,200	単 1号 03-03-06 管理費区分: 0	
区画線設置	WB821210	無し, ^°イ卜式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	160	149	23,840	単 2号 03-03-06 管理費区分: 0	
	合計				107,040			

一式当り内訳書

内 7号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.06	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		交通誘導警備員A	WB010211	人日	3	16,950	50,850		単 3号 02-04-04 管理費区分：0
		交通誘導警備員B	WB010212	人日	3	14,660	43,980		単 4号 02-04-04 管理費区分：0
		合計					94,830		

一式当り内訳書

内 8号		建設機械運搬費					単価使用年月	2025.06	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 48km, 無, 無	台	2	87,000	174,000		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
		合計					174,000		

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m 数量	単位数量	単価使用年月			
								金額	単価	2025.06	2025.06
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
		摘要									
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001037013	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,000	100.88	1,000	149	管理費区分:0	
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007		L	50	680	34,000		管理費区分:0	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001		kg	39	175	6,825		管理費区分:0	
		軽油	Z006702002		L	40	150	6,000		管理費区分:0	
		諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%	式	1		1,395		管理費区分:0	
		合計						149,100			
		単価						149		円/m	

2次単価表

单 3号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2025.06	2025.06
							1	16,950	1.000-00000	0.0 0
	交通誘導警備員A	R0803		人	1	16,950			16,950	摘要
	合計					16,950				管理費区分：0
	単価					16,950			円/人日	

2次単価表

单 4号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2025.06	2025.06
							1	14,660	1.000-00000	0.0 0
	交通誘導警備員B	R0804		人	1	14,660			14,660	摘要
	合計					14,660				管理費区分：0
	単価					14,660			円/人日	

2次単価表

単 5号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 4 8km, 無, 無		単位 台		単位数量		単価使用年月			
										1		2025.06	
										金額		2025.06	
名称・規格		条件		台		数量		単価		労務調整係数			
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002				1		87,000		1.000-00000 0.0 0			
								87,000		87,000			
合計													
単価										円/台			
										摘要			
										管理費区分: 0			

入力データリスト (本01)

工事項名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		6,680,967		
舗装工 (0002)	式	1		6,479,097		
路面切削工 (0003)	式	1		1,441,337	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	2,080		1,204,320	第0001号内訳書 単位数数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路面切削	m2	2,080	579	1,204,320	CB430010 546.11 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.582	32.08	182.9	M001131014 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			158,000 165,000			

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.411	6.36 34,700 37,100	37.13	単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	14.047		81.35	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.139	12.51 23,900 22,570	64.51	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.224	3.75 28,900 34,530	24.46	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.193	3.6 27,700 34,220	24.28	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	%	3.747	21.7		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		3.47			R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.607	73.01		管理費区分 0	
軽油	%	8.782	50.86		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	3.25	18.82		管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018	0.18		管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	62	90,417		第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
		As切削材 殻運搬(路面切削)				
		Q01 殻種別				
		Q02 路面切削廃材運搬費				

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	62.4 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1,449	90,417	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430020 1199.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	37.059	%	41.76 20,667 21,400 747	536.7	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	50.51	%	44.84 22,400 30,470	731.5	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	12.422	%	13.4 134 150	179.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.009	0.9	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分 (0006)	t	147	146,600	管理費区分 0	
処分費 As切削材	t	146.6	146,600	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
クラック抑制工 (0007)	式	1	2,231,840	Y007600001002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
応力緩和層 (0008)	m ²	2,080	2,231,840	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
応力緩和層	2,080	1,073	2,231,840
	m2		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 06:舗装工事
オーバーレイ工 (0009)	1		2,805,920
表層(車道・路肩部)	2,080		2,805,920
	m2		オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	2,080	1,349	2,805,920
	m2		J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.234	0.91 29,500 30,800	16.63	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t	%	0.201	0.14 4,480 4,970	2.71	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ロッドロー[マダダム] 運転質量10～12t	%	0.196	0.14 4,480 4,830	2.64	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	%	0.329		4.43	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.365	3.56 23,900 22,570	58.84	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
運転手(特殊)	%	3.272	2.04	44.11		潮間割増 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.944	1.98	39.69		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.086	0.7	14.64		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.325		31.34		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.446	85.53 595,000	1,071		Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0013)	800	m		107,040	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	640	m	130	83,200	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J10 ペイント式塗料規格	常温				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				
区画線設置	160	m	149	23,840	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	破線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J10 ペイント式塗料規格	常温				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				
仮設工 (0014)			1	94,830	

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
交通管理工 (0015)	式 1		94,830
交通誘導警備員 (0016)	人日 6 ----- Q01 交通誘導警備員費		94,830
			第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人日 3	16,950	50,850
			WB010211 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日 3	14,660	43,980
			WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0017)	式 1		6,680,967
共通仮設			

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0018)	1		2,025,000		
共通仮設費 (0019)	1		415,000		
運搬費 (0020)	1		174,000		工種 99:
建設機械運搬費 (0021)	2		174,000		第0008号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
----- Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)					
J01 運搬区分	2		174,000		WB010010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 片道運搬距離(実数入力)		87,000			
J03 その他の諸料金の有無		路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m 48km			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0022)	1		241,000		
現場環境改善費(率計上) (0023)	1		241,000		
----- 市街地補正					
共通仮設費(率計上) (0024)	1		1,610,000		

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 市街地 (DID補正) (1) - 1 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.4 1.00 1.0 1.03				
純工事費 (0025)	式	1		8,705,967		
現場管理費 (0026)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 (1) - 1	1.2	4,337,000		
工事原価 (0027)	式	1		13,042,967		
一般管理費等 (0028)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1	1.00 1.00 0.04%	2,807,033		
工事価格 (0029)	式	1		15,850,000		
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		1,585,000		

入力データリスト (本01)

工事名	久渡寺新寺町線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
工事費計 (0031)	式	1	17,435,000	