

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第4201号

設計書番号 507-020-0166

弘前岳鱒ヶ沢線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

弘前市大字 百沢 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前岳崎ヶ沢線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
舗装工		式	1		6,348,958			
路面切削工		式	1		6,063,628			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下)、段差すりつけ撤去作業：有り	式	1		1,340,728		内 1号	
敷運搬(路面切削)	敷種別：As切削材	m2	1,950		1,129,050		内 2号	
敷処分	敷種別：As切削材	m3	59		74,178		内 3号	
クラック抑制工		t	138		137,500			
応力緩和層		式	1		2,092,350		内 4号	
ホーロー工		m ²	1,950		2,092,350			
表層(単道・路肩部)		式	1		2,630,550		内 5号	
区画線工		m2	1,950		2,630,550			
区画線工		式	1		190,500			
溶融式区画線		式	1		190,500		内 6号	
		m	300		112,500			

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前岳峠々沢線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設工		m	600		78,000		内 7号		
交通管理工		式	1		94,830				
交通誘導警備員		式	1		94,830				
直接工事費		人日	6		94,830		内 8号		
共通仮設		式	1		6,348,958				
共通仮設費		式	1		1,876,000				
運搬費		式	1		330,000				
建設機械運搬費		式	1		224,000		内 9号		
現場環境改善費		台	2		224,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		106,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		106,000				
純工事費		式	1		1,546,000				
		式	1		8,224,958				

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事			合算工事:		
対象工事費	6,348,958	直接工事費	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	137,500	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
非対象額計 (-)	0		(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) (工場原価) (一般管理費等のみ対象額) (間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
管理費区分1	0				
管理費区分2, 7	0				
管理費区分5	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	6,348,958		現工事	0	合算工事 0
単独 (追加工事) 全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	6,211,458			0	
共通仮設費 (率分)	16.89%			0.00%	0.00%
率 (補正前)	1.4			0.00%	0.00
施工地域等補正	1.00			0.00	0.00
除雪工事補正	1.0			0.00	0.00
ICT施工補正	24.36%			0.00%	0.00
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 (月単位)	1.03			0	0
計上額	1,546,000				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	6,348,958	直接工事費	6,348,958
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	137,500		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	137,500	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	6,211,458	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.72%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.72%		0.00%
計上額	106,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	224,000				
運搬費	224,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,876,000

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	12,361,958				
純工事費	8,224,958				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
			(支給品を除く間接費非対象額)		
			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	12,361,958	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,224,458		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.62%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.62%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	12,361,958		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,668,042				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価地域	弘前市(旧岩木町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,348,958
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		6,348,958	24.36	6,348,958
	共通仮設費 (率分)			1,546,000
	運搬費			224,000
現場環境改善費対象工事費		6,211,458	1.72	6,348,958
	現場環境改善費 (率分)			106,000
現場管理費対象純工事費		8,224,958	50.30	8,224,958
	現場管理費			4,137,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,361,958
	一般管理費等			2,668,042
	業務委託費			0
工事価格				15,030,000
消費税等相当額				1,503,000
工事費計				16,533,000

一式当り内訳書

路面切削		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 1号	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り								
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用		m2	1,950	579	1,129,050		04-03-01 管理費区分：0
	合計						1,129,050		

殻運搬(路面切削)		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 2号	殻種別：AS切削材								
殻運搬(路面切削)	CB430020	無し, 5.0km以下, 全ての費用		m3	58.5	1,268	74,178		04-03-01 管理費区分：0
	合計						74,178		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 3号	穀処分						単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2025.06
処分費 As切削材	Y007600001002		t	137.5	1,000	137,500		管理費区分：T	2025.06
									2025.06
									1.000-00000 0.0 0
	合計					137,500			

一式当り内訳書

内 4号	応力緩和層						単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2025.06
応力緩和層	ZZ99*01*04001		m2	1,950	1,073	2,092,350		管理費区分：0	2025.06
									1.000-00000 0.0 0
	合計					2,092,350			

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06
		表層(車道・路肩部)					歩掛適用年月	2025.06
		表層(車道・路肩部)					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1,950	1,349	2,630,550		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					2,630,550		

一式当り内訳書

内 6号		溶融式区画線					単価使用年月	2025.06
		区画線設置					歩掛適用年月	2025.06
		区画線設置					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 黄 鉛・プロム7リ-, アスファルト舗装, 全て	m	300	375	112,500		単 1号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					112,500		

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m,54km,無,無	台	2	112,000	224,000		単 5号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					224,000		

2次単価表

単価使用年月		2025.06	
歩掛適用年月		2025.06	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	数量	金額	摘要
1号	単位	単価	375
WB821210	区画線設置	単位数量	
	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 黄 鉛・クロム71-, アスファルト舗装, 全て	m	
	名称・規格	数量	金額
	区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	1,000	204,880 管理費区分: 0
	トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・クリ-	390	140,400 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	4,375 管理費区分: 0
	接着用プラライマー 区画線用	175	
	軽油	470	11,750 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	40	6,000 管理費区分: 0
	ZS8000004	1	8,095 管理費区分: 0
	合計		375,500
	単価		375 円/m

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m 数量	単位数量	単価使用年月	
								2025.06	
								歩掛適用年月	2025.06
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		1.000		単価	130
		名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要	
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,000	83.2	83,200	管理費区分:0
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白			L	50	680	34,000	管理費区分:0
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	39	175	6,825	管理費区分:0
		軽油			L	33	150	4,950	管理費区分:0
		諸雑費(率+まるめ)			式	1		1,325	管理費区分:0
		合計						130,300	
		単価						130	円/m

2次単価表

単 3号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2025.06	
							単価	金額
							単価	摘要
	交通誘導警備員A			人	1	16,950	16,950	管理費区分：0
	合計					16,950		
	単価					16,950		円/人日

単 4号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2025.06	
							単価	金額
							単価	摘要
	交通誘導警備員B			人	1	14,660	14,660	管理費区分：0
	合計					14,660		
	単価					14,660		円/人日

2次単価表

2次単価表

単 5号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 5 4km, 無, 無		単位		台		単位数量		単価使用年月	
												2025.06	
												歩掛適用年月	
労務調整係数		1		金額		112,000		単価		112,000			
名称・規格		条件		数量		単価		金額		摘要			
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで		Z006811003		1		112,000		112,000		管理費区分:0			
合計								112,000					
単価								112,000		円/台			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		6,348,958		
舗装工 (0002)	式	1		6,063,628		
路面切削工 (0003)	式	1		1,340,728	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	1,950		1,129,050	第0001号内訳書 単位数数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路面切削	m2	1,950	579	1,129,050	CB430010 546.11 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.582	32.08	182.9	M001131014 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			158,000 165,000			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.411	6.36 34,700 37,100	37.13	単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	%	14.047		81.35	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.139	12.51 23,900 22,570	64.51	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.224	3.75 28,900 34,530	24.46	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.193	3.6 27,700 34,220	24.28	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	%	3.747	21.7		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		3.47			R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.607	73.01		管理費区分 0	
軽油	%	8.782	50.86		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	3.25	18.82		管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018	0.18		管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	59	74,178		第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町)	
		As切削材				
		殻運搬(路面切削)				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回 摘要
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	m ³	58.5 無し 5.0km以下 全ての費用	74,178 1,268 2025.06 単 2025.06 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430020 1049.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.061 41.76 20,667 21,400 747	469.6 2025.06 単 2025.06 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.509 44.84 22,400 30,470	640 2025.06 単 2025.06 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.422 13.4 134 150	157.4 2025.06 単 2025.06 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	0.008	%		1	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処処分 (0006)	138	t		137,500	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処処分 As切削材	137.5	t	1,000	137,500	Y007600001002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制工 (0007)	1	式		2,092,350	オプシヨン入力 工種 06:舗装工事
応力緩和層 (0008)	1,950	m ²		2,092,350	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町)

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
応力緩和層	1,950	m2	1,073	2,092,350	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 06:舗装工事
オーバーレイ工 (0009)	1	式		2,630,550	
表層(車道・路肩部) (0010)	1,950	m2		2,630,550	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	1,950	m2	1,349	2,630,550	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.234	0.91 29,500 30,800	16.63	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.201	0.14 4,480 4,970	2.71	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ロッドロー[ワカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.196	0.14 4,480 4,830	2.64	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	%	0.329		4.43	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.365	3.56 23,900 22,570	58.84	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	3.272	2.04 27,700 34,220	44.11	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.944	1.98 26,700 30,580	39.69	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	1.086	0.7 28,900 34,530	14.64	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.325		31.34	管理費区分 0 Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町)	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.446	85.53 595,000	1,071	単価地区 弘前市(旧岩木町)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			14,200		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.731	%	2.53 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	0.712	%	0.49 134 150	9.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.085	%		1.15	管理費区分 0
諸雑費	0.074	%		1.92	管理費区分 0
区画線工 (0011)	1	式		190,500	
区画線工 (0012)	1	式		190,500	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0013)	300 m		112,500	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
区画線設置	300 m	375	112,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J06 塗布厚	1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%				
J11 塗料区分	黄鉛・クロムフリー				
J12 プライマー規格	アスファルト舗装				
J13 費用の内訳	全ての費用				
ペイント式区画線 (0014)	600 m		78,000	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
区画線設置						
J01 夜間作業の有無	600	m	130	78,000	WB821210	管理費区分 0
J02 施工方法区分	無し				歩 2025.06	単 2025.06
J03 豪雪補正の有無	ペイント式溶剤型				単価地区	弘前市(旧岩木町)
J04 規格・仕様区分	有り				労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無	実線 15cm				豪雪割増	B地区
J08 未供用区間の場合の補正	無し				潮間割増	0%
J10 ペイント式塗料規格	無し				単価補正	係数ランク 1
J11 塗料区分	常温					
J13 費用の内訳	白					
仮設工 (0015)	全ての費用					
交通管理工 (0016)		式		94,830	工種 99:	
交通誘導警備員 (0017)		式		94,830		
第0008号内訳書						
	6	人日		94,830	単位数量	1 人日
交通誘導警備員A						
	3	人日	16,950	50,850	管理費区分 0	
交通誘導警備員A						
	3	人日	16,950	50,850	歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	弘前市(旧岩木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					4週8休以上(月単位)	
WB010211						
	3	人日	16,950	50,850	管理費区分 0	
					歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	弘前市(旧岩木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
交通誘導警備員B	人日 3	14,660	43,980	単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0018)	式 1		6,348,958		
共通仮設 (0019)	式 1		1,876,000		
共通仮設費 (0020)	式 1		330,000		
運搬費 (0021)	式 1		224,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0022)	台 2		224,000	第0009号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
貨物自動車による運搬(1車1回)	台 2		224,000	貨物自動車による運搬(1車1回)	
貨物自動車による運搬(1車1回)	台 2	112,000	224,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廢材積込付) 2.0m				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		54km			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
現場環境改善費 (0023)	式	1		106,000	
現場環境改善費 (率計上) (0024)	式	1	市街地以外	106,000	
共通仮設費 (率計上) (0025)	式	1	06:舗装工事 一般交通影響有り(2) -1 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	1,546,000	
純工事費 (0026)	式	1		8,224,958	
現場管理費 (0027)	式	1	一般交通影響有り(2) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	4,137,000	
工事原価					

入力データリスト (本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0028)	式	1		12,361,958		
一般管理費等 (0029)	式	1		2,668,042		
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0030)	式	1		15,030,000		
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		1,503,000		
工事費計 (0032)	式	1		16,533,000		