

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰河維 第5087号

設計書番号 507-020-0154

平川河川維持工事

実施 設計書

平川市苗生松 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	人工芝舗装	1,580	m2
	テニスネットポスト	2	組
	防球ネット	1	式
設計額	44,440,000 円 (内消費税 4,040,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	平川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		22,932,338		
グラウンド・コート舗装工							
		式	1		14,512,300		
グラウンド・コート用舗装工							
		式	1		14,512,300		
人工芝舗装							内 1号
		m2	1,580		14,512,300		
グラウンド・コート施設整備工							
		式	1		5,143,580		
競技施設工							
		式	1		1,029,180		
テニスネットポスト							内 2号
		組	2		1,029,180		
グラウンド・コート柵工							
		式	1		4,114,400		
防球ネット							内 3号
		式	1		4,114,400		
施設等撤去・移設工							
		式	1		2,356,446		
施設撤去工							
		式	1		2,356,446		
既設人工芝舗装撤去							内 4号
		m2	879		738,696		
テニスネットポスト撤去							内 5号
		組	2		208,700		

# 設計内訳書（本01）

工事名	平川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ネット撤去							内 6号
		式	1		1,409,050		
撤去物処理工							
		式	1		920,012		
運搬処理工							
		式	1		920,012		
殻運搬							内 7号
		m3	0.5		587		
殻処分							内 8号
		t	9.1		789,250		
現場発生品運搬	スクラップ						内 9号
		t	0.11		1,637		
現場発生品運搬	プラスチック						内 10号
		t	7.88		128,538		
直接工事費							
		式	1		22,932,338		
共通仮設							
		式	1		2,071,000		
共通仮設費							
		式	1		294,000		
現場環境改善費							
		式	1		294,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		294,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,777,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事：		
対象工事費	22,932,338	直接工事費	22,932,338	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	789,250	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			87,087		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-13,780	(間接費非対象額)	
管理費区分T			100,867	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		22,845,251	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		22,156,868		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		7.55%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		7.78%		0.00%
	計上額		1,777,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	22,932,338	直接工事費	22,932,338	
非対象額計（－）	775,470			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-13,780	（間接費非対象額）		
管理費区分T	789,250	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	22,156,868	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.33%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.33%		0.00%	
計上額	294,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,071,000

# 現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	25,003,338	単独（追加工事）直接工事費	22,932,338	単独（追加工事）共通仮設費	2,071,000
非対象額計（－）		87,087			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		-13,780		(間接費非対象額)	
管理費区分T		100,867		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,916,251	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		24,227,868		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.36%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		35.41%		0.00%	
計上額		8,822,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	33,825,338				
純工事費	25,003,338	現場管理費	8,822,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		87,087			
管理費区分9		-13,780	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		100,867	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		33,738,251	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		33,049,868		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.45%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.45%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		33,738,251		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,574,662			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	163日間	
冬期日数	55日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,932,338
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,932,338
	共通仮設費 (率分)	22,845,251	7.78	1,777,000
現場環境改善費対象工事費				22,932,338
	現場環境改善費 (率分)	22,156,868	1.33	294,000
現場管理費対象純工事費				25,003,338
	現場管理費	24,916,251	35.41	8,822,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,825,338
	一般管理費等	33,738,251	19.45	6,574,662
	業務委託費			0
工事価格				40,400,000
消費税等相当額				4,040,000
工事費計				44,440,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	人工芝舗装							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
既設アスファルト洗浄								
ZZ99*01*01001		m2	1,580	185	292,300		管理費区分：0	
砂入り人工芝 セーフティサント <sup>®</sup> (SD-115同等以上)								
ZZ99*01*01002		m2	1,580	9,000	14,220,000		管理費区分：0	
合計					14,512,300			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	テニスネットポスト							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
テニスネットポスト設置工							単 1号	
		組	2	290,290	580,580		管理費区分：0	
ネットポスト埋設管設置工 アルミ製								
ZZ99*01*01004		本	4	53,150	212,600		管理費区分：0	
テニスネット 硬式用								
ZZ99*01*01005		張	2	118,000	236,000		管理費区分：0	
合計					1,029,180			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	防球ネット						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ネット支柱設置工 H=2.0m アルミ製 ZZ99*01*01006		本	32	39,500	1,264,000		管理費区分：0
防球ネット埋設管設置工 アルミ製 ZZ99*01*01007		個	27	54,500	1,471,500		管理費区分：0
防球ネット材設置工 H2.1m×L125.0m ZZ99*01*01008		式	1		1,240,900		管理費区分：0
防球ネット材開口部加工 ZZ99*01*01009		個所	3	46,000	138,000		管理費区分：0
合計					4,114,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	既設人工芝舗装撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
既設人工芝撤去								
	ZZ99*01*01010	m2	879.4	840	738,696		管理費区分：0	
合計					738,696			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	テニスネットポスト撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリートコア抜き φ200×L700～720mm								
	ZZ99*01*01011	個所	4	52,630	210,520		管理費区分：0	
スクラップ アルミ								
	ZZ99*01*01012	kg	14	-130	-1,820		管理費区分：9	
合計					208,700			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	防球ネット撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリートコア抜き φ200×L700～720mm ZZ99*01*01011		個所	27	52,630	1,421,010		管理費区分：0	
スクラップ アルミ ZZ99*01*01012		kg	92	-130	-11,960		管理費区分：9	
合計					1,409,050			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	殻運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m3	0.53	1,108	587		02-02-07 管理費区分：0	
合計					587			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	概処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック	ZZ99*01*01014	t	7.88	100,000	788,000		管理費区分：T
処分費 無筋Co塊	ZZ99*01*01013	t	1.25	1,000	1,250		管理費区分：T
合計					789,250		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	現場発生品運搬	スクラップ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、8.5km以下	t	0.106	4,699	498		01-02-02 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.106	10,750	1,139		01-02-03 管理費区分：0	
合計					1,637			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	現場発生品運搬	プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t、 無し、8.5km以下	t	7.88	4,962	39,100		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	t	7.88	11,350	89,438		01-02-03 管理費区分：0
合計					128,538		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	組	単位数量	金額	摘要
	テニスネットポスト設置工					1	290,290
	特殊作業員						
	R0101		人	0.5	30,580	15,290	管理費区分：0
	ネットポスト SUS製 角型						
	ZZ99*01*01003		対	1	275,000	275,000	管理費区分：0
	合計					290,290	
	単価					290,290	円/組

# 登 録 単 価

工事名	平川河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	既設アスファルト洗浄		m2	185	2025	6	確定
ZZ99*01*01002	砂入り人工芝	セーフティサント <sup>®</sup> (SD-115同等以上)	m2	9,000	2025	6	確定 材工共(ライン含む)
ZZ99*01*01003	ネットホ <sup>®</sup> スト	SUS製 角型	対	275,000	2025	6	確定 2本
ZZ99*01*01004	ネットホ <sup>®</sup> スト埋設管設置工	アルミ製	本	53,150	2025	6	確定 材工共
ZZ99*01*01005	テニスネット	硬式用	張	118,000	2025	6	確定 材工共
ZZ99*01*01006	防球ネット支柱設置工	H=2.0m アルミ製	本	39,500	2025	6	確定 材工共
ZZ99*01*01007	防球ネット埋設管設置工	アルミ製	個	54,500	2025	6	確定 材工共
ZZ99*01*01008	防球ネット材設置工	H2.1m×L125.0m	式	1,240,900	2025	6	確定 材工共
ZZ99*01*01009	防球ネット材開口部加工		個所	46,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01010	既設人工芝撤去		m2	840	2025	6	確定
ZZ99*01*01011	コンクリートコア抜き	φ200×L700～720mm	個所	52,630	2025	6	確定
ZZ99*01*01012	スクラップ <sup>®</sup>	アルミ	kg	-130	2025	6	確定
ZZ99*01*01013	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2025	6	確定
ZZ99*01*01014	処分費	廃プラスチック	t	100,000	2025	6	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		22,932,338	
グラウンド・コート舗装工 (0002)	式	1		14,512,300	オプション入力
グラウンド・コート用舗装工 (0003)	式	1		14,512,300	オプション入力 工種 14:河川維持工事
人工芝舗装 (0004)	m2	1,580		14,512,300	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
既設アスファルト洗浄	m2	1,580	185	292,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂入り人工芝 セーフティサント (SD-115同等以上)	m2	1,580	9,000	14,220,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウンドコート施設整備工 (0005)	式	1		5,143,580	オプション入力
競技施設工 (0006)	式	1		1,029,180	オプション入力 工種 14:河川維持工事
テニスネットポスト (0007)	組	2		1,029,180	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
テニスネットポスト設置工	組	2	290,290	580,580	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.5	30,580	15,290	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットポスト SUS製 角型	対	1	275,000	275,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットポスト埋設管設置工 アルミ製	本	4	53,150	212,600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
テニスネット 硬式用	張	2	118,000	236,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウンドコート柵工 (0008)	式	1		4,114,400	オプション入力 工種 14:河川維持工事
防球ネット (0009)	式	1		4,114,400	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
平川河川維持工事	河川維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防球ネット支柱設置工 H=2.0m アルミ製	本	32	39,500	1,264,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット埋設管設置工 アルミ製	個	27	54,500	1,471,500	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット材設置工 H2.1m×L125.0m	式	1		1,240,900	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット材開口部加工	箇所	3	46,000	138,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事	事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
施設等撤去・移設工 (0010)	式	1		2,356,446	オプション入力
施設撤去工 (0011)	式	1		2,356,446	オプション入力 工種 14:河川維持工事
既設人工芝舗装撤去 (0012)	m2	879		738,696	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
既設人工芝撤去	m2	879.4	840	738,696	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
テニスネットポスト撤去 (0013)	組	2		208,700	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 組 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
平川河川維持工事	河川維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートコア抜き φ200×L700～720mm	個所	4	52,630	210,520	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ アルミ	kg	14	-130	-1,820	ZZ99*01*01012 管理費区分 9 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット撤去 (0014)	式	1		1,409,050	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートコア抜き					ZZ99*01*01011

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
φ 200×L700～720mm	個所	27	52,630	1,421,010	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ アルミ	kg	92	-130	-11,960	ZZ99*01*01012 管理費区分 9 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
撤去物処理工 (0015)	式	1		920,012	
運搬処理工 (0016)	式	1		920,012	工種 14:河川維持工事
殻運搬 (0017)	m3	0.5		587	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	0.53	1,108	587	CB227010 919.03 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0018)	t	9.1		789,250	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
処分費 廃プラスチック	t	7.88	100,000	788,000	ZZ99*01*01014 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 無筋Co塊	t	1.25	1,000	1,250	ZZ99*01*01013 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬					オプション入力	

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0019)	t	0.11		1,637	第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.106	4,699	498	CB010410 3972.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.106	10,750	1,139	CB010420 9082.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
現場発生品運搬 (0020)	t	7.88		128,538	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	7.88	4,962	39,100	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB010410 4199.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	7.88	11,350	89,438	CB010420 9598.8 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t			
直接工事費 (0021)	式	1		22,932,338	
共通仮設 (0022)	式	1		2,071,000	
共通仮設費 (0023)	式	1		294,000	
現場環境改善費 (0024)	式	1		294,000	
現場環境改善費(率計上) (0025)	式	1		294,000	
市街地補正	市街地以外				

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費 (率計上) (0026)	式	1		1,777,000		
主たる工種	14:河川維持工事					
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03			
純工事費 (0027)	式	1		25,003,338		
現場管理費 (0028)	式	1		8,822,000		
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0			
工期日数	163日間					
冬期日数	55日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.36%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05			
工事原価 (0029)	式	1		33,825,338		
一般管理費等 (0030)	式	1		6,574,662		
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0031)	式	1		40,400,000		
消費税額及び地方消費税額						

# 入力データリスト (本01)

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		4,040,000	
工事費計 (0033)	式	1		44,440,000	