



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

通作条件整備事業

川代

川代農道保全第3号工事

三農水（整工）第18号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			25,480,000	
2 ・工事原価			21,148,000	
3 純工事費			14,509,000	
4 ・ ・直接工事費			11,699,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	10,928,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	771,000	
7 ・ ・間接工事費			9,449,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,810,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
11,699,000 × ((14.880*1.400)*1.000*1.020*1.000)	21.250	%	2,486,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	167,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			157,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
11,607,000 × (1.360)	1.360	%	157,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			6,639,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
14,509,000 × ((36.060*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.320+0.000-0.000)	45.760	%	6,639,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
21,148,000 × (20.460*1.000+0.04)=4,335,000	20.500	%	4,332,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				10,928,000	
・土工	1.000	式		2,302,000	
・ ・掘削工	1.000	式		563,000	
BA0101 掘削	1,200	m ³	469	562,800	歩A・単A B単 1号
合 計				562,800	
・ ・盛土工	1.000	式		96,000	
000002 路肩盛土 流用土盛土	33.000	m ³	2,923	96,459	歩A・単A B単 2号
合 計				96,459	
・ ・在来路盤材運搬	1.000	式		970,000	
000003 在来路盤材搬出	852.000	m ³	436	371,472	歩A・単A B単 3号
000004 在来路盤材搬入	852.000	m ³	703	598,956	歩A・単A B単 4号
合 計				970,428	
・ ・成形仕上げ工	1.000	式		203,000	
000005 法面整形(切土部)	216.000	m ²	940	203,040	歩A・単A B単 5号
合 計				203,040	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		470,000	
000006 作業残土処理工 D=5.5km以下	348.000	m ³	1,351	470,148	歩A・単A B単 6号
合 計				470,148	
・ 法面工	1.000	式		186,000	
・ ・植生工	1.000	式		186,000	
000007 張芝	216.000	m ²	860	185,760	歩A・単A B単 7号
合 計				185,760	
・ 構造物撤去工	1.000	式		917,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		385,000	
000008 舗装版切断	33.000	m	725	23,925	歩A・単A B単 8号
000009 舗装版破砕	1,553.000	m ²	229	355,637	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリート構造物取壊し 有筋	0.300	m ³	16,690	5,007	歩A・単A B単 10号
合 計				384,569	
・ ・付属物撤去工	1.000	式		10,000	
000011 視線誘導標撤去	8.000	本	1,249	9,992	歩A・単A B単 11号
合 計				9,992	
・ ・運搬処理工	1.000	式		522,000	
000012 アスファルト殻運搬	77.000	m ³	5,563	428,351	歩A・単A B単 12号
000013 アスファルト殻処分	178.000	ton	500	89,000	歩A・単A B単 13号
000014 有筋コンクリート殻運搬	0.300	m ³	3,535	1,061	歩A・単A B単 14号

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015 有筋コンクリート殻処分	0.800	ton	1,500	1,200	歩A・単A B単 15号
000016 アスファルト汚泥運搬	0.030	m3	14,154	425	歩A・単A B単 16号
000017 アスファルト汚泥処理	0.030	ton	11,000	330	歩A・単A B単 17号
000018 廃プラスチック運搬	0.030	ton	3,570	107	歩A・単A B単 18号
000019 廃プラスチック処分	0.030	ton	50,000	1,500	歩A・単A B単 19号
合計				521,974	
・舗装工	1.000	式		6,966,000	
・・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		6,915,000	
000020 表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm	1,504.000	m ²	2,019	3,036,576	歩A・単A B単 20号
000021 上層路盤工 粒調碎石M-25, t=6cm	1,535.000	m ²	706	1,083,710	歩A・単A B単 21号
000022 下層路盤工 再生碎石RC-40, t=12cm	1,535.000	m ²	699	1,072,965	歩A・単A B単 22号
000023 凍上抑制層 在来路盤(山砂)24cm+山砂(新材)4cm, t=28cm	1,667.000	m ²	589	981,863	歩A・単A B単 23号
000024 山砂(新材) 積込手間、資材費	67.000	m ³	3,754	251,518	歩A・単A B単 24号
000025 凍上抑制層 在来路盤(碎石), t=20cm	1,667.000	m ²	293	488,431	歩A・単A B単 25号
合計				6,915,063	
・・アスファルト舗装工 取付道路復旧工	1.000	式		38,000	
000026 表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	14.000	m ²	2,333	32,662	歩A・単A B単 26号
000027 路盤工 再生碎石RC-40, t=20cm	4.200	m ²	1,354	5,687	歩A・単A B単 27号
合計				38,349	
・・アスファルト舗装工 進入路復旧工	1.000	式		13,000	
000028 表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	5.000	m ²	2,333	11,665	歩A・単A B単 28号
000029 路盤工 再生碎石RC-40, t=20cm	1.100	m ²	1,354	1,489	歩A・単A B単 29号
合計				13,154	
・路面排水工	1.000	式		71,000	
・・側溝工・作業土工	1.000	式		6,000	
000030 床掘り	1.000	m ³	2,338	2,338	歩A・単A B単 30号
000031 基面整正	4.500	m ²	443	1,994	歩A・単A B単 31号
000032 埋戻し	0.600	m ³	3,117	1,870	歩A・単A B単 32号
合計				6,202	
・・側溝工 ベンチフリューム300新設	1.000	式		65,000	
000033 ベンチフリューム新設 BF300	10.000	m	6,477	64,770	歩A・単A B単 33号
合計				64,770	
・付帯施設工	1.000	式		486,000	
・・区画線工	1.000	式		215,000	
000034 外側線 溶融式, 実線, 幅15cm, 白	660.000	m	326	215,160	歩A・単A B単 34号
合計				215,160	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単-1号 *** 掘削		m3	469		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 路肩盛土		m3	2,923		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 在来路盤材搬出		m3	436		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 在来路盤材搬入		m3	703		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 法面整形(切土部)		m ²	940		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 作業残土処理工		m3	1,351		歩A・単A
000007	D=5.5km以下 *** B単-7号 *** 張芝		m ²	860		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 舗装版切断		m	725		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 舗装版破碎		m ²	229		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	16,690		歩A・単A
000011	有筋 *** B単-11号 *** 視線誘導標撤去		本	1,249		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** アスファルト殻運搬		m3	5,563		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** アスファルト殻処分		ton	500		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 有筋コンクリート殻運搬		m3	3,535		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 有筋コンクリート殻処分		ton	1,500		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** アスファルト汚泥運搬		m3	14,154		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** アスファルト汚泥処理		ton	11,000		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 廃プラスチック運搬		ton	3,570		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 廃プラスチック処分		ton	50,000		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 表層工		m ²	2,019		歩A・単A
000021	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm *** B単-21号 *** 上層路盤工		m ²	706		歩A・単A
000022	粒調砕石M-25, t=6cm *** B単-22号 *** 下層路盤工		m ²			

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石、オフカット、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-	1.000	m3	468.6	469	S単 28号
	合 計				469	
	単 価				469	
*** B単-2号 ***						
000002	路肩盛土 流用土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクト(II)	1.000	m3	2,627	2,627	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	266.6	296	S単 29号
	合 計				2,923	
	単 価				2,923	
*** B単-3号 ***						
000003	在来路盤材搬出		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	435.7	436	S単 31号
	合 計				436	
	単 価				436	
*** B単-4号 ***						
000004	在来路盤材搬入		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	435.7	436	S単 31号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 29号
	合 計				703	
	単 価				703	
*** B単-5号 ***						
000005	法面整形(切土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、 \geq 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	939.6	940	S単 34号
	合 計				940	
	単 価				940	
*** B単-6号 ***						
000006	作業残土処理工 D=5.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下	1.000	m3	1,207	1,207	S単 32号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-,-、あり	1.000	m3	143.5	144	S単 35号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
*** B単-7号 ***						

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	張芝		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	860	860	S単 3号
	合計				860	
	単価				860	
	*** B単- 8号 ***					
000008	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	724.9	725	S単 39号
	合計				725	
	単価				725	
	*** B単- 9号 ***					
000009	舗装版破碎		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,有,あり	1.000	m ²	228.5	229	S単 38号
	合計				229	
	単価				229	
	*** B単- 10号 ***					
000010	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	16,690	16,690	S単 21号
	合計				16,690	
	単価				16,690	
	*** B単- 11号 ***					
000011	視線誘導標撤去		本		1.000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,-,-,10本未満,-,なし,,,	1.000	本	1,249	1,249	S単 23号
	合計				1,249	
	単価				1,249	
	*** B単- 12号 ***					
000012	アスファルト殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	5,563	5,563	S単 36号
	合計				5,563	
	単価				5,563	
	*** B単- 13号 ***					
000013	アスファルト殻処分		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	S単 17号
	合計				500	
	単価				500	
	*** B単- 14号 ***					
000014	有筋コンクリート殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,535	3,535	S単 37号
	合計				3,535	
	単価				3,535	
	*** B単- 15号 ***					
000015	有筋コンクリート殻処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	S単 18号
	合計				1,500	
	単価				1,500	
	*** B単- 16号 ***					
000016	アスファルト汚泥運搬		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	11.600	人	22,134	256,754	S単 4号
T00001	側溝清掃車運転	11.600	日	99,886	1,158,678	T単 1号
	合計				1,415,432	
	単価				14,154	
	*** B単- 17号 ***					
000017	アスファルト汚泥処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分	1.000	ton	11,000	11,000	S単 19号
	合計				11,000	
	単価				11,000	
	*** B単- 18号 ***					
000018	廃プラスチック運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	3,570	3,570	S単 27号
	合計				3,570	
	単価				3,570	
	*** B単- 19号 ***					
000019	廃プラスチック処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分	1.000	ton	50,000	50,000	S単 20号
	合計				50,000	
	単価				50,000	
	*** B単- 20号 ***					
000020	表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F,t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライコート 各種,あり,密粒度7スコン(20)	1.000	m ²	2,019	2,019	S単 40号
	合計				2,019	
	単価				2,019	
	*** B単- 21号 ***					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	上層路盤工 粒調碎石M-25, t=6cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm	1.000	m ²	706.3	706	S単 47号
	合計				706	
	単価				706	
	*** B単- 22号 ***					
000022	下層路盤工 再生碎石RC-40, t=12cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	698.9	699	S単 43号
	合計				699	
	単価				699	
	*** B単- 23号 ***					
000023	凍上抑制層 在来路盤(山砂)24cm+山砂(新材)4cm, t=28cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 280mm, 2層施工, 碎石, あり, 山砂	1.000	m ²	588.6	589	S単 44号
	合計				589	
	単価				589	
	*** B単- 24号 ***					
000024	山砂(新材) 積込手間、資材費		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	266.6	296	S単 29号
S02116	山砂	1.330	m ³	2,600	3,458	S単 8号
	合計				3,754	
	単価				3,754	
	*** B単- 25号 ***					
000025	凍上抑制層 在来路盤(碎石), t=20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)	1.000	m ²	293.3	293	S単 45号
	合計				293	
	単価				293	
	*** B単- 26号 ***					
000026	表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), グラムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,333	2,333	S単 42号
	合計				2,333	
	単価				2,333	
	*** B単- 27号 ***					
000027	路盤工 再生碎石RC-40, t=20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	1,354	1,354	S単 46号
	合計				1,354	
	単価				1,354	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 28号 ***						
000028	表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,333	2,333	S単 42号
	合 計				2,333	
	単 価				2,333	
*** B単- 29号 ***						
000029	路盤工 再生砕石RC-40, t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	1,354	1,354	S単 46号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	
*** B単- 30号 ***						
000030	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m ³	2,338	2,338	S単 30号
	合 計				2,338	
	単 価				2,338	
*** B単- 31号 ***						
000031	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 33号
	合 計				443	
	単 価				443	
*** B単- 32号 ***						
000032	埋戻し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	3,117	3,117	S単 2号
	合 計				3,117	
	単 価				3,117	
*** B単- 33号 ***						
000033	ベンチフリューム新設 BF300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,978	39,780	S単 22号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	4,760	23,800	S単 9号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.450	m ³	2,650	1,193	S単 10号
	合 計				64,773	
	単 価				6,477	
*** B単- 34号 ***						
000034	外側線 溶融式, 実線, 幅15cm, 白		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,	1,000.000	m	201	201,000	S単 25号

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	390.000	kg	225	87,750	S単 11号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 12号
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用) ,,	25.000	kg	470	11,750	S単 13号
S02116	軽油 バトール給油,,	40.000	L	150	6,000	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		310,875	15,544	
	合計				326,419	
	単価				326	
	*** B単- 35号 ***					
000035	視線誘導標設置 スノボール併用,土中建込,両面反射,Φ100以下		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30 本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない	1.000	本	16,965	16,965	S単 24号
	合計				16,965	
	単価				16,965	
	*** B単- 36号 ***					
000036	表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=12~0cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密粒度7スコン(2 0)	1.000	m ²	2,349	2,349	S単 41号
	合計				2,349	
	単価				2,349	
	*** B単- 37号 ***					
000037	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	S単 6号
	合計				14,382	
	単価				14,382	
	*** B単- 38号 ***					
000038	土質試験		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,	1.000	試料	24,500	24,500	S単 14号
S02116	室内C B R 試料採取 変状土 70kg採取,,	1.000	箇所	14,600	14,600	S単 15号
S02116	変状土 C B R 試験 設計 C B R 2メートル,,	1.000	試料	44,200	44,200	S単 16号
	合計				83,300	
	単価				83,300	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,627		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,117		歩A・単A
S02081	*** S単-3号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 山砂 山砂		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,		本	4,760		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,		m3	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** プライマー(接着用) プライマー(接着用) 接着用(道路用),,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,		試料	24,500		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 室内CBR試料採取 室内CBR試料採取 変状土 70Kg採取,,		箇所	14,600		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** 変状土CBR試験 変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,,		試料	44,200		歩A・単A
S02123	*** S単-17号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	500		歩A・単A
S02123	*** S単-18号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単-19号 *** アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分		ton	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単-20号 *** 廃プラスチック処分 廃プラスチック処分 廃プラスチック処分		ton	50,000		歩A・単A
S02721	*** S単-21号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,690		歩A・単A
S05801	*** S単-22号 *** 【排水構造物工】					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	3,978		歩A・単A
S08705	*** S単-23号 *** 【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,-,-,10本未満,-,なし,..		本	1,249		歩A・単A
S08705	*** S単-24号 *** 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない		本	16,965		歩A・単A
S08801	*** S単-25号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,..		m	201		歩A・単A
S16001	*** S単-26号 *** 側溝清掃車[プロ式] 側溝清掃車[プロ式] ,ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出		日	57,400		歩A・単A
S19003	*** S単-27号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,..,0.0,0.0		ton	3,570		歩A・単A
SA0101	*** S単-28号 *** SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	468.6		歩A・単A
SA0102	*** S単-29号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	266.6		歩A・単A
SA0103	*** S単-30号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,338		歩A・単A
SA0121	*** S単-31号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	435.7		歩A・単A
SA0121	*** S単-32号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,207		歩A・単A
SA0151	*** S単-33号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単-34号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	939.6		歩A・単A
SA0161	*** S単-35号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	143.5		歩A・単A
SA0221	*** S単-36号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,563		歩A・単A
SA0221	*** S単-37号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,535		歩A・単A
SA0222	*** S単-38号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり		m ²	228.5		歩A・単A
SA0223	*** S単-39号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	724.9		歩A・単A
SA0843	*** S単-40号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライトコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)		m ²	2,019		歩A・単A
SA0843	*** S単-41号 *** SP 表層(車道・路肩部)					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,988	10,196	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,196	1,020	
	合計				26,267	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,627	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,134	24,569	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				31,167	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,117	
*** S単-3号 ***						
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	全面張		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ)	10.800	m ²	260	2,808	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				8,603	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		860	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
*** S単-5号 ***						

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	29.886	29.886	
	合計				29.886	算出数量 1.000 人
	単価				29.886	
	*** S単-6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14.382	14.382	
	合計				14.382	算出数量 1.000 人
	単価				14.382	
	*** S単-7号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単-8号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	2.600	2.600	
	合計				2.600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.600	
	*** S単-9号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC005	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	1.000	本	4.760	4.760	
	合計				4.760	算出数量 1.000 各単位
	単価				4.760	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118				夜間制約作業時間:0.0
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2.650	2.650	
	合計				2.650	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.650	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	道路用塗料 トフックベイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トフックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35306				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P35306	道路用塗料 トフックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合計				225	算出数量 1.000 各単位
	単価				225	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35313				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	プライマー(接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー(接着用) 接着用(道路用),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQZ019				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
PQZ019	プライマー(接着用) 接着用(道路用)	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45126				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P45126	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上	1.000	試料	24.500	24.500	

事業名	通作条件整備事業 川代				
工事名	川代農道保全第3号工事				

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,500	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	室内CBR試験採取		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内CBR試験採取 変状土 70Kg採取,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45116		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45116	室内CBR試験採取 変状土 70Kg採取	1.000	箇所	14,600	14,600	
	合計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,600	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45118		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル	1.000	試料	44,200	44,200	
	合計				44,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,200	
	*** S単- 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	
	*** S単- 18号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 19号 ***					
S02123	アスファルト汚泥処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルト汚泥処分		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	11,000円				夜間制約作業時間:0.0
P96001	アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分	1.000	ton	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単- 20号 ***					
S02123	廃プラスチック処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 廃プラスチック処分		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円				夜間制約作業時間:0.0
P96002	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,690	16,690	
	合計				16,690	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,690	
	*** S単- 22号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,978	3,978	
	合計				3,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,978	
	*** S単- 23号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,-,-,10本未満,-,なし,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	撤去 土中建込み用		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)反射体区分 4)規格	- -		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む 土中建込用)	1.300	本	961	1,249	
	合計				1,249	算出数量 1.000 本
	単価		本		1,249	
	*** S単-24号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーポール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	スノーポール併用型				
	2)設置区分	土中建込み用				
	3)反射体区分	両面反射 φ100以下				
	4)規格	反射体数1個				
	5)施工規模	10本以上30本未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	—				
	10)さや管	設置しない				
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,423	16,965	
	合計				16,965	算出数量 1.000 本
	単価		本		16,965	
	*** S単-25号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分1	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	—				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	200.90	201	
	合計				201	算出数量 1.000 m
	単価		m		201	
	*** S単-26号 ***					
S16001	側溝清掃車[フワ式] 側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M16494				
	2)機械コード(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M16494	側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合計				57,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		57.400	
Y00001	単位					
	*** S単- 27号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
	合 計				3,570	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		3,570	
	*** S単- 28号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		468.6	
	*** S単- 29号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単- 30号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,338	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		435.7	
	*** S単- 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,207	
	*** S単- 33号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単- 34号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		939.6	
	*** S単- 35号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		143.5	
	*** S単- 36号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,563	
	*** S単- 37号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,535	
	*** S単- 38号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かべ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		228.5	
	*** S単- 39号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かべ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		724.9	
	*** S単- 40号 ***					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコート 各種,あり,密 粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコン(20)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,019	
	*** S単- 41号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコート 各種,あり,密 粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 60mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコン(20)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,349	
	*** S単- 42号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グ ラムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,333	
	*** S単- 43号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュヤーン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	120mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュヤーン RC-40				
	単 価		m ²		698.9	
	*** S単- 44号 ***					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第3号工事

工事別工事名:川代農道保全第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 280mm, 2層施工, 碎石, あり, 山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	280mm 2層施工 碎石 あり 山砂				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ³		588.6	
	*** S単- 45号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 碎石 あり 路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ³		293.3	
	*** S単- 46号 ***					
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 碎石 あり 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		1.354	
	*** S単- 47号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 60mm 粒度調整碎石 M-25				
	単 価		m ²		706.3	

