



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

通作条件整備事業

川代

川代農道保全第4号工事

三農水（整工）第21号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			19,940,000	
2 ・工事原価			16,482,000	
3 純工事費			11,159,000	
4 ・ ・直接工事費			8,936,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	8,418,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	518,000	
7 ・ ・間接工事費			7,546,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,223,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
8,936,000 × ((15.740*1.400)*1.000*1.020*1.000)	22.480	%	2,009,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	83,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			131,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
8,873,000 × (1.480)	1.480	%	131,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			5,323,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
11,159,000 × ((37.710*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.190+0.000-0.000)	47.700	%	5,323,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
16,482,000 × (20.990*1.000+0.04)=3,466,000	21.030	%	3,459,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-1,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,418,000	
・土工	1.000	式		1,503,000	
・ ・掘削工	1.000	式		375,000	
BA0101 掘削	800	m ³	469	375,200	歩A・単A B単 1号
合 計				375,200	
・ ・盛土工	1.000	式		85,000	
000002 路肩盛土 流用土盛土	29.000	m ³	2,923	84,767	歩A・単A B単 2号
合 計				84,767	
・ ・在来路盤材運搬	1.000	式		457,000	
000003 在来路盤材搬出	401.000	m ³	436	174,836	歩A・単A B単 3号
000004 在来路盤材搬入	401.000	m ³	703	281,903	歩A・単A B単 4号
合 計				456,739	
・ ・成形仕上げ工	1.000	式		47,000	
000005 法面整形(盛土部)	62.000	m ²	761	47,182	歩A・単A B単 5号
合 計				47,182	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		539,000	
000006 作業残土処理工 D=5.5km以下	399.000	m ³	1,351	539,049	歩A・単A B単 6号
合 計				539,049	
・ 法面工	1.000	式		53,000	
・ ・植生工	1.000	式		53,000	
000007 張芝	62.000	m ²	860	53,320	歩A・単A B単 7号
合 計				53,320	
・ 構造物撤去工	1.000	式		622,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		255,000	
000008 舗装版切断	15.000	m	725	10,875	歩A・単A B単 8号
000009 舗装版破碎	1,066.000	m ²	229	244,114	歩A・単A B単 9号
合 計				254,989	
・ ・付属物撤去工	1.000	式		9,000	
000010 視線誘導標撤去	7.000	本	1,249	8,743	歩A・単A B単 10号
合 計				8,743	
・ ・運搬処理工	1.000	式		358,000	
000011 アスファルト殻運搬	53.000	m ³	5,563	294,839	歩A・単A B単 11号
000012 アスファルト殻処分	122.000	ton	500	61,000	歩A・単A B単 12号
000013 アスファルト汚泥運搬	0.020	m ³	14,154	283	歩A・単A B単 13号
000014 アスファルト汚泥処理	0.020	ton	10,000	200	歩A・単A B単 14号

事業名 通作条件整備事業 川代					
工事名 川代農道保全第4号工事					
工事別工事名:川代農道保全第4号工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015 廃プラスチック・鉄スクラップ同時運搬 鉄スクラップは買取処分	0.070	ton	3,570	250	歩A・単A B単 15号
000016 廃プラスチック処分 鉄スクラップは買取処分→一括計上価格に計上	0.030	ton	50,000	1,500	歩A・単A B単 16号
合 計				358,072	
・舗装工					
・・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		5,518,000	
000017 表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm	258.000	m ²	2,019	520,902	歩A・単A B単 17号
000018 表層工 ⑧密粒度GAs13Fゴム入り, t=5cm	739.000	m ²	2,598	1,919,922	歩A・単A B単 18号
000019 上層路盤工 粒調砕石M-25, t=6cm	1,018.000	m ²	706	718,708	歩A・単A B単 19号
000020 下層路盤工 再生砕石RC-40, t=12cm	1,018.000	m ²	699	711,582	歩A・単A B単 20号
000021 凍上抑制層 山砂(新材), t=18cm	1,107.000	m ²	890	985,230	歩A・単A B単 21号
000022 凍上抑制層 在来路盤(砕石), t=30cm	1,107.000	m ²	589	652,023	歩A・単A B単 22号
合 計				5,508,367	
・・アスファルト舗装工 進入路復旧工	1.000	式		10,000	
000023 表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	2.700	m ²	2,333	6,299	歩A・単A B単 23号
000024 路盤工 再生砕石RC-40, t=20cm	2.800	m ²	1,354	3,791	歩A・単A B単 24号
合 計				10,090	
・路面排水工					
・・側溝工・作業土工	1.000	式		27,000	
000025 床掘り	0.400	m ³	2,338	935	歩A・単A B単 25号
000026 基面整正	1.800	m ²	443	797	歩A・単A B単 26号
000027 埋戻し	0.200	m ³	3,117	623	歩A・単A B単 27号
合 計				2,355	
・・ベンチフリューム撤去・再設置	1.000	式		25,000	
000028 ベンチフリューム撤去・再設置 BF300	4.000	m	6,125	24,500	歩A・単A B単 28号
合 計				24,500	
・付帯施設工					
・・安全施設工・作業土工	1.000	式		695,000	
000029 床掘り	6.600	m ³	2,338	15,431	歩A・単A B単 29号
000030 埋戻し	6.300	m ³	3,117	19,637	歩A・単A B単 30号
000031 基礎砕石 RC-40, t=10cm	2.600	m ²	1,442	3,749	歩A・単A B単 31号
合 計				38,817	
・・安全施設工					
000032 ガードレール撤去・再設置	1.000	式		249,000	
000033 ガードレール交換部材・直ビーム C-4E, 2.3×350×4330	61.500	m	3,697	227,366	歩A・単A B単 32号
000034 ガードレール交換部材・袖ビーム C-4E, 2.3×356×660	1.000	枚	16,200	16,200	歩A・単A B単 33号
000034 ガードレール交換部材・袖ビーム C-4E, 2.3×356×660	1.000	枚	5,040	5,040	歩A・単A B単 34号
合 計				248,606	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単-1号 *** 掘削		m3	469		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 路肩盛土		m3	2,923		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 流用土盛土		m3	436		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 在来路盤材搬入		m3	703		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 法面整形(盛土部)		m ²	761		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 作業残土処理工		m3	1,351		歩A・単A
000007	D=5.5km以下 *** B単-7号 *** 張芝		m ²	860		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 舗装版切断		m	725		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 舗装版破碎		m ²	229		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 視線誘導標撤去		本	1,249		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** アスファルト殻運搬		m3	5,563		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** アスファルト殻処分		ton	500		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** アスファルト汚泥運搬		m3	14,154		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** アスファルト汚泥処理		ton	10,000		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 廃プラスチック・鉄スクラップ同時運搬		ton	3,570		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 廃プラスチック処分		ton	50,000		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 表層工		m ²	2,019		歩A・単A
000018	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm *** B単-18号 *** 表層工		m ²	2,598		歩A・単A
000019	⑧密粒度GAs13Fゴム入り, t=5cm *** B単-19号 *** 上層路盤工		m ²	706		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 粒調碎石M-25, t=6cm		m ²	699		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 再生碎石RC-40, t=12cm		m ²	890		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 凍上抑制層		m ²			歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	在来路盤(碎石), t=30cm *** B単- 23号 *** 表層工		m ²	589		歩A・単A
000024	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm *** B単- 24号 *** 路盤工		m ²	2,333		歩A・単A
000025	再生碎石RC-40, t=20cm *** B単- 25号 *** 床掘り		m ²	1,354		歩A・単A
000026	*** B単- 26号 *** 基面整正		m ³	2,338		歩A・単A
000027	*** B単- 27号 *** 埋戻し		m ²	443		歩A・単A
000028	*** B単- 28号 *** ベンチフリューム撤去・再設置		m ³	3,117		歩A・単A
000029	BF300 *** B単- 29号 *** 床掘り		m	6,125		歩A・単A
000030	*** B単- 30号 *** 埋戻し		m ³	2,338		歩A・単A
000031	*** B単- 31号 *** 基礎碎石		m ³	3,117		歩A・単A
000032	RC-40, t=10cm *** B単- 32号 *** ガードレール撤去・再設置		m ²	1,442		歩A・単A
000033	*** B単- 33号 *** ガードレール交換部材・直ビーム		m	3,697		歩A・単A
000034	C-4E, 2.3×350×4330 *** B単- 34号 *** ガードレール交換部材・袖ビーム		枚	16,200		歩A・単A
000035	C-4E, 2.3×356×660 *** B単- 35号 *** 外側線		枚	5,040		歩A・単A
000036	溶融式, 実線, 幅15cm, 白 *** B単- 36号 *** アスカーブ		m	326		歩A・単A
000037	A型、切下型 *** B単- 37号 *** 視線誘導標設置		m	1,252		歩A・単A
000038	スノボール併用, 土中建込, 両面反射, Φ100以下 *** B単- 38号 *** 視線誘導標設置		本	17,736		歩A・単A
000039	防護柵用, ボルト式, 両面反射, Φ100以下 *** B単- 39号 *** 交通誘導警備員		本	4,368		歩A・単A
000040	交通誘導警備員B *** B単- 40号 *** 土質試験		人	14,382		歩A・単A
000041	*** B単- 41号 *** 鉄スクラップ		回	83,300		歩A・単A
			ton	-32,000		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石、オフカット、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-	1.000	m3	468.6	469	S単 31号
	合 計				469	
	単 価				469	
*** B単-2号 ***						
000002	路肩盛土 流用土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクト(II)	1.000	m3	2,627	2,627	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	266.6	296	S単 32号
	合 計				2,923	
	単 価				2,923	
*** B単-3号 ***						
000003	在来路盤材搬出		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	435.7	436	S単 34号
	合 計				436	
	単 価				436	
*** B単-4号 ***						
000004	在来路盤材搬入		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	435.7	436	S単 34号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	266.6	267	S単 32号
	合 計				703	
	単 価				703	
*** B単-5号 ***						
000005	法面整形(盛土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、液質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	761.2	761	S単 37号
	合 計				761	
	単 価				761	
*** B単-6号 ***						
000006	作業残土処理工 D=5.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下	1.000	m3	1,207	1,207	S単 35号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-,-,あり	1.000	m3	143.5	144	S単 38号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
*** B単-7号 ***						

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	張芝		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	860	860	S単 3号
	合計				860	
	単価				860	
	*** B単- 8号 ***					
000008	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	724.9	725	S単 41号
	合計				725	
	単価				725	
	*** B単- 9号 ***					
000009	舗装版破碎		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	228.5	229	S単 40号
	合計				229	
	単価				229	
	*** B単- 10号 ***					
000010	視線誘導標撤去		本		1.000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,-,-,10本未満,-,なし,,,	1.000	本	1,249	1,249	S単 23号
	合計				1,249	
	単価				1,249	
	*** B単- 11号 ***					
000011	アスファルト殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	5,563	5,563	S単 39号
	合計				5,563	
	単価				5,563	
	*** B単- 12号 ***					
000012	アスファルト殻処分		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	S単 18号
	合計				500	
	単価				500	
	*** B単- 13号 ***					
000013	アスファルト汚泥運搬		m ³		100.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	11.600	人	22,134	256,754	S単 4号
T00001	側溝清掃車運転	11.600	日	99,886	1,158,678	T単 1号
	合計				1,415,432	
	単価				14,154	
	*** B単- 14号 ***					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000014	アスファルト汚泥処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分	1.000	ton	10,000	10,000	S単 19号
	合計				10,000	
	単価				10,000	
	*** B単- 15号 ***					
000015	廃プラスチック・鉄スクラップ同時運搬 鉄スクラップは買取処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,..0.0.0.0	1.000	ton	3,570	3,570	S単 30号
	合計				3,570	
	単価				3,570	
	*** B単- 16号 ***					
000016	廃プラスチック処分 鉄スクラップは買取処分→一括計上価格に計上		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分	1.000	ton	50,000	50,000	S単 20号
	合計				50,000	
	単価				50,000	
	*** B単- 17号 ***					
000017	表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ﾌﾞｽｺﾝ(20)	1.000	m ²	2,019	2,019	S単 42号
	合計				2,019	
	単価				2,019	
	*** B単- 18号 ***					
000018	表層工 ⑧密粒度GAs13Fゴム入り, t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ﾌﾞｽｺﾝ(20)	1.000	m ²	2,598	2,598	S単 43号
	合計				2,598	
	単価				2,598	
	*** B単- 19号 ***					
000019	上層路盤工 粒調整砕石M-25, t=6cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	m ²	706.3	706	S単 51号
	合計				706	
	単価				706	
	*** B単- 20号 ***					
000020	下層路盤工 再生砕石RC-40, t=12cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40	1.000	m ²	698.9	699	S単 47号
	合計				699	
	単価				699	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	凍上抑制層 山砂(新材), t=18cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm, 1層施工, 碎石, あり, 山砂	1.000	m ²	890.2	890	S単 48号
	合 計				890	
	単 価				890	
*** B単- 22号 ***						
000022	凍上抑制層 在来路盤(碎石), t=30cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)	1.000	m ²	588.6	589	S単 49号
	合 計				589	
	単 価				589	
*** B単- 23号 ***						
000023	表層工 ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,333	2,333	S単 44号
	合 計				2,333	
	単 価				2,333	
*** B単- 24号 ***						
000024	路盤工 再生碎石RC-40, t=20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	1,354	1,354	S単 50号
	合 計				1,354	
	単 価				1,354	
*** B単- 25号 ***						
000025	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m ³	2,338	2,338	S単 33号
	合 計				2,338	
	単 価				2,338	
*** B単- 26号 ***						
000026	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 36号
	合 計				443	
	単 価				443	
*** B単- 27号 ***						
000027	埋戻し		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクト(I)	1.000	m ³	3,117	3,117	S単 2号
	合 計				3,117	
	単 価				3,117	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 28号 ***						
000028	ベンチフリューム撤去・再設置 BF300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	BF300撤去 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,028	20,280	S単 21号
S05801	BF300再設置 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,978	39,780	S単 22号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	0.450	m ³	2,650	1,193	S単 8号
	合 計				61,253	
	単 価				6,125	
*** B単- 29号 ***						
000029	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m ³	2,338	2,338	S単 33号
	合 計				2,338	
	単 価				2,338	
*** B単- 30号 ***						
000030	埋戻し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	3,117	3,117	S単 2号
	合 計				3,117	
	単 価				3,117	
*** B単- 31号 ***						
000031	基礎砕石 RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,442	1,442	S単 46号
	合 計				1,442	
	単 価				1,442	
*** B単- 32号 ***						
000032	ガードレール撤去・再設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けなし, 無し	1.000	m	1,362	1,362	S単 27号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	2,335	2,335	S単 26号
	合 計				3,697	
	単 価				3,697	
*** B単- 33号 ***						
000033	ガードレール交換部材・直ビーム C-4E, 2.3×350×4330		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ガードレール, 直ビーム C-4E, 2.3×350×4330,,	1.000	枚	16,200	16,200	S単 9号
	合 計				16,200	
	単 価				16,200	
*** B単- 34号 ***						
000034	ガードレール交換部材・袖ビーム C-4E, 2.3×356×660		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ガードレール, 袖ビーム C-4E, 2.3×356×660,,	1.000	枚	5,040	5,040	S単 10号

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,040	
	単価				5,040	
	*** B単- 35号 ***					
000035	外側線 熔融式,実線,幅15cm,白		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000.000	m	201	201,000	S単 28号
S02116	道路用塗料 トリフィックベイト(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	390.000	kg	225	87,750	S単 11号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 12号
S02116	プライマー(接着用) 接着用(道路用),,	25.000	kg	470	11,750	S単 13号
S02116	軽油 バトール給油,,	40.000	L	150	6,000	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		310,875	15,544	
	合計				326,419	
	単価				326	
	*** B単- 36号 ***					
000036	アスカープ A型、切下型		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカープ 155cm2以上175cm2未満,各種(縮固め後密度2.10t/m3)	1.000	m	1,252	1,252	S単 45号
	合計				1,252	
	単価				1,252	
	*** B単- 37号 ***					
000037	視線誘導標設置 スノーボール併用,土中建込,両面反射,Φ100以下		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない	1.000	本	17,736	17,736	S単 24号
	合計				17,736	
	単価				17,736	
	*** B単- 38号 ***					
000038	視線誘導標設置 防護柵用,ボルト式,両面反射,Φ100以下		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,-,なし,使用しない,-,	1.000	本	4,368	4,368	S単 25号
	合計				4,368	
	単価				4,368	
	*** B単- 39号 ***					
000039	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	S単 6号
	合計				14,382	
	単価				14,382	
	*** B単- 40号 ***					
000040	土質試験		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,	1.000	試料	24,500	24,500	S単 14号

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,627		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,117		歩A・単A
S02081	*** S単-3号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** ガードレール,直ビーム ガードレール,直ビーム C-4E,2.3×350×4330,,		枚	16,200		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** ガードレール,袖ビーム ガードレール,袖ビーム C-4E,2.3×356×660,,		枚	5,040		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 熔融式,3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** プライマー(接着用) プライマー(接着用) 接着用(道路用),,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,		試料	24,500		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 室内CBR試料採取 室内CBR試料採取 変状土 70Kg採取,,		箇所	14,600		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** 変状土CBR試験 変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,,		試料	44,200		歩A・単A
S02117	*** S単-17号 *** 鉄スクラップ 鉄スクラップ H3,ガードレール部材		ton	-32,000		歩A・単A
S02123	*** S単-18号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	500		歩A・単A
S02123	*** S単-19号 *** アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分		ton	10,000		歩A・単A
S02123	*** S単-20号 *** 廃プラスチック処分 廃プラスチック処分 廃プラスチック処分		ton	50,000		歩A・単A
S05801	*** S単-21号 *** BF300撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,~,再利用撤去を行なう		m	2,028		歩A・単A
S05801	*** S単-22号 *** BF300再設置					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	3,978		歩A・単A
S08705	*** S単-23号 *** 【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,-,-,10本未満,-,なし,..		本	1,249		歩A・単A
S08705	*** S単-24号 *** 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない		本	17,736		歩A・単A
S08705	*** S単-25号 *** 【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,-,なし,使用しない,-,-		本	4,368		歩A・単A
S08711	*** S単-26号 *** 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	2,335		歩A・単A
S08712	*** S単-27号 *** 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し		m	1,362		歩A・単A
S08801	*** S単-28号 *** 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,..		m	201		歩A・単A
S16001	*** S単-29号 *** 側溝清掃車[プロワ式] 側溝清掃車[プロワ式] ホバ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出		日	57,400		歩A・単A
S19003	*** S単-30号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,..,0.0,0.0		ton	3,570		歩A・単A
SA0101	*** S単-31号 *** SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,オブカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	468.6		歩A・単A
SA0102	*** S単-32号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	266.6		歩A・単A
SA0103	*** S単-33号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,338		歩A・単A
SA0121	*** S単-34号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	435.7		歩A・単A
SA0121	*** S単-35号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,207		歩A・単A
SA0151	*** S単-36号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単-37号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	761.2		歩A・単A
SA0161	*** S単-38号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	143.5		歩A・単A
SA0221	*** S単-39号 *** SP 敷運搬 SP 敷運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,563		歩A・単A
SA0222	*** S単-40号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	228.5		歩A・単A
SA0223	*** S単-41号 *** SP 舗装版切断					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単- 42号 ***		m	724.9		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライトコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)		m ²	2,019		歩A・単A
	*** S単- 43号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライトコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)		m ²	2,598		歩A・単A
	*** S単- 44号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライトコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,333		歩A・単A
	*** S単- 45号 ***					
SA0872	SP アスカーブ SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)		m	1,252		歩A・単A
	*** S単- 46号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,442		歩A・単A
	*** S単- 47号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クワッチャラン RC-40		m ²	698.9		歩A・単A
	*** S単- 48号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm,1層施工,碎石,あり,山砂		m ²	890.2		歩A・単A
	*** S単- 49号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,あり,路盤材(各種)		m ²	588.6		歩A・単A
	*** S単- 50号 ***					
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クワッチャラン RC-40		m ²	1,354		歩A・単A
	*** S単- 51号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm		m ²	706.3		歩A・単A
	*** T単- 1号 ***					
T00001	側溝清掃車運転		日	99,886		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,988	10,196	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,196	1,020	
	合計				26,267	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,627	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,134	24,569	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				31,167	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,117	
*** S単-3号 ***						
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	全面張		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ)	10.800	m ²	260	2,808	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				8,603	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		860	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
*** S単-5号 ***						

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単-6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	
	合計				14,382	算出数量 1.000 人
	単価				14,382	
	*** S単-7号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単-8号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,650	2,650	
	合計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,650	
	*** S単-9号 ***					
S02116	ガードレール,直ビーム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール,直ビーム C-4E,2.3×350×4330,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96003	ガードレール,直ビーム C-4E,2.3×350×4330	1.000	枚	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 10号 ***						
S02116	ガードレール, 袖ビーム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール, 袖ビーム C-4E, 2.3×356×660,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ガードレール, 袖ビーム C-4E, 2.3×356×660	1.000	枚	5.040	5.040	
	合計				5.040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5.040	
*** S単- 11号 ***						
S02116	道路用塗料 トフックベイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トフックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トフックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合計				225	算出数量 1.000 各単位
	単価				225	
*** S単- 12号 ***						
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
*** S単- 13号 ***						
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PQZ019		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
*** S単- 14号 ***						
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45126		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45126	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上	1.000	試料	24.500	24.500	

事業名	通作条件整備事業 川代				
工事名	川代農道保全第4号工事				

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,500	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	室内CBR試料採取		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内CBR試料採取 変状土 70kg採取,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45116		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45116	室内CBR試料採取 変状土 70kg採取	1.000	箇所	14,600	14,600	
	合計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,600	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P45118		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル	1.000	試料	44,200	44,200	
	合計				44,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,200	
	*** S単- 17号 ***					
S02117	鉄スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄スクラップ H3, ガードレール部材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	H3, ガードレール部材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-32,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96005	鉄スクラップ H3, ガードレール部材	1.000	ton	-32,000	-32,000	
	合計				-32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				-32,000	
	*** S単- 18号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	
	*** S単- 19号 ***					
S02123	アスファルト汚泥処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルト汚泥処分		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	10,000円				夜間制約作業時間:0.0
P96001	アスファルト汚泥処分 アスファルト汚泥処分	1.000	ton	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単- 20号 ***					
S02123	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分 廃プラスチック処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 廃プラスチック処分				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	3)単価の入力	50,000円				夜間制約作業時間:0.0
P96002	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単- 21号 ***					
S05801	BF300撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,028	2,028	
	合計				2,028	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,028	
	*** S単- 22号 ***					
S05801	BF300再設置 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,978	3,978	
	合計				3,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,978	
	*** S単- 23号 ***					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)設置区分	土中建込み用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)反射体区分	—		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	—				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む) 土中建込用	1.300	本	961	1,249	
	合計				1,249	算出数量 1,000本
	単価		本		1,249	
	*** S単-24号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射φ100以下,反射体数1個,10本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	スノーボール併用型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)設置区分	土中建込み用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)反射体区分	両面反射φ100以下		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	反射体数1個				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	—				
	10)さや管	設置しない				
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.150	本	15,423	17,736	
	合計				17,736	算出数量 1,000本
	単価		本		17,736	
	*** S単-25号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射φ100以下,ボルト式,10本未満,一,なし,使用しない,一,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	標準型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)設置区分	防護柵取付用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)反射体区分	両面反射φ100以下		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	ボルト式				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	—				
A06062	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射・φ100以下・ボルト式	1.150	本	3,798	4,368	
	合計				4,368	算出数量 1,000本
	単価		本		4,368	
	*** S単-26号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	50m以上100m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.100	m	8,795	9,675	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,340	7,340	
	合計				2,335	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,335	
	*** S単-27号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,362	1,362	
	合計				1,362	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,362	
	*** S単-28号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり - 供用区間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	200.90	201	
	合計				201	算出数量 1.000 m
	単価		m		201	
	*** S単-29号 ***					
S16001	側溝清掃車[フロッ式] 側溝清掃車[フロッ式] ホバ容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M16494 M16494 運転1日当たり算出 5.8時間 1.20 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M16494	側溝清掃車[フロッ式] ホバ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57.400	57.400	
	合計				57.400	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		57.400	
Y00001	単位					
	*** S単-30号 ***					

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,...,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3.570	3.570	
	合計				3.570	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		3.570	
	*** S単- 31号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット		夜間制約作業時間:0.0		
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		468.6	
	*** S単- 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		夜間制約作業時間:0.0		
	単価		m3		266.6	
	*** S単- 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単価		m3		2,338	
	*** S単- 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パツク初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		435.7	
	*** S単-35号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,207	
	*** S単-36号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単-37号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄧ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄧ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		761.2	
	*** S単-38号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		143.5	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5.563	
	*** S単- 40号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		228.5	
	*** S単- 41号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		724.9	
	*** S単- 42号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコ(20)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種 あり 密粒度アスコ(20)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2.019	
	*** S単- 43号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, あり, 密		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	粒度アスコン(20)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコート 各種				
JQA006	アスファルト混合物 密粒度G A s (13F)ゴム入り		ton			材変
	単 価		m ²		2,598	
	*** S単- 44号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,333	
	*** S単- 45号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	155cm2以上175cm2未満 アスファルト混合物 各種(締固め後密度2.10t/m3)				
JQA013	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m		1,252	
	*** S単- 46号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,442	
	*** S単- 47号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 川代
工事名	川代農道保全第4号工事

工事別工事名:川代農道保全第4号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)全仕上り厚 2)施工区分	120mm 1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		㎡		698.9	
	*** S単- 48号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		㎡		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm, 1層施工, 碎石, あり, 山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	180mm 1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	山砂				
	単 価		㎡		890.2	
	*** S単- 49号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		㎡		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	300mm 2層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材)		m3			材変
	基礎材(現場流用材)		㎡		588.6	
	単 価		㎡			
	*** S単- 50号 ***					
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部)		㎡		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		㎡		1,354	
	*** S単- 51号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		㎡		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				

