



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
県営防災ダム事業
天間ダム地区
天間ダム防ダム第16号工事
上農水（整工）第11号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			23,390,000	
2 ・工事原価			19,709,000	
3 純工事費			14,918,000	
4 ・ ・直接工事費			12,957,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	12,865,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	92,000	
7 ・ ・間接工事費			6,752,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,961,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
10,345,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)	16.250	%	1,681,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	138,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			142,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9,957,000 × (1.430)	1.430	%	142,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			4,791,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
12,306,000 × ((33.390*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.360+0.000-0.000)	38.930	%	4,791,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
17,097,000 × (20.920*1.000+0.04)=3,583,000	20.960	%	3,581,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	100,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	県営防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	布製型枠撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	布製型枠撤去工	1.000	m ²	278	278	T単 1号
T00003	布製型枠小割工	1.000	m ²	943	943	T単 2号
	合 計				1,221	
	単 価				1,221	
*** B単- 2号 ***						
000002	運搬処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	運搬工 D=79km、布製型枠、	1.000	ton	8,500	8,500	S単 8号
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	30,000	30,000	S単 10号
	合 計				38,500	
	単 価				38,500	
*** B単- 3号 ***						
000003	土工		式		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ	117.000	m ³	661	77,337	S単 1号
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 5.5km以下、無し、普通	117.000	m ³	1,672	195,624	S単 2号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-, -, あり	117.000	m ³	143.5	16,790	S単 18号
	合 計				289,751	
	単 価				289,751	
*** B単- 4号 ***						
000004	切土法面仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 有り、 <small>、 質土、砂及び砂質土、粘性土、</small>	1.000	m ²	1,543	1,543	S単 17号
	合 計				1,543	
	単 価				1,543	
*** B単- 5号 ***						
000005	ブロックマット工 t=100mm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 6.0m、あり	100.000	m ²	8,369	836,900	S単 13号
S02116	アンカーピン D16 L=600、	70.000	本	1,800	126,000	S単 9号
	合 計				962,900	
	単 価				9,629	
*** B単- 6号 ***						
000006	現場打ち		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,313	1,313	S単 19号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, あり、18-8-25(20)(高伊B) W/C65%	0.050	m ³	34,930	1,747	S単 20号
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	現場吹付法砕工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02708	【現場吹付法砕】 モルタル・コンクリート、200×200、100m以上250m未満、-、計上しない、0.000m3、計上しない、 0.000m ² 、計上しない、0.000m3	1.000	m	17,726	17,726	S単 12号
	合 計				17,726	
	単 価				17,726	
*** B単- 8号 ***						
000008	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、7, 8, あり	1.000	m ²	411	411	S単 14号
	合 計				411	
	単 価				411	
*** B単- 9号 ***						
000009	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、30kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸)、, 0. 0, 0. 0	4.800	ton	10,700	51,360	S単 16号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	S単 15号
	合 計				138,360	
	単 価				138,360	
*** B単- 10号 ***						
000010	産業廃棄物処理税		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理税	1.000	式	100,000	100,000	S単 11号
	合 計				100,000	
	単 価				100,000	

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単-1号 *** 機械土工(超ロングアームバックホ掘削) 機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ		m3	661		歩A・単A
S01035	*** S単-2号 *** ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 5.5km以下,無し,普通		m3	1,672		歩A・単A
S02111	*** S単-3号 *** コンクリート壁面カット[油圧式ウォールソー] コンクリート壁面カット[油圧式ウォールソー] 最大切断深さ30cm級		日	15,200		歩A・単A
S02112	*** S単-4号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力16t吊		日	40,400		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 運搬工 運搬工 D=79km、布製型枠、		ton	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** アンカーピン アンカーピン D16 L=600、		本	1,800		歩A・単A
S02123	*** S単-10号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	30,000		歩A・単A
S02123	*** S単-11号 *** 産業廃棄物処理税 産業廃棄物処理税		式	100,000		歩A・単A
S02708	*** S単-12号 *** 【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート、200×200、100m以上250m未満、計上しない、0.000m3、計上しない、0.000m ² 、計上しない、0.000m3		m	17,726		歩A・単A
S06009	*** S単-13号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 6.0m、あり		m ²	8,369		歩A・単A
S18054	*** S単-14号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、7,8、あり		m ²	411		歩A・単A
S19002	*** S単-15号 *** 輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、50kmまで		台	87,000		歩A・単A
S19003	*** S単-16号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、30kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)、0.0、0.0		ton	10,700		歩A・単A
SA0152	*** S単-17号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、有り、 ¹ / ₃ 質土、砂及び砂質土、粘性土、		m ²	1,543		歩A・単A
SA0161	*** S単-18号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理、有り、あり		m3	143.5		歩A・単A
SA0301	*** S単-19号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,313		歩A・単A
SA0311	*** S単-20号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレン機能付)打設、計上する、有り、一般養生、有り、有り、あり、18-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	34,930		歩A・単A

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単一 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械区分	バックホ				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
						夜間制約作業時間:0.0
M02051	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,400	30,192	
P34029	軽油 パトロール給油	86,000	L	150	12,900	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	33,558	33,558	
	合計				76,650	算出数量 116,000 m3
	単価		m3		661	
*** S単一 2号 ***						
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)		m3		100,000	m3 歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 5.5km以下,無し,普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)運搬距離	5.5km以下				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)DID通行区分	無し				
	3)路面条件	普通				夜間制約作業時間:0.0
M03005	ダンプトラック[ワゴント・ディゼル] 10t積級	3,130	供用日	21,400	66,982	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3,130	供用日	1,190	3,725	
P34029	軽油 パトロール給油	145,000	L	150	21,750	
R01022	運転手(一般)	2,500	人	29,886	74,715	
	合計				167,172	算出数量 100,000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単一 3号 ***						
S02111	コンクリート壁面カット[油圧式ウォールソー]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	コンクリート壁面カット[油圧式ウォールソー] 最大切断深さ30cm級					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械器具賃料コード	M12064				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)機械器具規格	最大切断深さ30cm級				
	3)単価の入力	15,200円				夜間制約作業時間:0.0
M12064	コンクリート壁面カット[油圧式ウォールソー] 最大切断深さ30cm級	1,000	日	15,200	15,200	
	合計				15,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,200	
*** S単一 4号 ***						
S02112	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力16t吊					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械器具賃料コード	F01084				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)機械器具規格	吊上能力16t吊				
	3)単価の入力	40,400円				夜間制約作業時間:0.0
F01084	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力16t吊	1,000	日	40,400	40,400	
	合計				40,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				40,400	
*** S単一 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	人 歩A 当たり算出

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単-6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単-7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単-8号 ***					
S02116	運搬工		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬工 D=79km、布製型枠、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96004	運搬工 D=79km、布製型枠	1.000	ton	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
	*** S単-9号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン D16 L=600、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96001	アンカーピン D16 L=600	1.000	本	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区				
工事名	天間ダム防ダム第16号工事				

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	混合廃棄物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	30,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単- 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	産業廃棄物処理税 100ton×1,000円	1.000	式	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単- 12号 ***					
S02708	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート,200×200,100m以上250m未満,-,計上しない,0.000m3, 計上しない,0.000㎡,計上しない,0.000m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)吹付材料区分	モルタル・コンクリート		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)梁断面サイズ	200×200		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	100m以上250m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約	-				
	5)水切りモルタル・コンクリートの計上区分	計上しない				
	6)水切りモルタル・コンクリート設計数量(m3/m)	0.000m3				
	7)表面コー仕上げの計上区分	計上しない				
	8)表面コー仕上げの設計数量(㎡/m)	0.000㎡				
	9)間詰モルタル・コンクリートの計上区分	計上しない				
	10)間詰モルタル・コンクリート設計数量(m3/m)	0.000m3				
A09182	吹付枠工 梁断面 200×200	1.300	m	13,635	17,726	
	合計				17,726	算出数量 1.000 m
	単価		m		17,726	
	*** S単- 13号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長 (m)	6.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世役	1.000	人	33,864	33,864	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,134	66,402	
F01086	ラレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	47,300	47,300	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	275.000	㎡	7,700	2,117,500	
Y00004	諸雑費	0.050		130,254	6,513	
	合計				2,301,567	算出数量 275.000 ㎡

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区				
工事名	天間ダム防ダム第16号工事				

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		8,369	
	*** S単- 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7,8,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)供用日数	7		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	8		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	125.000	m ² 供用日	70	8,750	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	125.000	m ²	531	66,375	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合 計				410,764	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		411	
	*** S単- 15号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運送全距離(基地～現場)	50kmまで		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P46363	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	
	合 計				87,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		87,000	
	*** S単- 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,700	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,700	
	*** S単- 17号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,有り,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県管防災ダム事業 天間ダム地区
工事名	天間ダム防ダム第16号工事

工事別工事名:天間ダム防ダム第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,543	
	*** S単-18号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		143.5	
	*** S単-19号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,313	
	*** S単-20号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		34,930	

