

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第3060号

設計書番号 507-010-0202

沖館川多目的遊水地維持工事

実施 設計書

青森市
～青森市

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要			
	施工数量 N= 1 式		
	グラウンド・コート舗装工		
	ライン共	1	式
	困障工	1	式
	看板補修工	1	式
	管理用通路工	1	式
設計額	21,472,000 円	(内消費税 1,952,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		8,776,657		
テニスコート補修							
		式	1		3,855,563		
施設撤去工							
		式	1		185,024		
ネットフェンス撤去							内 1号
		m	80		110,400		
ネットフェンス基礎撤去							内 2号
		箇所	18		19,800		
既存人工芝撤去							内 3号
		m2	62		54,824		
グラウンド・コート舗装工	ライン共						
		式	1		930,139		
既存アスコン舗装清掃							内 4号
		m2	62		8,099		
既存アスコン不陸修正工							内 5号
		m2	62		336,420		
砂入り人工芝舗装工							内 6号
		m2	62		585,620		
囲障工							
		式	1		2,740,400		
ネットフェンス設置工	支柱拔差式、ネット取外式						内 7号
		m	80		2,096,000		
基礎工							内 8号
		箇所	18		644,400		

設計内訳書 (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
看板補修工							
		式	1		1,730,000		
看板補修工							
		式	1		1,730,000		
木製案内板改修							内 9号
		基	2		1,730,000		
伐木工							
		式	1		1,800,710		
伐木除根工							
		式	1		1,800,710		
伐木・伐竹							内 10号
		m2	9,500		665,000		
集積積み							内 11号
		m2	9,500		843,000		
伐木伐竹運搬							内 12号
		m3	180		292,710		
撤去物処理工							
		式	1		76,407		
運搬処理工							
		式	1		76,407		
廃棄物運搬処理							内 13号
		式	1		76,407		
管理用通路工							
		式	1		702,945		
作業土工							
		式	1		116,072		

設計内訳書（本01）

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り（掘削）							内 14号
		m3	20		52,140		
土砂等運搬							内 15号
		m3	20		60,764		
整地							内 16号
		m3	20		3,168		
堤防舗装工							
		式	1		586,873		
路盤工							内 17号
		m2	217		258,033		
表層工							内 18号
		m2	217		328,840		
付属物設置工							
		式	1		552,392		
防護柵設置工							
		式	1		552,392		
防護柵設置工							内 19号
		m	13.5		552,392		
仮設工							
		式	1		58,640		
交通管理工							
		式	1		58,640		
交通誘導警備員							内 20号
		人	4		58,640		
直接工事費							
		式	1		8,776,657		

設計内訳書 (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		3,250,979		
共通仮設費		式	1		2,345,979		
準備費		式	1		1,860,000		
木根等処分費		式	1		1,860,000		内 21号
技術管理費		式	1		179,979		
施工調査費		式	1		179,979		内 22号
現場環境改善費		式	1		306,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		306,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		905,000		
純工事費		式	1		12,027,636		
現場管理費		式	1		4,352,000		
工事原価		式	1		16,379,636		
一般管理費等		式	1		3,140,364		

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事				合算工事：			
対象工事費	10,636,657	直接工事費	8,776,657	準備費（処分費用）	1,860,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,903,508	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1,584,409				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			1,584,409	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		9,052,248	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		8,733,149		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.09%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	10.00%		0.00%		
	計上額		905,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	8,776,657	直接工事費	8,776,657	
非対象額計(－)	43,508			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	43,508	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(Pi)				
単独(追加工事)	8,733,149	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率(補正前)	3.51%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率(補正後)	3.51%		0.00%	
計上額	306,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	2,039,979				
運搬費	0	準備費	1,860,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	179,979
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,250,979

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	12,027,636	単独（追加工事）直接工事費	8,776,657	単独（追加工事）共通仮設費	3,250,979
非対象額計（－）		1,764,388			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		179,979	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,584,409	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		10,263,248	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		9,944,149		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.28%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		42.41%		0.00%	
計上額		4,352,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	16,379,636				
純工事費	12,027,636	現場管理費	4,352,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,584,409			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,584,409		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		14,795,227	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		14,476,128		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.23%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.23%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		14,795,227		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,140,364			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1.05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,776,657
	準備費に含まれる処分費			1,860,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,636,657
	共通仮設費 (率分)	9,052,248	10.00	905,000
	準備費			1,860,000
	技術管理費			179,979
現場環境改善費対象工事費				8,776,657
	現場環境改善費 (率分)	8,733,149	3.51	306,000
現場管理費対象純工事費				12,027,636
	現場管理費	10,263,248	42.41	4,352,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,379,636
	一般管理費等	14,795,227	21.23	3,140,364
	業務委託費			0
工事価格				19,520,000
消費税等相当額				1,952,000
工事費計				21,472,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ネットフェンス撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ネットフェンス撤去		m	80	1,380	110,400		単 1号 管理費区分：0
	合計					110,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	ネットフェンス基礎撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ネットフェンス基礎撤去		箇所	18	1,100	19,800		単 2号 管理費区分：0
	合計					19,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	既存人工芝撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既存人工芝撤去		m2	62.3	880	54,824		単 3号 管理費区分：0
合計					54,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	既存アスコン舗装清掃						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既存アスコン舗装清掃		m2	62.3	130	8,099		単 4号 管理費区分：0
合計					8,099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	既存アスコン不陸修正工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	既存アスコン不陸修正工 樹脂モルタル 平均厚t=3mm		m2	62.3	5,400	336,420		単 5号 管理費区分：0
	合計					336,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	砂入り人工芝舗装工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	砂入り人工芝舗装工 砂入り人工芝t=19~20mm		m2	62.3	9,400	585,620		単 6号 管理費区分：0
	合計					585,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ネットフェンス設置工	支柱抜き式、ネット取外式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス設置工 H=3.1m ポリエチレンネット		m	80	26,200	2,096,000		単 7号 管理費区分：0
合計					2,096,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎工 500×500×700		箇所	18	35,800	644,400		単 8号 管理費区分：0
合計					644,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	木製案内板改修							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	木製案内板改修 両面表示		基	2	865,000	1,730,000		単 9号 管理費区分：0
	合計					1,730,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	伐木・伐竹(伐木除根) CB320510	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	9,500	70	665,000		03-02-03 管理費区分：0
	合計					665,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	集積積込み							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し, 全ての費用	m2	3,500	66	231,000		03-02-03 管理費区分: 0	
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	有り, 全ての費用	m2	6,000	102	612,000		03-02-03 管理費区分: 0	
合計					843,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	伐木伐竹運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 有り, 7.5km以下, 全ての費用	m3	70	1,430	100,100		03-02-03 管理費区分: 0	
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 有り, 8.5km以下, 全ての費用	m3	110	1,751	192,610		03-02-03 管理費区分: 0	
合計					292,710			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	廃棄物運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
金属くず処分		式	1		33,356		単 10号 管理費区分：0	
廃プラスチック処分		式	1		22,805		単 11号 管理費区分：0	
CO塊（無筋）処分		式	1		20,246		単 12号 管理費区分：0	
合計					76,407			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	床掘り（掘削）							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	22	2,370	52,140		02-01-03 管理費区分：0	
合計					52,140			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	小規模,パック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	m ³	22	2,762	60,764		02-01-02 管理費区分:0
	合計					60,764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	整地							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m ³	22	144	3,168		02-01-02 管理費区分:0
	合計					3,168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	路盤工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	217.2	1,188	258,033		管理費区分: 0
合計					258,033		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	表層工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上, 30mm, 再生細粒度アスコン(13F), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	217.2	1,514	328,840		管理費区分: 0
合計					328,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	防護柵設置工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型 WB810550	コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	13.5	5,392	72,792		単 13号 06-02-03 管理費区分: 0
	材料費		式	1		479,600		単 14号 管理費区分: 0
	合計					552,392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B R0804		人	4	14,660	58,640		管理費区分: 0
	合計					58,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 15号 01-02-02
	WB020052		t	60	20,000	1,200,000		管理費区分：0
	処分費(t)							単 16号 01-02-02
	WB020052		t	30	22,000	660,000		管理費区分：0
	合計					1,860,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	施工調査費							単 17号
	*		式	1		179,979		管理費区分：0
	合計					179,979		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ネットフェンス撤去		m				1	1,380
	ZZ99*01*01001		m	1	1,380	1,380		管理費区分：0
	合計					1,380		
	単価					1,380		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ネットフェンス基礎撤去		箇所				1	1,100
	ZZ99*01*01002		箇所	1	1,100	1,100		管理費区分：0
	合計					1,100		
	単価					1,100		円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	既存人工芝撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既存人工芝撤去								
	ZZ99*01*01003		m2	1	880	880	管理費区分：0	
合計						880		
単価						880	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	既存アスコン舗装清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既存アスコン舗装清掃								
	ZZ99*01*01004		m2	1	130	130	管理費区分：0	
合計						130		
単価						130	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	既存アスコン不陸修正工 樹脂モルタル 平均厚t=3mm	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	5,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既存アスコン不陸修正工 樹脂モルタル 平均厚t=3mm ZZ99*01*01005		m2	1	5,400	5,400	管理費区分：0	
	合計					5,400		
	単価					5,400	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	砂入り人工芝舗装工 砂入り人工芝t=19~20mm	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	9,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂入り人工芝舗装工 砂入り人工芝t=19~20mm ZZ99*01*01006		m2	1	9,400	9,400	管理費区分：0	
	合計					9,400		
	単価					9,400	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ネットフェンス設置工 H=3.1m ポリエチレンネット		単位	m	単位数量	1	単価 26,200
			単位	数量	単価	金額	摘要
	ネットフェンス設置工 H=3.1m ポリエチレンネット		m	1	26,200	26,200	管理費区分：0
	合計					26,200	
	単価					26,200	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎工 500×500×700		単位	箇所	単位数量	1	単価 35,800
			単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎工 500×500×700		箇所	1	35,800	35,800	管理費区分：0
	合計					35,800	
	単価					35,800	円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	木製案内板改修 両面表示	単位	基	単位数量	1	単価	865,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	表示面板製作		式	1		600,000	単 18号 管理費区分：0
	木製フレーム防腐処理		式	1		140,000	単 19号 管理費区分：0
	ハコ設置 ZZ99*01*02004		式	1		125,000	管理費区分：0
	合計					865,000	
	単価					865,000	円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	金属くず処分		単位	式	単位数量	1	単価	33,356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,有り,1 1.5km以下	t	2.2	7,162	15,756	01-02-02 管理費区分:0	
	金属くず処分費 ZZ99*01*01009		t	2.2	8,000	17,600	管理費区分:T	
	合計					33,356		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	廃プラスチック処分		単位	式	単位数量	1	単価	22,805
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,有り,9 .0km以下	t	0.41	5,622	2,305	01-02-02 管理費区分:0	
	廃プラスチック処分費 ZZ99*01*01010		t	0.41	50,000	20,500	管理費区分:T	
	合計					22,805		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	CO塊（無筋）処分	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,有り,7.0km以下	t	3.38	4,390	14,838	01-02-02 管理費区分：0
	CO塊（無筋） ZZ99*01*01011		t	3.38	1,600	5,408	管理費区分：T
	合計					20,246	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 単価補正1.500 (FP3) Q001109008	コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1	15,506.02	15,506	管理費区分：0
	ガードレール(耐雪型) 路側用 CO建込 Gr-C2-2B 塗装 単価補正-1.300 Z004224017		m	1	-10,114	-10,114	管理費区分：0
	合計					5,392	
	単価					5,392	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	材料費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	1	479,600
	ベースプレート支柱 □250×250	ZZ99*01*03001	本	9	26,300	236,700		管理費区分：0
	4mレール中穴あり	ZZ99*01*03002	枚	2	18,000	36,000		管理費区分：0
	2mレール	ZZ99*01*03003	枚	1	9,700	9,700		管理費区分：0
	1.5mレール	ZZ99*01*03004	枚	1	7,650	7,650		管理費区分：0
	1mレール	ZZ99*01*03005	枚	1	5,550	5,550		管理費区分：0
	袖レール	ZZ99*01*03006	枚	4	5,600	22,400		管理費区分：0
	耐雪型フック	ZZ99*01*03007	個	9	1,800	16,200		管理費区分：0
	大ボルト	ZZ99*01*03008	本	9	520	4,680		管理費区分：0
	小ボルト	ZZ99*01*03009	本	46	320	14,720		管理費区分：0
	ケミカルアンカー M22×230 カップセル含む	ZZ99*01*03010	本	36	3,500	126,000		管理費区分：0
	合計					479,600		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹)								
	Y007600001001		t	100	20,000	2,000,000	管理費区分:T	
合計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(抜根材)								
	Y007600001002		t	100	22,000	2,200,000	管理費区分:T	
合計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	179,979
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
	Z237230015		km	0.091	1,977,802	179,979	管理費区分：5	
	合計					179,979		

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	表示面板製作		単位	式	単位数量	1	単価	600,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表示面板製作 アルミ複合板t3 W3000×H2000 2枚ジョイント ZZ99*01*02001			面	2	230,000	460,000	管理費区分：0	
レイアウト処理 ZZ99*01*02002			式	1		140,000	管理費区分：0	
合計						600,000		

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	木製フレーム防腐処理		単位	式	単位数量	1	単価	140,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木部塗装 材工共 キシラデ® コールコンゾ® ラン・造膜タイプ ZZ99*01*02003			式	1		140,000	管理費区分：0	
合計						140,000		

登 録 単 価

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001100001001	路盤材	クラッシャーラン C-20	m ³	3,900	2025	7	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13F)	t	14,800	2025	7	確定
Y007600001001	処分費	木くず(生木)(枝・幹)	t	20,000	2025	7	確定
Y007600001002	処分費	木くず(抜根材)	t	22,000	2025	7	確定
ZZ99*01*01001	ネットフェンス撤去		m	1,380	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01002	ネットフェンス基礎撤去		箇所	1,100	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01003	既存人工芝撤去		m ²	880	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01004	既存アスコン舗装清掃		m ²	130	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01005	既存アスコン不陸修正工	樹脂モルタル 平均厚t=3mm	m ²	5,400	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01006	砂入り人工芝舗装工	砂入り人工芝t=19~20mm	m ²	9,400	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01007	ネットフェンス設置工	H=3.1m ポリエチレンネット	m	26,200	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01008	基礎工	500×500×700	箇所	35,800	2025	7	確定 見積
ZZ99*01*01009	金属くず処分費		t	8,000	2025	7	確定
ZZ99*01*01010	廃プラスチック処分費		t	50,000	2025	7	確定
ZZ99*01*01011	CO塊(無筋)		t	1,600	2025	7	確定
ZZ99*01*02001	表示面板製作	アルミ複合板t3 W3000×H2000 2枚ジョイント	面	230,000	2025	7	確定 見積 出力シート+ラミネート(長期耐候)
ZZ99*01*02002	レイト処理		式	140,000	2025	7	確定 見積

登 録 単 価

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02003	木部塗装 材工共	キシラデコールコンソレーション・造膜タイプ	式	140,000	2025	7	確定見積
ZZ99*01*02004	パネル設置		式	125,000	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03001	ベースプレート支柱	□250×250	本	26,300	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03002	4mレベル中穴あり		枚	18,000	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03003	2mレベル		枚	9,700	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03004	1.5mレベル		枚	7,650	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03005	1mレベル		枚	5,550	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03006	袖レベル		枚	5,600	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03007	耐雪型ブラケット		個	1,800	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03008	大ボルト		本	520	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03009	小ボルト		本	320	2025	7	確定見積
ZZ99*01*03010	ケミカルアンカー	M22×230 カプセル含む	本	3,500	2025	7	確定見積

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		8,776,657	
テニスコート補修 (0002)	式	1		3,855,563	オプション入力
施設撤去工 (0003)	式	1		185,024	オプション入力 工種 14:河川維持工事
ネットフェンス撤去 (0004)	m	80		110,400	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ネットフェンス撤去	m	80	1,380	110,400	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットフェンス撤去	m	1	1,380	1,380	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事	事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ネットフェンス基礎撤去 (0005)	箇所	18		19,800	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ネットフェンス基礎撤去	箇所	18	1,100	19,800	オプション入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットフェンス基礎撤去	箇所	1	1,100	1,100	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既存人工芝撤去 (0006)	m2	62		54,824	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
既存人工芝撤去	m2	62.3	880	54,824	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既存人工芝撤去	m2	1	880	880	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウンド・コート舗装工 (0007)	式	1		930,139	オプション入力 工種 14:河川維持工事
既存アスコン舗装清掃 (0008)	m2	62		8,099	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	摘要
沖館川多目的遊水地維持工事						河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
既存アスコン舗装清掃	m2	62.3	130	8,099	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
既存アスコン舗装清掃	m2	1	130	130	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
既存アスコン不陸修正工 (0009)	m2	62		336,420	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
既存アスコン不陸修正工 樹脂モルタル 平均厚t=3mm	m2	62.3	5,400	336,420	オプション入力 単位数 1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
沖館川多目的遊水地維持工事	河川維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既存アスコン不陸修正工 樹脂モルタル 平均厚t=3mm	m2	1	5,400	5,400	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂入り人工芝舗装工 (0010)	m2	62		585,620	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
砂入り人工芝舗装工 砂入り人工芝t=19~20mm	m2	62.3	9,400	585,620	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砂入り人工芝舗装工 砂入り人工芝t=19~20mm	m2	1	9,400	9,400	単価補正 ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
囲障工 (0011)	式	1		2,740,400	オプション入力 工種 14:河川維持工事
ネットフェンス設置工 (0012)	m	80		2,096,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ネットフェンス設置工 H=3.1m ポリエチレンネット	m	80	26,200	2,096,000	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットフェンス設置工 H=3.1m ポリエチレンネット	m	1	26,200	26,200	ZZ99*01*01007 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎工 (0013)	箇所	18		644,400	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
基礎工 500×500×700	箇所	18	35,800	644,400	オプション入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎工 500×500×700	箇所	1	35,800	35,800	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事	事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
看板補修工 (0014)	式	1		1,730,000	オプション入力
看板補修工 (0015)	式	1		1,730,000	オプション入力 工種 14:河川維持工事
木製案内板改修 (0016)	基	2		1,730,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
木製案内板改修 両面表示	基	2	865,000	1,730,000	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表示面板製作	式	1		600,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
表示面板製作 アルミ複合板t3 W3000×H2000 2枚ジョイント	面	2	230,000	460,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
レアウト処理	式	1		140,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
木製フレーム防腐処理	式	1		140,000	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
木部塗装 材工共 キシラデコールコンソラン・造膜タイプ	式	1		140,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
パ 柵設置	式	1		125,000	単価補正 ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木工 (0017)	式	1		1,800,710	オプション入力
伐木除根工 (0018)	式	1		1,800,710	オプション入力 工種 14:河川維持工事
伐木・伐竹 (0019)	m2	9,500		665,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	9,500	70	665,000	CB320510 63.445 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	51.755		36.7	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		50.51		
	標準単価		26,700		
	地区単価		30,580		
土木一般世話役	%	20.448		14.5	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.13		
	標準単価		28,900		
	地区単価		34,530		
普通作業員	%	13.989		9.92	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.57		
	標準単価		23,900		
	地区単価		22,570		
その他(労務)	%	13.778		9.77	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		0.03	管理費区分 0
集積積込み (0020)	m2	9,500		843,000	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	3,500	66	231,000	CB320560 58.084
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.07 単 2025.07
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.917		17.17	M000202133
標準構成比			27.69		管理費区分 0
標準単価			14,700		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			15,700		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	4.06		2.69	M000291001
標準構成比			4.28		管理費区分 0
標準単価			2,270		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			2,460		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	34.732		23.01	R0114
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		32.07	歩 2025.07 単 2025.07
		標準単価		27,700	単価地区 青森市(旧青森市)
		地区単価		34,220	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	18.747		12.42	R0125
		標準構成比		17.91	管理費区分 0
		標準単価		28,900	歩 2025.07 単 2025.07
		地区単価		34,530	単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	6.113		4.05	R0102
		標準構成比		7.4	管理費区分 0
		標準単価		23,900	歩 2025.07 単 2025.07
		地区単価		22,570	単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	10.37		6.87	Z006702002
		標準構成比		10.65	管理費区分 0
		標準単価		134	歩 2025.07 単 2025.07
		地区単価		149	単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.061		0.05	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
集積積み(機械施工)(伐木除根)	m2	6,000	102	612,000	CB320560 90.965 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無		有り			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホ(クロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.463		26.17	M000202133 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.94		
標準単価			14,700		
地区単価			15,700		
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	3.989		4.1	M000291001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.16		
標準単価			2,270		
地区単価			2,460		
運転手(特殊)	%	34.123		35.07	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.21		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	16.113		16.56	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.24		
標準単価			28,900		
地区単価			34,530		
普通作業員	%	10.09		10.37	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.08		
標準単価			23,900		
地区単価			22,570		
軽油	%	10.197		10.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.37		
標準単価			134		
地区単価			149		
諸雑費	%	0.025		0.05	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0021)	m3	180		292,710	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬(伐木除根)	m3	70	1,430	100,100	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 積込条件		機械施工			CB320580 1277.6
J02 除根作業の有無		無し			管理費区分 0
J03 DID区間の有無		有り			歩 2025.07 単 2025.07
J09 運搬距離(機械・除根無・DID有)		7.5km以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J10 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.278		761.8	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			59.5		M007500157
標準単価			35,767		管理費区分 0
地区単価			35,100		歩 2025.07 単 2025.07
供用日当りの損耗品費			747		単価地区 青森市(旧青森市)
運転手(一般)	%	35.486		507.4	労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			29.2		豪雪割増 B地区
標準単価			22,400		潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価			30,470		単価補正
軽油	%	11.225		160.5	R0115
標準構成比			11.3		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			149		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.3	管理費区分	0
運搬(伐木除根)	m3	110	1,751	192,610	CB320580	1564.4
					管理費区分	0
					歩	2025.07 単 2025.07
J01 積込条件			機械施工		単価地区	青森市(旧青森市)
J02 除根作業の有無			有り		労調係数	1.000 00-00 0
J03 DID区間の有無			有り		豪雪割増	B地区
J07 運搬距離(機械・除根有・DID有)			8.5km以下		潮間割増	0% 係数ランク 1
J10 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.277		932.8	M007500157	
標準構成比			59.5		管理費区分	0
標準単価			35,767		歩	2025.07 単 2025.07
地区単価			35,100		単価地区	青森市(旧青森市)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	35.486		621.3	R0115	
標準構成比			29.2		管理費区分	0
標準単価			22,400		歩	2025.07 単 2025.07
地区単価			30,470		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	11.223		196.5	Z006702002	
標準構成比			11.3		管理費区分	0
標準単価			134		歩	2025.07 単 2025.07
					単価地区	青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			149		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.4	管理費区分 0
撤去物処理工 (0022)	式	1		76,407	
運搬処理工 (0023)	式	1		76,407	工種 14:河川維持工事
廃棄物運搬処理 (0024)	式	1		76,407	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
金属くず処分	式	1		33,356	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 6056.1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	2.2	7,162	15,756	管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			歩 2025.07 単 2025.07
J02 DID区間の有無		有り			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 吊能力2.9t	%	13.143		941.3	M000302010
標準構成比			13.58		管理費区分 0
標準単価			7,190		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			8,230		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.43		3,182	R0114
標準構成比			42.54		管理費区分 0
標準単価			27,700		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			34,220		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.697		2,843	R0101
標準構成比			41		管理費区分 0
標準単価			26,700		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			30,580		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.707		193.9	Z006702002
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			2.88		歩 2025.07 単 2025.07
標準単価			134		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			149		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.023		1.8	管理費区分 0
金属くず処分費	t	2.2	8,000	17,600	ZZ99*01*01009
					管理費区分 T
					歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
廃プラスチック処分	式	1		22,805	オプション入力
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.41	5,622	2,305	CB010410 4753.7
					管理費区分 0
J01 トラック機種					歩 2025.07 単 2025.07
J02 DID区間の有無					単価地区 青森市(旧青森市)
J04 片道運搬距離(km)DID有					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川維持・修繕
沖館川多目的遊水地維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
トラック[クレーン装置付] ベ-トラック2t積 吊能力2.9t	%	13.144		738.9		単価補正 M000302010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.58			
標準単価			7,190			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.436		2,498		R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.54			
標準単価			27,700			
地区単価			34,220			
特殊作業員	%	39.704		2,232		R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41			
標準単価			26,700			
地区単価			30,580			
軽油	%	2.707		152.2		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.88			
標準単価			134			
地区単価			149			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.009		0.9	管理費区分 0
廃プラスチック処分費	t	0.41	50,000	20,500	ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
CO塊(無筋)処分	式	1		20,246	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	3.38	4,390	14,838	CB010410 3711.8 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ペーパトラック2t積 吊能力2.9t	%	13.143		576.9	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			13.58		
標準単価			7,190		
地区単価			8,230		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	44.424		1,950	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.54		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
特殊作業員	%	39.686		1,742	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41		
標準単価			26,700		
地区単価			30,580		
軽油	%	2.706		118.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.88		
標準単価			134		
地区単価			149		
諸雑費	%	0.041		2.3	管理費区分 0
CO塊(無筋)	t	3.38	1,600	5,408	ZZ99*01*01011 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	摘要
沖館川多目的遊水地維持工事	河川維持・修繕					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管理用通路工 (0025)	式	1		702,945	オプション入力	
作業土工 (0026)	式	1		116,072	オプション入力 工種 14:河川維持工事	
床掘り(掘削) (0027)	m3	20		52,140	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
床掘り	m3	22	2,370	52,140	CB210030 2170.7 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質	土砂			
		J02 施工方法	上記以外(小規模)			
		J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.935		448.7	M000202096 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
		標準構成比		19.87		
		標準単価		8,670		

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.195		1,071	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.96		
標準単価			27,700		
地区単価			34,220		
普通作業員	%	28.569		677	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.03		
標準単価			23,900		
地区単価			22,570		
軽油	%	7.271		172.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.14		
標準単価			134		
地区単価			149		
諸雑費	%	0.03		1	管理費区分 0
土砂等運搬 (0028)	m3	20		60,764	オプション入力 第0015号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.353		285.9	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.13		
標準単価			134		
地区単価			149		
諸雑費	%	0.024		1.2	管理費区分 0
整地 (0029)	m3	20		3,168	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	22	144	3,168	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.691		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			23.13		
標準単価			8,800		
地区単価			9,680		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	54.39	51.64	78.71	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.916	25.23	34.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.003		0.09	管理費区分 0
堤防舗装工 (0030)	式	1		586,873	オプション入力 工種 14:河川維持工事
路盤工 (0031)	m2	217		258,033	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	217.2	1,188	258,033	CB410041 848.39 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.17		25.76	L001011002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.69		
標準単価			3,410		
地区単価			3,850		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	%	1.81		21.49	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.36		
標準単価			3,540		
地区単価			3,800		
その他(機械)	%	0.118		1.4	管理費区分 0
普通作業員	%	19.035		226	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			28.22		
標準単価			23,900		

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			22,570		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.494	24.35 27,700 34,220	255.2	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.553	12.9 26,700 30,580	125.3	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.53		18.16	管理費区分 0	
路盤材 クラッシャーラン C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.7	25.44 170,000 3,900	495.1	Y001100001001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.493		17.73	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.88 134 149		歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.078		0.93	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		0.93	管理費区分 0
表層工 (0032)	m2	217		328,840	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(歩道部)	m2	217.2	1,514	328,840	CB410261 1358.1 管理費区分 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13F) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m 標準構成比	%	2.003		30.32	M001003018 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
			2.15		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		15,600		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		16,200		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.394		5.97	L001070011
	標準構成比		0.41		管理費区分 0
	標準単価		3,540		歩 2025.07 単 2025.07
	地区単価		3,800		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.281		4.25	管理費区分 0
普通作業員	%	7.928		120	R0102
	標準構成比		9.36		管理費区分 0
	標準単価		23,900		歩 2025.07 単 2025.07
	地区単価		22,570		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	6.443		97.52	R0101
	標準構成比		6.27		管理費区分 0
	標準単価		26,700		歩 2025.07 単 2025.07
	地区単価		30,580		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	4.788		72.47	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.412		36.51	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.585		39.12	管理費区分 0
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13F)	%	62.985		953.3	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	9.732		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
沖館川多目的遊水地維持工事	河川維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.399		6.04	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.4		
		標準単価	134		
		地区単価	149		
その他(材料)	%	0.04		0.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.59	管理費区分 0
付属物設置工 (0033)	式	1		552,392	オプション入力
防護柵設置工 (0034)	式	1		552,392	オプション入力 工種 14:河川維持工事
防護柵設置工 (0035)	m	13.5		552,392	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	m	13.5	5,392	72,792	WB810550 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2025.07 単 2025.07
J02 規格・仕様		Gr-C2-2B 塗装品			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模による加算		21m未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増 B地区
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 曲線部補正		無			単価補正
材料費	式	1		479,600	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ベースプレート支柱 □250×250	本	9	26,300	236,700	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
4mレール中穴あり	枚	2	18,000	36,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2mレール	枚	1	9,700	9,700	ZZ99*01*03003 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1.5mレベル	枚	1	7,650	7,650	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1mレベル	枚	1	5,550	5,550	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
袖レベル	枚	4	5,600	22,400	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
耐雪型ブラケット	個	9	1,800	16,200	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07	

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事	事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大ボルト	本	9	520	4,680	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小ボルト	本	46	320	14,720	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケミカルアンカー M22×230 カブセル含む	本	36	3,500	126,000	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0036)	式	1		58,640	オプション入力
交通管理工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0037)	式	1		58,640	工種 14:河川維持工事
交通誘導警備員 (0038)	人	4		58,640	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 人 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員B	人	4	14,660	58,640	R0804 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1		8,776,657	
共通仮設 (0040)	式	1		3,250,979	
共通仮設費 (0041)	式	1		2,345,979	
準備費 (0042)	式	1		1,860,000	工種 99:
木根等処分費					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0043)	式	1		1,860,000	第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	60	20,000	1,200,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	30	22,000	660,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0044)	式	1		179,979	工種 99:
施工調査費 (0045)	式	1		179,979	第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)
Q01 施工調査費		施工調査費			

入力データリスト (本01)

工事名	沖館川多目的遊水地維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工調査費	式	1		179,979	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) * 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.091	1,977,802	179,979	Z237230015 管理費区分 5 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0046)	式	1		306,000	
現場環境改善費(率計上) (0047)	式	1		306,000	
	市街地補正	市街地			
共通仮設費(率計上) (0048)	式	1		905,000	
	主たる工種	14:河川維持工事			
	施工地域等補正	市街地(DID補正) (1) - 3		1.2	
	除雪工事補正	未使用		1.00	
	ICT施工補正	補正なし		1.0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0049)	式	1		12,027,636	
現場管理費 (0050)	式	1		4,352,000	
施工地域等補正	市街地(DID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0051)	式	1		16,379,636	
一般管理費等 (0052)	式	1		3,140,364	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		19,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		1,952,000	
工事費計 (0055)	式	1		21,472,000	