



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

ため池等整備事業

二ノ沢地区

二ノ沢ため等第3号工事

西農水（整つ工）第7号

# 積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名 ため池等整備事業 二ノ沢地区  
 工事名 二ノ沢ため池第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			45,410,000	
2 ・工事原価			38,096,000	
3 純工事費			27,801,000	
4 ・ ・直接工事費			22,341,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	22,341,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			15,755,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			5,460,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
22,341,000 × ((12.300*1.000)*1.000*1.020*1.000)	12.550	%	2,804,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	2,245,000	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	167,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			244,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
21,810,000 × (1.120)	1.120	%	244,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			10,295,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
27,801,000 × ((34.810*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.480+0.000-0.000)	37.030	%	10,295,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
38,096,000 × (19.180*1.000+0.04)=7,322,000	19.220	%	7,314,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	









事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため池第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				22,341,000	
・堤体工	1.000	式		10,157,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,900,000	
000001 掘削工	470.000	m <sup>3</sup>	1,400	658,000	歩A・単A B単 1号
000002 残土処理工	470.000	m <sup>3</sup>	2,642	1,241,740	歩A・単A B単 2号
合 計				1,899,740	
・ ・盛土工、埋戻し工	1.000	式		5,521,000	
000003 堤体盛土工	750.000	m <sup>3</sup>	2,884	2,163,000	歩A・単A B単 3号
000004 堤体盛土工	76.000	m <sup>3</sup>	3,343	254,068	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻し	96.000	m <sup>3</sup>	2,505	240,480	歩A・単A B単 5号
000006 購入土 堤体盛土用	820.000	m <sup>3</sup>	3,126	2,563,320	歩A・単A B単 6号
000007 購入土 埋戻し用	96.000	m <sup>3</sup>	3,126	300,096	歩A・単A B単 7号
合 計				5,520,964	
・ ・法面工	1.000	式		2,736,000	
000008 盛土法面整形	600.000	m <sup>2</sup>	761	456,600	歩A・単A B単 8号
000009 張芝工	1,230.000	m <sup>2</sup>	1,853	2,279,190	歩A・単A B単 9号
合 計				2,735,790	
・防護柵工	1.000	式		2,003,000	
・ ・防護柵工	1.000	式		2,003,000	
000010 防護柵工 新設	24.000	m	48,448	1,162,752	歩A・単A B単 10号
000011 防護柵工 布設替	98.000	m	8,571	839,958	歩A・単A B単 11号
合 計				2,002,710	
・舗装復旧工	1.000	式		8,745,000	
・ ・舗装復旧工	1.000	式		8,419,000	
000012 表層工 ⑤再生密粒度AS13 F	1,240.000	m <sup>2</sup>	1,352	1,676,480	歩A・単A B単 12号
000013 表層工 ②再生密粒度AS13	1,240.000	m <sup>2</sup>	1,682	2,085,680	歩A・単A B単 13号
000014 基層工 ①再生粗粒度AS20	1,240.000	m <sup>2</sup>	2,045	2,535,800	歩A・単A B単 14号
000015 上層路盤工 粒調砕石M-40	1,258.000	m <sup>2</sup>	1,297	1,631,626	歩A・単A B単 15号
000016 不陸整正 上層路盤	1,258.000	m <sup>2</sup>	141	177,378	歩A・単A B単 16号
000017 区画線 中心線	180.000	m	149	26,820	歩A・単A B単 17号
000018 区画線 外側線	360.000	m	495	178,200	歩A・単A B単 18号
000019 アスファルト切断	194.000	m	552	107,088	歩A・単A B単 19号
合 計				8,419,072	
・ ・残土処理工	1.000	式		326,000	
000020 掘削工	190.000	m <sup>3</sup>	366	69,540	歩A・単A B単 20号
000021 残土処理工	190.000	m <sup>3</sup>	1,349	256,310	歩A・単A B単 21号
合 計				325,850	







事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 掘削工		m3	1,400		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 残土処理工		m3	2,642		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 堤体盛土工		m3	2,884		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 堤体盛土工		m3	3,343		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 埋戻し		m3	2,505		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 購入土		m3	3,126		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 購入土		m3	3,126		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 盛土法面整形		m <sup>2</sup>	761		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 張芝工		m <sup>2</sup>	1,853		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 防護柵工		m	48,448		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 防護柵工		m	8,571		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 表層工		m <sup>2</sup>	1,352		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 表層工		m <sup>2</sup>	1,682		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 基層工		m <sup>2</sup>	2,045		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 上層路盤工		m <sup>2</sup>	1,297		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 不陸整正		m <sup>2</sup>	141		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 区画線 中心線		m	149		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 区画線 外側線		m	495		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** アスファルト切断		m	552		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 掘削工		m3	366		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 残土処理工		m3	1,349		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** コンクリート搬					



事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	掘削工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1,000	m3	1,400	1,400	S単 14号
	合計				1,400	
	単価				1,400	
*** B単- 2号 ***						
000002	残土処理工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	1,000	m3	2,499	2,499	S単 17号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.2	143	S単 20号
	合計				2,642	
	単価				2,642	
*** B単- 3号 ***						
000003	堤体盛土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	購入土投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	340.4	340	S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,881	1,881	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	663	663	S単 4号
	合計				2,884	
	単価				2,884	
*** B単- 4号 ***						
000004	堤体盛土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	購入土投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	340.4	340	S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	3,003	3,003	S単 2号
	合計				3,343	
	単価				3,343	
*** B単- 5号 ***						
000005	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	購入土投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	340.4	340	S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,165	2,165	S単 3号
	合計				2,505	
	単価				2,505	
*** B単- 6号 ***						
000006	購入土 堤体盛土用		m3		1,000	歩A 当たり算出
J03207	山土	1,330	m3	2,350	3,126	
	合計				3,126	
	単価				3,126	
*** B単- 7号 ***						

事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	購入土 埋戻し用		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
J03207	山土	1.330	m <sup>3</sup>	2,350	3,126	
	合計				3,126	
	単価				3,126	
	*** B単-8号 ***					
000008	盛土法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	760.6	761	S単 19号
	合計				761	
	単価				761	
	*** B単-9号 ***					
000009	張芝工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),500m <sup>2</sup> 以上,受けない	1.000	m <sup>2</sup>	1,853	1,853	S単 11号
	合計				1,853	
	単価				1,853	
	*** B単-10号 ***					
000010	防護柵工 新設		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	防護柵撤去 B2.0×H1.1 L=2m	1.000	m	2,789	2,789	T単 2号
P96001	防護柵 B2.0×H1.1	1.000	m	34,000	34,000	
T00001	防護柵設置 B2.0×H1.1 L=2m	1.000	m	11,659	11,659	T単 1号
	合計				48,448	
	単価				48,448	
	*** B単-11号 ***					
000011	防護柵工 布設替		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	防護柵撤去 B2.0×H1.1 L=2m	1.000	m	2,789	2,789	T単 2号
T00003	防護柵設置(布設替え用) B2.0×H1.1 L=2m	1.000	m	5,782	5,782	T単 3号
	合計				8,571	
	単価				8,571	
	*** B単-12号 ***					
000012	表層工 ⑤再生密粒度AS13F		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物II(2.30t/m <sup>3</sup> ),タックコート各種,あり,再生細粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	1,352	1,352	S単 30号
	合計				1,352	
	単価				1,352	
	*** B単-13号 ***					
000013	表層工 ②再生密粒度AS13		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物II(2.30t/m <sup>3</sup> ),タックコート各種,あり,再生細粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>	1,682	1,682	S単 31号

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,682	
	単価				1,682	
	*** B単- 14号 ***					
000014	基層工 ①再生粗粒度AS20		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度7コン(20),プライコート各種,あり	1.000	㎡	2,045	2,045	S単 29号
	合計				2,045	
	単価				2,045	
	*** B単- 15号 ***					
000015	上層路盤工 粒調整砕石M-40		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,150mm,150mm	1.000	㎡	1,297	1,297	S単 33号
	合計				1,297	
	単価				1,297	
	*** B単- 16号 ***					
000016	不陸整正 上層路盤		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SQP831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	1.000	㎡	141	141	S単 32号
	合計				141	
	単価				141	
	*** B単- 17号 ***					
000017	区画線 中心線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ベイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000,000	m	102	102,000	S単 12号
P35300	道路用塗料 トラフィックベイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	50,000	L	680	34,000	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	39,000	kg	175	6,825	
S02116	軽油 パトロール給油,,	41,000	L	149	6,109	S単 7号
	合計				148,934	
	単価				149	
	*** B単- 18号 ***					
000018	区画線 外側線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ベイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000,000	m	85	85,000	S単 13号
P35300	道路用塗料 トラフィックベイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	570,000	L	680	387,600	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25,000	kg	175	4,375	
P35311	接着用プライマー 区画線用	25,000	kg	470	11,750	
S02116	軽油 パトロール給油,,	40,000	L	149	5,960	S単 7号
	合計				494,685	
	単価				495	
	*** B単- 19号 ***					
000019	アスファルト切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	552	552	S単 25号

事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				552	
	単価				552	
	*** B単- 20号 ***					
000020	掘削工					歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	366.2	366	S単 15号
	合計				366	
	単価				366	
	*** B単- 21号 ***					
000021	残土処理工					歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,206	1,206	S単 18号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	143.2	143	S単 20号
	合計				1,349	
	単価				1,349	
	*** B単- 22号 ***					
000022	コンクリート殻運搬					歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,	1.000	m3	2,436	2,436	S単 21号
	合計				2,436	
	単価				2,436	
	*** B単- 23号 ***					
000023	コンクリート殻処分費					歩A 1.000 ton 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	S単 8号
	合計				1,000	
	単価				1,000	
	*** B単- 24号 ***					
000024	コンクリート殻運搬					歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m3	2,558	2,558	S単 22号
	合計				2,558	
	単価				2,558	
	*** B単- 25号 ***					
000025	コンクリート殻処分費					歩A 1.000 ton 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(鉄筋)	1.000	ton	1,500	1,500	S単 9号
	合計				1,500	
	単価				1,500	
	*** B単- 26号 ***					
000026	アスファルト破砕					歩A 1.000 m3 当たり算出



事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,881		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,003		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,165		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	663		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	16,626		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	149		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単-9号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊(鉄筋)		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単-10号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,500		歩A・単A
S02701	*** S単-11号 *** 【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),500m2以上,受けない		m <sup>2</sup>	1,853		歩A・単A
S08801	*** S単-12号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	102		歩A・単A
S08801	*** S単-13号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	85		歩A・単A
SA0101	*** S単-14号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3	1,400		歩A・単A
SA0101	*** S単-15号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -		m3	366.2		歩A・単A
SA0102	*** S単-16号 *** 購入土投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	340.4		歩A・単A
SA0121	*** S単-17号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,パッカ砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,499		歩A・単A
SA0121	*** S単-18号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,206		歩A・単A
SA0152	*** S単-19号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	760.6		歩A・単A
SA0161	*** S単-20号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m3	143.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-21号 *** SP 敷運搬					

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単-22号 ***		m3	2,436		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単-23号 ***		m3	2,558		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単-24号 ***		m3	4,146		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,あり *** S単-25号 ***		m <sup>2</sup>	228.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単-26号 ***		m	552		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単-27号 ***		m <sup>3</sup>	1,502		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 % *** S単-28号 ***		m3	31,340		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単-29号 ***		m <sup>2</sup>	9,716		歩A・単A
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,あり *** S単-30号 ***		m <sup>2</sup>	2,045		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物II(2.30t/m3),タックコート各種,あり,再生細粒度アスコン(13) *** S単-31号 ***		m <sup>2</sup>	1,352		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物II(2.30t/m3),タックコート各種,あり,再生細粒度アスコン(13) *** S単-32号 ***		m <sup>2</sup>	1,682		歩A・単A
SQP831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり, *** S単-33号 ***		m <sup>2</sup>	141		歩A・単A
SQP834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,150mm,150mm *** T単-1号 ***		m <sup>2</sup>	1,297		歩A・単A
T00001	防護柵設置 B2.0×H1.1 L=2m *** T単-2号 ***		m	11,659		歩A・単A
T00002	防護柵撤去 B2.0×H1.1 L=2m *** T単-3号 ***		m	2,789		歩A・単A
T00003	防護柵設置(布設替え用) B2.0×H1.1 L=2m		m	5,782		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	22,134	18,814	
	合計				18,814	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,881	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,988	10,196	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,134	18,814	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,196	1,020	
	合計				30,030	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,003	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰ給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,127	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		663	
*** S単-5号 ***						

事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
	*** S単-6号 ***					
S02115	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01031	交通誘導警備員A	1,000	人	16,626	16,626	
	合計				16,626	算出数量 1,000 人
	単価				16,626	
	*** S単-7号 ***					
S02116	軽油 軽油 バトロ#給油,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 バトロ#給油	1,000	L	149	149	
	合計				149	算出数量 1,000 各単位
	単価				149	
	*** S単-8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF001 コンクリート塊 (無筋) 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋)	1,000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 (鉄筋)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF001 コンクリート塊 (鉄筋) 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (鉄筋)	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,500	

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため等第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF002 アスファルト塊 1,500円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 11号 ***					
S02701	【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),500m2以上,受けない		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)工種 2)規格 3)施工規模 4)時間的制約補正	張芝工 野芝・高麗芝(全面張) 500m2以上 受けない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A09163	張芝 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1.000	m <sup>2</sup>	1,853	1,853	
	合計				1,853	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価				1,853	
	*** S単- 12号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ベント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 ベント式(車載式) 破線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり - 供用区間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A66404	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	102	102	
	合計				102	算出数量 1.000 m
	単価		m		102	
	*** S単- 13号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ベント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 ベント式(車載式) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり - 供用区間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A66401	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	84.66	85	
	合計				85	算出数量 1.000 m

事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため池第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		85	
	*** S単- 14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,400	
	*** S単- 15号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		366.2	
	*** S単- 16号 ***					
SA0102	購入土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		340.4	
	*** S単- 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,499	
	*** S単- 18号 ***					

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため池第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1.206	
	*** S単- 19号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 液質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		760.6	
	*** S単- 20号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		143.2	
	*** S単- 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,436	
	*** S単- 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため池第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,558	
	*** S単- 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,146	
	*** S単- 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		228.4	
	*** S単- 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		552	
	*** S単- 26号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,502	
	*** S単- 27号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため等第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		31,340	
	*** S単- 28号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,716	
	*** S単- 29号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート各種, あり		m <sup>2</sup>	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 材料 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート各種 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,045	
	*** S単- 30号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物II (2.30t/m3), タックコート 各種, あり, 再生細粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物II (2.30t/m3) タックコート 各種 あり 再生細粒度アスコン(13)				
JQA027	再生加熱アスファルト混合物 ⑤再生密粒度(13F) 貝殻入り AS=6.0~8.0%		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,352	
	*** S単- 31号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物II (2.30t/m3), タックコート 各種, あり, 再生細粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 ニノ沢地区
工事名	ニノ沢ため第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物II (2.30t/m3) クックコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生細粒度アスコン(13)				
JQA032	再生加熱アスファルト混合物 ②再生密粒度(13) 貝殻入り AS=5~7%		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,682	
	*** S単- 32号 ***					
SQP831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		141	
	*** S単- 33号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,あり,150mm,150mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 150mm 150mm 粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,297	



事業名	ため池等整備事業 二ノ沢地区
工事名	二ノ沢ため池第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単-1号 ***						
T00001	防護柵設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	B2.0×H1.1 L=2m					
S02115	普通作業員	2.510	人	22,134	55,556	S単 5号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.510	m <sup>3</sup>	1,502	2,268	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	0.480	m <sup>3</sup>	31,340	15,043	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m <sup>2</sup>	9,716	43,722	S単 28号 算出数量 10,000 m
	合計				116,589	
	単価		m		11,659	
*** 丁単-2号 ***						
T00002	防護柵撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	B2.0×H1.1 L=2m					
S02115	普通作業員	1.260	人	22,134	27,889	S単 5号 算出数量 10,000 m
	合計				27,889	
	単価		m		2,789	
*** 丁単-3号 ***						
T00003	防護柵設置 (布設替え用)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	B2.0×H1.1 L=2m					
S02115	普通作業員	2.510	人	22,134	55,556	S単 5号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.510	m <sup>3</sup>	1,502	2,268	S単 26号 算出数量 10,000 m
	合計				57,824	
	単価		m		5,782	

