

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第1820-1号

設計書番号 507-010-0272

三厩小泊線災害防除工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩緑ヶ丘 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
河川土工		式	1		6,995,814		
掘削工		式	1		1,031,923		
掘削	土砂	式	1		108,108		内 1号
盛土工		m3	300		108,108		
路体(築堤)盛土	土砂	式	1		603,025		内 2号
路床盛土	土砂	m3	60		13,915		内 3号
土材料		m3	150		58,110		内 4号
残土処理工		m3	180		531,000		
整地	残土受入れ地での処理	式	1		320,790		内 5号
土砂等運搬		m3	190		26,085		内 6号
法覆護岸工		m3	190		294,705		
作業土工		式	1		4,283,006		
		式	1		35,930		

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				河川改修 築堤・護岸	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
床掘り	土砂 軟岩	m3	50		27,763		内 7号	
埋戻し	土砂	m3	20		8,167		内 8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		4,197,265			
ブロック基礎ブロック	基礎版500型						内 9号	
ブロック止り小口止りブロック	幅300mm, 高さ5.2m	m	11		227,068		内 10号	
大型ブロック積	SL=5.4m	箇所	1		204,354		内 11号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(普通)	m2	89		2,326,516		内 12号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	30		847,935		内 13号	
吸出し防止材(全面)設置		m3	45		324,564		内 14号	
現場打天端コンクリート	土木(2)・港灣(6) 18-8-40	m2	85		89,584		内 15号	
ハーフライコンクリート		m3	2		99,706		内 16号	
埋戻しコンクリート		m3	1		17,130		内 17号	
羽口工		m3	2		60,408			
		式	1		49,811			

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
じやかご	径45cm, 割栗石150~200mm	m	8		49,811		内 18号
付帯道路工		式	1		657,998		
路側防護柵工		式	1		379,250		内 19号
ガードレール	上中建込、Gr-C2-3E	m	25		379,250		
アスファルト舗装工		式	1		278,748		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワックヤック RC-40, t=20cm	m2	209		278,748		内 20号
構造物撤去工		式	1		3,301		
構造物取壊し工		式	1		1,714		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0.2		1,714		内 21号
運搬処理工		式	1		1,587		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2		1,037		内 22号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2		550		内 23号
仮設工		式	1		1,019,586		

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工								
土のう		式	1			807,576		
水替工		袋	132			807,576		内 24号
ポンプ排水	0以上40(m ³ /h)未満,作業時排水	式	1			212,010		内 25号
直接工事費		日	12			212,010		
共通仮設		式	1			6,995,814		
共通仮設費		式	1			1,138,000		
現場環境改善費		式	1			117,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1			117,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1			117,000		
純工事費		式	1			1,021,000		
現場管理費		式	1			8,133,814		
工事原価		式	1			3,860,000		
		式	1			11,993,814		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

	6, 995, 814	直接工事費	6, 995, 814
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (－)	550		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	550	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	6, 995, 264	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 68%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 68%		0. 00%
計上額	117, 000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,138,000

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	11,993,814				
純工事費	8,133,814				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
			(支給品を除く間接費非対象額)		
			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	11,993,814	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,993,264		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.68%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	11,993,814		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,596,186				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年7月				
歩掛適用年月	2025年7月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年7月				1
単価地域区	外ヶ浜町(旧三厩村)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	補正なし				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 2	1.1
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.48%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		補正なし	1.00
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				6,995,814
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		6,995,814	14.60	6,995,814
現場環境改善費対象工事費		6,995,264	1.68	6,995,814
現場管理費対象純工事費		8,133,814	47.46	8,133,814
工事原価計				3,860,000
工事価格				0
消費税等相当額				0
工事費計				11,993,814
			21.68	2,596,186
				0
				14,590,000
				1,459,000
				16,049,000

一式当り内訳書

掘削		土砂					単価使用年月	2025.07
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
							数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂,ホ-ブノカット,無し,無し,5,000m3未滿	m3	231	364	84,084		02-01-02 管理費区分:0
掘削	CB210100	土砂,ホ-ブノカット,無し,無し,5,000m3未滿	m3	66	364	24,024		02-01-02 仮設工河川部 管理費区分:0
合計							108,108	

一式当り内訳書

路体(築堤)盛土		土砂					単価使用年月	2025.07
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
							数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	CB210510	4.0m以上,20,000m3未滿,無し	m3	55	253	13,915		02-01-02 管理費区分:0
合計							13,915	

一式当り内訳書

内 3号		土砂					2025.07		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		CB210520	4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し	m ³	149	390	58,110		02-01-02 管理費区分: 0
合計							58,110		

内 4号		土材料					2025.07		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料		CB210550		m ³	180	2,950	531,000		02-01-02 管理費区分: 0
合計							531,000		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 5号		残土受入れ地での処理					単価使用年月	2025.07	
							歩掛適用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 5号	整地	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	185	141	26,085		02-01-02 管理費区分：0
		合計					26,085		

一式当り内訳書

内 6号		土砂等運搬					単価使用年月	2025.07	
							歩掛適用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 6号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	CB210110	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 .5km以下	m3	185	1,593	294,705		02-01-02 D=7.0km 管理費区分：0
		合計					294,705		

一式当り内訳書

内 7号		土砂、軟岩				単価使用年月	2025.07		
						歩掛適用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	45	271	12,195		02-01-03 土砂 管理費区分:0
掘削		CB210100	軟岩,ホヱカット,無し,1,000m3未満,無し,無し	m3	8	1,682	13,456		02-01-02 軟岩 管理費区分:0
積込(ホヱ)		CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	8	264	2,112		02-01-02 軟岩 管理費区分:0
合計							27,763		

一式当り内訳書

内 8号		土砂				単価使用年月	2025.07		
						歩掛適用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	19	264	5,016		02-01-02 護岸前面 管理費区分:0
積込(ホヱ)		CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,151	3,151		02-01-03 護岸背面 管理費区分:0
合計							8,167		

一式当り内訳書

内 9号		基礎版500型						単価使用年月	2025. 07
								歩掛適用年月	2025. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 9号	ブレキャスト基礎ブロック	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ブレキャスト基礎ブロック	CB226220		m	10. 5	5, 138	53, 949		02-02-03 管理費区分：0
	ブレキャスト基礎ブロック(材料費)	CB226221		m	10. 5	8, 800	92, 400		02-02-03 管理費区分：0
	コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物、ハック材(クレーン機能付)打設、土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	1. 4	33, 560	46, 984		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
	型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3	5, 535	16, 605		02-02-06 同上型枠 管理費区分：0
	胴込・裏込コンクリート	CB226110	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 生コンクリート各種	m3	0. 6	28, 550	17, 130		02-02-03 管理費区分：0
	合計						227, 068		

一式当り内訳書

内 10号		幅300mm, 高さ5.2m					単価使用年月	2025. 07	
							歩掛適用年月	2025. 07	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 10号	ブレキャスト小口止ブロック	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB226240		m	5	7, 096	35, 480		02-02-03 管理費区分：0
		ブレキャスト小口止ブロック 1100型 B1100×H1000×t300 Y000388001001		個	2	28, 100	56, 200		1100型 管理費区分：0
		ブレキャスト小口止ブロック 1300型 B1300×H1000×t300 Y000388001002		個	2	33, 400	66, 800		1300型 管理費区分：0
		ブレキャスト小口止ブロック 1500型 B1500×H1000×t300 Y000388001003		個	1	38, 800	38, 800		1500型 管理費区分：0
コンクリート		CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての 費用	m3	0. 1	32, 640	3, 264		02-03-01 調整コン 管理費区分：0
型枠		CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 4	9, 525	3, 810		02-02-06 同上型枠 管理費区分：0
		合計					204, 354		

一式当り内訳書

内 13号		再生砕石 RC-40					単価使用年月	2025. 07
							歩掛適用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
洞込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03	
CB2226120		m3	45. 4	7, 149	324, 564		管理費区分: 0	
合計					324, 564			

一式当り内訳書

内 14号		吸出し防止材(全面)設置					単価使用年月	2025. 07
							歩掛適用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03	
CB2226140		m2	85. 4	1, 049	89, 584		管理費区分: 0	
合計					89, 584			

一式当り内訳書

内 15号		現場打天端コンクリート					単価使用年月	2025.07
		土木(2)・港湾(5) 18-8-40					歩掛適用年月	2025.07
		労務調整係数					1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
目地板	30m2未満, 歴青質目地板t=10						管理費区分: 0	
	CB226180	m3	1.5	65,390	98,085		02-02-18	
	CB224710	m2	0.3	5,405	1,621		管理費区分: 0	
合計					99,706			

一式当り内訳書

内 16号		ハ°ライコンクリート					単価使用年月	2025.07
		土木(2)・港湾(5) 18-8-40					歩掛適用年月	2025.07
		労務調整係数					1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
目地板	30m2未満, 歴青質目地板t=10						管理費区分: 0	
	CB226180	m3	0.6	28,550	17,130		02-02-18	
	CB224710	m2	0.3	5,405	1,621		管理費区分: 0	
合計					18,751			

一式当り内訳書

埋戻しコンクリート								2025.07	
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2025.07
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	1.8	33,560	60,408		02-03-01 管理費区分: 0	2025.07
	合計					60,408			1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

じゃかご								2025.07	
内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2025.07
じゃかご	CB225010	設置, 径45cm	m	8.4	5,503	46,225		02-02-20 管理費区分: 0	2025.07
吸出し防止材設置	CB224720		m2	4.2	854	3,586		02-02-17 管理費区分: 0	1.000-00000 0.0 0
	合計					49,811			

一式当り内訳書

内 19号		ガートレール		土中建込、Gr-C2-3E		2025.07	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
防護柵設置工(ガートレール設置工) 耐雪型	WB810520	土中建込、Gr-C2-3E 塗装品、21m以上 50m未満、無、無、加算無し	m	25	15,170	379,250	単 2号 06-02-03 管理費区分：0
合計						379,250	

一式当り内訳書

内 20号		下層路盤(車道・路肩部)		再生クワツヤアソ RC-40, t=20cm		2025.07	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	200mm, 1層施工, 再生クワツヤアソ RC-40, 全ての費用	m2	208.8	1,335	278,748	03-03-02 管理費区分：0
合計						278,748	

一式当り内訳書

内 21号		無筋構造物					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し								
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.2	8,570	1,714		単 3号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					1,714			

一式当り内訳書

内 22号		コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート殻運搬								
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	0.2	5,187	1,037		02-02-07 D=40.4km 管理費区分:0	
合計					1,037			

一式当り内訳書

内 23号		コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.07
処分費							歩掛適用年月	2025.07
無筋Co塊							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ZZ99*01*01001		t	0.5	1,100	550		管理費区分：T	
合計					550			

一式当り内訳書

内 24号		土のう					単価使用年月	2025.07
大型土のう工							歩掛適用年月	2025.07
大型土のう工							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
WB252730	製作・設置,流用土,6m以下	袋	132	5,288	698,016		単 4号 02-05-10 製作・設置 管理費区分：0	
WB252730	撤去,6m以下	袋	132	830	109,560		単 5号 02-05-10 撤去 管理費区分：0	
合計					807,576			

一式当り内訳書

内 25号		ポンプ排水		0以上40(m ³ /h)未満, 作業時排水		単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 6号 02-05-08
WB252320		箇所	1	90, 330	90, 330		管理費区分：0
ポンプ運転	0以上40(m ³ /h)未満, 作業時排水	日	12	10, 140	121, 680		単 7号 02-05-08
							管理費区分：0
合計					212, 010		

2次単価表

単 3号 WBS24010		構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要		単位		m3		単位数量		単価使用年月	
												2025.07	
												歩掛適用年月	
2025.07		1.000-00000		0.0		0.0		0.0		0.0			
名称・規格		条件		単位		数量		金額		摘要			
無筋構造物		屋間 機械施工 制約無し		Q001611001		m3		1		8,570		管理費区分:0	
単価補正1.000 (FP3)													
合計										8,570			
単価										8,570		円/m3	

2次単価表

単 4号 WB252730		大型土のう工		単価使用年月		2025.07	
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.07	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位		袋	単位数量	金額	摘要	単価	
土木一般世話役		数量	単価	金額	摘要	5,288	
R0125	製作・設置, 流用土, 6m以下	0.278	33,200	9,229	管理費区分: 0		
R0101		0.278	29,400	8,173	管理費区分: 0		
R0102		0.278	21,700	6,032	管理費区分: 0		
Z230430005	大型土のう 丸型 φ110×高108cm	10	1,100	11,000	管理費区分: 0		
バック材運転	製作・設置, 6m以下	0.278	63,000	17,514	管理費区分: 0	単 8号 02-05-10	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 4%	1		932	管理費区分: 0		
合計				52,880			
単価				5,288	円/袋		

2次単価表

単 6号 WB252320		ホ ンブ 設置・撤去		条件		単位	箇所	単位数量	単価使用年月	
									金額	1
						名称・規格		数量		
土木一般世話役				人	0.5	33,200	16,600	1.000-00000 0.0 0		
R0125				人	0.5	33,200	16,600	管理費区分：0		
R0101				人	0.1	29,400	2,940	管理費区分：0		
R0102				人	2	21,700	43,400	管理費区分：0		
Wk250540				日	0.5	54,770	27,385	単 10号 02-05-08 管理費区分：0		
ZS3000004				式	1		5	管理費区分：0		
合計							90,330			
単価							90,330	円/箇所		

2次単価表

単 7号 WB252310		単価使用年月		2025.07					
		歩掛適用年月		2025.07					
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
特殊作業員				人	0.14	29,400	4,116		管理費区分:0 単 11号 02-05-08
工事中ポンプ運転		R0101							
		WK250400		日	1	424	424		管理費区分:0
発動発電機運転				日	1	5,306	5,306		単 12号 02-05-08 管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)				式	1		294		管理費区分:0
		ZS8000004	3%						
合計								10,140	
単価								10,140	円/日

3次単価表

単 8号 WK250500		バックホリ運転		製作・設置, 6m以下		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)		R0114				人	1	32,900	32,900	管理費区分: 0	63,000	
軽油		Z006702002				L	104	149	15,496	管理費区分: 0		
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		L001010004				日	1.39	10,500	14,595	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		9	管理費区分: 0		
合計									63,000			
単価									63,000		円/日	

単価使用年月 2025.07
 歩掛適用年月 2025.07
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

3次単価表

単 10号 WK250540		バックが運転		単価使用年月		2025.07	
				歩掛適用年月		2025.07	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価			
運転手(特殊)		人	1	32,900	32,900		管理費区分:0
軽油	R0114	L	65	149	9,685		管理費区分:0
バックが(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	Z006702002	日	1.16	10,500	12,180		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		式	1			5	管理費区分:0
合計					54,770		
単価					54,770		円/日

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	1	式		6,995,814	
河川土工 (0002)	1	式		1,031,923	
掘削工 (0003)	1	式		108,108	工種 01:河川工事
掘削 (0004)	300	m3		108,108	オープン入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
掘削	231	m3	364	84,084	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削	41.624	%	44.26 20,600 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	39.316		143.1	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.73 27,700 32,900		R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	19.048	19.01 134 149	69.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.07	管理費区分 0	
掘削	m3	66 土砂 ホﾟﾝカット 無し 無し 5,000m3未満	364	24,024	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハﾟﾝくり(ｸﾞｰﾗｰ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価	%	41.624	44.26 20,600	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
標準構成比	39.316	%	143.1		管理費区分 0
標準単価			36.73		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			27,700		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			32,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
標準構成比	19.048	%	69.33		管理費区分 0
標準単価			19.01		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			134		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			149		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	0.012	%	0.07		管理費区分 0
盛土工 (0005)		式		603,025	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)		m3		13,915	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
	60				歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土		m ³	253	13,915	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
J01 施工幅員	55	4.0m以上			CB210510 231.6
J02 施工数量	20,000m ³ 未満				管理費区分 0
J03 障害の有無	無し				歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ブルドーザ [湿地] 7t級	11.286	%	11.28 6,010 6,590	28.64	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
標準構成比					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価					労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ロー(土工用)フット・シグナルM型 運転質量11~12t	6.104	%	6.69 11,200 11,200	15.49	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
標準構成比					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価					労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	50.164	%	46.3 27,700 32,900	127.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
標準構成比					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価					労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	17.094	20.63 23,900 21,700	43.38	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.321	15.1 134 149	38.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		0.11	管理費区分 0	
路床盛土 (0007)	m3	150		58,110	オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
路床盛土	m3	149	390	58,110	CB210520 356.47 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工幅員	4.0m以上				歩 2025.07 単 2025.07
J02 施工数量	20,000m ³ 未満				単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J03 障害の有無	無し				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
ブルドーザ [湿地] 7t級	9.878	%	9.86 6,010 6,590	38.53	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
振動ロー(土工用)フラット・シングル・ドラム型 運転質量11～12t	7.858	%	8.6 11,200 11,200	30.65	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)	49.351	%	45.48 27,700 32,900	192.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	16.685	%	20.11	65.08	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価	23,900 21,700				単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	16.208	%	15.95 134 149	63.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.02	%		0.12	管理費区分 0
土材料 (0008)	180	m3		531,000	オブション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
土材料	180	m3	2,950	531,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山土 ルース 現着 (10,000m3未満(に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	100	%	100 1 2,950	2,950	単価補正 Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	0	%		0	管理費区分 0
残土処理工 (0009)	1	式		320,790	工種 01:河川工事
整地 (0010)	190	m3		26,085	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 補正なし
整地 (0010)	185	m3	141	26,085	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
J01 作業区分					
残土受け入れ地での処理					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ハツカホケ(クロー) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.813	23.13 8,800 9,490	30.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.643	51.64 27,700 32,900	75.67	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.535	25.23 134 149	34.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
諸雑費	%	0.009		0.05	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0011)	m3	190		294,705	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	185	m ³	1,593	294,705	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし CB210110 1360.2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	41.717	%	45.59 20,667 21,400 747	664.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	44.141	%	39.52 22,400 29,300	703.1	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	14.138	%	14.89 134 149	225.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	0.004	%		0.2	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0012)	1	式		4,283,006	管理費区分 0
作業土工 (0013)	1	式		35,930	工種 01:河川工事
床掘り (0014)	50	m3		27,763	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
床掘り	45	m3	271	12,195	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
J01 土質					
J02 施工方法					
J03 土留方式の種類					
J04 障害の有無					
ハックホウ(クローブ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	21.801	%	23.14	59.13	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,490		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊)	%	55.194		149.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.985	23.66 134 149	62.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.02		0.13	管理費区分 0	
掘削	m ³	8	1,682	13,456	CB210100 1519.6 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
J01 土質		軟岩				
J02 施工方法		オープンカット				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		1,000m ³ 未満				
J07 破砕片除去の有無		無し				
J08 集積押土の有無		無し				
ハックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]						

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.321	32.16 20,600 21,500	510	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
大型ブレイカ(ベ-スマン含まず)[油圧式] 質量1300kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.725	16.21 10,800 11,600	264.5	M000604006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(機械)	%	3.218		54.12	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	33.044	30.8 27,700 32,900	555.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.307		38.8	管理費区分 0
軽油	%	14.364	14.3 134	241.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			149		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	1.004	%		16.89	管理費区分 0
諸雑費	0.017	%		0.29	管理費区分 0
積込(バース)	8	m ³	264	2,112	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	41.16	%	43.43	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	40.214	%	37.88 27,700 32,900	106.2	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	18.585	%	18.69 134 149	49.08	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	0.041	%		0.12	管理費区分 0	
埋戻し (0015)	20	m3		8,167	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 補正なし	
積込(ﾊﾞｰｽ)	19 土砂 土量50,000m3未満	m3	264	5,016	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰｽﾞ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比	41.16	%	43.43	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			21,600 22,900		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)		%	37.88 27,700 32,900	106.2	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油		%	18.69 134 149	49.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費		%		0.12	管理費区分 0
埋戻し	J01 施工方法	m ³	3,151 最大埋戻幅1m未満	3,151	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
ハッパ村(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	9.031	%	8.96 18,100 18,200	284.5	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
クハ [※] 及びびツマ 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	0.675	%	0.61 471 520	21.26	L001180001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	48.217	%	53.01 23,900 21,700	1,519	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	27.991	%	25.36 26,700 29,400	881.8	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
運転手(特殊)	10.024	%		315.8	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		8.42			
			27,700		歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
			32,900		労調係数 1.000 00-00 0 B地区
					豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラシク 1 単価補正
軽油	%	3.121		98.31	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価		2.8			歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
			134		労調係数 1.000 00-00 0 B地区
			149		豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラシク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.91		28.66	Z006704001 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価		0.84			歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
			149		労調係数 1.000 00-00 0 B地区
			161		豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラシク 1 単価補正
諸雑費	%	0.031		1.67	管理費区分 0
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1		4,197,265	工種 01:河川工事
ブロック基礎ブロック (0017)	m	11		227,068	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ブレイク基礎ブロック	m	10.5	5,138	53,949	単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし CB226220 4774.7 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホブ(クレー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.116	11.21 9,840 10,500	571.1	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.118	25.05 23,900 21,700	1,085	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	25.595	23.2 27,700	1,315	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
基礎ブロック 基礎版500型	%	100	8,800	8,800	歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 8,800		Y000362000001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0	0	0	管理費区分 0	
コンクリート	m ³	1.4	33,560	46,984	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クレーン機能付き) J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用				
バックホウ(クレーン機能付き) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.841	3.58 9,840 10,500	1,289	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.225		75.63	管理費区分 0
特殊作業員	%	11.384	10.28 26,700 29,400	3,820	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	%	8.72	9.55 23,900 21,700	2,926	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8.204	7.1 28,900 33,200	2,753	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	7.933	6.64 27,700 32,900	2,662	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	2.278		764.4	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.374	58.7 18,500 17,350	18,581	Z230210240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.935	1.73 134 149	649.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.095		31.82	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		7.85	管理費区分 0
型枠	m2	3 一般型枠 均しコンクリート	5,535	16,605	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型わく工	%	63.06	3,490	3,490	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0133 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.675	867.5	867.5	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.997	331.9	331.9	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.248	843.9	843.9	管理費区分 0 管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02	1.7	1.7	管理費区分 0	
脚込・裏込コンクリート				CB226110	28731.0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
三厩小泊線災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	0.6	m ³	28,550	17,130	
J01 フロックの種類	大型フロック				管理費区分 0
J02 フロックの質量	2,000kg/個以下				歩 2025.07 単 2025.07
J03 生コンクリート規格	生コンクリート各種				単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
					L001010004
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	3.501	%	3.26	999.4	管理費区分 0
山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊					歩 2025.07 単 2025.07
標準構成比			9,840		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価			10,500		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
					R0101
特殊作業員	12.357	%	11.15	3,527	管理費区分 0
標準構成比					歩 2025.07 単 2025.07
標準単価			26,700		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			29,400		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
					R0102
普通作業員	8.359	%	9.15	2,386	管理費区分 0
標準構成比					歩 2025.07 単 2025.07
標準単価			23,900		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			21,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
					R0114
運転手(特殊)	4.674	%		1,334	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		3.91			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.129		607.7	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	67.483	69.17 17,900 17,350	19,262	Z230210240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.488	1.33 134 149	424.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		9.1	管理費区分 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ (0018)	箇所	1		204,354	オブション入力 第0010号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分		河川改修
	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要	
							単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし CB226240 6605.8 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	ブレイクスト小口止ブロック	m	7,096	35,480	5		
	ハックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.12 9,840 10,500	713.3	10.052		
	普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.36 23,900 21,700	1,521	21.435		
	運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	20.96 27,700	1,644	23.168		

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		32,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員			1,469	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	20.702 %	20.2 26,700 29,400	995.6	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					
標準構成比 標準単価 地区単価	14.031 %	13.12 28,900 33,200	752.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					
標準構成比 標準単価 地区単価	10.599 %	10.24 134 149	1	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費					
ア レキャスト小口止ブロック 1100型 B1100×H1000×t300			56,200	管理費区分 0 Y000388001001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ブレキスト小口止ブロック 1300型 B1300×H1000×t300	個	2	33,400	66,800	歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Y000388001002 管理費区分 0					
歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
ブレキスト小口止ブロック 1500型 B1500×H1000×t300	個	1	38,800	38,800	歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Y000388001003 管理費区分 0					
歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
コンクリート	m3	0.1 小型構造物	32,640	3,264	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別					
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	21.405	22.75	6,986	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			23,900 21,700		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.082	9.31	3,617	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員	%	9.002	7.89	2,938	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.14		698.3	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.362	57.99	18,395	Z230210240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	0.009	%		5.7	管理費区分 0	
型枠					CB240210 8483.4	
	0.4	m2	9,525	3,810	管理費区分 0	
J01 型枠の種類	一般型枠				歩 2025.07 単 2025.07	
J02 構造物の種類	小型構造物				単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型枠					R0133	
	49.472	%		4,712	管理費区分 0	
標準構成比			43.77		歩 2025.07 単 2025.07	
標準単価			27,500		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
地区単価			34,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0102	
普通作業員					管理費区分 0	
	25.282	%		2,408	歩 2025.07 単 2025.07	
標準構成比			31.27		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
標準単価			23,900		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			21,700		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0125	
土木一般世話役					管理費区分 0	
	12.189	%		1,161	歩 2025.07 単 2025.07	
標準構成比			11.92		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
標準単価			28,900		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			33,200		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	13.04		1,242	単価補正 管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		2	管理費区分 0
大型ブロッグ積 (0019)	m2	89		2,326,516	オブション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
大型ブロッグ積	m2	89.4	25,540	2,283,276	CB226230 24916.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.79	2.68 9,840 10,500	712.5	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	6.43	5.55 27,700 32,900	1,642	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	%	3.393	3.83 23,900 21,700	866.4	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
ﾌﾟｯｸ工	%	3.521	3.32 27,600 30,000	899.1	R0108 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.589	2.31 28,900 33,200	661.1	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	3.503		894.6	管理費区分 0	
大型ブロック 500型 W666×D500×L1500 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.829	76.3 19,000 19,100	19,110	Y000312001001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油	%	2.94	2.71 134 149	750.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.005		3.5	管理費区分 0	
目地板	m2	8 30m2未満 瀝青質目地板t=10	5,405	43,240	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	%	30.511	47.13 23,900	1,649	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			21,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役				730.3	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	13.512	%	16.49 28,900 33,200		
その他(労務)				11.59	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm				3,012	Z004150001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	55.73	%	36.07 1,140 2,470		
諸雑費				2.11	管理費区分 0
胴込・裏込コンクリート (0020)		m3	30	847,935	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
<p>胴込・裏込コンクリート</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
J01 フロックの種類	m ³	29.7	28,550	847,935	豪雪割増 B地区
J02 フロックの質量		大型フロック			潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 生コンクリート規格		2,000kg/個以下 生コンクリート各種			週休2日補正 補正なし
<p>バックホウ(パワー) [標準・クレーン機能付き]</p>					
山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.501	999.4		CB226110 28731.0
標準構成比					管理費区分 0
標準単価			3.26		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			9,840		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
			10,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
<p>特殊作業員</p>					
標準構成比	%	12.357	3,527		R0101
標準単価			11.15		管理費区分 0
地区単価			26,700		歩 2025.07 単 2025.07
			29,400		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
<p>普通作業員</p>					
標準構成比	%	8.359	2,386		R0102
標準単価			9.15		管理費区分 0
地区単価			23,900		歩 2025.07 単 2025.07
			21,700		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	4.674	%	3.91 27,700 32,900	1,334	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	2.129	%		607.7	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	67.483	%	69.17 17,900 17,350	19,262	Z230210240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	1.488	%	1.33 134 149	424.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.009	%		9.1	管理費区分 0	
胴込・裏込材(碎石)					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0021)	45	m ³		324,564	第0013号内訳書 単位数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
胴込・裏込材(碎石)	45.4	m ³	7,149	324,564	CB226120 3834.9 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類	大型ブロック				
J02 胴込・裏込材規格	再生碎石 RC-40				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	3.99	%	6.97 9,840 10,500	285.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	15.193	%	31.2 23,900 21,700	1,086	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	摘要
特殊作業員	%	8.222	587.7	R0101	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	5.518	394.4	R0114	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.484	34.61		管理費区分 0
再生カッパシヤーン RC-40	%	64.786	4,631	Z002122003	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	1.789	127.9	Z006702002	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修
三厩小泊線災害防除工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単位				
諸雑費	%	0.018	2.19	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出し防止材(全面)設置 (0022)	m2	85	89,584	管理費区分 0 オプシヨン入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
吸出し防止材(全面)設置	m2	85.4	89,584	CB226140 902.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.55	173.5	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.163	33.16	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		3.2	28,900 33,200		歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.271	75.61 620 765	841.5	Z231301035 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.84	管理費区分 0	
現場打天端コンクリート (0023)	m3	2		99,706	オブション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
現場打天端コンクリート	m3	1.5	65,390	98,085	CB226180 60947.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	18-8-40			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修
三厩小泊線災害防除工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位			
ハツカホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.615 2.63 9,840 10,500	1,710	潮間割増 単価補正 L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.669 21.7 27,500 34,900	16,784	R0133 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.007 15.37 23,900 21,700	8,505	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.574 10.81 28,900 33,200	7,568	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	7.635	7.44	4,992	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.501		6,212	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.387	31.42 17,900 17,350	18,561	Z230210240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	1.606	1.55 134 149	1,050	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0
目地板	m2	0.3	5,405	1,621	CB224710 3855.3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	% 30.511	47.13 23,900 21,700	1,649	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	% 13.512	16.49 28,900 33,200	730.3	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	% 0.214		11.59	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	% 55.73	36.07 1,140 2,470	3,012	Z004150001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.033		2.11	管理費区分 0
パライコンクリート (0024)	m3	1		17,130	オブション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
パライコンクリート	m3	0.6	28,550	17,130	オブション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	1	28,550	28,550	CB226110 28731.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類		1		28,550	
J02 ブロックの質量		大型ブロック			
J03 生コンクリート規格		2,000kg/個以下 生コンクリート各種			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比	%	3.501	3.26	999.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			9,840 10,500		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員		%		3,527	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.15 26,700 29,400		
普通作業員		%		2,386	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.15 23,900 21,700		
運転手(特殊)		%		1,334	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.91 27,700 32,900		
その他(労務)		%		607.7	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)				Z230210240	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
三厩小泊線災害防除工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	67.483	69.17 17,900 17,350	19,262	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	1.488	1.33 134 149	424.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	0.009		9.1	管理費区分 0	
埋戻しコンクリート (0025)	2	m3	60,408	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
コンクリート ----- J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	1.8	33,560 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40	60,408	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.841	3.58 9,840 10,500	1,289	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 L001010004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.225		75.63	管理費区分 0
特殊作業員	%	11.384	10.28 26,700 29,400	3,820	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	8.72	9.55 23,900 21,700	2,926	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.204	7.1	2,753	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 33,200		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	7.933	6.64 27,700 32,900	2,662	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.278		764.4	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.374	58.7 18,500 17,350	18,581	Z230210240 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	1.935	1.73 134 149	649.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(材料)					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.095		31.82	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		7.85	管理費区分 0
羽口工 (0026)	式	1		49,811	工種 01:河川工事
じゃかご (0027)	m	8		49,811	オープン入力 第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
じゃかご	m	8.4 設置	5,503	46,225	CB225010 5748.5 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
じゃかご	%	9.727	9.13 20,100 20,500	535.2	M000202053 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハツホウ(クロー型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	9.727	9.13 20,100 20,500	535.2	M000202053 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	15.773	867.9	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
特殊作業員	%	12.814	705.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
運転手(特殊)	%	9.554	525.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
土木一般世話役	%	4.823	265.4	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
じゃかご 4.0 13×45cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.917	25.61 1,470 1,260	1,261	Z004002006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
割栗石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.537	17.09 6,550 5,700	854.9	Z002140002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.053	3.49 134 149	223	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
その他(材料)	%	4.778		262.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		1.9	管理費区分 0	
吸出し防止材設置	m2	4.2	854	3,586	CB224720 883.03 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	19.29 %		20.57 23,900 21,700	164.9	単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	4.271 %		3.6 28,900 33,200	36.51	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
吸出防止材 t=10mm ｼﾌﾞ織維系 不織布	76.435 %		75.83 620 605	653.4	Z231301005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	0.004 %			0.09	管理費区分 0
付帯道路工					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0028)	1	式		657,998	
路側防護柵工 (0029)	1	式		379,250	工種 13:道路維持工事
ガードレール (0030)	25	m		379,250	オブション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	25	m	15,170	379,250	WB810520 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			土中建込		
J02 規格・仕様			Gr-C2-3E 塗装品		
J03 施工規模による加算			21m以上50m未満		
J04 夜間作業の補正			無		
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J06 曲線部補正			無		
J07 加算額の有無			加算無し		
アスファルト舗装工 (0031)	1	式		278,748	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0032)	209	m2		278,748	オブション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)					
J01 全仕上り厚(実数入力)	208.8	m2	1,335	278,748	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
J02 施工区分	200mm				CB410030 1202.1 管理費区分 0
J03 材料	1層施工				歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 費用の内訳	再生グライツァン RC-40 全ての費用				単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	1.778	%	1.87	23.73	M000701015 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準構成比			17,900		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価			18,900		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポットロー[ヤカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.441	%	1.48	19.23	M000801009 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準構成比			13,600		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価			14,700		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	0.47	%	0.48	6.27	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準構成比			4,480		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.809		10.79	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.831	7.32 27,700 32,900	104.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.42	2.44 26,700 29,400	32.29	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	1.946	2.38 23,900 21,700	25.97	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.745	0.72	9.94	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 33,200		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.848		38.01	管理費区分 0
再生クワックヤーン RC-40	%	78.081	78.02 738,000 4,100	1,042	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	1.332	1.33 134 149	17.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.29		3.87	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		0.63	管理費区分 0
構造物撤去工 (0033)	式	1		3,301	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
	三厩小泊線災害防除工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物取壊し工 (0034)	1	式		1,714	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0035)	0.2	m3		1,714	オープン入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
構造物とりこわし				1,714	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分	0.2	m3	8,570	1,714	
J02 工法区分	無筋構造物				
J03 時間的制約の有無	機械施工				
J04 夜間作業の有無	無し				
J05 低騒音・低振動対策	無し 不要				
運搬処理工 (0036)	1	式		1,587	工種 99:
殻運搬 (0037)	0.2	m3		1,037	オープン入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
般運搬					
J01 般発生作業	0.2	m ³	5,187	1,037	週休2日補正 補正なし
J02 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりのこわし				
J03 DID区間の有無	機械積込				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	無し				
J13 費用の内訳	41.3km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級					
標準構成比	37.81	%	41.69	1,961	M000301005
標準単価			20,667		管理費区分 0
地区単価			21,400		歩 2025.07 単 2025.07
供用日当りの損耗品費			747		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
運転手(一般)					
標準構成比	48.588	%	43.88	2,520	管理費区分 0
標準単価			22,400		歩 2025.07 単 2025.07
地区単価			29,300		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
軽油					
標準構成比	13.584	%	14.43	704.5	Z006702002
標準単価			134		管理費区分 0
地区単価			149		歩 2025.07 単 2025.07
単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)					
労調係数 1.000 00-00 0					
豪雪割増 B地区					
潮間割増 0% 係数ランク 1					
単価補正					

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	0.018	%		1.5	管理費区分 0
処分 (0038)	0.2	m ³	550		オープン入力 第0023号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費 無筋Co塊	0.5	t	1,100	550	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0039)	1	式		1,019,586	
土留・仮締切工 (0040)	1	式		807,576	工種 99:
土のう (0041)	132	袋		807,576	オープン入力 第0024号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	132	5,288	698,016	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし WB252730 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径		製作・設置 流用土 6m以下			
大型土のう工	袋	132	830	109,560	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下			
水替工 (0042)	式	1		212,010	工種 99: オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
ホソグ 排水 (0043)	日	12		212,010	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	90,330	90,330	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
ポンプ運転	日	12	10,140	121,680	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
直接工事費 (0044)	式	1		6,995,814		
共通仮設 (0045)	式	1		1,138,000		
共通仮設費 (0046)	式	1		117,000		
現場環境改善費 (0047)	式	1		117,000		
現場環境改善費 (率計上) (0048)	式	1		117,000		
共通仮設費 (率計上) (0049)	式	1		1,021,000		

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 一般交通影響有り(2)-2 未使用 補正なし 補正なし	式 1	1.2 1.00 1.0 1.00	8,133,814	
純工事費 (0050)				8,133,814	
現場管理費 (0051)	施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	式 1 一般交通影響有り(2)-2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし	1.1 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.00	3,860,000	
工事原価 (0052)		式 1		11,993,814	
一般管理費等 (0053)	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式 1 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%	2,596,186	
工事価格 (0054)		式 1		14,590,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)		式 1		1,459,000	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩小泊線災害防除工事	事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
工事費計 (0056)	式	1	16,049,000	