

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第322-4号

設計書番号 507-010-0270

増田浅虫線交付金(道路改築)工事

実施 設計書

青森市大字浅虫 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 138.3 m			
	道路土工	1		式
	地盤改良工	1		式
	排水構造物工	1		式
	舗装工	1		式
設計額	30,360,000 円 (内消費税 2,760,000 円)	変更による 増減額		
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		10,655,762			
道路土工								
		式	1		1,891,388			
掘削工								
		式	1		128,043			
掘削	土砂						内 1号	
		m3	350		128,043			
路体盛土工								
		式	1		423,116			
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号	
		m3	70		423,116			
路床盛土工								
		式	1		736,152			
路床盛土	土砂						内 3号	
		m3	160		269,752			
土材料							内 4号	
		m3	210		466,400			
法面整形工								
		式	1		123,997			
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号	
		m2	20		21,919			
法面整形(盛土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号	
		m2	210		102,078			
残土処理工								
		式	1		480,080			

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						内 7号
		m3	270		39,168		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
		m3	270		440,912		
地盤改良工							
		式	1		2,166,960		
路床安定処理工							
		式	1		1,952,045		
安定処理	混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2あたり使用量:6.8t/100m2, 固化材の種類:一般軟弱土用フロン						内 9号
		m2	583		1,952,045		
置換工							
		式	1		214,915		
置換	再生砕石RC-40、 t=11cm						内 10号
		m3	50		214,915		
法面工							
		式	1		244,285		
植生工							
		式	1		244,285		
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2未満						内 11号
		m2	20		82,501		
張芝	人工張芝						内 12号
		m2	210		161,784		
排水構造物工							
		式	1		5,976,928		
作業土工							
		式	1		211,919		

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂						内 13号
		m3	70		22,839		
埋戻し	土砂						内 14号
		m3	60		189,080		
側溝工							
		式	1		5,290,500		
プレキャストU型側溝	US3-B400A						内 15号
		m	211		2,302,146		
ベンチリューム	BF1-B450						内 16号
		m	122		1,032,185		
ベンチリュームボックス	BFB-B450						内 17号
		m	1		23,600		
自由勾配側溝	US9-B-B400-H400						内 18号
		m	9		126,900		
側溝蓋	Co蓋、Gr蓋						内 19号
		枚	422		1,805,669		
集水柵・マンホール工							
		式	1		440,230		
現場打ち集水柵							内 20号
		箇所	3		280,440		
蓋	ますぶた用グレーチング						内 21号
		枚	3		159,790		
排水工							
		式	1		34,279		
落水口							内 22号
		m	4		34,279		

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1		376,201		
構造物取壊し工							
		式	1		152,625		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 23号
		m3	3		47,277		
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=7cm						内 24号
		m	12		8,372		
舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=7cm						内 25号
		m2	420		96,976		
運搬処理工							
		式	1		223,576		
殻運搬	アスファルト殻						内 26号
		m3	29		122,532		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 27号
		m3	3		6,974		
殻処分	アスファルト殻						内 28号
		m3	29		82,680		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 29号
		m3	3		11,390		
舗装							
		式	1		3,521,243		
舗装工							
		式	1		3,185,583		
アスファルト舗装工	本線						
		式	1		3,006,948		

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアソ RC-40, t=35cm(凍抑+下層)						内 30号
		m2	646		1,223,067		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=12cm						内 31号
		m2	646		660,960		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度アスコン(13), t=4cm						内 32号
		m2	646		1,122,921		
アスファルト舗装工	乗入						
		式	1		13,473		
碎石舗装工	再生クラッシュアソ RC-40, t=10cm						内 33号
		m2	20		13,473		
アスファルト舗装工	擦りつけ工						
		式	1		165,162		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアソ RC-40, t=25cm						内 34号
		m2	45		68,991		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度アスコン(20F), t=5cm						内 35号
		m2	45		96,171		
標識工							
		式	1		81,110		
小型標識工							
		式	1		81,110		
標識柱	単柱式 径60.5						内 36号
		基	1		61,360		
標識板							内 37号
		枚	1		19,750		
道路付属施設工							
		式	1		254,550		

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物工							
		式	1		254,550		
視線誘導標	土中建込						内 38号
		本	15		254,550		
直接工事費							
		式	1		14,177,005		
共通仮設							
		式	1		2,401,500		
共通仮設費							
		式	1		340,500		
技術管理費							
		式	1		135,500		
土質等試験費							内 39号
		式	1		135,500		
現場環境改善費							
		式	1		205,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		205,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		2,061,000		
純工事費							
		式	1		16,578,505		
現場管理費							
		式	1		6,368,000		
工事原価							
		式	1		22,946,505		

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		4,653,495			
工事価格		式	1		27,600,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,760,000			
工事費計		式	1		30,360,000			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	14,177,005	直接工事費	14,177,005	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	94,070	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		14,177,005	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		14,082,935		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.77%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	14.54%		0.00%
	計上額		2,061,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	14,177,005	直接工事費	14,177,005	
非対象額計 (-)	94,070			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	94,070	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	14,082,935	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.46%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.46%		0.00%	
計上額	205,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	135,500				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	135,500
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,401,500

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	16,578,505	単独（追加工事）直接工事費	14,177,005	単独（追加工事）共通仮設費	2,401,500
非対象額計（－）		7,500			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,500	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,571,005	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		16,476,935		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.62%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		38.43%		0.00%	
計上額		6,368,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	22,946,505				
純工事費	16,578,505	現場管理費	6,368,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		7,500			
管理費区分9		7,500		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		22,939,005	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		22,844,935		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.28%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.28%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		22,939,005		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,653,495			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,177,005
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,177,005
	共通仮設費 (率分)	14,177,005	14.54	2,061,000
	技術管理費			135,500
現場環境改善費対象工事費				14,177,005
	現場環境改善費 (率分)	14,082,935	1.46	205,000
現場管理費対象純工事費				16,578,505
	現場管理費	16,571,005	38.43	6,368,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,946,505
	一般管理費等	22,939,005	20.28	4,653,495
	業務委託費			0
工事価格				27,600,000
消費税等相当額				2,760,000
工事費計				30,360,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	347	369	128,043		管理費区分: 0
合計					128,043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	41	6,092	249,772		管理費区分: 0
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 無し						02-01-03 畦畔盛土
CB210410		m3	32	5,417	173,344		管理費区分: 0
合計					423,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	94	401	37,694		管理費区分: 0
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210520		m3	33	1,018	33,594		管理費区分: 0
路床盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210520		m3	32	6,202	198,464		管理費区分: 0
合計					269,752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	212	2,200	466,400		管理費区分: 0
合計					466,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	23	953	21,919		02-02-01 管理費区分:0
合計					21,919		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	214	477	102,078		02-02-01 管理費区分:0
合計					102,078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	272	144	39,168		管理費区分：0
合計					39,168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	272	1,621	440,912		管理費区分：0
合計					440,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	安定処理	混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2あたり 使用量:6.8t/100m2, 固化材の種類:一般軟 弱土用フレコン					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理 CB211410	パッキン, 構造物基礎, 1mを超え2m以下 , 6.8t/100m2	m2	582.7	3,350	1,952,045		02-01-05 管理費区分:0
合計					1,952,045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	置換	再生砕石RC-40、 t=11cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 RC-40, t=11cm		m3	53	4,055	214,915		単 1号 管理費区分:0
合計					214,915		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	植生マット工, 250m2未満, 無	m2	23	3,587	82,501		単 2号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					82,501		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	張芝	人工張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	214	756	161,784		02-02-01 管理費区分: 0
合計					161,784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	69	331	22,839		02-01-03 管理費区分: 0
合計					22,839		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	58	3,260	189,080		02-01-03 管理費区分: 0
合計					189,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	フレキストU型側溝	US3-B400A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m	m	211.4	10,890	2,302,146		単 3号 01-10-01 管理費区分:0
合計					2,302,146		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	ベンチリウム	BF1-B450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m	m	118.4	8,359	989,705		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10	m	4	10,620	42,480		単 5号 01-10-01 片掛付き 管理費区分:0
合計					1,032,185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	ハンチフォームボックス	BFB-B450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュヤーン 40~0, 0.7m3/10	m	1	23,600	23,600		単 6号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					23,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	自由勾配側溝	US9-B-B400-H400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤーン 40~0,	m	9	14,100	126,900		単 7号 01-10-01 H400 管理費区分: 0
合計					126,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	側溝蓋		Co蓋、Gr蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	381	3,079	1,173,099		単 8号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分:0
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	21	25,930	544,530		単 9号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分:0
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	11	5,689	62,579		単 10号 01-10-01 BF1-B450用 管理費区分:0
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	9	2,829	25,461		単 11号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分:0
	合計					1,805,669		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	現場打ち集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1	114,120	114,120		単 12号 19号(SM-B800-L800-H1000) 管理費区分:0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.6 1m3を超え0.65m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	93,940	93,940		02-02-10 20号(SM-B800-L800-H800) 管理費区分:0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.4 3m3を超え0.46m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,380	72,380		02-02-10 21号(SM-B700-L700-H600) 管理費区分:0	
合計					280,440			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	蓋		ますぶた用グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	48,430	48,430		単 13号 01-10-01 700×700用(T-25) 管理費区分:0	
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	37,330	37,330		単 14号 01-10-01 800×800用(T-2) 管理費区分:0	
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	74,030	74,030		単 15号 01-10-01 800×800用(T-25) 管理費区分:0	
合計					159,790			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	落水口						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 不要, 全ての費用	m	3.9	1,930	7,527		02-02-05 管理費区分: 0
コンクリート排水口		個	4	6,688	26,752		単 16号 管理費区分: 0
合計					34,279		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	2.7	17,510	47,277		単 17号 06-01-04 管理費区分: 0	
合計					47,277			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=7cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05	
	CB430510	m	11.5	728	8,372		管理費区分: 0	
合計					8,372			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=7cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05	
	CB430310	m2	418	232	96,976		管理費区分: 0	
合計					96,976			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	殻運搬	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	29.3	4,182	122,532		02-02-07 D=10.4km 管理費区分:0
合計					122,532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	2.7	2,583	6,974		02-02-07 D=10.4km 管理費区分:0
合計					6,974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	殻処分	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻							
	ZZ99*01*05001	t	68.9	1,200	82,680		管理費区分：T
合計					82,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻							
	ZZ99*01*05002	t	6.7	1,700	11,390		管理費区分：T
合計					11,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュヤレン RC-40, t=35cm(凍抑+下層)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	350mm, 2層施工, 再生クマッシュヤレン RC-40, 全ての費用	m2	646.1	1,893	1,223,067		03-03-02 管理費区分: 0
合計					1,223,067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	646.1	1,023	660,960		03-03-02 管理費区分: 0
合計					660,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度アスコン(13), t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m ²	646.1	1,738	1,122,921		03-03-03 管理費区分: 0
合計					1,122,921		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	砕石舗装工	再生クラッシュラン RC-40, t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m ²	20.2	667	13,473		03-03-02 管理費区分: 0
合計					13,473		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュヤレン RC-40, t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	250mm, 2層施工, 再生クマッシュヤレン RC-40, 全ての費用	m2	45.3	1,523	68,991		03-03-02 管理費区分: 0
合計					68,991		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度アスコン(20F), t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	45.3	2,123	96,171		03-03-03 管理費区分: 0
合計					96,171		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	標識柱	単柱式 径60.5						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) WB812110	単柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1	61,360	61,360		単 18号 06-02-08 管理費区分: 0	
合計					61,360			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	標識板							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) WB812150	有, 2基以下, 無, 無	基	1	19,750	19,750		単 19号 06-02-08 管理費区分: 0	
合計					19,750			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	視線誘導標	土中建込							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	15	16,970	254,550		単 20号 06-02-09 管理費区分: 0		
合計					254,550				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
セメント配合処理配合試験 ZZ99*01*01002		式	1		128,000		管理費区分: 0	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 ZZ99*01*01003		検体	1	7,500	7,500		管理費区分: 9	
合計					135,500			

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	置換工 RC-40, t=11cm	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	4,055
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
	CB210520		m3	100	401	40,100	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40							100m3×1.26
	Z002122003		m3	126	2,900	365,400	管理費区分: 0	
	合計					405,500		
	単価					4,055	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	3,587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(植生マット) 肥料袋付							
	単価補正1.350(FP3)	Q001412001	m2	1	3,587.08	3,587	管理費区分: 0	
	合計					3,587		
	単価					3,587	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッシャー 40~0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	10,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,229.68	42,296	管理費区分:0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	Z002308013	個	5	12,900	64,500	管理費区分:0	
	再生クワッシャー RC-40	Z002122003	m3	0.72	2,900	2,088	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		16	管理費区分:0	
	合計					108,900		
	単価					10,890	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	14,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366001		m	10	6,435.52	64,355	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230		個	5	12,100	60,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	18,600	6,119	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	18,600	7,886	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	0.72	2,900	2,088	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		52	管理費区分: 0	
	合計					141,000		
	単価					14,100	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	25,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	928.72	92,872	管理費区分:0	
	JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm	Z230151010	枚	100	25,000	2,500,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		128	管理費区分:0	
合計						2,593,000		
単価						25,930	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	5,689
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	928.72	92,872	管理費区分:0	
	鉄筋コンクリートベンチフレーム用ふた 450 L=100cm 輪荷重T-4	Z231030020	枚	100	4,760	476,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		28	管理費区分:0	
合計						568,900		
単価						5,689	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	114,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.7 3m3を超え0.77m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	108,000	108,000	02-02-10 管理費区分: 0	
	マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2	3,060	6,120	管理費区分: 0	
合計						114,120		
単価						114,120	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	37,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	928.72	92,872	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク [®] (鎖付) T-2 800×800用	Z230153020	組	100	36,400	3,640,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		128	管理費区分:0	
合計						3,733,000		
単価						37,330	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	74,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	928.72	92,872	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク®(鎖付) T-25 800×800用	Z230153140	組	100	73,100	7,310,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		128	管理費区分:0	
合計						7,403,000		
単価						74,030	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
WB821430	コンクリート排水口	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	1	388	388	単 21号 01-10-01 準用 管理費区分:0
ZZ99*01*01001	コンクリート排水口 270×600×190		個	1	1	6,300	6,300	管理費区分:0
	合計						6,688	
	単価						6,688	円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	1	17,510	17,510	管理費区分:0
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)		m3	1	1	17,510	17,510	管理費区分:0
	合計						17,510	
	単価						17,510	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	61,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式メッキ+塗装φ60.5 単価補正1.350(FP3)	Q001200005	基	1	61,357.5	61,357	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
合計						61,360		
単価						61,360	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量		1	単価	16,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標設置工 土中スノボール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.100 (FP3)	Q001310001	本	1	16,964.97	16,964	管理費区分: 0		
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分: 0		
合計						16,970			
単価						16,970	円/本		

登 録 単 価

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	片掛口付ベンチフレーム(BF-450)	個	5,460	2025	7	確定
Y000300000002	側溝	ベンチフレームボックス W450×H395×L1000(T-20)	個	18,400	2025	7	確定
Y000301000001	側溝蓋	別途計上	枚	0	2025	7	確定
Y001170003001	道路標識板	全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型	基	14,320	2025	7	確定
Y001601000001	固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	18,800	2025	7	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)、φ150	m	1,730	2025	7	確定
ZZ99*01*01001	コンクリート排水口	270×600×190	個	6,300	2025	7	確定
ZZ99*01*01002	セメント配合処理配合試験		式	128,000	2025	7	確定
ZZ99*01*01003	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,500	2025	7	確定
ZZ99*01*05001	処分費	As殻	t	1,200	2025	7	確定
ZZ99*01*05002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,700	2025	7	確定

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		10,655,762	
道路土工 (0002)	式	1		1,891,388	
掘削工 (0003)	式	1		128,043	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	350		128,043	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	347	369	128,043	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
路体盛土工 (0005)	式	1		423,116	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	70		423,116	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	41	6,092	249,772	CB210510 6330.2
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	32	5,417	173,344	CB210410 5736.0
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 無し			管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土工 (0007)	式	1		736,152	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0008)	m3	160		269,752	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路床盛土	m3	94	401	37,694	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210520 356.47 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
路床盛土	m3	33	1,018	33,594	CB210520 869.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路床盛土	m3	32	6,202	198,464	CB210520 6427.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
土材料 (0009)	m3	210		466,400	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土材料	m3	212	2,200	466,400	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形工 (0010)	式	1		123,997	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0011)	m2	20		21,919	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	23	953	21,919	CB220010 874.32 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 整形箇所	切土部			
	J03 現場制約の有無	無し			
	J04 土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	J05 費用の内訳	全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形(盛土部) (0012)	m2	210		102,078	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	214	477	102,078	CB220010 433.37 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0013)	式	1		480,080	工種 04:道路改良工事
整地 (0014)	m3	270		39,168	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	272	144	39,168	CB210610 123.38 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0015)	m3	270		440,912	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	272	1,621	440,912	CB210110 1360.2 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.07 単 2025.07
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地盤改良工 (0016)	式	1		2,166,960	
路床安定処理工 (0017)	式	1		1,952,045	工種 04:道路改良工事
安定処理 (0018)(P)	m2	583		1,952,045	第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 施工機種		バックホ			歩 2025.07 単 2025.07	
Q02 施工箇所		構造物基礎			単価地区 青森市(旧青森市)	
Q03 混合深さ		1mを超え2m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 固化材100m2あたり使用量		6.8t/100m2			豪雪割増 B地区	
Q05 固化材の種類		一般軟弱土用フレコン			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q06 安定処理費		安定処理			週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
安定処理	m2	582.7	3,350	1,952,045	CB211410 2854.0 管理費区分 0	
J01 使用機種		バックホ			歩 2025.07 単 2025.07	
J02 施工箇所		構造物基礎			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 混合深さ		1mを超え2m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 固化材100m2当り使用量(実数)		6.8t/100m2			豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
置換工 (0019)	式	1		214,915	工種 04:道路改良工事	
置換 (0020)	m3	50		214,915	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
置換工 RC-40, t=11cm	m3	53	4,055	214,915	オプション入力 単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土	m3	100	401	40,100	CB210520 356.47 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	4.0m以上			
	J02 施工数量	20,000m3未満			
	J03 障害の有無	無し			
再生クラッシャーレン RC-40	m3	126	2,900	365,400	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0021)	式	1		244,285	
植生工 (0022)	式	1		244,285	工種 04:道路改良工事
植生マット (0023)	m2	20		82,501	第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q01 工種区分	植生マット工			
	Q02 施工規模	250m2未満			
	Q03 植生マット設置費	人力施工による植生工			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人力施工による植生工	m2	23	3,587	82,501	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		植生マット工			
J02 施工規模		250m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
張芝 (0024)	m2	210		161,784	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人工張芝	m2	214	756	161,784	CB220910 715.14 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0025)	式	1		5,976,928	
作業土工 (0026)	式	1		211,919	工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床掘り (0027)	m3	70		22,839	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	69	331	22,839	CB210030 281.39 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		
埋戻し (0028)	m3	60		189,080	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	58	3,260	189,080	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
側溝工 (0029)	式	1		5,290,500	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストU型側溝 (0030)	m	211		2,302,146	工種 04:道路改良工事 オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
U型側溝	m	211.4	10,890	2,302,146	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	据付け		
		J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し		
		J03 夜間作業の有無	無し		
		J04 U型側溝の種類	側溝(各種)		
		J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm		
		J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下		
		J08 時間的制約の有無	無し		
		J09 施工箇所における補正	無し		
		J10 基礎砕石施工の有無	有り		
		J11 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0		
		J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6m3/10m		
ベンチリューム (0031)	m	122		1,032,185	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)					
U型側溝	m	118.4	8,359	989,705	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.07 単 2025.07
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	4	10,620	42,480	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.07 単 2025.07
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
ベンチリュウムボックス					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0032)	m	1		23,600	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
U型側溝	m	1	23,600	23,600	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 据付け J02 L=1000・L=4000の使用の有無 L=1000mm J03 夜間作業の有無 無し J04 U型側溝の種類 側溝(各種) J06 U型側溝の規格・仕様 L=2000mm J07 U型側溝の質量 1000kg/個以下 J08 時間的制約の有無 無し J09 施工箇所における補正 無し J10 基礎碎石施工の有無 有り J11 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0 J12 基礎碎石設計数量(実数入力) 0.7m3/10m
自由勾配側溝 (0033)	m	9		126,900	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
自由勾配側溝					WB821420

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	9	14,100	126,900	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0034)	枚	422		1,805,669	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
蓋版	枚	381	3,079	1,173,099	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	21	25,930	544,530	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	11	5,689	62,579	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.07 単 2025.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	9	2,829	25,461	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.07 単 2025.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水柵・マンホール工 (0035)	式	1		440,230	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水柵 (0036)	箇所	3		280,440	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	114,120	114,120	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	108,000	108,000	CB222950 95361.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.73m3を超え0.77m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	93,940	93,940	CB222950 82923.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.61m3を超え0.65m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	72,380	72,380	CB222950 63736.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.43m3を超え0.46m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
蓋 (0037)	枚	3		159,790	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
蓋版	枚	1	48,430	48,430	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	37,330	37,330	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1	74,030	74,030	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
排水工 (0038)	式	1		34,279	工種 04:道路改良工事
落水口 (0039)	m	4		34,279	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
暗渠排水管	m	3.9	1,930	7,527	CB222770 818.65 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管及び網状管			
J03 呼び径		50~150mm			
J04 継手材料費		不要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート排水口	個	4	6,688	26,752	オプション入力 単位数 1 個 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	388	388	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.07 単 2025.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
コンクリート排水口 270×600×190	個	1	6,300	6,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0040)	式	1		376,201	
構造物取壊し工 (0041)	式	1		152,625	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0042)	m3	3		47,277	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	2.7	17,510	47,277	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
舗装版切断 (0043)	m	12		8,372	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断	m	11.5	728	8,372	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0044)	m2	420		96,976	オプション入力 第0025号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎	m2	418	232	96,976	CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 障害等の有無 無し J03 騒音振動対策 不要 J04 舗装版厚 15cm以下 J06 積込作業の有無 有り J07 費用の内訳 全ての費用
運搬処理工 (0045)	式	1		223,576	工種 99:
殻運搬 (0046)	m3	29		122,532	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	29.3	4,182	122,532	CB227010 3512.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)
					J01 殻発生作業 舗装版破碎 J02 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		無し 11.5km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0047)	m3	3		6,974	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	2.7	2,583	6,974	CB227010 2144.4 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0048)	m3	29		82,680	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費					ZZ99*01*05001

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
As殻	t	68.9	1,200	82,680	管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0049)	m3	3		11,390	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	6.7	1,700	11,390	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0050)	式	1		3,521,243	
舗装工 (0051)	式	1		3,185,583	
アスファルト舗装工 (0052)	式	1		3,006,948	工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (0053)	m2	646		1,223,067	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	646.1	1,893	1,223,067	CB410030 2093.6 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0054)	m2	646		660,960	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	646.1	1,023	660,960	CB410040 569.67 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 施工区分 J09 費用の内訳		1層施工 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層(車道・路肩部) (0055)	m2	646		1,122,921	オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	646.1	1,738	1,122,921	CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0056)	式	1		13,473	オプション入力 工種 06:舗装工事
碎石舗装工 (0057)	m2	20		13,473	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	20.2	667	13,473	CB410030 1202.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0058)	式	1		165,162	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0059)	m2	45		68,991	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	45.3	1,523	68,991	CB410030 2093.6 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0060)	m2	45		96,171	オプション入力 第0035号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	45.3	2,123	96,171	CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
標識工 (0061)	式	1		81,110	
小型標識工 (0062)	式	1		81,110	工種 13:道路維持工事
標識柱 (0063)	基	1		61,360	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
標識柱・基礎設置(路側式)					WB812110

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	基	1	61,360	61,360	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む)φ60.5			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 曲げ支柱加算		無			
J06 柱の材料費の計上		有			
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			
標識板 (0064)	枚	1		19,750	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	19,750	19,750	WB812150 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 標識板材料費の計上の有無		有			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
道路付属施設工 (0065)	式	1		254,550	
道路付属物工 (0066)	式	1		254,550	工種 13:道路維持工事
視線誘導標					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0067)	本	15		254,550	第0038号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	15	16,970	254,550	WB812320 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
直接工事費 (0068)	式	1		14,177,005	
共通仮設 (0069)	式	1		2,401,500	
共通仮設費 (0070)	式	1		340,500	
技術管理費 (0071)	式	1		135,500	工種 99:
土質等試験費 (0072)	式	1		135,500	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
セメント配合処理配合試験	式	1		128,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,500	7,500	ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0073)	式	1		205,000	
現場環境改善費(率計上) (0074)	式	1		205,000	
	市街地補正				市街地以外
共通仮設費(率計上) (0075)	式	1		2,061,000	
	主たる工種 施工地域等補正				04:道路改良工事 一般交通影響有り(2)-2 1.2

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0076)	式	1		16,578,505	
現場管理費 (0077)	式	1		6,368,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0078)	式	1		22,946,505	
一般管理費等 (0079)	式	1		4,653,495	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0080)	式	1		27,600,000	
消費税額及び地方消費税額 (0081)	式	1		2,760,000	
工事費計 (0082)	式	1		30,360,000	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要