

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰河維 第5085号

設計書番号 507-020-0178

土淵川放水路河川維持工事

実施 設計書

弘前市大字若葉外 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	裏込注入工	574		孔
設計額	49,929,000 円	(内消費税 4,539,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1		25,589,884		
放水路補修工							
		式	1		23,769,800		
裏込注入工							
		式	1		23,769,800		
裏込注入工	40倍発泡ウレタン						内 1号
		孔	574		23,769,800		
仮設工							
		式	1		1,820,084		
土留・仮締切工							
		式	1		474,160		
土のう	大型土のう						内 2号
		袋	80		474,160		
作業ヤード整備工							
		式	1		1,257,964		
土のう	大型土のう						内 3号
		袋	72		452,736		
敷鉄板	22×1,524×3,048mm						内 4号
		m2	279		248,243		
足場							内 5号
		掛m2	60		310,593		
土砂等運搬							内 6号
		m3	150		246,392		
交通管理工							
		式	1		87,960		

設計内訳書 (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 7号
		人日	6		87,960		
直接工事費							
		式	1		25,589,884		
共通仮設							
		式	1		2,536,268		
共通仮設費							
		式	1		566,268		
運搬費							
		式	1		236,268		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 8号
		t	24.1		236,268		
現場環境改善費							
		式	1		330,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		330,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,970,000		
純工事費							
		式	1		28,126,152		
現場管理費							
		式	1		9,953,000		
工事原価							
		式	1		38,079,152		
一般管理費等							
		式	1		7,310,848		

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事：		
対象工事費	25,589,884	直接工事費	25,589,884	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	25,589,884	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	25,589,884		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	7.48%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	7.70%		0.00%	
	計上額	1,970,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	25,589,884	直接工事費	25,589,884	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	25,589,884	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.29%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.29%		0.00%	
計上額	330,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	236,268				
運搬費	236,268	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,536,268

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	28,126,152	単独（追加工事）直接工事費	25,589,884	単独（追加工事）共通仮設費	2,536,268
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		28,126,152	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		28,126,152		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.98%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		35.39%		0.00%	
計上額		9,953,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	38,079,152				
純工事費	28,126,152	現場管理費	9,953,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		38,079,152	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		38,079,152		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.18%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.18%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		38,079,152		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,310,848			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			25,589,884
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				25,589,884
	共通仮設費 (率分)	25,589,884	7.70	1,970,000
	運搬費			236,268
現場環境改善費対象工事費				25,589,884
	現場環境改善費 (率分)	25,589,884	1.29	330,000
現場管理費対象純工事費				28,126,152
	現場管理費	28,126,152	35.39	9,953,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				38,079,152
	一般管理費等	38,079,152	19.18	7,310,848
	業務委託費			0
工事価格				45,390,000
消費税等相当額				4,539,000
工事費計				49,929,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	裏込注入工	40倍発泡ウレタ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔工		孔	574	13,720	7,875,280		単 1号 管理費区分：0
管設置工		孔	574	10,870	6,239,380		単 2号 管理費区分：0
発泡ウレタ Tn-p工法用 ZZ99*01*01009		kg	2,825	1,440	4,068,000		管理費区分：0
ウレタ注入工		m3	91.4	22,740	2,078,436		単 3号 管理費区分：0
目詰工		孔	574	5,168	2,966,432		単 4号 管理費区分：0
機械搬入撤去工		式	1		542,272		単 5号 管理費区分：0
合計					23,769,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	80	5,085	406,800		単 6号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	80	842	67,360		単 7号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					474,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	72	5,430	390,960		単 8号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下	袋	72	858	61,776		単 9号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					452,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	敷鉄板		22×1,524×3,048mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 10号 02-05-16	
WB253610		m2	278.8	451	125,738		管理費区分：0	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 116日, 無, 有						単 11号 02-05-16 上流側	
WB253630		枚	15	6,222	93,330		管理費区分：0	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 25日, 無, 有						単 12号 02-05-16 下流側	
WB253630		枚	15	1,945	29,175		管理費区分：0	
合計					248,243			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 13号 02-04-01	
WB252110		掛m2	57	5,449	310,593		管理費区分：0	
合計					310,593			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 .5km以下	m3	152	1,621	246,392		02-01-02 管理費区分:0
	合計					246,392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B R0804		人	6	14,660	87,960		管理費区分:0
	合計					87,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		仮設材運搬費		敷鉄板				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	24.06	3,410	82,044		単 14号 01-02-02 往復(上流側) 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	24.06	3,410	82,044		単 15号 01-02-02 往復(下流側) 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	24.06	3,000	72,180		単 16号 01-02-02 上・下流側 管理費区分: 0	
合計					236,268			

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	削孔工	条件	単位	孔	単位数量	金額	単価	13,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							諸雑费率対象、見積 管理費区分：0
	R0125		人	0.5	34,530	17,265		
	特殊作業員							諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	1	30,580	30,580		
	普通作業員							諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	0.5	22,570	11,285		
	自走式リフト運転 カラーフレーム型 12m							単 17号 管理費区分：0
			日	0.5	47,660	23,830		
	2tトラック運転 平ボディ							単 18号 管理費区分：0
			日	1	37,498	37,498		
	空気圧縮機運転 エンジン38kW 5.0m3/mim							単 19号 管理費区分：0
			日	0.5	10,195	5,097		
	削岩機賃料 15kg級							単 20号 管理費区分：0
			日	0.5	624	312		
	消耗材 ビット、ロッド等							
	ZZ99*01*01004		孔	10	663	6,630		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							労務費の% 管理費区分：0
	ZS8000004	8%	式	1		4,703		
	合計					137,200		
	単価					13,720		円/孔

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	管設置工	条件	単位	孔	単位数量	金額	単価	10,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							諸雑费率対象、見積 管理費区分：0
	R0125		人	0.333	34,530	11,498		
	特殊作業員							諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	0.333	30,580	10,183		
	普通作業員							諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	0.333	22,570	7,515		
	自走式リフト運転 クローラーム型 12m							単 17号 管理費区分：0
			日	0.333	47,660	15,870		
	2tトラック運転 平ボディ							単 18号 管理費区分：0
			日	0.333	37,498	12,486		
	消耗材 注入プレート							管理費区分：0
	ZZ99*01*01005		孔	10	2,750	27,500		
	消耗材 プレートプラグ							管理費区分：0
	ZZ99*01*01008		孔	10	860	8,600		
	消耗材 コーキング材、アソカー等							管理費区分：0
	ZZ99*01*01006		孔	10	1,330	13,300		
	諸雑費(率+まるめ)							労務費の% 管理費区分：0
	ZS8000004	6%	式	1		1,748		
	合計					108,700		
	単価					10,870		円/孔

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						諸雑费率対象、見積 管理費区分：0
	R0125		人	0.294	34,530	10,151	
	特殊作業員						諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	0.882	30,580	26,971	
	普通作業員						諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	0.294	22,570	6,635	
	自走式リフト運転 クローラタイプ 12m						単 17号 管理費区分：0
			日	0.294	47,660	14,012	
	2tトラック運転 平ボディ						単 18号 管理費区分：0
			日	0.588	37,498	22,048	
	空気圧縮機運転 エンジン38kW 5.0m3/min						単 19号 管理費区分：0
			日	0.5	10,195	5,097	
	消耗材 注入ホース、洗浄剤等						管理費区分：0
	ZZ99*01*01007		孔	62.94	2,070	130,285	
	諸雑費(率+まるめ)						労務費の% 管理費区分：0
	ZS8000004	28%	式	1		12,201	
	合計					227,400	
	単価					22,740	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	目詰工	条件	単位	孔	単位数量	金額	単価	5,168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役 R0125		人	0.244	34,530	8,425	見積 管理費区分：0	
	特殊作業員 R0101		人	0.488	30,580	14,923	管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	0.244	22,570	5,507	管理費区分：0	
	エポキシ樹脂 ZZ99*01*01010		kg	0.62	3,300	2,046	管理費区分：0	
	自走式リフト運転 クローラフレーム型 12m		日	0.244	47,660	11,629	単 17号 管理費区分：0	
	2tトラック運転 平ボディ		日	0.244	37,498	9,149	単 18号 管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
	合計					51,680		
	単価					5,168	円/孔	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	機械搬入撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	542,272
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積
	R0125		人	2	34,530	69,060		管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	6	30,580	183,480		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140		管理費区分：0
	2tトラック運転 平ボディ							単 18号
			日	4	37,498	149,992		管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							
	L001130006		日	2	47,300	94,600		管理費区分：0
	合計					542,272		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	5,085
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.192	34,530	6,629	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.192	30,580	5,871	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.192	22,570	4,333	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m							
	Y000561101002		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	バックホ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下						単 21号 02-05-10
	WK250500		日	0.192	67,360	12,933	管理費区分: 0	
	ラフテールクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.192	47,300	9,081	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		1,003	管理費区分: 0	
	合計					50,850		
	単価					5,085	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.075	34,530	2,589	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.075	30,580	2,293	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.075	47,300	3,547	管理費区分: 0	
	合計					8,429		
	単価					842	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	5,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.278	34,530	9,599	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.278	30,580	8,501	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.278	22,570	6,274	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m							
	Y000561101002		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	バックホ運転	製作・設置, 6m以下						単 22号 02-05-10
	WK250500		日	0.278	64,590	17,956	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	4%	式	1		970	管理費区分: 0	
	合計					54,300		
	単価					5,430	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	858
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.069	34,530	2,382	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.069	30,580	2,110	管理費区分: 0	
	Wk250500	撤去, 6m以下	日	0.069	59,330	4,093	単 23号 02-05-10 管理費区分: 0	
合計						8,585		
単価						858	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	パッホリ(クローラ型)運転							単 24号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,300	18,673		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		439		管理費区分：0
	合計					45,160		
	単価					451		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単価数量	100	単価	5,449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.6	34,530	55,248	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	8.5	31,200	265,200	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.3	22,570	29,341	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	1.4	47,300	66,220	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 31%						
			式	1		128,891	管理費区分: 0	
	合計					544,900		
	単価					5,449	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	自走式リフト運転 クローラブーム型 12m		単位	日	単位数量	1	単価	47,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)							見積
	R0115		人	1	30,470	30,470		管理費区分:0
	自走式リフト クローラブーム型 12m							
	ZZ99*01*01001		供用日	1.41	9,550	13,465		管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	25	149	3,725		管理費区分:0
	合計					47,660		
	単価					47,660		円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	2tトラック運転 平ボディ		単位	日	単価数量	1	単価	37,498
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)	R0115	人	1	30,470	30,470	見積 管理費区分:0		
2tトラック 平ボディ	ZZ99*01*01002	供用日	1.33	3,380	4,495	管理費区分:0		
軽油	Z006702002	L	17	149	2,533	管理費区分:0		
合計					37,498			
単価					37,498	円/日		

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	空気圧縮機運転 エンジン38kW 5.0m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	10,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリーン型 吐出量5.0m3/min	L001090004	日	1.7	1,790	3,043	見積	管理費区分:0
	軽油	Z006702002	L	48	149	7,152	管理費区分:0	
	合計					10,195		
	単価					10,195	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	削岩機賃料 15kg級		単位	日	単位数量	1	単価	624
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削岩機 15kg級	ZZ99*01*01003	供用日	1.2	520	624	見積	管理費区分:0
	合計					624		
	単価					624	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	67,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	149	17,731	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.44	10,700	15,408	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					67,360		
	単価					67,360	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	149	15,496	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					64,590		
	単価					64,590	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WK250500	ハック材運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	149	11,622	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					59,330		
	単価					59,330	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	149	17,731	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分:0	
	合計					63,300		
	単価					63,300	円/日	

登 録 単 価

工事名	土淵川放水路河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000561101002	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	1,100	2025	7	暫定
ZZ99*01*01001	自走式リフト	クローラプ ^ラ ーム型 12m	供用日	9,550	2025	7	確定
ZZ99*01*01002	2tトラック	平ボ ^テ ィ	供用日	3,380	2025	7	確定
ZZ99*01*01003	削岩機	15kg級	供用日	520	2025	7	確定
ZZ99*01*01004	消耗材	ピ ^ッ ト、ロ ^ッ ド ^ク 等	孔	663	2025	7	確定
ZZ99*01*01005	消耗材	注入プ ^レ ート	孔	2,750	2025	7	確定
ZZ99*01*01006	消耗材	コーキ ^ン グ ^ク 材、アンカ ^ー 等	孔	1,330	2025	7	確定
ZZ99*01*01007	消耗材	注入ホ ^ス 、洗 ^浄 剤等	孔	2,070	2025	7	確定
ZZ99*01*01008	消耗材	プ ^レ ートプ ^ラ ク ^ク	孔	860	2025	7	確定
ZZ99*01*01009	発泡ウ ^レ タン	Tn-p工 ^法 用	kg	1,440	2025	7	確定
ZZ99*01*01010	エ ^ポ キシ ^ン 樹脂		kg	3,300	2025	7	確定

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1		25,589,884	
放水路補修工 (0002)	式	1		23,769,800	オプション入力
裏込注入工 (0003)	式	1		23,769,800	オプション入力 工種 14:河川維持工事
裏込注入工 (0004)	孔	574		23,769,800	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
削孔工	孔	574	13,720	7,875,280	オプション入力 単位数量 10 孔 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	34,530	17,265	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,580	30,580	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象 -----					
普通作業員	人	0.5	22,570	11,285	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象 -----					
自走式リガ運転 クローブーム型 12m	日	0.5	47,660	23,830	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自走式リフト クローラーム型 12m	供用日	1.41	9,550	13,465	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	25	149	3,725	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック運転 平ボディ	日	1	37,498	37,498	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
2tトラック 平ボディ	供用日	1.33	3,380	4,495	ZZ99*01*01002	
					管理費区分	0
					歩	2025.07 単 2025.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	17	149	2,533	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2025.07 単 2025.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機運転 エンジン38kW 5.0m3/min	日	0.5	10,195	5,097	オプション入力	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩	2025.07 単 2025.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクワ型 吐出量5.0m3/min	日	1.7	1,790	3,043	L001090004	
					管理費区分	0
					歩	2025.07 単 2025.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
	K01 長期割引の有無		有り			
	K03 夜間割増		補正しない			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	48	149	7,152	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削岩機賃料 15kg級	日	0.5	624	312	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削岩機 15kg級	供用日	1.2	520	624	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗材 ビット、ロッド等	孔	10	663	6,630	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,703	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					
管設置工	孔	574	10,870	6,239,380	オプション入力 単位数量 10 孔 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.333	34,530	11,498	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.333	30,580	10,183	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.333	22,570	7,515	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象					
自走式リフト クローラーム型 12m	日	0.333	47,660	15,870	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自走式リフト クローラーム型 12m	供用日	1.41	9,550	13,465	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	25	149	3,725	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック運転 平ボデー	日	0.333	37,498	12,486	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック 平ボデー	供用日	1.33	3,380	4,495	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	L	17	149	2,533	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗材 注入プレート	孔	10	2,750	27,500	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗材 プレートプラグ	孔	10	860	8,600	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗材 コーキング材、アンカー等	孔	10	1,330	13,300	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,748	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=6.000%					
発泡ウレタン Tn-p工法用	kg	2,825	1,440	4,068,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ウレタン注入工	m3	91.4	22,740	2,078,436	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.294	34,530	10,151	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	0.882	30,580	26,971	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.294	22,570	6,635	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
自走式リフト運転 クローブーム型 12m	日	0.294	47,660	14,012	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自走式リフト クローラプラットフォーム型 12m	供用日	1.41	9,550	13,465	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	25	149	3,725	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック運転 平ボディ	日	0.588	37,498	22,048	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名					事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
2tトラック 平ボディ	供用日	1.33	3,380	4,495	ZZ99*01*01002	
					管理費区分	0
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	17	149	2,533	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機運転 エンジン38kW 5.0m3/min	日	0.5	10,195	5,097	オプション入力	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクュ型 吐出量5.0m3/min	日	1.7	1,790	3,043	L001090004	
					管理費区分	0
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
	K01	長期割引の有無	有り			
	K03	夜間割増	補正しない			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
軽油	L	48	149	7,152	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消耗材 注入ホース、洗浄剤等	孔	62.94	2,070	130,285	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,201	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=28.000%						
目詰工	孔	574	5,168	2,966,432	オプション入力 単位数量 10 孔 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
土木一般世話役	人	0.244	34,530	8,425	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
特殊作業員	人	0.488	30,580	14,923	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員	人	0.244	22,570	5,507	R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
エポキシ樹脂	kg	0.62	3,300	2,046	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
自走式リフト クローラプラットフォーム型 12m	日	0.244	47,660	11,629	単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自走式リフト クローラプラットフォーム型 12m	供用日	1.41	9,550	13,465	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	25	149	3,725	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
2tトラック運転 平ホ`ディ	日	0.244	37,498	9,149	単価補正 オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック 平ホ`ディ	供用日	1.33	3,380	4,495	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	17	149	2,533	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		1	単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械搬入撤去工	式	1		542,272	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2	34,530	69,060	R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	6	30,580	183,480	R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
土淵川放水路河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	人	2	22,570	45,140	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック運転 平ホティ	日	4	37,498	149,992	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,470	30,470	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2tトラック 平ホティ	供用日	1.33	3,380	4,495	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	17	149	2,533	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊	日	2	47,300	94,600	L001130006 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
仮設工 (0005)	式	1		1,820,084	
土留・仮締切工 (0006)	式	1		474,160	工種 99:
土のう (0007)	袋	80		474,160	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	80	5,085	406,800	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J04 ラフテレックレン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	80	842	67,360	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J04 ラフテレックレン賃料補正		標準(1.0)			
作業ヤード整備工 (0008)	式	1		1,257,964	工種 99:
土のう (0009)	袋	72		452,736	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	72	5,430	390,960	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 設置作業半径		6m以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	72	858	61,776	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
敷鉄板 (0010)	m2	279		248,243	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	278.8	451	125,738	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	15	6,222	93,330	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	無 116日 無 有		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料	枚	15	1,945	29,175	WB253630 管理費区分 0	
		J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	22×1,524×3,048(mm) 無 25日 無 有		歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場 (0011)	掛m2	60		310,593	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
足場工	掛m2	57	5,449	310,593	WB252110 管理費区分 0	
		J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレシクレン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)		歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬 (0012)	m3	150		246,392	オプション入力 第0006号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	152	1,621	246,392	CB210110 1360.2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.995		664.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.59		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.11		731.2	R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.52		
標準単価			22,400		
地区単価			30,470		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.893	14.89 134 149	225.2	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.002		0.1	管理費区分 0
交通管理工 (0013)	式	1		87,960	工種 99:
交通誘導警備員 (0014)	人日	6		87,960	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員B	人	6	14,660	87,960	R0804 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1		25,589,884	

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0016)	式	1		2,536,268	
共通仮設費 (0017)	式	1		566,268	
運搬費 (0018)	式	1		236,268	工種 99:
仮設材運搬費 (0019)	t	24.1		236,268	第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2025.07 単 2025.07
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.06	3,410	82,044	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.07 単 2025.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.7km			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.06	3,410	82,044	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.07 単 2025.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.3km			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	土淵川放水路河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0%	係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正		
仮設材等の積込み取卸し費	t	24.06	3,000	72,180	WB010030		
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0		
					歩 2025.07 単 2025.07		
					単価地区 弘前市(旧弘前市)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 B地区		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
現場環境改善費 (0020)	式	1		330,000			
現場環境改善費 (率計上) (0021)	式	1		330,000			
	市街地補正	市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0022)	式	1		1,970,000			
主たる工種	14:河川維持工事						
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0			
除雪工事補正	未使用			1.00			
ICT施工補正	補正なし			1.0			
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03			
純工事費 (0023)	式	1		28,126,152			
現場管理費 (0024)	式	1		9,953,000			
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0			
工期日数	0日間						
冬期日数	0日間						
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%			
施工時期補正	任意設定			0.72%			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0025)	式	1		38,079,152	
一般管理費等 (0026)	式	1		7,310,848	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		45,390,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		4,539,000	
工事費計 (0029)	式	1		49,929,000	