



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

ため池等整備事業

小杉沢1号地区

小杉沢1号ため池第8号工事

中農水(整)第18号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	ため池等整備事業 小杉沢1号地区
工事名	小杉沢1号ため池第8号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			19,310,000	
2 ・工事原価			15,946,000	
3 純工事費			11,775,000	
4 ・ ・直接工事費			10,240,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,240,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			5,706,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,535,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
10,240,000 × ((13.300*1.000)*1.000*1.020*1.000)	13.570	%	1,390,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			145,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
10,240,000 × (1.420)	1.420	%	145,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			4,171,000	
21 ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
11,775,000 × ((33.490*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.260+0.000-0.000)	35.420	%	4,171,000	
22 ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
15,946,000 × (21.070*1.000 + 0.04)=3,366,000	21.110	%	3,366,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	ため池等整備事業 小杉沢1号地区
工事名	小杉沢1号ため池第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重柵標準)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生柵工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵標準),1000m ² 以上,受けない	1.000	m ²	962	962	S単 7号
	合 計				962	
	単 価				962	
*** B単 - 2号 ***						
000002	植生マット工 アルカリ土壌用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生マット工(材料費) アルカリ性土壌用,,	1.000	m ²	2,900	2,900	S単 1号
S02116	植生マット工(施工費) アルカリ性土壌用,,	1.000	m ²	626	626	S単 2号
	合 計				3,526	
	単 価				3,526	
*** B単 - 3号 ***						
000003	転落防止柵 H=1.1m,耐雪型(積雪ランク3)		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	転落防止柵 H=1.1m,耐雪型(積雪ランク3),,	1.000	m	28,200	28,200	S単 3号
S02116	転落防止柵 施工費 H=1.1m,耐雪型(積雪ランク3),,	1.000	m	4,520	4,520	S単 4号
	合 計				32,720	
	単 価				32,720	
*** B単 - 4号 ***						
000004	転落防止柵 プレキャスト基礎ブロック 300×H600		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 300×H600,,	1.000	個	4,700	4,700	S単 5号
S02116	基礎ブロック 施工費 300×H600,,	1.000	個	7,200	7,200	S単 6号
	合 計				11,900	
	単 価				11,900	
*** B単 - 5号 ***						
000005	砂利舗装 【再生クワツヤツン,RC-40,t=15cm】		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,048	1,048	S単 8号
	合 計				1,048	
	単 価				1,048	

事業名	ため池等整備事業 小杉沢1号地区
工事名	小杉沢1号ため池第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	植生マット工 (材料費)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生マット工 (材料費) アルカリ性土壌用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	植生マット工 (材料費) アルカリ性土壌用	1.000	m ²	2,900	2,900	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,900	
	単価				2,900	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生マット工 (施工費)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生マット工 (施工費) アルカリ性土壌用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	植生マット工 (施工費) アルカリ性土壌用	1.000	m ²	626	626	算出数量 1.000 各単位
	合計				626	
	単価				626	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	転落防止柵		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵 H=1.1m,耐雪型 (積雪ランク3),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	転落防止柵 H=1.1m,耐雪型 (積雪ランク3)	1.000	m	28,200	28,200	算出数量 1.000 各単位
	合計				28,200	
	単価				28,200	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	転落防止柵 施工費		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵 施工費 H=1.1m,耐雪型 (積雪ランク3),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	転落防止柵 施工費 H=1.1m,耐雪型 (積雪ランク3)	1.000	m	4,520	4,520	算出数量 1.000 各単位
	合計				4,520	
	単価				4,520	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300×H600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	基礎ブロック 300×H600	1.000	個	4,700	4,700	算出数量 1.000 各単位
	合計				4,700	

事業名	ため池等整備事業 小杉沢1号地区
工事名	小杉沢1号ため池第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	基礎ブロック 施工費		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 施工費 300×H600			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96004	基礎ブロック 施工費 300×H600	1.000	個	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単 - 7号 ***					
S02703	【法面工(植生シート工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),1000m ² 以上,受けない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)シート区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準) 1000m ² 以上 受けない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.000	m ²	962	962	
	合 計				962	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		962	
	*** S単 - 8号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 15cm 2.5m以上 敷均し 必要 あり なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	17.900	m ³	2,750	49,225	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,864	10,836	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,134	13,723	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 HトD-#給油	15.000	L	149	2,235	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
F04062	振動ロー[搭乗式・コパ'インド'型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	3,800	1,824	
P34029	軽油 HトD-#給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	33,558	6,712	
	合 計				104,761	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,048	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

ため池等整備事業

小杉沢1号地区

小杉沢1号ため池第8号工事

中農水(整)第18号

統一施工単価表

