

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第3880-1号

設計書番号 507-020-0204

弘前柏線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

弘前市大字中崎

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
道路修繕									
舗装工		式	1		5,659,259				
路面切削工		式	1		2,532,308				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	式	1		318,039				内 1号
敷運搬(路面切削)	敷種別:As切削材	m2	472		272,584				内 2号
敷処分	敷種別:As切削材	m3	14		28,905				内 3号
クラック抑制工		t	33		16,550				
クラック抑制シート貼り工		式	1		451,738				内 4号
ホーベル工		m	167		451,738				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	式	1		612,780				内 5号
アスファルト舗装工	車道	m2	420		612,780				
下層路盤	RC-40 t=11cm	式	1		725,513				内 6号
上層路盤	M-40 t=12cm	m2	86		58,738				内 7号
		m2	86		84,624				

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
表層 (車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) t=4cm	m2	86		246,132		内 8号		
表層 (車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm	m2	138		336,019		内 9号		
アスファルト舗装工	歩道	式	1		424,238		内 10号		
下層路盤		m2	86		104,662		内 11号		
上層路盤		m2	86		103,286		内 12号		
表層 (歩道部)		m2	86		216,290		内 12号		
縁石工		式	1		1,794,550				
作業土工		式	1		162,786				
床掘り	土質:土砂	m3	40		97,170		内 13号		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2		8,951		内 14号		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	47		56,665		内 15号		
縁石工		式	1		1,631,764		内 16号		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:HB-F-K1-2000	m	172		1,631,764		内 16号		

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事				単価	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量						単価	数量
区画線工											
区画線工									51,856		
区画線工									51,856		
区画線工									51,856		内 17号
区画線工											
区画線工									648,345		
区画線工									361,940		
区画線工									123,984		内 18号
区画線工									126,672		内 19号
区画線工									55,642		内 20号
区画線工									55,642		内 21号
区画線工									286,405		内 22号
区画線工									13,953		内 23号
区画線工									173,202		内 24号
区画線工									25,500		

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
	般処分	敷種別:7X77外殻						内 25号	
仮設工			t	148		73,750			
交通管理工			式	1		632,200			
交通誘導警備員			式	1		632,200		内 26号	
直接工事費			人日	40		632,200			
共通仮設			式	1		5,659,259			
共通仮設費			式	1		1,666,000			
運搬費			式	1		271,000			
建設機械運搬費			式	1		174,000		内 27号	
現場環境改善費			台	2		174,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		97,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		97,000			
純工事費			式	1		1,395,000			
			式	1		7,325,259			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事				合算工事:			
対象工事費	5,659,259	直接工事費	5,659,259	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	115,800	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (一)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	5,659,259			現工事	0	合算工事	0
単独 (追加工事) 全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	5,543,459				0		0
共通仮設費 (率分)							
率 (補正前)	17.09%				0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.4				0.00%		0.00
除雪工事補正	1.00				0.00		0.00
ICT施工補正	1.0				0.00		0.00
率 (補正後)	週休2日 4週8休以上 (月単位) 1.03				0.00%		
計上額	1,395,000				0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	5,659,259	直接工事費	5,659,259
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	115,800		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	115,800	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	5,543,459	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.76%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.76%		0.00%
計上額	97,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計 1,666,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	7,325,259	単独 (追加工事) 直接工事費	5,659,259	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,666,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	7,325,259	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	7,209,459			0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (補正前)	40.52%				0.00%
施工地域等補正	1.2				0.00%
施工時期補正	0.60%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (補正後)	51.68%				0.00%
週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05					0
計上額	3,785,000				0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	11,110,259				
純工事費	7,325,259				
工場製作原価	0				
現場管理費		3,785,000			0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
(支給品を除く間接費非対象額)					
(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)					
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	11,110,259		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	10,994,459			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.85%			0.00%	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	21.85%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	11,110,259			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	2,429,741				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年7月				
歩掛適用年月	2025年7月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年7月				1
単価地域	弘前市(旧弘前市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.60%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,659,259
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		5,659,259	24.65	5,659,259
	共通仮設費 (率分)			1,395,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		5,543,459	1.76	5,659,259
	現場環境改善費 (率分)			97,000
現場管理費対象純工事費		7,325,259	51.68	7,325,259
	現場管理費			3,785,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計		11,110,259	21.85	11,110,259
	一般管理費等			2,429,741
	業務委託費			0
工事価格				13,540,000
消費税等相当額				1,354,000
工事費計				14,894,000

一式当り内訳書

路面切削		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
内 1号	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り								
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用		471.6	578	272,584		04-03-01 管理費区分：0	
	合計					272,584			

殻運搬(路面切削)		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
内 2号	殻種別：AS切削材								
殻運搬(路面切削)	CB430020	無し, 10.5km以下, 全ての費用		14.1	2,050	28,905		04-03-01 管理費区分：0	
	合計					28,905			

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
				1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),クックコート PK-4,全ての費用		m ²		420		1,459		612,780				03-03-03 管理費区分:0	
		合計										612,780					

内 6号		下層路盤		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		RC-40 t=11cm		110mm,1層施工,再生クッション RC-40,全ての費用		m ²		86		683		58,738				03-03-02 管理費区分:0	
		合計										58,738					

一式当り内訳書

内 7号		M-40 t=12cm					単価使用年月	2025.07	
							歩掛適用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 7号	上層路盤	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	86	984	84,624		03-03-02 管理費区分: 0
	合計						84,624		

一式当り内訳書

内 8号		(2)再生密粒度As(13) t=4cm					単価使用年月	2025.07	
							歩掛適用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 8号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)	CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), アライメント PK-3, 全ての費用	m2	86	2,862	246,132		03-03-03 管理費区分: 0
	合計						246,132		

一式当り内訳書

内 9号		(5) 再生密粒度As (13F) t=3cm					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層 (車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	137.6	2,442	336,019		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					336,019		

一式当り内訳書

内 10号		下層路盤					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
下層路盤(歩道部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410031	150mm, 1層施工, 再生クッション RC-40, 全ての費用	m2	86	1,217	104,662		03-03-02 管理費区分: 0
	合計					104,662		

一式当り内訳書

内 11号		上層路盤						単価使用年月	2025.07
								歩掛適用年月	2025.07
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, グラックパン C-20, 全ての費用						03-03-02	
	CB410031		m2	86	1,201	103,286		管理費区分: 0	
	合計					103,286			

一式当り内訳書

内 12号		表層(歩道部)						単価使用年月	2025.07
								歩掛適用年月	2025.07
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライコー ト PK-3, 全ての費用						03-03-03	
	CB410261		m2	86	2,515	216,290		管理費区分: 0	
	合計					216,290			

一式当り内訳書

内 13号		土質:土砂					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	41	2,370	97,170		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					97,170		

一式当り内訳書

内 14号		土質区分:土砂,土質:土砂					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2.2	4,069	8,951		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					8,951		

一式当り内訳書

内 15号		土砂等運搬				単価使用年月	2025.07
		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				歩掛適用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	46.6	1,216	56,665		02-01-02 管理費区分:0
合計					56,665		

一式当り内訳書

内 16号		歩車道境界ブロッ				単価使用年月	2025.07
		ブロッ規格:HB-F-K1-2000				歩掛適用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロッ	設置,各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満),0.5個/m,再生ブッシュ RC-40,生コンクリート(各種),無し	m	172	9,487	1,631,764		03-03-07 管理費区分:0
合計					1,631,764		

一式当り内訳書

内 17号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 17号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
区画線設置		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
区画線設置		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
区画線設置		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
合計								51,856					

一式当り内訳書

内 18号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 18号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
構造物とりこわし		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
構造物とりこわし		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
構造物とりこわし		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
合計								123,984					

一式当り内訳書

内 19号		舗装版切断					単価使用年月		2025.07	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:1 5cm以下					歩掛適用年月		2025.07	
		労務調整係数							1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	174	728	126,672		03-01-05 管理費区分:0			
合計					126,672					

一式当り内訳書

内 20号		舗装版破砕					単価使用年月		2025.07	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm					歩掛適用年月		2025.07	
		労務調整係数							1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	86	647	55,642		03-01-05 管理費区分:0			
合計					55,642					

一式当り内訳書

内 21号		舗装版破砕					単価使用年月		
		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					2025.07		
							歩掛適用年月		
							2025.07		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
舗装版破砕 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	86	647	55,642		03-01-05 管理費区分: 0		
合計					55,642				

一式当り内訳書

内 22号		殻運搬					単価使用年月		
		殻種別:コンクリート殻(無筋)					2025.07		
							歩掛適用年月		
							2025.07		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	m3	10.8	1,292	13,953		02-02-07 管理費区分: 0		
合計					13,953				

一式当り内訳書

内 23号		殻種別:アスファルト殻					単価使用年月	2025.07
殻運搬							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	舗装版破砕機械(対策不要厚15cm超))又は必要,無し,10.0km以下,全ての費用	m3	62.8	2,758	173,202		02-02-07 管理費区分:0	
CB227010								
合計					173,202			

一式当り内訳書

内 24号		殻種別:コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.07
処分費(t)							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
WB020052		t	25.5	1,000	25,500		単 4号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					25,500			

一式当り内訳書

内 25号		穀種別:アスパルト穀					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB020052		t	147.5	500	73,750		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					73,750		

一式当り内訳書

内 26号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB010211		人日	20	16,950	339,000		単 6号 02-04-04 管理費区分: 0
	WB010212		人日	20	14,660	293,200		単 7号 02-04-04 管理費区分: 0
	合計					632,200		

一式当り内訳書

内 27号		建設機械運搬費					単価使用年月	2025.07
							歩掛適用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 3 9km, 無, 無	台	2	87,000	174,000		単 8号 01-02-02 管理費区分: 0	
	WB010010							
合計					174,000			

2次単価表

単 1号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
								単位	数量	単位	金額	単価	摘要	
		無し,パイント式溶剤型,有り,実線 15cm, m,無し,無し,常温,白,全ての費用						m	1,000	86.32	86,320	管理費区分:0	133	
		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037010										
		トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	680	34,000	管理費区分:0		
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg	39	175	6,825	管理費区分:0		
		軽油		Z006702002				L	33	149	4,917	管理費区分:0		
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				式	1		1,338	管理費区分:0		
		合計									133,400			
		単価									133	円/m		

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m 数量	単位数量	単価使用年月		
								金額	2025.07	
									歩掛適用年月	2025.07
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		148				
		摘要								
		無し、ペイント式溶剤型、有り、美線 15c m、無し、無し、常温、黄鉛・ケムリ、全 ての費用								
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 美線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001037010		m	1,000	86.32	86,320	管理費区分:0	
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・ケムリ)	Z004350013		L	50	975	48,750	管理費区分:0	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001		kg	39	175	6,825	管理費区分:0	
		軽油	Z006702002		L	33	149	4,917	管理費区分:0	
		諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%	式	1		1,788	管理費区分:0	
		合計						148,600		
		単価						148	円/m	

2次単価表

単 3号 WBS24010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要	単位	m3	単位数量	1	2025.07		
							単価	金額	単価
無筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)	Q001611001		m3	1	11,475.23	11,475	管理費区分:0		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0		
合計						11,480			
単価							円/m3		
							11,480		

単 4号 WB020052	処分費(t)	無筋Co塊	単位	t	単位数量	100	2025.07		
							単価	金額	単価
処分費 無筋Co塊	Y007600001002		t	100	1,000	100,000	管理費区分:T		
合計						100,000			
単価							円/t		
							1,000		

2次単価表

単 5号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価	
				金額	摘要			
処分費 As塊	Y007600001003			t	100	500	100	500
								管理費区分:T
	合計					50,000		
	単価					500		円/t

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 6号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価	
				金額	摘要			
交通誘導警備員A	R0803			人	1	16,950	1	16,950
								管理費区分:0
	合計					16,950		
	単価					16,950		円/人日

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 7号 WB010212		交通誘導警備員B		条件		単位		単価使用年月			
						単位	人日	単位数量	1	単価	14,660
						名称・規格	数量	金額	1,000-00000	14,660	0.0 0
交通誘導警備員B		R0804				人	1	14,660	管理費区分: 0		
合計								14,660			
単価								14,660	円/人日		
									摘要		

2次単価表

単 8号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削削機(ホイル磨材積込付)2.0m, 3 9km, 無, 無		単位		単価使用年月			
						単位	台	単位数量	1	単価	87,000
						名称・規格	数量	金額	1,000-00000	87,000	0.0 0
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002				台	1	87,000	管理費区分: 0		
合計								87,000			
単価								87,000	円/台		
									摘要		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1	5,659,259		
舗装工 (0002)	式	1	2,532,308		
路面切削工 (0003)	式	1	318,039	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	472	272,584	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路面切削	m2	471.6	272,584	CB430010 546.11 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削 (0005) (P)	m3	14	28,905	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削 (0005) (P)	m3	14	28,905	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
敷運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	m ³	14.1 無し 10.5km以下 全ての費用	2,050 ----- 28,905	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430020 1699.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
処処分 (0006)	t	33	16,550	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) Y007600001001 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
処分費 As切削材	t	33.1	500	16,550	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制工 (0007)	式	1	451,738	オプション入力 第0004号内訳書		
クラック抑制シート貼り工 (0008)	m	167	451,738			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
単位				単位数量 1 m	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所	84	2,100	176,400	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
ZZ99*01*01001					
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所	55.4	2,740	151,796	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ZZ99*01*01002					
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所	27.7	4,460	123,542	管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ZZ99*01*01003					
工種	06:舗装工事				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0009)	1		612,780		
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	420		612,780	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費	各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)再生密粒度As (13F) 30mm 1.4m以上3.0m以下 表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	420	1,459	612,780	CB410260 1849.1 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
アスファルト舗装工 (0011)	1		725,513	オブション入力 工種 06:舗装工事	
下層路盤 (0012)	86		58,738	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)				CB410030 1202.1	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 全仕上り厚(実数入力)	86	683	58,738	管理費区分 0	歩 2025.07 単 2025.07
J02 施工区分	110mm			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J03 材料	1層施工			労調係数	1.000 00-00 0
J04 費用の内訳	再生グリップ RC-40 全ての費用			豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
上層路盤 (0013)	86		84,624	オプシヨン入力	
				第0007号内訳書	
				単位数	1 m2
				管理費区分 0	
				歩 2025.07 単 2025.07	
				単価地区	弘前市(旧弘前市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				係数ランク	1
				週休2日補正	4週8休以上(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	86	984	84,624	CB410040 569.67	
				管理費区分 0	
J01 材料	粒度調整砕石 M-40			歩 2025.07 単 2025.07	
J06 全仕上り厚(実数入力)	120mm			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J07 施工区分	1層施工			労調係数	1.000 00-00 0
J09 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
表層(車道・路肩部) (0014)	86		246,132	オプシヨン入力	
				第0008号内訳書	
				単位数	1 m2
				管理費区分 0	
				歩 2025.07 単 2025.07	
				単価地区	弘前市(旧弘前市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				係数ランク	1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					
J01 平均幅員	86	2,862	246,132		潮間割増 0% 係数ランク 1
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1. 4m未満(仕上厚50mm以下)				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J05 材料	40mm				CB410260 2852.9
J06 瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				管理費区分 0
J07 費用の内訳	アライコート PK-3 全ての費用				歩 2025.07 単 2025.07
表層(車道・路肩部)					単価地区 弘前市(旧弘前市)
(0015)	138		336,019		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					オプシヨソソ入力
					第0009号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)					
J01 平均幅員	137.6	2,442	336,019		CB410260 2767.4
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1. 4m未満(仕上厚50mm以下)				管理費区分 0
J05 材料	30mm				歩 2025.07 単 2025.07
J06 瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				単価地区 弘前市(旧弘前市)
J07 費用の内訳	アライコート PK-4 全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0
アスファルト舗装工					豪雪割増 B地区
(0016)	1		424,238		潮間割増 0% 係数ランク 1
下層路盤					単価補正
(0017)	86		104,662		オプシヨソソ入力
					工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
単位					
下層路盤(歩道部)	86	1,217	104,662	単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用				
上層路盤(0018)	86		103,286	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	100mm 1層施工 クワツヤン C-20 全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層 (歩道部) (0019)	86	m2	216,290	単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
表層(歩道部)	86	m2	216,290	CB410261 2263.9 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ブライコト PK-3 全ての費用				
縁石工 (0020)	1	式	1,794,550	単価補正	
作業土工 (0021)	1	式	162,786	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0022) (P)	40	m3	97,170	第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
床掘り					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	CB210030 2170.7				
	管理費区分 0		97,170		
J01 土質	41 土砂	2,370			
J02 施工方法	上記以外(小規模)				歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J05 費用の内訳	全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0023) (P)			8,951		第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 施工方法	上記以外(小規模)				歩 2025.07 単 2025.07
Q02 土質区分	土砂				単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 土質	土砂				労調係数 1.000 00-00 0
Q04 埋戻し費	埋戻し				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し			8,951		
	CB210410 3871.1				
	管理費区分 0		4,069		
J01 施工方法	2.2 上記以外(小規模)				歩 2025.07 単 2025.07
J02 土質	土砂				単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳	全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0024) (P)			56,665		第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場	標準				歩 2025.07 単 2025.07
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 運搬費	土砂等運搬				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路維持・修繕	
弘前柏線舗装道維持修繕工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位					
土砂等運搬						
J01 土砂等発生現場	m ³	46.6	1,216	56,665	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J02 積込機種・規格		標準			CB210110 1020.2	
J03 土質		パック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³)			管理費区分 0	
J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			歩 2025.07 単 2025.07	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
		5.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
緑石工 (0025)	式	1		1,631,764	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロッ						
(0026) (P)	m	172		1,631,764	第0016号内訳書	
Q01 ブロッ規格		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			単位数量 1 m	
Q03 ブロッ規格		HB-F-K1-2000			管理費区分 0	
Q04 歩車道境界ブロッ費		歩車道境界ブロッ			歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
歩車道境界ブロッ						
	m	172	9,487	1,631,764	CB422510 8325.2	
J01 作業区分		設置			管理費区分 0	
J02 ブロッ規格		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 m当り歩車道境界ブロッ使用量		0.5個/m			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J04 基礎砕石規格		再生クワッジャン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			豪雪割増 B地区	
J06 養生工の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
区画線工 (0027)	式	1		51,856	単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
区画線工 (0028)	式	1	51,856	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0029)	m	380	51,856	第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
区画線設置	区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置	41,496	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線設置	区画線設置	夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無 未供用区間の場合の補正 ペイント式塗料規格 塗料区分 費用の内訳	10,360	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
J13 費用の内訳						
全ての費用						
構造物撤去工 (0030)	1		648,345	式		
構造物取壊し工 (0031)	1		361,940	式		
コンクリート構造物取壊し (0032)	11		123,984	m3	第0018号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
構造物とりこわし					無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
構造物とりこわし	10.8	11,480	123,984	m3	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
舗装版切断 (0033) (P)	170		126,672	m	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
舗装版切断	170		126,672	m	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
舗装版切断	170		126,672	m	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
舗装版切断	170		126,672	m	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
舗装版切断	170		126,672	m	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 構造物区分						
J02 工法区分						
J03 時間的制約の有無						
J04 夜間作業の有無						
J05 低騒音・低振動対策						
舗装版切断	170		126,672	m	第0019号内訳書 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切斷					
J01 舗装版種別	174	m	728	126,672	CB430510 673.26
J02 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				管理費区分 0
J05 費用の内訳	全ての費用				歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
舗装版破砕					
舗装版破砕 (0034) (P)	86	m2	55,642	55,642	第0020号内訳書
Q01 施工区分	機械施工				単位数量 1 m2
Q02 舗装版種別	アスファルト舗装版				管理費区分 0
Q03 舗装版厚	3cm				歩 2025.07 単 2025.07
Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕				単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破砕					
舗装版破砕 (0035) (P)	86	m2	647	55,642	CB430310 590.65
J01 舗装版種別	無し				管理費区分 0
J02 障害等の有無	必要				歩 2025.07 単 2025.07
J03 騒音振動対策	15cm以下				単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 舗装版厚	有り				労調係数 1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無	全ての費用				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
J07 費用の内訳					第0021号内訳書
Q01 施工区分	機械施工				単位数量 1 m2
Q02 舗装版種別	アスファルト舗装版				管理費区分 0
Q03 舗装版厚	7cm				歩 2025.07 単 2025.07
Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕				単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 設種別 Q02 処分費	7377t/設 処分費(t)	t	500	73,750	歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	147.5	t	500	73,750	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮施工 (0041)	1	式		632,200	
交通管理工 (0042)	1	式		632,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0043)	40	人日		632,200	第0026号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	20 20	人日	16,950	339,000	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員B	20	人日	14,660	293,200	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0044)	1	式	5,659,259		WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0045)	1	式	1,666,000		
共通仮設費 (0046)	1	式	271,000		
運搬費 (0047)	1	式	174,000		工種 99:
建設機械運搬費 (0048)	2	台	174,000		第0027号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)					

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路維持・修繕	
弘前柏線舗装道維持修繕工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)						
J01 運搬区分	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
J02 片道運搬距離(実数入力)		路面切削機(6t-7t)廃材積込付)2.0m				
J03 その他の諸料金の有無		39km				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
現場環境改善費						
(0049)	式	1		97,000		
現場環境改善費 (率計上)						
(0050)	式	1		97,000		
市街地補正						
共通仮設費 (率計上)						
(0051)	式	1		1,395,000		
主たる工種						
施工地域等補正		00:舗装工事				
除雪工事補正		一般交通影響有り(2) -1	1.4			
ICT施工補正		未使用	1.00			
週休2日補正		補正なし	1.0			
		4週8体以上(月単位)	1.03			
純工事費						
(0052)	式	1		7,325,259		
現場管理費						
(0053)	式	1		3,785,000		
施工地域等補正						
工期日数		一般交通影響有り(2) -1	1.2			
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		0日間				
施工時期補正		4級地	1.20%			
緊急工事補正		任意設定	0.60%			
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%			
		補正なし	0.00%			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ICT施工補正 週休2日補正	補正なし 4週8体以上(月単位)	1.0 1.05				
工事原価 (0054)	式	1		11,110,259		
一般管理費等 (0055)	式	1		2,429,741		
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%				
工事価格 (0056)	式	1		13,540,000		
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1		1,354,000		
工事費計 (0058)	式	1		14,894,000		