

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 6 水生 第2150-4号

設計書番号 507-110-0053

野辺地地区水産生産基盤整備工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字松ノ木地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	第2北防波堤	1	式
	消波工	1	式
	仮設工	1	式
	第3北防波堤	1	式
	被覆・根固工	1	式
	消波工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	45,584,000 円 (内消費税 4,144,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 第2北防波堤		式	1		660,305		
消波工		式	1		537,666		
消波ブロック工		式	1		537,666		
消波ブロック製作	コーケンブロック5t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≤55%、5.056t	個	6		537,666		内 1号
仮設工		式	1		122,639		
敷鉄板設置・撤去工		式	1		122,639		
敷鉄板設置・撤去		式	1		122,639		内 2号
防波堤・防砂堤・導流堤 第3北防波堤		式	1		23,178,959		
被覆・根固工		式	1		5,758,006		
被覆ブロック工		式	1		3,206,504		
被覆ブロック製作	ラティス1t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≤55%、0.959t	個	50		1,031,000		内 3号
被覆ブロック製作	ラティス1t型 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%(冬期割増額含む)、0.959t	個	3		68,202		内 4号
被覆ブロック製作	ラティス2t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≤55%、2.040t	個	50		1,935,350		内 5号

設計内訳書 (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆ブロック製作	ラティス2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%(冬期割増額含む)、2.040t	個	4		171,952		内 6号
根固ブロック工		式	1		2,551,502		
根固ブロック製作	6.23t L2.5×B1.5×H0.8 高炉港湾⑤18-8-40 W/C≤60%	個	18		2,247,518		内 7号
根固ブロック製作	8.45t L3.3×B1.5×H0.8 高炉港湾⑤18-8-40 W/C≤60%	個	2		303,984		内 8号
消波工		式	1		15,922,176		
消波ブロック工		式	1		15,922,176		
消波ブロック製作	ディンプル4t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≤55%、3.981t	個	219		15,922,176		内 9号
仮設工		式	1		1,498,777		
敷鉄板設置・撤去工		式	1		1,498,777		
敷鉄板設置・撤去		式	1		1,498,777		内 10号
直接工事費		式	1		23,839,264		
共通仮設		式	1		3,904,260		
共通仮設費		式	1		2,393,260		

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		2,119,260		
仮設材等運搬							内 11号
		t	209		2,119,260		
現場環境改善費							
		式	1		274,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		274,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,511,000		
純工事費							
		式	1		27,743,524		
現場管理費							
		式	1		6,955,000		
工事原価							
		式	1		34,698,524		
一般管理費等							
		式	1		6,741,476		
工事価格							
		式	1		41,440,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,144,000		
工事費計							
		式	1		45,584,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	23,839,264	直接工事費	23,839,264	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		23,839,264	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		23,839,264		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.22%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		6.34%		0.00%		
	計上額		1,511,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	23,839,264	直接工事費	23,839,264	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	23,839,264	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.15%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.15%		0.00%		
計上額	274,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	2,119,260				
回航・えい航費	0	運搬費	2,119,260	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,904,260

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	27,743,524	単独 (追加工事) 直接工事費	23,839,264	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,904,260
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		27,743,524	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		27,743,524		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.60%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.74%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		25.07%		0.00%	
計上額		6,955,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	34,698,524				
純工事費	27,743,524	現場管理費	6,955,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		34,698,524	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		34,698,524		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.39%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.39%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		34,698,524		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,741,476			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(3) (一般交通の影響を受けない場合)	0.00%
工期日数	130日間	
冬期日数	80日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.74%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,839,264
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,839,264
	共通仮設費 (率分)	23,839,264	6.34	1,511,000
	運搬費			2,119,260
現場環境改善費対象工事費				23,839,264
	現場環境改善費 (率分)	23,839,264	1.15	274,000
現場管理費対象純工事費				27,743,524
	現場管理費	27,743,524	25.07	6,955,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,698,524
	一般管理費等	34,698,524	19.39	6,741,476
	業務委託費			0
工事価格				41,440,000
消費税等相当額				4,144,000
工事費計				45,584,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	消波ブロック製作	コーケンブロック5t型 高炉港湾⑥18-8-40 W /C≤55%、5.056t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5.056t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11.7m2, 2.198m3, 標準, ラフテレソクレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレソクレ	個	6	89,611	537,666		単 1号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					537,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	敷鉄板設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	121	451	54,571		単 2号 02-05-16 管理費区分: 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 44日, 無, 有	枚	13	5,236	68,068		単 3号 02-05-16 管理費区分: 0
合計					122,639		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	被覆ブロック製作	ラティス1t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≦55%、0.959t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	0.959t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 3.18m2, 0.417m3, 標準, ラフテレックレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレックレーン	個	50	20,620	1,031,000		単 4号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					1,031,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	被覆ブロック製作	ラティス1t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%(冬期割増額含む)、0.959t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	0.959t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 3.18m2, 0.417m3, 標準, ラフテレックレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレックレーン	個	3	22,734	68,202		単 5号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					68,202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	被覆ブロック製作	ラティス2t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≦55%、2.040t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	2.04t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.26m2, 0.887m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	50	38,707	1,935,350		単 6号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					1,935,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	被覆ブロック製作	ラティス2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%(冬期割増額含む)、2.040t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	2.04t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.26m2, 0.887m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	4	42,988	171,952		単 7号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					171,952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	根固ブロック製作	6.23t L2.5×B1.5×H0.8 高炉港湾⑤18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作 CBA05010	0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30 ~0.45m2/カ所 1カ所,直接打設,(油圧 伸縮ジブ型)16t吊,各種	個	18	100,600	1,810,800		03-05-05 管理費区分:0
吊鉄筋 SS400 Φ16×1040 ZZ99*01*01001		本	72	5,900	424,800		管理費区分:0
吊鉄筋・吊ハール組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン, ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	118	101	11,918		単 8号 03-05-05 管理費区分:0
合計					2,247,518		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	根固ブロック製作	8.45t L3.3×B1.5×H0.8 高炉港湾⑤18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH105160	無し	m2	9	607	5,463		単 9号 03-05-05 管理費区分：0
吊鉄筋 SS400 Φ16×1160 ZZ99*01*01002		本	8	6,500	52,000		管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハール組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	15	101	1,515		単 8号 03-05-05 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH105220	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	20	4,971	99,420		単 10号 03-05-05 管理費区分：0
コンクリート打設 DH105230	ミキサー車打設	m3	7	20,798	145,586		単 11号 03-05-05 管理費区分：0
合計					303,984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	消波ブロック製作	ディンプル4t型 高炉港湾⑥18-8-40 W/C≤55%、3.981t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	3.981t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 10.42m2, 1.731m3, 標準, ラフテレレンク ン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレレンク	個	219	72,704	15,922,176		単 12号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					15,922,176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	敷鉄板設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	1,087	451	490,237		単 2号 02-05-16 管理費区分: 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 80日, 無, 有	枚	117	8,620	1,008,540		単 13号 02-05-16 管理費区分: 0
合計					1,498,777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号		仮設材等運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	209	3,570	746,130		単 14号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	209	3,570	746,130		単 14号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	209	3,000	627,000		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					2,119,260		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
DH108010	異形ブロック製作	5.056t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11.7m2, 2.198m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	10	単価	89,611
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	生コンクリート(高炉B) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%		m3	22.2	17,700	392,940		管理費区分: 0
	ZZ99*02500001							
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満		m2	117	1,650	193,050		管理費区分: 0
	L302050110001							
	型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.100(FC0)		m2	117	1,372	160,524		管理費区分: 0
	Q300705020							
	コンクリート打設工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.100(FC0)		m3	21.98	3,832	84,227		管理費区分: 0
	Q300806020							
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊		日	0.59	47,300	27,907		単 16号 07-01-28 管理費区分: 0
	DHT20870							
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 35t吊		日	0.56	66,900	37,464		単 17号 07-01-28 管理費区分: 0
	DHT20880							
	合計					896,112		
	単価					89,611	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,300	18,673		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		439		管理費区分：0
	合計					45,160		
	単価					451		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 44日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5,236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:44日	枚	1	4,136	4,136	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						5,236		
単価						5,236	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH108010	異形ブロック製作	0.959t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 3.18m2, 0.417m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	10	単価	20,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500001	m3	4.21	17,700	74,517	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110001	m2	31.8	1,650	52,470	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)	Q300705010	m2	31.8	1,435	45,633	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)	Q300806010	m3	4.17	4,425	18,452	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.16	47,300	7,568	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.16	47,300	7,568	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					206,208		
	単価					20,620	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH108010	異形ブロック製作	0.959t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 3.18m2, 0.417m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	10	単価	22,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500003	m3	4.21	18,500	77,885	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110001	m2	31.8	1,650	52,470	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.265(FC0)	Q300705010	m2	31.8	1,578	50,180	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.265(FC0)	Q300806010	m3	4.17	4,867	20,295	管理費区分: 0	
	給熱養生加算額 2.5t以下	Q301052010	m3	4.17	2,729	11,379	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.16	47,300	7,568	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.16	47,300	7,568	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					227,345		
	単価					22,734	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DH108010	異形ブロック製作	2.04t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満 , 5.26m2, 0.887m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	10	単価	38,707
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500001	m3	8.96	17,700	158,592	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110001	m2	52.6	1,650	86,790	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)	Q300705010	m2	52.6	1,435	75,481	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)	Q300806010	m3	8.87	4,425	39,249	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.26	47,300	12,298	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.31	47,300	14,663	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					387,073		
	単価					38,707	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH108010	異形ブロック製作	2.04t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満 , 5.26m2, 0.887m3, 標準, ラフテレックレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレックレーン	単位	個	単位数量	10	単価	42,988
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500003	m3	8.96	18,500	165,760	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110001	m2	52.6	1,650	86,790	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.265(FC0)	Q300705010	m2	52.6	1,578	83,002	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.265(FC0)	Q300806010	m3	8.87	4,867	43,170	管理費区分: 0	
	給熱養生加算額 2.5t以下	Q301052010	m3	8.87	2,729	24,206	管理費区分: 0	
	ラフテレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.26	47,300	12,298	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.31	47,300	14,663	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					429,889		
	単価					42,988	円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛適用年月	2025.07	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 8号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ ^〇 組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊鉄筋・吊ハ ^〇 組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010		kg	1,000	97	97,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	0.1	42,000	4,200	単 19号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					101,200		
	単価					101	円/kg	

2次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛適用年月	2025.07	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 9号 DH105160	ルーフィング敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	607
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ルーフィング敷設 Q300101010		m2	100	607	60,700	管理費区分: 0	
	合計					60,700		
	単価					607	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛適用年月	2025.07	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 10号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	4,971
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き		m2	100	4,635	463,500	管理費区分:0	
	Q300702010						単 19号 07-01-28	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	0.8	42,000	33,600	管理費区分:0	
	DHT20850							
	合計					497,100		
	単価					4,971	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛適用年月	2025.07	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 11号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	20,798
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%		m3	10.1	17,400	175,740	管理費区分:0	
	ZZ99*02500002							
	コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		m3	10	3,224	32,240	管理費区分:0	
	Q300802020							
	合計					207,980		
	単価					20,798	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH108010	異形ブロック製作	3.981t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 10.42m ² , 1.731m ³ , 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレーンク	単位	個	単位数量	10	単価	72,704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500001	m ³	17.48	17,700	309,396	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110001	m ²	104.2	1,650	171,930	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0)	Q300705020	m ²	104.2	1,248	130,041	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0)	Q300806020	m ³	17.31	3,484	60,308	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.52	47,300	24,596	単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊	DHT20880	日	0.46	66,900	30,774	単 17号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					727,045		
	単価					72,704	円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛適用年月	2025.07	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 13号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,80日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:80日	枚	1	7,520	7,520	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						8,620		
単価						8,620	円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛適用年月	2025.07	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,17 .7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000 Z006810102			t	1	3,570	3,570	管理費区分:0	
合計						3,570		
単価						3,570	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊			日	1	47,300	47,300	管理費区分:0	
L301010270								
合計						47,300		
単価						47,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT20880	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	66,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 35t吊			日	1	66,900	66,900	管理費区分:0	
L301010280								
合計						66,900		
単価						66,900	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	149	17,731	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分:0	
	合計					63,300		
	単価					63,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	42,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	42,000	42,000	管理費区分:0	
合計						42,000		
単価						42,000	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 第2北防波堤	式	1		660,305		
消波工 (0002)	式	1		537,666		
消波ブロック工 (0003)	式	1		537,666	工種 54:構造物工事 (漁港)	
消波ブロック製作 (0004)	個	6		537,666	第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0	
-----		Q01 消波ブロック製作	異形ブロック製作		歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
-----		異形ブロック製作	個	6	89,611	DH108010 管理費区分 0
-----		J01	ブロック実質量	5.056t		歩 2025.07 単 2025.07
-----		J02	型枠の指定	鋼製型枠		単価地区 野辺地町
-----		J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満		労務補正 1.000 00-00
-----		J06	ブロック1個当り型枠面積	11.7m2		豪雪割増 B地区
-----		J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	2.198m3		係数ランク 1
-----		J08	クレーンの設定方法	標準		単価補正
-----		J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン		
-----		J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジャブ型)25t吊		
-----		J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン		
-----		J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジャブ型)35t吊		
-----		J14	鉄筋の計上数	0		
-----		J35	吊鉄筋の計上数	0		
-----		J40	ヘッド賃料の有無	無し		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無	50個未満 消波ブロック製作(標準) 無し		
仮設工 (0005)	式	1		122,639	オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0006)	式	1		122,639	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板設置・撤去 (0007)	式	1		122,639	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	121	451	54,571	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	13	5,236	68,068	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
	J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)			
	J02 不足分弁償金の有無	無			
	J04 供用日数(日)(実数入力)	44日			
	J05 継続工事の有無	無			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 整備費の有無		有			係数ランク 1 単価補正
防波堤・防砂堤・導流堤 (0008) 第3北防波堤	式	1		23,178,959	オプション入力
被覆・根固工 (0009)	式	1		5,758,006	オプション入力
被覆ブロック工 (0010)	式	1		3,206,504	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
被覆ブロック製作 (0011)	個	50		1,031,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	50	20,620	1,031,000	DH108010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量		0.959t		
J02	型枠の指定		鋼製型枠		
J03	鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満		
J06	ブロック1個当り型枠面積		3.18m2		
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量		0.417m3		
J08	クレーンの設定方法		標準		
J09	型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン		
J10	型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊		
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン		
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 べッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			
J43 形式		被覆ブロック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
被覆ブロック製作 (0012)	個	3		68,202	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	3	22,734	68,202	DH108010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック実質量		0.959t			
J02 型枠の指定		鋼製型枠			
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		3.18m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		0.417m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 べッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個未満			
J43 形式		被覆ブロック製作			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地地区水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J44 給熱養生の有無		有り			
被覆ブロック製作 (0013)	個	50		1,935,350	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	50	38,707	1,935,350	DH108010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック実質量		2.04t			
J02 型枠の指定		鋼製型枠			
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		5.26m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		0.887m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 ベッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			
J43 形式		被覆ブロック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
被覆ブロック製作 (0014)	個	4		171,952	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地地区水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	4	42,988	171,952	DH108010 管理費区分 0
J01 ブロック実質量		2.04t			歩 2025.07 単 2025.07
J02 型枠の指定		鋼製型枠			単価地区 野辺地町
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			労務補正 1.000 00-00
J06 ブロック1個当り型枠面積		5.26m ²			豪雪割増 B地区
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		0.887m ³			係数ランク 1
J08 クレーンの設定方法		標準			単価補正
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 ヘッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個未満			
J43 形式		被覆ブロック製作			
J44 給熱養生の有無		有り			
根固ブロック工 (0015)	式	1		2,551,502	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
根固ブロック製作 (0016)	個	18		2,247,518	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
根固ブロック製作	個	18	100,600	1,810,800	CBA05010 92673.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック形状		0.8m(2.5×1.5×0.8)	(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所)		
J02 コンクリート打設方法		直接打設			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J04 レディミキストコンクリートの規格		各種			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊	%	2.821		2,837	L301010250 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.12		
標準単価			42,800		
地区単価			42,000		
生コンクリート(高炉B) 港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	%	47.378		47,648	ZZ99*02500002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			51.12		
標準単価			17,300		
地区単価			17,400		
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	%	39.075		39,297	Q300702010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			35.68		
標準単価			3,900		
地区単価			4,500		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入	%	8.679		8,728	Q300802020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			8.18		
			2,800		
			3,100		
ルーフینگ敷設	%	2.045		2,057	Q300101010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			1.9		
			520		
			590		
諸雑費	%	0.002		33	管理費区分 0
吊鉄筋 SS400 Φ16×1040	本	72	5,900	424,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	118	101	11,918	DH105210 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満ルーフ抜き			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
根固ブロック製作 (0017)	個	2		303,984	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフینگ [※] 敷設	m2	9	607	5,463	DH105160 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
吊鉄筋 SS400 Φ16×1160	本	8	6,500	52,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ [※] 組立	kg	15	101	1,515	DH105210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 吊鉄筋・吊ハセ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2025.07 単 2025.07
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 野辺地町
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	20	4,971	99,420	DH105220
					管理費区分 0
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2025.07 単 2025.07
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			単価地区 野辺地町
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
コンクリート打設	m3	7	20,798	145,586	DH105230
					管理費区分 0
J01 打設方法		ミキサ車打設			歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
消波工 (0018)	式	1		15,922,176	オプション入力
消波ブロック工 (0019)	式	1		15,922,176	オプション入力
					工種 54:構造物工事(漁港)
消波ブロック製作 (0020)	個	219		15,922,176	オプション入力
					第0009号内訳書
					単位数 1 個
					管理費区分 0
					歩 2025.07 単 2025.07

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	219	72,704	15,922,176	DH108010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量	3.981t			
J02	型枠の指定	鋼製型枠			
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積	10.42m2			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	1.731m3			
J08	クレーンの設定方法	標準			
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン			
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
J14	鉄筋の計上数	0			
J35	吊鉄筋の計上数	0			
J40	ヘッド賃料の有無	無し			
J42	施工規模	50個以上(標準)			
J43	形式	消波ブロック製作(標準)			
J44	給熱養生の有無	無し			
仮設工 (0021)	式	1		1,498,777	オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0022)	式	1		1,498,777	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板設置・撤去 (0023)	式	1		1,498,777	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地地区水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	1,087	451	490,237	WB253610 管理費区分 0
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	117	8,620	1,008,540	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		80日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0024)	式	1		23,839,264	
共通仮設 (0025)	式	1		3,904,260	
共通仮設費 (0026)	式	1		2,393,260	
運搬費 (0027)	式	1		2,119,260	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
野辺地地区水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設材等運搬 (0028)	t	209		2,119,260	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	209	3,570	746,130	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	209	3,570	746,130	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	209	3,000	627,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (0029)	式	1		274,000	係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0030)	式	1		274,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0031)	式	1		1,511,000	
	主たる工種	54:構造物工事 (漁港)			
	施工地域等補正	地方港湾(3) (一般交通の影響を受けない場合)	0.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0032)	式	1		27,743,524	
現場管理費 (0033)	式	1		6,955,000	
	施工地域等補正	地方港湾(3) (一般交通の影響を受けない場合)	0.00%		
	工期日数	130日間			
	冬期日数	80日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.74%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価 (0034)	式	1		34,698,524	
一般管理費等 (0035)	式	1		6,741,476	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0036)	式	1		41,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		4,144,000	
工事費計 (0038)	式	1		45,584,000	