

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7海連 第1140-1号

設計書番号 507-110-0056

一本木漁港海岸保全施設整備連携工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字袈月 地先
～東津軽郡今別町大字袈月 地先

工 期 90日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 26.1 m		
	離岸堤 (4工区)	26.1	m
	海岸消波工	1	式
	設計額	37,719,000 円 (内消費税 3,429,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
離岸堤		式	1		12,510,346			
海岸消波工		式	1		12,357,212			
消波ブロック工(海岸)		式	1		12,357,212			
消波ブロック据付(海岸)*		個	67		12,357,212		内 1号	
仮設工		式	1		153,134			
仮設工		式	1		153,134			
敷鉄板設置・撤去		式	1		153,134		内 2号	
直接工事費		式	1		12,510,346			
共通仮設		式	1		10,050,754			
共通仮設費		式	1		8,503,754			
回航・えい航費		式	1		4,627,064			
回航		式	1		4,627,064		内 3号	
運搬費		式	1		3,061,550			

設計内訳書 (本01)

工事名 一本木漁港海岸保全施設整備連携工事					事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬		式	1		445,550		内 4号
建設機械器具等運搬		式	1		2,616,000		内 5号
準備費		式	1		475,140		
準備		式	1		475,140		内 6号
現場環境改善費		式	1		340,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		340,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,547,000		
純工事費		式	1		22,561,100		
現場管理費		式	1		6,059,000		
工事原価		式	1		28,620,100		
一般管理費等		式	1		5,669,900		
工事価格		式	1		34,290,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,429,000		

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

主たる工種					合算工事:		
単独(追加工事): 海岸工事(漁港)							
対象工事費	12,510,346	直接工事費	12,510,346	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		12,510,346	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		12,510,346		0		0
共通仮設費(率分)	率(補正前)		11.13%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		12.37%		0.00%		
	計上額		1,547,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	12,510,346	直接工事費	12,510,346	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	12,510,346	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	2.72%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	2.72%		0.00%		
計上額	340,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

共通仮設費(積上分)	8,163,754				
回航・えい航費	4,627,064	運搬費	3,061,550	準備費	475,140
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					10,050,754

現場管理費

主工種 55:海岸工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	22,561,100	単独 (追加工事) 直接工事費	12,510,346	単独 (追加工事) 共通仮設費	10,050,754
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	22,561,100	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	22,561,100		0		0
現場管理費 率 (補正前)	25.58%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03	26.86%		0.00%		
計上額	6,059,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 55:海岸工事（漁港）

工事原価	28,620,100				
純工事費	22,561,100	現場管理費	6,059,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	28,620,100	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,620,100		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.80%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.80%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	28,620,100		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,669,900				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	90日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 55:海岸工事(漁港)

費目	工種	対象額(円)	補正後率(%)	計上額(円)
	直接工事費			12,510,346
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,510,346
	共通仮設費(率分)	12,510,346	12.37	1,547,000
	回航・えい航費			4,627,064
	運搬費			3,061,550
	準備費			475,140
現場環境改善費対象工事費				12,510,346
	現場環境改善費(率分)	12,510,346	2.72	340,000
現場管理費対象純工事費				22,561,100
	現場管理費	22,561,100	26.86	6,059,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,620,100
	一般管理費等	28,620,100	19.80	5,669,900
	業務委託費			0
工事価格				34,290,000
消費税等相当額				3,429,000
工事費計				37,719,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	消波ブロック据付(海岸)*							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	DH105060 仮置, 29.852t/個, 標準, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊, 標準, トレーラ, 32t積, 1						単 1号 03-05-04	
		個	67	10,123	678,241		管理費区分: 0	
消波ブロック据付(海岸)							単 2号	
		個	67	174,313	11,678,971		管理費区分: 0	
合計					12,357,212			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	敷鉄板設置・撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	WB253610 設置・撤去						単 3号 02-05-16	
		m2	242	451	109,142		管理費区分: 0	
敷鉄板賃料	WB253630 22×1,524×6,096(mm), 無, 18日, 無, 無						単 4号 02-05-16	
		枚	26	1,692	43,992		管理費区分: 0	
合計					153,134			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	回航							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	回航費(起重機船(旋回)120t吊) 青森漁港～三厩漁港 ZZ99*01*01003		片道	2	2,313,532	4,627,064		管理費区分:0
	合計					4,627,064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	仮設材運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	42	3,000	126,000		単 5号 01-02-02 管理費区分:0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t	t	83	3,850	319,550		単 6号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					445,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	建設機械器具等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道), クローラ -ン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)	回	2	1,308,000	2,616,000		単 7号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					2,616,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	準備							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	繋船費 DH190130	起重機船(海岸), 引船(海岸), 無し, 無し, 30日, 10日, 15日, 9日	式	1		475,140		単 8号 05-03-03 管理費区分: 0
	合計					475,140		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH105060	フック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 29.852t/個, 標準, クロークレーン, (油圧駆動式)100t吊, クロークレーン, (油圧駆動式)100t吊, 標準, トレー, 32t積, 1	単位	個	単位数量	68	単価	10,123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロークレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	1	118,688	118,688	単 9号 07-01-29 管理費区分: 0	
	クロークレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	1	118,688	118,688	単 9号 07-01-29 管理費区分: 0	
	トレー 32t積 DHT20540		日	3	98,305	294,915	単 10号 07-01-34 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	2	31,200	62,400	管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,570	90,280	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		3,424	管理費区分: 0	
合計						688,395		
単価						10,123	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
	消波ブロック据付(海岸)					10		174,313
	R0125		人	1.25	34,530	43,162		管理費区分：0
	R0101		人	1.25	30,580	38,225		管理費区分：0
	R0102		人	1.25	22,570	28,212		管理費区分：0
	R0114		人	1.25	34,220	42,775		管理費区分：0
	DHT10650		日	1.25	966,986	1,208,732		単 11号 07-01-25 管理費区分：0
	DHT11400		日	1.25	300,744	375,930		単 12号 07-01-25 管理費区分：0
	ZS7H10040	4%	式	1		6,094		管理費区分：0
	合計					1,743,130		
	単価					174,313		円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単価数量	100	単価	451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	パッホホ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,300	18,673		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		439		管理費区分：0
	合計					45,160		
	単価					451		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 18日, 無, 無	単位	枚	単位数量		1	単価	1,692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:18日							
L002413001			枚	1	1,692	1,692	管理費区分:0		
合計						1,692			
単価						1,692	円/枚		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量		1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1,500	3,000	管理費区分:0		
合計						3,000			
単価						3,000	円/t		

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有 , 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金		Y007420102	t	1	0	0	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道), クローラ -ン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	1,308,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	5.65	30,580	172,777	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1.000							
	L001130012		日	1.55	91,800	142,290	管理費区分:0	
	運搬費等率							
	ZS7210040	315%	式	1		992,461	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		472	管理費区分:0	
	合計					1,308,000		
	単価					1,308,000	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH190130	繫船費	起重機船(海岸),引船(海岸),無し, 無し,30日,10日,15日,9日	単位	式	単位数量	1	単価	475,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
繫船費(起重機船(非航旋回)) (海岸関連)								単 14号 07-01-25
	DHT10670		日	3	89,540	268,620		管理費区分:0
繫船費(引船)(海岸関連)								単 15号 07-01-25
	DHT11410		日	3	68,840	206,520		管理費区分:0
合計						475,140		

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DHT20650	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	118,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	112	149	16,688	管理費区分:0	
クローラークレーン (油圧駆動式)100t吊								
L301010190			日	1	102,000	102,000	管理費区分:0	
合計						118,688		
単価						118,688	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DHT20540	トレー 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	98,305
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	149	16,837	管理費区分：0	
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分：0	
	M302710000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3	1,860	11,718	管理費区分：0	
	M302710000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.9	18,700	35,530	管理費区分：0	
	合計					98,305		
	単価					98,305	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT10650	起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊		単位	日	単位数量	1	単価	966,986
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	417	98	40,866	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1	34,420	34,420	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	2	27,560	55,120	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティーベル式] D 120t吊	機械条件:供用 持込						
	M300540000		供用日	1.91	438,000	836,580	管理費区分:0	
	合計					966,986		
	単価					966,986	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT11400	引船(海岸関連) 鋼D 700PS型		単位	日	単位数量	1	単価	300,744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	585	98	57,330	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	2	34,420	68,840	管理費区分:0	
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件:供用 持込						
	M301130000		供用日	1.91	91,400	174,574	管理費区分:0	
	合計					300,744		
	単価					300,744	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	149	17,731	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分:0	
	合計					63,300		
	単価					63,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DHT10670	繫船費(起重機船(非航旋回)) (海岸関連)		単位	日	単位数量	1	単価	89,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	1	34,420	34,420	管理費区分:0	
普通船員								
R0127			人	2	27,560	55,120	管理費区分:0	
合計						89,540		
単価						89,540	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT11410	繫船費(引船)(海岸関連)		単位	日	単位数量	1	単価	68,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	2	34,420	68,840	管理費区分:0	
合計						68,840		
単価						68,840	円/日	

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
離岸堤		式		1			
海岸消波工		式		1			
消波ブロック工(海岸)		式		1			
消波ブロック据付(海岸)*		個		67			
仮設工		式		1			
仮設工		式		1			
敷鉄板設置・撤去		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
回航		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬		式		1			
建設機械器具等運搬		式		1			
準備費		式		1			
準備		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1			
海岸消波工 (0002)	式	1			
消波ブロック工(海岸) (0003)	式	1			
消波ブロック据付(海岸)* (0004)	個	67			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	67			DH105060 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 作業種類	仮置			
	J02 ブロック質量	29.852t/個			
	J03 クレーンの指定	標準			
	J04 据付・仮置用クレーンの機種	クローラクレーン			
	J06 クローラクレーンの規格	(油圧駆動式)100t吊			
	J07 積込用クレーンの機種	クローラクレーン			
	J09 クローラクレーンの規格	(油圧駆動式)100t吊			
	J10 運搬車両の指定	標準			
	J11 運搬車両の機種	トレーラ			
	J13 トレーラの規格	32t積			
	J14 運搬車両1台のブロック積載個数	1個			
	J15 往復平均運搬距離	0.2km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
消波ブロック据付(海岸)	個	67			オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
土木一般世話役	人	1.25			R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.25			R0101 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.25			R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	人	1.25			単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					単価補正
起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊	日	1.25			DHT10650 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
引船(海岸関連) 鋼D 700PS型	日	1.25			DHT11400 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
雑材料 労務費の%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率=4%					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設工 (0005)	式	1			オプション入力
仮設工 (0006)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去 (0007)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	242			WB253610 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 作業区分		設置・撤去		
敷鉄板賃料	枚	26			WB253630 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)		
	J02 不足分弁償金の有無		無		
	J04 供用日数(日)(実数入力)		18日		
	J05 継続工事の有無		無		
	J07 整備費の有無		無		
直接工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1			
共通仮設 (0009)	式	1			
共通仮設費 (0010)	式	1			
回航・えい航費 (0011)	式	1			
回航 (0012)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
回航費(起重機船(旋回)120t吊) 青森漁港～三厩漁港	片道	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
運搬費 (0013)	式	1			
仮設材運搬					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0014)	式	1			第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の積込み取卸し費	t	42			WB010030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	83			WB010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		有			
J08 その他の諸料金(実数入力)					
建設機械器具等運搬 (0015)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
準備費 (0016)	式	1			
準備 (0017)	式	1			第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
繫船費	式	1			DH190130 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 繫船費対象船舶1の機種		起重機船(海岸)			
J02 繫船費対象船舶2の機種		引船(海岸)			
J03 繫船費対象船舶3の機種		無し			
J04 繫船費対象船舶4の機種		無し			
J05 供用日数		30日			
J06 休日等による休転日数		10日			
J07 海上作業可能日数		15日			
J08 作業日数		9日			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
	主たる工種	55:海岸工事（漁港）			
	施工地域等補正	地方港湾（2）	1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
	施工地域等補正	地方港湾（2）	0.50%		
	工期日数	90日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			