



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖3期地区(土佐工区)
十三湖3期経営体第147号工事
西農水(整五工)第31号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			52,060,000	
2 ・工事原価			43,784,000	
3 純工事費			31,438,000	
4 ・ ・直接工事費			23,548,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	21,417,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,131,000	
7 ・ ・間接工事費			20,236,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			7,890,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
23,548,000 × ((9.830*1.200)*1.000*1.020*1.000)	12.030	%	2,833,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	4,800,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			257,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
23,450,000 × (1.100)	1.100	%	257,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			12,346,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
31,438,000 × ((33.200*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.920+0.000-0.000)	39.270	%	12,346,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
43,784,000 × (18.880*1.000 + 0.04)=8,283,000	18.920	%	8,276,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				21,417,000	
・整地工					
・・整地工	1.000	式		10,249,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.000	式		9,587,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	5.970	ha	323,923	1,933,820	歩A・単A B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.970	ha	333,800	1,992,786	歩A・単A B単 2号
000004 二次運土 L=310未満	5.970	ha	795,656	4,750,066	歩A・単A B単 3号
	915.000	m3	995	910,425	歩A・単A B単 4号
合 計				9,587,097	
・・旧水路埋立工	1.000	式		21,000	
000005 旧水路泥撤去	58.000	m3	362	20,996	歩A・単A B単 5号
合 計				20,996	
・・撤去工	1.000	式		641,000	
000006 旧体撤去(U型側溝)	20.000	m3	17,340	346,800	歩A・単A B単 6号
000007 構造物取壊し 鉄筋	3.600	m3	17,340	62,424	歩A・単A B単 7号
000008 殻運搬・処理旧体) 鉄筋コンクリート殻	3.600	m3	8,997	32,389	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬・処理旧体) コンクリート製品	20.000	m3	8,997	179,940	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理旧体) 塵ブラ殻	0.900	m3	21,683	19,515	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理旧体) 鉄くず	0.100	m3	4,183	418	歩A・単A B単 11号
合 計				641,486	
・用水路工(開水路)	1.000	式		7,472,000	
・・作業土工	1.000	式		141,000	
BA0101 掘削	102	m3	362	36,924	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻し	28.000	m3	2,428	67,984	歩A・単A B単 13号
000014 溝畔転圧 ブルドーザ数均し締固め	142.000	m3	256	36,352	歩A・単A B単 14号
合 計				141,260	
・・用水路工	1.000	式		6,723,000	
000015 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m	572.100	m	11,752	6,723,319	歩A・単A B単 15号
合 計				6,723,319	
・・取水工	1.000	式		305,000	
000016 水口工 BF650型片掛口	20.000	箇所	15,237	304,740	歩A・単A B単 16号
合 計				304,740	
・・分水工	1.000	式		279,000	
000017 分水工 (給水栓)	1.000	箇所	232,430	232,430	歩A・単A B単 17号
000018 鋼製軽量蓋設置 樹蓋用1000×1000 クリークウォーク T-500kg	1.000	枚	46,380	46,380	歩A・単A B単 18号
合 計				278,810	
・・小用流末処理工	1.000	式		24,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019 小用流末処理 ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所	1.000	箇所	23,932	23,932	歩A・単A B単 19号
合計				23,932	
・水路工(管水路)	1.000	式		1,510,000	
・・作業土工	1.000	式		73,000	
000020 掘削	18.000	m3	272	4,896	歩A・単A B単 20号
000021 機械併用埋戻し (R1~R3) 振動コンパクター	4.000	m3	2,428	9,712	歩A・単A B単 21号
000022 機械併用埋戻し (R2~R3) 振動ローラ (ハンドガイド式)	8.000	m3	2,430	19,440	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻併用山砂	4.000	m3	3,696	14,784	歩A・単A B単 23号
000024 バイブライン基礎 (S1) コンパクター	1.000	m3	3,859	3,859	歩A・単A B単 24号
000025 バイブライン基礎 (S2) コンパクター	1.000	m3	3,859	3,859	歩A・単A B単 25号
000026 基礎用山砂	4.000	m3	3,696	14,784	歩A・単A B単 26号
000027 基面整正	4.000	m ²	443	1,772	歩A・単A B単 27号
合計				73,106	
・・給水栓工 (小用第12号) 200	1.000	式		763,000	
000028 コンクリート板基礎砕石	0.800	m ³	1,777	1,422	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート板 700×700	1.000	箇所	6,175	6,175	歩A・単A B単 29号
000030 給水栓据付 200mm	1.000	基	146,295	146,295	歩A・単A B単 30号
000031 給水栓付属材料 300×200	1.000	式	599,962	599,962	歩A・単A B単 31号
000032 塩ビ管布設 VU.200nn	2.400	m	3,675	8,820	歩A・単A B単 32号
000033 基礎砕石 蓋用	0.300	m ³	1,777	533	歩A・単A B単 33号
合計				763,207	
・・空気弁工 (支道第7)	1.000	式		661,000	
000034 空気弁本体据付	1.000	基	185,327	185,327	歩A・単A B単 34号
000035 空気弁付属材料	1.000	式	467,000	467,000	歩A・単A B単 35号
000036 空気弁管(鉄蓋)据付工 角形	1.000	個	3,099	3,099	歩A・単A B単 36号
000037 空気弁管(レジコンクリート製ホックス)据付工 角形	1.000	個	3,763	3,763	歩A・単A B単 37号
000038 空気弁管(レジコンクリート製ホックス)基礎砕石	0.800	m ³	1,777	1,422	歩A・単A B単 38号
合計				660,611	
・・給水栓工 既設番号218 給水栓撤去(機械) 200	1.000	式		6,000	
000039 給水栓撤去(機械) 200	1.000	基	4,719	4,719	歩A・単A B単 39号
000040 管切断(塩ビ管) 200	1.000	箇所	1,001	1,001	歩A・単A B単 40号
合計				5,720	
・・空気弁工 空気弁撤去工(支道第7号)	1.000	式		7,000	
000041 旧空気弁撤去 支道第 号 75mm	1.000	式	6,500	6,500	歩A・単A B単 41号
合計				6,500	
・排水路工	1.000	式		1,128,000	
・・作業土工	1.000	式		50,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	323,923		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	333,800		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	795,656		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 二次運土					
	L=310未満		m3	995		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	362		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,340		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,340		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,997		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,997		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	廃プラ殻		m3	21,683		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	鉄くず		m3	4,183		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 12号 *** 掘削					
			m3	362		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 埋戻し					
			m3	2,428		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	256		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF650型 L=2.0m		m	11,752		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 水口工					
	BF650型片掛口		箇所	15,237		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 分水工					
	(給水栓)		箇所	232,430		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鋼製軽量蓋設置					
	樹蓋用1000×1000 クリークウォーク T-500kg		枚	46,380		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 小用流未処理					
	ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所		箇所	23,932		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 掘削					
			m3	272		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 機械併用埋戻し (R1~R3)					
	振動コンパクター		m3	2,428		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 機械併用埋戻し (R2~R3)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	振動ローラ (ハンドガイド式) *** B単 - 23号 *** 埋戻併用山砂		m3	2,430		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** パイプライン基礎 (S1)		m3	3,696		歩A・単A
000025	コンパクター *** B単 - 25号 *** パイプライン基礎 (S2)		m3	3,859		歩A・単A
000026	コンパクター *** B単 - 26号 *** 基礎用山砂		m3	3,859		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 基面整正		m3	3,696		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** コンクリート板基礎砕石		m ²	443		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** コンクリート板		m ²	1,777		歩A・単A
000030	700×700 *** B単 - 30号 *** 給水栓据付		箇所	6,175		歩A・単A
000031	200mm *** B単 - 31号 *** 給水栓付属材料		基	146,295		歩A・単A
000032	300×200 *** B単 - 32号 *** 塩ビ管布設		式	599,962		歩A・単A
000033	VU.200nn *** B単 - 33号 *** 基礎砕石		m	3,675		歩A・単A
000034	蓋用 *** B単 - 34号 *** 空気弁本体据付		m ²	1,777		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 空気弁付属材料		基	185,327		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 空気弁筐(鉄蓋)据付工		式	467,000		歩A・単A
000037	角形 *** B単 - 37号 *** 空気弁筐(レゾンクリート製ボックス)据付工		個	3,099		歩A・単A
000038	角形 *** B単 - 38号 *** 空気弁筐(レゾンクリート製ボックス)基礎砕石		個	3,763		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 給水栓撤去(機械)		m ²	1,777		歩A・単A
000040	200 *** B単 - 40号 *** 管切断(塩ビ管)		基	4,719		歩A・単A
000041	200 *** B単 - 41号 *** 旧空気弁撤去		箇所	1,001		歩A・単A
000042	支道第号 75mm *** B単 - 42号 *** 溝畔転圧		式	6,500		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 法面整形		m3	256		歩A・単A
SK64H	盛土法面		m3	467		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.00ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	323,923	323,923	S単 54号
	合 計				323,923	
	単 価				323,923	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.00ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	333,800	333,800	S単 55号
	合 計				333,800	
	単 価				333,800	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.00ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	795,656	795,656	S単 56号
	合 計				795,656	
	単 価				795,656	
*** B単 - 4号 ***						
000004	二次運土 L=310未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 63号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	633	633	S単 1号
	合 計				995	
	単 価				995	
*** B単 - 5号 ***						
000005	旧水路泥撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 63号
	合 計				362	
	単 価				362	
*** B単 - 6号 ***						
000006	旧体撤去(U型側溝)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 45号
	合 計				17,340	
	単 価				17,340	
*** B単 - 7号 ***						
000007	構造物取壊し 鉄筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 45号
	合 計				17,340	
	単 価				17,340	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	殻運搬・処理旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,400	3,500	S単 41号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	5,497	5,497	S単 74号
	合 計				8,997	
	単 価				8,997	
*** B単 - 9号 ***						
000009	殻運搬・処理旧体) コンクリート製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2.500	ton	1,400	3,500	S単 42号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	5,497	5,497	S単 74号
	合 計				8,997	
	単 価				8,997	
*** B単 - 10号 ***						
000010	殻運搬・処理旧体) 廃プラ殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,183	4,183	S単 67号
	合 計				21,683	
	単 価				21,683	
*** B単 - 11号 ***						
000011	殻運搬・処理旧体) 鉄くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1.130	ton	0	0	S単 44号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,183	4,183	S単 67号
	合 計				4,183	
	単 価				4,183	
*** B単 - 12号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 63号
	合 計				362	
	単 価				362	
*** B単 - 13号 ***						
000013	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ハッパ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合 計				2,428	
	単 価				2,428	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 14号 ***					
000014	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 68号
	合計				256	
	単価				256	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	442.7	354	S単 71号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,148	4,148	S単 47号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.096	m3	3,650	350	S単 12号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	13,800	6,900	S単 13号
	合計				11,752	
	単価				11,752	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	水口工 BF650型片掛口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	442.7	354	S単 71号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,853	4,853	S単 48号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.096	m3	3,650	350	S単 12号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-650,,	1.000	本	9,680	9,680	S単 14号
	合計				15,237	
	単価				15,237	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	分水工 (給水栓)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	9.100	m3	362	3,294	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	7.100	m3	263.3	1,869	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	7.100	m3	2,165	15,372	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	442.7	1,018	S単 71号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²	1,777	4,087	S単 79号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエヒク),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.110	m3	29,800	3,278	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.074	m ²	5,646	418	S単 75号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.074	ton	185,196	13,705	S単 46号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.200	m3	36,700	44,040	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.700	m ²	9,716	133,109	S単 76号
S02116	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300× 19 現場打用,,	4.000	個	3,060	12,240	S単 15号
	合計				232,430	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				232,430	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鋼製軽量蓋設置 樹蓋用1000×1000 クリークウォーク T-500kg		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 49号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枺用,1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 16号
	合 計				46,380	
	単 価				46,380	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	小用流末処理 ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニール管機械布設管 VU 300mmi	4.000	m	1,663	6,652	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,	4.000	m	4,320	17,280	S単 17号
	合 計				23,932	
	単 価				23,932	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 66号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	機械併用埋戻し (R1~R3) 振動コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクター()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合 計				2,428	
	単 価				2,428	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	機械併用埋戻し (R2~R3) 振動ローラ (ハンドガイド式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 5号
	合 計				2,430	
	単 価				2,430	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	埋戻併用山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.320	m3	2,800	3,696	S単 18号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	パイプライン基礎 (S1) コンパクター		m3		1.000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コパ/ク,区分 ,あり,あり	1.000	m3	3,859	3,859	S単 78号
	合 計				3,859	
	単 価				3,859	
*** B単 - 25号 ***						
000025	パイプライン基礎 (S2) コンパクター		m3		1.000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コパ/ク,区分 ,あり,あり	1.000	m3	3,859	3,859	S単 78号
	合 計				3,859	
	単 価				3,859	
*** B単 - 26号 ***						
000026	基礎用山砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山砂	1.320	m3	2,800	3,696	S単 18号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	
*** B単 - 27号 ***						
000027	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 71号
	合 計				443	
	単 価				443	
*** B単 - 28号 ***						
000028	コンクリート板基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,777	1,777	S単 79号
	合 計				1,777	
	単 価				1,777	
*** B単 - 29号 ***						
000029	コンクリート板 700×700		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,646	2,258	S単 75号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.005	ton	185,196	926	S単 46号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット),-,無し,-, あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.100	m3	29,910	2,991	S単 82号
	合 計				6,175	
	単 価				6,175	
*** B単 - 30号 ***						
000030	給水栓据付 200mm		基		1.000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	12,795	12,795	S単 52号
S02116	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,	1.000	個	133,500	133,500	S単 19号
	合計				146,295	
	単価				146,295	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	給水栓付属材料 300×200		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵,,	2.000	個	87,000	174,000	S単 20号
S02116	ゴム輪形曲管 200×90°(離脱防止リング内蔵),,	2.000	個	136,700	273,400	S単 21号
S02116	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム,,	1.000	個	13,300	13,300	S単 22号
S02116	鋳鉄製防護蓋 200 T-25,,	1.000	個	40,000	40,000	S単 23号
S02116	内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 24号
S02116	FCキャップ 32 SUS304,,	1.000	個	8,300	8,300	S単 25号
S02116	FCソケット 32 SUS304,,	1.000	個	13,300	13,300	S単 26号
S02116	中間ロット振れ止め 150mm SUS製,,	1.000	個	41,500	41,500	S単 27号
S02116	中間ロット SUSロット 32 SUS304,,	0.400	m	82,000	32,800	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	0.150	本	6,610	992	S単 29号
	合計				599,962	
	単価				599,962	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	塩ビ管布設 VU,200mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,675	3,675	S単 51号
	合計				3,675	
	単価				3,675	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	基礎砕石 蓋用		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,777	1,777	S単 79号
	合計				1,777	
	単価				1,777	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	空気弁本体据付		基		1,000	歩A 当たり算出
P96091	空気弁 農業用 ボール弁共 75×7.5K	1.000	個	161,200	161,200	
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	24,127	24,127	S単 53号
	合計				185,327	
	単価				185,327	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	空気弁付属材料		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁蓋 鉄蓋T-25 600×450,,	1.000	組	164,000	164,000	S単 30号
S02116	レジン製ボックス 角 600×450 H600,,	1.000	式	145,000	145,000	S単 31号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	レジン製ボックス底板 ER-2,,	1.000	基	16,000	16,000	S単 32号
S02116	ステンレス管(両端フランジ付) 80A SUS304 Sch:20s,,	1.000	組	142,000	142,000	S単 33号
	合計				467,000	
	単価				467,000	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	空気弁管(鉄蓋)据付工 角形		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.140	人	22,134	3,099	S単 9号
Y00001	水道歩掛-空気弁鉄蓋設置					
	合計				3,099	
	単価				3,099	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	空気弁管(レジンコンクリート製ボックス)据付工 角形		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	S単 9号
Y00001	水道歩掛-レジンボックス設置0.05+0.04+0.04+0.04=0.17					
	合計				3,763	
	単価				3,763	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	空気弁管(レジンコンクリート製ボックス)基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,777	1,777	S単 79号
	合計				1,777	
	単価				1,777	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	給水栓撤去(機械) 200		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.030	人	25,500	765	S単 11号
S02115	普通作業員	0.043	人	22,134	952	S単 9号
S16001	トラック[外→装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出	0.342	時間	8,777	3,002	S単 57号
	合計				4,719	
	単価				4,719	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	管切断(塩ビ管) 200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.020	人	25,500	510	S単 11号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,134	443	S単 9号
Y00004	雑品	0.050		953	48	
	合計				1,001	
	単価				1,001	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	旧空気弁撤去 支道第 号 75mm		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	配管工					
		0.090	人	25,500	2,295	S単 11号
S02115	普通作業員					
		0.190	人	22,134	4,205	S単 9号
Y00001	水道歩掛-0.15*0.6=0.09 ,0.31*0.6=0.19人					
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	溝畔転圧		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 69号
	合 計				256	
	単 価				256	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	法面整形 盛土法面		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	466.9	467	S単 72号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	法面整形 切土法面		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 73号
	合 計				933	
	単 価				933	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.590	m3	362	214	S単 63号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.550	m3	263.3	145	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.550	m3	3,055	1,680	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.590	m ²	442.7	261	S単 71号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,800	10,800	S単 34号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.590	m3	362	214	S単 63号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.550	m3	263.3	145	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.550	m3	3,055	1,680	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.590	m ²	442.7	261	S単 71号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,800	10,800	S単 35号
	合 計				13,100	
	単 価				13,100	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 47号 ***					
000047	排水口カバー VU300(半割)I=0.8M		個		10,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	25,500	6,120	S単 11号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,134	5,312	S単 9号
Y00004	雑品					
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24	0.050		11,432	572	
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単 36号
	合計				36,904	
	単価				3,690	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	高密度ポリ管 150mm		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	S単 7号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,134	8,854	S単 9号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,,	100.000	m	1,730	173,000	S単 37号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合計				185,240	
	単価				1,852	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	支線道路 (型) 4.0/5.0		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.300	m3	255.7	332	S単 70号
	合計				332	
	単価				332	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	支道盛土 購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m3	2,350	3,126	S単 40号
	合計				3,126	
	単価				3,126	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-650		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.780	m3	362	644	S単 63号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	263.3	219	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.830	m3	2,165	1,797	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.010	m ²	442.7	447	S単 71号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.180	m3	3,650	657	S単 12号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエヒク),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.150	m3	29,800	4,470	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	5,646	1,694	S単 75号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,853	4,853	S単 48号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	パンチフリーム蓋 幅650 高515 長1000mm (T-20),,	1.000	本	25,900	25,900	S単 38号
	合計				40,681	
	単価				40,681	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	進入路蓋版設置 BF650型蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 50号
S02116	パンチフリーム蓋 (T - 4) 幅650 長1000mm,,	1.000	枚	6,860	6,860	S単 39号
	合計				7,771	
	単価				7,771	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	除雪 支道7号		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,24,15	1.000	km	205,025	205,025	S単 77号
	合計				205,025	
	単価				205,025	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	敷鉄板 支道6.11号		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,95,1,あり	1.000	m ²	1,400	1,400	S単 58号
	合計				1,400	
	単価				1,400	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	敷鉄板 支道7号		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,14,1,あり	1.000	m ²	590	590	S単 59号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	敷鉄板輸送費 支道分		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単 61号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,370	5,370	S単 62号
	合計				9,970	
	単価				9,970	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級		式		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運	1.000	台	467,405	467,405	S単 60号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	633		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,055		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	662		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	6,820		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 配管工 配管工		人	25,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,		本	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-650,,		本	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×19 現場打用,,		個	3,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg 鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg 柵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 高密度ポリエチレン管(シングル管) 高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,		m	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 山砂 山砂 ,,		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ソフトシール弁 ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,		個	133,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** メカフランジ メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵,,		個	87,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ゴム輪形曲管 ゴム輪形曲管 200×90°(離脱防止リング内蔵),,		個	136,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ラバージョイント					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム,, *** S単 - 23号 ***		個	13,300		歩A・単A
S02116	鋳鉄製防護蓋 鋳鉄製防護蓋 200 T-25,, *** S単 - 24号 ***		個	40,000		歩A・単A
S02116	内蓋(防護用蓋) 内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製,, *** S単 - 25号 ***		個	2,370		歩A・単A
S02116	FCキャップ FCキャップ 32 SUS304,, *** S単 - 26号 ***		個	8,300		歩A・単A
S02116	FCソケット FCソケット 32 SUS304,, *** S単 - 27号 ***		個	13,300		歩A・単A
S02116	中間ロット振れ止め 中間ロット振れ止め 150mm SUS製,, *** S単 - 28号 ***		個	41,500		歩A・単A
S02116	中間ロット 中間ロット SUSロット 32 SUS304,, *** S単 - 29号 ***		m	82,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,, *** S単 - 30号 ***		本	6,610		歩A・単A
S02116	空気弁蓋 空気弁蓋 鉄蓋T-25 600×450,, *** S単 - 31号 ***		組	164,000		歩A・単A
S02116	レジン製ボックス レジン製ボックス 角 600×450 H600,, *** S単 - 32号 ***		式	145,000		歩A・単A
S02116	レジン製ボックス底板 レジン製ボックス底板 ER-2,, *** S単 - 33号 ***		基	16,000		歩A・単A
S02116	ステンレス管(両端フランジ付) ステンレス管(両端フランジ付) 80A SUS304 Sch:20s,, *** S単 - 34号 ***		組	142,000		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単 - 35号 ***		個	10,800		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単 - 36号 ***		個	10,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, *** S単 - 38号 ***		m	1,730		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋 ベンチフリーム蓋 幅650 高515 長1000mm(T-20),, *** S単 - 39号 ***		本	25,900		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋(T-4) ベンチフリーム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,, *** S単 - 40号 ***		枚	6,860		歩A・単A
S02118	山土 山土 *** S単 - 41号 ***		m3	2,350		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 *** S単 - 42号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート製品 *** S単 - 43号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 塵プラスチック		ton	50,000		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄くず		ton	0		歩A・単A
S02721	*** S単 - 45号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,340		歩A・単A
S03701	*** S単 - 46号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	185,196		歩A・単A
S05801	*** S単 - 47号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,148		歩A・単A
S05801	*** S単 - 48号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,853		歩A・単A
S05801	*** S単 - 49号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
S05801	*** S単 - 50号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	911		歩A・単A
S07021	*** S単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,675		歩A・単A
S07091	*** S単 - 52号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	12,795		歩A・単A
S07093	*** S単 - 53号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	24,127		歩A・単A
S10002	*** S単 - 54号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.00ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	323,923		歩A・単A
S10002	*** S単 - 55号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.00ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	333,800		歩A・単A
S10003	*** S単 - 56号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.00ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	795,656		歩A・単A
S16001	*** S単 - 57号 *** トラック[ｸﾚﾝ装置付] トラック[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出		時間	8,777		歩A・単A
S18054	*** S単 - 58号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり		m ²	1,400		歩A・単A
S18054	*** S単 - 59号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,あり		m ²	590		歩A・単A
S19001	*** S単 - 60号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ)装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	467,405		歩A・単A
S19003	*** S単 - 61号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	4,600		歩A・単A
S19003	*** S単 - 62号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	5,370		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 63号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	362		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 64号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	263.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 65号 *** SP 掘削(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	263.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 66号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	271.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 67号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,183		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 68号 *** ブルドーザ敷均し締固め SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	255.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 69号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	255.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 70号 *** ブルドーザ敷均し締固工 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	255.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 71号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 72号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	466.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 73号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	933.3		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 74号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	5,497		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 75号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 76号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,716		歩A・単A
SQ1016	*** S単 - 77号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,24,15		km	205,025		歩A・単A
SQ7001	*** S単 - 78号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンクリ,区分あり,あり		m3	3,859		歩A・単A
SQP301	*** S単 - 79号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,777		歩A・単A
SQP311	*** S単 - 80号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジツヒタ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%		m3	29,800		歩A・単A
SQP311	*** S単 - 81号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普		m3	36,700		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油	140.000	L	140	19,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				87,972	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		633	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クワ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動クワ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合 計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,505	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,134	30,545	
	合 計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,055	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F04081	振動圧入[ハドガド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハドガド給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		662	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 6,820円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	6,820	6,820	
	合計				6,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,820	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JQC001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,650	3,650	
	合計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,650	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	1.000	本	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-650			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC130		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC130	ベンチフリューム掛口 BF-650	1.000	本	9,680	9,680	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)			
工事名	十三湖3期経営体第147号工事			

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,680	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300× 19 現場打用,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQE201				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300× 19 現場打用	1.000	個	3,060	3,060	
	合計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,060	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 拵用、1000×1000,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQK085				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
PQK085	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 拵用、1000×1000	1.000	枚	46,000	46,000	
	合計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0406				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
PV0406	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔)	1.000	m	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03205				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ソフトシール弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P96004	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製)	1.000	個	133,500	133,500	
	合計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	メカフランジ メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					地域資材(Pコード) P96036
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P96036	メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵	1.000	個	87,000	87,000	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	合計				87,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ゴム輪形曲管 ゴム輪形曲管 200×90°(離脱防止リング内蔵),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					地域資材(Pコード) P96054
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P96054	ゴム輪形曲管 200×90°(離脱防止リング内蔵)	1.000	個	136,700	136,700	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	合計				136,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,700	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ラバージョイント ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					地域資材(Pコード) P96068
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P96068	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム	1.000	個	13,300	13,300	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	合計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,300	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	鋳鉄製防護蓋 鋳鉄製防護蓋 200 T-25,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					地域資材(Pコード) P96073
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P96073	鋳鉄製防護蓋 200 T-25	1.000	個	40,000	40,000	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	内蓋(防護用蓋)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96074	内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製	1.000	個	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	FCキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCキャップ 32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96075	FCキャップ 32 SUS304	1.000	個	8,300	8,300	
	合計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,300	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	FCソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCソケット 32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96076	FCソケット 32 SUS304	1.000	個	13,300	13,300	
	合計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,300	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	中間ロット振れ止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット振れ止め 150mm SUS製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96077	中間ロット振れ止め 150mm SUS製	1.000	個	41,500	41,500	
	合計				41,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,500	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	中間ロット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット SUSロット 32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96078	中間ロット SUSロット 32 SUS304	1.000	m	82,000	82,000	
	合計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				82,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05040		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1,000	本	6,610	6,610	
	合計				6,610	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,610	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	空気弁管		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁管 鉄蓋T-25 600×450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96092		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96092	空気弁管 鉄蓋T-25 600×450	1,000	組	164,000	164,000	
	合計				164,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				164,000	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	レジン製ボックス		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジン製ボックス 角 600×450 H600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96093		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96093	レジン製ボックス 角 600×450 H600	1,000	式	145,000	145,000	
	合計				145,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				145,000	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	レジン製ボックス底板		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジン製ボックス底板 ER-2,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96094		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96094	レジン製ボックス底板 ER-2	1,000	基	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				16,000	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	ステンレス管(両端フランジ付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス管(両端フランジ付) 80A SUS304 Sch:20s,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96095		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96095	ステンレス管(両端フランジ付) 80A SUS304 Sch:20s	1,000	組	142,000	142,000	
	合計				142,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				142,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96140		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96194		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05043		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0418		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0418	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔)	1.000	m	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	アンチブルーバック暗渠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンチブルーバック暗渠 幅650 高さ515 長1000mm(T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC108		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
PQC108	パンチリウム蓋(T - 4) 幅650 高515 長1000mm (T-20)	1.000	本	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	パンチリウム蓋(T - 4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パンチリウム蓋(T - 4) 幅650 長1000mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC160				
PQC160	パンチリウム蓋(T - 4) 幅650 長1000mm	1.000	枚	6,860	6,860	
	合計				6,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,860	
	*** S単 - 40号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 2,350円				
J03207	山土	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,400円				
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート製品 1,400円				
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			PRF001 廃プラスチック 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄くず		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			PRF003 鉄くず 0円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,340	
	*** S単 - 46号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,500	106,605	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				185,196	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		185,196	
	*** S単 - 47号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	
	*** S単 - 48号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,853	4,853	
	合計				4,853	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,853	
	*** S単 - 49号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg /枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S単 - 50号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製40を越え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	910.80	911	
	合計				911	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		911	
	*** S単 - 51号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VU				
	2) 管径区分 (mm)	200mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,988	4,798	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,134	4,869	
	合計				36,747	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,675	
	*** S単 - 52号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価 (円/基)	0円				
	2) 口径区分 (mm)	200mm				
	3) 材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,864	1,693	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
	合計				12,795	算出数量 1.000 基
	単価		基		12,795	
	*** S単 - 53号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 口径区分 (mm)	75mm				
	2) 種別区分	急排空気弁				
	3) 単価0円区分 (空気弁)	あり				
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ㏍-㏍式補修弁 (径75 x 150mm) 含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	33,864	6,434	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,988	8,397	
R01003	普通作業員	0.420	人	22,134	9,296	
	合計				24,127	算出数量 1.000 基
	単価		基		24,127	
	*** S単 - 54号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.00ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 1.00ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	4.590	日	21,900	100,521	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	274.000	L	140	38,360	
R01021	運転手(特殊)	2.110	人	33,558	70,807	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,134	46,481	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.070	日	5,760	11,923	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	50.000	L	140	7,000	
R01021	運転手(特殊)	0.840	人	33,558	28,189	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		323,599	324	
	合計				323,923	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		323,923	
	*** S単 - 55号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.00ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し) 1.00ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	5.000	日	21,900	109,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	298.000	L	140	41,720	
R01021	運転手(特殊)	2.290	人	33,558	76,848	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,134	42,055	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.890	日	5,760	10,886	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	45.000	L	140	6,300	
R01021	運転手(特殊)	0.770	人	33,558	25,840	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		333,467	333	
	合計				333,800	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		333,800	
	*** S単 - 56号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.00ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 1.00ha 0.000 2.00				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)土質区分					
	6)障害物状況					少ない
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					あり
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	7.550	日	21,900	165,345	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	450.000	L	140	63,000	
R01021	運転手(特殊)	3.460	人	33,558	116,111	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,864	54,182	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,134	119,524	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.160	日	5,760	70,042	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	292.000	L	140	40,880	
R01021	運転手(特殊)	4.940	人	33,558	165,777	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		794,861	795	
	合計				795,656	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		795,656	
	*** S単 - 57号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 運転1時間当たり算出					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3104				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)機械コード(同上)	MO3104				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				夜間制約作業時間:0.0
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,330	2,330	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	5.300	L	140	742	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	33,558	5,705	
	合計				8,777	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,777	
Y00001	単位					
	*** S単 - 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)供用日数	95				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)使用回数	1				夜間制約作業時間:0.0
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,400,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,400	
	*** S単 - 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	2)供用日数	14				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	140	140,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				590,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		590	
	*** S単 - 60号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ｼｯﾊﾟ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械区分	ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ｼｯﾊﾟ装置付含む)				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	29,988	83,966	
F01086	ﾌﾞｰﾙ-ｼﾞ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞ-ﾝ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	47,300	99,330	
Y00004	運搬費等	1.550		183,296	284,109	
	合計				467,405	算出数量 1.000 台
	単価		台		467,405	
	*** S単 - 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	2)運賃料金(円/ton)	0円				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,600	算出数量 1,000 ton

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		4,600	
	*** S単 - 62号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,850	770	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,370	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,370	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		362	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		263.3	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		263.3	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第147号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 66号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		271.7	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,183	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し・締固工 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		466.9	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m3		5,497	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単価		m ²		5,646	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0312	SP型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単価		m ²		9,716	
	*** S単 - 77号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 3.500 24.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 バトロ-給油	187.000	L	140	26,180	
R01021	運転手(特殊)	2.670	人	33,558	89,600	
	合計				205,025	算出数量 1.000 km
	単価		km		205,025	
	*** S単 - 78号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コンパクタ,区分あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)コンパクタ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m ³ (平積0.60m ³) 振動コンパクタ 区分あり あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,864	8,466	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,134	20,363	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,998	720	
F08015	コンパクタ[加圧型・超低・排対型(~2014)] 山積0.80m ³ (平積0.60m ³)	0.080	日	9,680	774	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	140	588	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,558	1,678	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第147号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第147号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,587	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,859	
	*** S単 - 79号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単価		m ²		1,777	
	*** S単 - 80号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレット),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ジレット) - 無し - あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単価		m3		29,800	
	*** S単 - 81号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭) - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60% あり				
	単価		m3		36,700	
	*** S単 - 82号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレット),-,無し,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

