



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖3期地区(土佐工区)
十三湖3期経営体第148号工事
西農水(整五工)第32号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			55,270,000	
2 ・工事原価			46,530,000	
3 純工事費			33,475,000	
4 ・ ・直接工事費			28,296,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	27,252,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,044,000	
7 ・ ・間接工事費			18,234,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			5,179,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
28,296,000 × ((9.570*1.200)*1.000*1.020*1.000)	11.710	%	3,313,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,573,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			293,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
28,239,000 × (1.040)	1.040	%	293,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			13,055,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
33,475,000 × ((32.970*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.920+0.000-0.000)	39.000	%	13,055,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
46,530,000 × (18.750*1.000 + 0.04)=8,742,000	18.790	%	8,740,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				27,252,000	
・整地工				9,300,000	
・・整地工	1.000	式		8,846,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	5.970	ha	321,670	1,920,370	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	5.970	ha	343,512	2,050,767	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.970	ha	697,751	4,165,573	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 L=310未満	713.000	m3	995	709,435	歩A・単A B単 4号
合 計				8,846,145	
・・旧水路埋立工				30,000	
000005 旧水路埋立 山砂 L=80m以下	3.000	m3	3,987	11,961	歩A・単A B単 5号
000006 旧水路泥撤去	51.000	m3	362	18,462	歩A・単A B単 6号
合 計				30,423	
・・撤去工				424,000	
000007 旧体撤去(U型側溝)	1.000	式		260,100	歩A・単A B単 7号
000008 旧体小運搬 フリーム類 100m未満	0.900	ton	2,859	2,573	歩A・単A B単 8号
000009 旧体小運搬 ヒューム類 100m未満	1.200	ton	2,859	3,431	歩A・単A B単 9号
000010 構造物取壊し 鉄筋	0.800	m3	17,340	13,872	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理旧体) 鉄筋コンクリート殻	0.800	m3	8,997	7,198	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理旧体) コンクリート製品	15.000	m3	8,997	134,955	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理旧体) 廃プラ殻	0.100	m3	21,683	2,168	歩A・単A B単 13号
合 計				424,297	
・用水路工(開水路)				7,442,000	
・・作業土工				146,000	
BA0101 掘削	105	m3	362	38,010	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻し	29.000	m3	2,428	70,412	歩A・単A B単 15号
000016 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	145.000	m3	256	37,120	歩A・単A B単 16号
合 計				145,542	
・・用水路工				6,889,000	
000017 鉄筋コンクリートベンチフリーム BF650型 L=2.0m	586.200	m	11,752	6,889,022	歩A・単A B単 17号
合 計				6,889,022	
・・取水工				274,000	
000018 水口工 BF650型片掛口	18.000	箇所	15,237	274,266	歩A・単A B単 18号
合 計				274,266	
・・分水工				109,000	
000019 分水工 型(DW2-L)	1.000	箇所	109,109	109,109	歩A・単A B単 19号
合 計				109,109	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・小用流末処理工	1.000	式		24,000	
000020 小用流末処理 ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所	1.000	箇所	23,932	23,932	歩A・単A B単 20号
合 計				23,932	
・排水路工	1.000	式		9,874,000	
・作業土工	1.000	式		1,228,000	
BA0101 掘削	1,160	m3	362	419,920	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻し コンバクタ	312.000	m3	2,428	757,536	歩A・単A B単 22号
000023 溝畔転圧	196.000	m3	256	50,176	歩A・単A B単 23号
合 計				1,227,632	
・整形仕上げ工	1.000	式		632,000	
000024 法面整形 盛土法面	536.000	m3	467	250,312	歩A・単A B単 24号
000025 法面整形 切土法面	409.000	m3	933	381,597	歩A・単A B単 25号
合 計				631,909	
・排水路工	1.000	式		7,448,000	
000026 鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400	13.700	m	8,590	117,683	歩A・単A B単 26号
000027 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500	589.400	m	11,623	6,850,596	歩A・単A B単 27号
000028 環境配慮型水路(エコ排水フリューム) H800×B800 (H600×B500) L=4.0m	1.000	箇所	76,411	76,411	歩A・単A B単 28号
000029 機械小運搬 L=100m未満	141.000	ton	2,859	403,119	歩A・単A B単 29号
合 計				7,447,809	
・合流工	1.000	式		164,000	
000030 合流工 型(SJ-2-ACK-L型)	1.000	箇所	163,873	163,873	歩A・単A B単 30号
合 計				163,873	
・排水口工	1.000	式		402,000	
000031 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器	13.000	箇所	13,100	170,300	歩A・単A B単 31号
000032 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ	5.000	箇所	13,100	65,500	歩A・単A B単 32号
000033 排水口カバー VU300(半割)I=0.8M	18.000	個	3,690	66,420	歩A・単A B単 33号
000034 高密度ポリ管 150mm	54.000	m	1,852	100,008	歩A・単A B単 34号
合 計				402,228	
・道路工	1.000	式		636,000	
・支線道路工	1.000	式		325,000	
000035 支線道路 (型) 4.0/5.0	105.000	m	233	24,465	歩A・単A B単 35号
000036 支道盛土 購入土	96.000	m3	3,126	300,096	歩A・単A B単 36号
合 計				324,561	
・進入路工	1.000	式		311,000	
000037 進入路蓋版設置 BF650型蓋	40.000	枚	7,771	310,840	歩A・単A B単 37号
合 計				310,840	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	321,670		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	343,512		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	697,751		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 二次運土					
	L=310未満		m3	995		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 旧水路埋立					
	山砂 L=80m以下		m3	3,987		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	362		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,340		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 旧体小運搬					
	フリューム類 100m未満		ton	2,859		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 旧体小運搬					
	ヒューム類 100m未満		ton	2,859		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,340		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,997		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,997		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	廃プラ殻		m3	21,683		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 14号 *** 掘削					
			m3	362		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 埋戻し					
			m3	2,428		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	256		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF650型 L=2.0m		m	11,752		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 水口工					
	BF650型片掛口		箇所	15,237		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 分水工					
	型(DW2-L)		箇所	109,109		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 小用流末処理					
	ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所		箇所	23,932		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 21号 *** 掘削					
			m3	362		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 埋戻し					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンパクト *** B単 - 23号 ***		m3	2,428		歩A・単A
000023	溝畔転圧		m3	256		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	法面整形		m3	467		歩A・単A
	盛土法面 *** B単 - 25号 ***					
000025	法面整形		m3	933		歩A・単A
	切土法面 *** B単 - 26号 ***					
000026	鉄筋コンクリート排水溝		m	8,590		歩A・単A
	H400×B400 *** B単 - 27号 ***					
000027	鉄筋コンクリート排水溝		m	11,623		歩A・単A
	H600×B500 *** B単 - 28号 ***					
000028	環境配慮型水路(エコ排水フリューム)		箇所	76,411		歩A・単A
	H800×B800 (H600×B500) L=4.0m *** B単 - 29号 ***					
000029	機械小運搬		ton	2,859		歩A・単A
	L=100m未満 *** B単 - 30号 ***					
000030	合流工		箇所	163,873		歩A・単A
	型(SJ-2-ACK-L型) *** B単 - 31号 ***					
000031	排水口(自在排水筒PE)		箇所	13,100		歩A・単A
	排水調節器 *** B単 - 32号 ***					
000032	排水口(自在排水筒PE)		箇所	13,100		歩A・単A
	排水調節器 田んぼダムタイプ *** B単 - 33号 ***					
000033	排水口カバー		個	3,690		歩A・単A
	VU300(半割)I=0.8M *** B単 - 34号 ***					
000034	高密度ポリ管 150mm		m	1,852		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***					
000035	支線道路 (型)		m	233		歩A・単A
	4.0/5.0 *** B単 - 36号 ***					
000036	支道盛土		m3	3,126		歩A・単A
	購入土 *** B単 - 37号 ***					
000037	進入路蓋版設置		枚	7,771		歩A・単A
	BF650型蓋 *** B単 - 38号 ***					
000038	水替え		式	143,794		歩A・単A
	*** B単 - 39号 ***					
000039	敷鉄板		m ²	1,400		歩A・単A
	支道11.6号 *** B単 - 40号 ***					
000040	敷鉄板輸送費		ton	9,970		歩A・単A
	支道分 *** B単 - 41号 ***					
000041	分解・組立・運搬費		式	467,405		歩A・単A
	ブルドーザ湿地20t級					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.20ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	321,670	321,670	S単 37号
	合計				321,670	
	単価				321,670	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.20ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	343,512	343,512	S単 38号
	合計				343,512	
	単価				343,512	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.20ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	697,751	697,751	S単 39号
	合計				697,751	
	単価				697,751	
*** B単 - 4号 ***						
000004	二次運土 L=310未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 48号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	633	633	S単 1号
	合計				995	
	単価				995	
*** B単 - 5号 ***						
000005	旧水路埋立 山砂 L=80m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂	1.200	m3	2,800	3,360	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 49号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	364	364	S単 2号
	合計				3,987	
	単価				3,987	
*** B単 - 6号 ***						
000006	旧水路泥撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 48号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 7号 ***						
000007	旧体撤去(U型側溝)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 31号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,340	
	単価				17,340	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	旧体小運搬 フリウム類 100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,859	2,859	S単 5号
	合計				2,859	
	単価				2,859	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	旧体小運搬 ヒューム類 100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,859	2,859	S単 5号
	合計				2,859	
	単価				2,859	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	構造物取壊し 鉄筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 31号
	合計				17,340	
	単価				17,340	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻運搬・処理旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,400	3,500	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	5,497	5,497	S単 58号
	合計				8,997	
	単価				8,997	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	殻運搬・処理旧体) コンクリート製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2.500	ton	1,400	3,500	S単 29号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	5,497	5,497	S単 58号
	合計				8,997	
	単価				8,997	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	殻運搬・処理旧体) 廃プラ殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	S単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,183	4,183	S単 51号
	合計				21,683	
	単価				21,683	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 48号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 15号 ***						
000015	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 3号
	合計				2,428	
	単価				2,428	
*** B単 - 16号 ***						
000016	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 52号
	合計				256	
	単価				256	
*** B単 - 17号 ***						
000017	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	442.7	354	S単 55号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,148	4,148	S単 33号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.096	m3	3,650	350	S単 13号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	13,800	6,900	S単 14号
	合計				11,752	
	単価				11,752	
*** B単 - 18号 ***						
000018	水口工 BF650型片掛口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	442.7	354	S単 55号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,853	4,853	S単 34号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.096	m3	3,650	350	S単 13号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-650,,	1.000	本	9,680	9,680	S単 15号
	合計				15,237	
	単価				15,237	
*** B単 - 19号 ***						
000019	分水工 型(DW2-L)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.850	m3	362	1,032	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.620	m3	263.3	427	S単 49号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.620	m3	2,165	3,507	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m ²	442.7	996	S単 55号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.250	m ³	1,777	3,998	S単 62号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,.,特殊養生(練炭,ジエツビク),.,無し,., あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.110	m3	29,800	3,278	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	5,646	1,694	S単 59号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,.,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.045	ton	185,196	8,334	S単 32号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,.,特殊養生(練炭),.,無し,.,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.650	m3	36,700	23,855	S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.380	m ²	9,716	61,988	S単 60号
	合計				109,109	
	単価				109,109	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	小用流未処理 ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニール管機械布設管 VU 300mmi	4.000	m	1,663	6,652	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,	4.000	m	4,320	17,280	S単 16号
	合計				23,932	
	単価				23,932	
	*** B単 - 21号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,.,.,.	1.000	m3	362	362	S単 48号
	合計				362	
	単価				362	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	埋戻し コンバクタ		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 49号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 3号
	合計				2,428	
	単価				2,428	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	溝畔転圧		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 53号
	合計				256	
	単価				256	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	法面整形 盛土法面		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	466.9	467	S単 56号
	合計				467	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				467	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	法面整形 切土法面		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 57号
	合 計				933	
	単 価				933	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.470	m ²	442.7	208	S単 55号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	0.080	m ²	605	48	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,609	3,609	S単 35号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,	0.500	本	9,450	4,725	S単 17号
	合 計				8,590	
	単 価				8,590	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.572	m ²	442.7	253	S単 55号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	0.100	m ²	605	61	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,609	3,609	S単 35号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,	0.500	本	15,400	7,700	S単 18号
	合 計				11,623	
	単 価				11,623	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	環境配慮型水路(エコ排水フリューム) H800×B800 (H600×B500) L=4.0m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.480	m ²	442.7	1,541	S単 55号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m	3,609	14,436	S単 35号
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,	2.000	本	25,200	50,400	S単 19号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	0.600	m ²	605	363	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジエヒク),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.080	m3	29,800	2,384	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.750	m ²	9,716	7,287	S単 60号
	合 計				76,411	
	単 価				76,411	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	機械小運搬 L=100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,859	2,859	S単 5号
	合計				2,859	
	単価				2,859	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	合流工 型(SJ-2-ACK-L型)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.610	m3	362	1,669	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.540	m3	263.3	932	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	3.540	m3	2,165	7,664	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.070	m ²	442.7	916	S単 55号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.070	m ³	1,777	3,678	S単 62号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	1.000	個	119,000	119,000	S単 20号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,あり	1.000	基	10,310	10,310	S単 61号
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,	32.000	枚	180	5,760	S単 21号
S02115	普通作業員	0.630	人	22,134	13,944	S単 9号
Y00001	9.9人500袋×23袋=0.46人					
	合計				163,873	
	単価				163,873	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.590	m3	362	214	S単 48号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.550	m3	263.3	145	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.550	m3	3,055	1,680	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.590	m ²	442.7	261	S単 55号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,800	10,800	S単 22号
	合計				13,100	
	単価				13,100	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.590	m3	362	214	S単 48号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.550	m3	263.3	145	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.550	m3	3,055	1,680	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.590	m ²	442.7	261	S単 55号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,800	10,800	S単 23号
	合計				13,100	
	単価				13,100	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	排水口カバー VU300(半割)l=0.8M		個		10.000	個 歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	25,500	6,120	S単 11号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,134	5,312	S単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.050		11,432	572	
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単 24号
	合計				36,904	
	単価				3,690	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	高密度ポリ管 150mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	S単 7号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,134	8,854	S単 9号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,	100.000	m	1,730	173,000	S単 25号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬合					
	合計				185,240	
	単価				1,852	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	支線道路 (型) 4.0/5.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.910	m3	255.7	233	S単 54号
	合計				233	
	単価				233	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	支道盛土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m3	2,350	3,126	S単 27号
	合計				3,126	
	単価				3,126	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	進入路蓋版設置 BF650型蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	911	911	S単 36号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,,	1.000	枚	6,860	6,860	S単 26号
	合計				7,771	
	単価				7,771	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	水替え		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,896	8,896	S単 40号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,262	10,262	S単 41号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	103,410	103,410	S単 42号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	21,226	21,226	S単 43号
	合計				143,794	
	単価				143,794	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 39号 ***					
000039	敷鉄板 支道11.6号		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95.1,あり	1.000	m ²	1,400	1,400	S単 44号
	合計				1,400	
	単価				1,400	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	敷鉄板輸送費 支道分		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単 46号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,370	5,370	S単 47号
	合計				9,970	
	単価				9,970	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級		式		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	467,405	467,405	S単 45号
	合計				467,405	
	単価				467,405	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	633		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	364		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,055		歩A・単A
S02047	*** S単 - 5号 *** 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,859		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	6,820		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 配管工 配管工		人	25,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 山砂 山砂		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 再生クラッシャー 再生クラッシャー ,RC-40,		m3	3,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,		本	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-650,,		本	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管(シングル管) 高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,		m	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,		本	15,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** エコ排水フリューム(スラグ入り) エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,		本	25,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,		個	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 排水口(調節器)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単 - 23号 ***		個	10,800		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単 - 24号 ***		個	10,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単 - 25号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, *** S単 - 26号 ***		m	1,730		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,, *** S単 - 27号 ***		枚	6,860		歩A・単A
S02118	山土 山土 *** S単 - 28号 ***		m3	2,350		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 *** S単 - 29号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート製品 *** S単 - 30号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック *** S単 - 31号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 32号 ***		m3	17,340		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 33号 ***		ton	185,196		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 34号 ***		m	4,148		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 35号 ***		m	4,853		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 36号 ***		m	3,609		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 37号 ***		枚	911		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.20ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり *** S単 - 38号 ***		ha	321,670		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.20ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり *** S単 - 39号 ***		ha	343,512		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.20ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 40号 ***		ha	697,751		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 41号 ***		箇所	8,896		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 42号 ***		箇所	10,262		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり *** S単 - 43号 ***		箇所	103,410		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり *** S単 - 44号 ***		箇所	21,226		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,95,1,あり *** S単 - 45号 ***		m ²	1,400		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リフト装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり *** S単 - 46号 ***		台	467,405		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 47号 ***		ton	4,600		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0 *** S単 - 48号 ***		ton	5,370		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 49号 ***		m ³	362		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 50号 ***		m ³	263.3		歩A・単A
SA0102	SP 掘削(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 51号 ***		m ³	263.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,リフト山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 *** S単 - 52号 ***		m ³	4,183		歩A・単A
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 53号 ***		m ³	255.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 54号 ***		m ³	255.7		歩A・単A
SA0141	ブルドーザ敷均し締固工 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 55号 ***		m ³	255.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 56号 ***		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 57号 ***		m ²	466.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 58号 ***		m ²	933.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下, *** S単 - 59号 ***		m ³	5,497		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ *** S単 - 60号 ***		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 60号 ***		m ²	9,716		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	140	19,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				87,972	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		633	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	140	19,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				87,972	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		364	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,134	30,545	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)		
工事名	十三湖3期経営体第148号工事		

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 2) 100m未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離区分 2) 材料	100m未満 2) 二次製品		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員	0.740	人	29,988	22,191	
R01003	普通作業員	1.230	人	22,134	27,225	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 1) トロ-ル給油	30.000	L	140	4,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				113,214	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,859	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具資料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F08061 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
F08061	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	6,820	6,820	
	合計				6,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,820	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
		基(B)				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
		基(B)				
R02006	配管工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
		J03205				
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
		JQC001				
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,650	3,650	
	合計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,650	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	1.000	本	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-650,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC130		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC130	ベンチフリューム掛口 BF-650	1.000	本	9,680	9,680	
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,680	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0406		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0406	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔)	1.000	m	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQD142		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQD142	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,450	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQD147		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQD147	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	1.000	本	15,400	15,400	
	合計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,400	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 19号 ***						
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96109		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96109	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530	1.000	本	25,200	25,200	
	合計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,200	
*** S単 - 20号 ***						
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQB613		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQB613	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P37004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
*** S単 - 22号 ***						
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96140		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
*** S単 - 23号 ***						
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96194		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				10,800	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05043				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0418				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PV0418	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔)	1.000	m	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC160				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PQC160	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm	1.000	枚	6,860	6,860	
	合 計				6,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,860	
	*** S単 - 27号 ***					
S02118	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 2,350円				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
J03207	山土	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,400円				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	コンクリート製品		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,340	
	*** S単 - 32号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,500	106,605	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				185,196	算出数量 1.000 ton

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		185,196	
	*** S単 - 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分					U型側溝
	2)施工区分					昼間施工
	3)規格					L=2000
	4)規格					1000kg/個以下
	5)時間的制約					なし
	6)L=1000を使用					L=1000を使用しない
	7)L=4000を使用					L=4000を使用しない
	8)法面小段面					-
	9)法面縦排水					-
	10)再利用撤去の有無					再利用撤去を行なわない
	11)基礎碎石の施工有無					基礎碎石の施工有り
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合 計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,148	
	*** S単 - 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分					U型側溝
	2)施工区分					昼間施工
	3)規格					L=2000
	4)規格					1000kg/個以下
	5)時間的制約					なし
	6)L=1000を使用					L=1000を使用する
	7)L=4000を使用					L=4000を使用しない
	8)法面小段面					-
	9)法面縦排水					-
	10)再利用撤去の有無					再利用撤去を行なわない
	11)基礎碎石の施工有無					基礎碎石の施工有り
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,853	4,853	
	合 計				4,853	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,853	
	*** S単 - 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分					U型側溝
	2)施工区分					昼間施工
	3)規格					L=2000
	4)規格					1000kg/個以下
	5)時間的制約					なし
	6)L=1000を使用					L=1000を使用しない
	7)L=4000を使用					L=4000を使用しない
	8)法面小段面					-
	9)法面縦排水					-
	10)再利用撤去の有無					再利用撤去を行なわない
	11)基礎碎石の施工有無					基礎碎石の施工無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,609	3,609	
	合 計				3,609	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,609	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.900	人	22,134	42,055	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.570	日	5,760	9,043	
P34029	軽油 バトリル給油	38.000	L	140	5,320	
R01021	運転手(特殊)	0.640	人	33,558	21,477	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		343,169	343	
	合計				343,512	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		343,512	
	*** S単 - 39号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.20ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(Ⅲ) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 1.20ha 0.000 2.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	7.310	日	21,900	160,089	
P34029	軽油 バトリル給油	436.000	L	140	61,040	
R01021	運転手(特殊)	3.350	人	33,558	112,419	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,864	54,182	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,134	119,524	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	8.340	日	5,760	48,038	
P34029	軽油 バトリル給油	200.000	L	140	28,000	
R01021	運転手(特殊)	3.390	人	33,558	113,762	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		697,054	697	
	合計				697,751	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		697,751	
	*** S単 - 40号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 バトリル給油	3.400	L	140	476	
	合計				8,896	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,896	
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)		
工事名	十三湖3期経営体第148号工事		

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 バトール給油	2.200	L	140	308	
	合計				10,262	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		10,262	
	*** S単 - 42号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 15.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	15		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	16.500	日	563	9,290	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	144.000	L	151	21,744	
R01002	特殊作業員	2.100	人	29,988	62,975	
Y00004	諸雑費	0.100		94,009	9,401	
	合計				103,410	算出数量 1,000 箇所
	単価				103,410	
	*** S単 - 43号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径 口径50mm,あり)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
	合計				21,226	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		21,226	
	*** S単 - 44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,95,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)供用日数	95		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	950	950,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第148号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ型・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～2014) 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,400,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,400	
	*** S単 - 45号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	29,988	83,966	
F01086	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	47,300	99,330	
Y00004	運搬費等	1.550		183,296	284,109	
	合計				467,405	算出数量 1,000 台
	単価		台		467,405	
	*** S単 - 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板), ,基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,600	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,600	
	*** S単 - 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板), ,基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)		
工事名	十三湖3期経営体第148号工事		

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,850	770	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,370	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,370	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブジェクト				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		362	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.3	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.3	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, Π ック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	Π ック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		4,183	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)		
工事名	十三湖3期経営体第148号工事		

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		466.9	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m ³		5,497	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,716	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第148号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第148号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		10,310	
	*** S単 - 62号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	0 40~0mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,777	
	*** S単 - 63号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジイット-タ),			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジイット-タ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m ³		29,800	
	*** S単 - 64号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-25(20)(普通) W/C60%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m ³		36,700	

