



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖3期地区(土佐工区)
十三湖3期経営体第149号工事
西農水(整五工)第33号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			53,890,000	
2 ・工事原価			45,348,000	
3 純工事費			32,596,000	
4 ・ ・直接工事費			25,077,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	20,555,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	4,522,000	
7 ・ ・間接工事費			20,271,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			7,519,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
25,077,000 × ((9.740*1.200)*1.000*1.020*1.000)	11.920	%	2,989,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	4,261,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			269,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
24,940,000 × (1.080)	1.080	%	269,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			12,752,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
32,596,000 × ((33.070*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.920+0.000-0.000)	39.120	%	12,752,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
45,348,000 × (18.810*1.000 + 0.04)=8,548,000	18.850	%	8,542,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第149号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				20,555,000	
・整地工				11,070,000	
・・整地工	1.000	式		8,907,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	6.580	ha	319,820	2,104,416	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	6.580	ha	362,714	2,386,658	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	6.580	ha	619,721	4,077,764	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 L=310未満	340.000	m3	995	338,300	歩A・単A B単 4号
合 計				8,907,138	
・・旧道取除き工	1.000	式		1,133,000	
000005 旧道取り除き 小運搬無し	107.000	m3	362	38,734	歩A・単A B単 5号
000006 旧道取り除き L=310m以下	1,100.000	m3	995	1,094,500	歩A・単A B単 6号
合 計				1,133,234	
・・旧水路埋立工	1.000	式		24,000	
000007 旧水路埋立 山砂 L=80m以下	4.000	m3	3,987	15,948	歩A・単A B単 7号
000008 旧水路泥撤去	23.000	m3	362	8,326	歩A・単A B単 8号
合 計				24,274	
・・撤去工	1.000	式		1,006,000	
000009 旧体撤去(U型側溝)	21.000	m3	17,340	364,140	歩A・単A B単 9号
000010 構造物取壊し 鉄筋	17.000	m3	17,340	294,780	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理旧体 鉄筋コンクリート殻	17.000	m3	8,997	152,949	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理旧体 コンクリート製品	21.000	m3	8,997	188,937	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理旧体 廃プラ殻	0.200	m3	21,683	4,337	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬・処理旧体 鉄くず	0.100	m3	4,183	418	歩A・単A B単 14号
合 計				1,005,561	
・用水路工(開水路)	1.000	式		7,651,000	
・・作業土工	1.000	式		146,000	
BA0101 掘削	105	m3	362	38,010	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻し	29.000	m3	2,428	70,412	歩A・単A B単 16号
000017 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	146.000	m3	256	37,376	歩A・単A B単 17号
合 計				145,798	
・・用水路工	1.000	式		6,958,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m	592.100	m	11,752	6,958,359	歩A・単A B単 18号
合 計				6,958,359	
・・取水工	1.000	式		244,000	
000019 水口工 BF650型片掛口	16.000	箇所	15,237	243,792	歩A・単A B単 19号
合 計				243,792	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・分水工					
000020 分水工 (給水栓)	1.000	式		279,000	
000021 鋼製軽量蓋設置 樹蓋用1000×1000 クリークウォーク T-500kg	1.000	箇所	232,430	232,430	歩A・単A B単 20号
	1.000	枚	46,380	46,380	歩A・単A B単 21号
合 計				278,810	
・小用流末処理工					
000022 小用流末処理 ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所	1.000	式		24,000	
	1.000	箇所	23,932	23,932	歩A・単A B単 22号
合 計				23,932	
・用水路工(管水路)					
	1.000	式		578,000	
・作業土工					
	1.000	式		79,000	
000023 掘削	18.000	m ³	272	4,896	歩A・単A B単 23号
000024 機械併用埋戻し (R1~R3) 振動コンパクター	4.000	m ³	2,428	9,712	歩A・単A B単 24号
000025 機械併用埋戻し (R2~R3) 振動ローラ (ハンドガイド式)	9.000	m ³	2,430	21,870	歩A・単A B単 25号
000026 埋戻併用山砂	6.000	m ³	3,696	22,176	歩A・単A B単 26号
000027 バイブライン基礎 (S1) コンパクター	1.000	m ³	3,859	3,859	歩A・単A B単 27号
000028 バイブライン基礎 (S2) コンパクター	1.000	m ³	3,859	3,859	歩A・単A B単 28号
000029 基礎用山砂	3.000	m ³	3,696	11,088	歩A・単A B単 29号
000030 基面整正	4.000	m ²	443	1,772	歩A・単A B単 30号
合 計				79,232	
・給水栓工 (小用第10号) 200					
	1.000	式		493,000	
000031 コンクリート板基礎砕石	0.800	m ²	1,777	1,422	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート板 700×700	1.000	箇所	6,175	6,175	歩A・単A B単 32号
000033 給水栓据付 200mm	1.000	基	146,295	146,295	歩A・単A B単 33号
000034 給水栓付属材料 300×200	1.000	式	326,562	326,562	歩A・単A B単 34号
000035 塩ビ管布設 VU.200nn	3.400	m	3,675	12,495	歩A・単A B単 35号
000036 基礎砕石 蓋用	0.300	m ²	1,777	533	歩A・単A B単 36号
合 計				493,482	
・給水栓工 既設番号217 給水栓撤去(機械) 200					
	1.000	式		6,000	
000037 給水栓撤去 (機械) 200	1.000	基	4,829	4,829	歩A・単A B単 37号
000038 管切断 (塩ビ管) 200	1.000	箇所	1,001	1,001	歩A・単A B単 38号
合 計				5,830	
・排水路工					
	1.000	式		965,000	
・作業土工					
	1.000	式		46,000	
000039 溝畔転圧	178.000	m ³	256	45,568	歩A・単A B単 39号
合 計				45,568	
・整形仕上げ工					
	1.000	式		561,000	
000040 法面整形 盛土法面	486.000	m ³	467	226,962	歩A・単A B単 40号
000041 法面整形 切土法面	358.000	m ³	933	334,014	歩A・単A B単 41号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	319,820		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	362,714		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	619,721		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 二次運土					
	L=310未満		m3	995		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 旧道取り除き					
	小運搬無し		m3	362		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 旧道取り除き					
	L=310m以下		m3	995		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 旧水路埋立					
	山砂 L=80m以下		m3	3,987		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	362		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,340		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,340		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,997		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,997		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	廃プラ殻		m3	21,683		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 殻運搬・処理旧体)					
	鉄くず		m3	4,183		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 15号 *** 掘削					
			m3	362		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 埋戻し					
			m3	2,428		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	256		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF650型 L=2.0m		m	11,752		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 水口工					
	BF650型片掛口		箇所	15,237		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 分水工					
	(給水柱)		箇所	232,430		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 鋼製軽量蓋設置					
	樹蓋用1000×1000 クリークウォーク T-500kg		枚	46,380		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 小用流末処理					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所 *** B単 - 23号 ***		箇所	23,932		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 機械併用埋戻し (R1~R3)		m3	272		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 振動コンパクター 機械併用埋戻し (R2~R3)		m3	2,428		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 振動ローラ (ハンドガイド式) 埋戻併用山砂		m3	2,430		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** パイプライン基礎 (S1)		m3	3,696		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** コンパクター パイプライン基礎 (S2)		m3	3,859		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** コンパクター 基礎用山砂		m3	3,859		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 基礎用山砂		m3	3,696		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** コンクリート板基礎砕石		m ²	443		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** コンクリート板		m ²	1,777		歩A・単A
000033	700×700 *** B単 - 33号 *** 給水栓据付		箇所	6,175		歩A・単A
000034	200mm *** B単 - 34号 *** 給水栓付属材料		基	146,295		歩A・単A
000035	300×200 *** B単 - 35号 *** 塩ビ管布設		式	326,562		歩A・単A
000036	VU.200nn *** B単 - 36号 *** 基礎砕石		m	3,675		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 蓋用 給水栓撤去 (機械)		m ²	1,777		歩A・単A
000038	200 *** B単 - 38号 *** 管切断 (塩ビ管)		基	4,829		歩A・単A
000039	200 *** B単 - 39号 *** 溝畔転圧		箇所	1,001		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 法面整形		m3	256		歩A・単A
000041	盛土法面 *** B単 - 41号 *** 法面整形		m3	467		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 切土法面 排水口(自在排水筒PE)		m3	933		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 排水調節器 排水口(自在排水筒PE)		箇所	13,100		歩A・単A
000044	排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所	13,100		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.65ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	319,820	319,820	S単 47号
	合 計				319,820	
	単 価				319,820	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.65ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	362,714	362,714	S単 48号
	合 計				362,714	
	単 価				362,714	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.65ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	619,721	619,721	S単 49号
	合 計				619,721	
	単 価				619,721	
*** B単 - 4号 ***						
000004	二次運土 L=310未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 55号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	633	633	S単 1号
	合 計				995	
	単 価				995	
*** B単 - 5号 ***						
000005	旧道取り除き 小運搬無し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 55号
	合 計				362	
	単 価				362	
*** B単 - 6号 ***						
000006	旧道取り除き L=310m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 55号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	633	633	S単 1号
	合 計				995	
	単 価				995	
*** B単 - 7号 ***						
000007	旧水路埋立 山砂 L=80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂	1.200	m3	2,800	3,360	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 56号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	364	364	S単 2号
	合計				3,987	
	単価				3,987	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	旧水路泥撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 55号
	合計				362	
	単価				362	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	旧体撤去(U型側溝)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 39号
	合計				17,340	
	単価				17,340	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 39号
	合計				17,340	
	単価				17,340	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻運搬・処理旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,400	3,500	S単 35号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	5,497	5,497	S単 66号
	合計				8,997	
	単価				8,997	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	殻運搬・処理旧体) コンクリート製品		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2.500	ton	1,400	3,500	S単 36号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	5,497	5,497	S単 66号
	合計				8,997	
	単価				8,997	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	殻運搬・処理旧体) 廃プラ殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	S単 37号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,183	4,183	S単 59号
	合計				21,683	
	単価				21,683	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	殻運搬・処理旧体) 鉄くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1.130	ton	0	0	S単 38号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,183	4,183	S単 59号
	合計				4,183	
	単価				4,183	
*** B単 - 15号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,バツカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 55号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 16号 ***						
000016	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 3号
	合計				2,428	
	単価				2,428	
*** B単 - 17号 ***						
000017	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 60号
	合計				256	
	単価				256	
*** B単 - 18号 ***						
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	442.7	354	S単 63号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,148	4,148	S単 41号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.096	m3	3,650	350	S単 14号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	13,800	6,900	S単 15号
	合計				11,752	
	単価				11,752	
*** B単 - 19号 ***						
000019	水口工 BF650型片掛口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	442.7	354	S単 63号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,853	4,853	S単 42号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン RC-40,	0.096	m3	3,650	350	S単 14号
S02116	ベンチフリーウム掛口 BF-650,,	1.000	本	9,680	9,680	S単 16号
	合計				15,237	
	単価				15,237	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	分水工 (給水栓)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	9.100	m3	362	3,294	S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	7.100	m3	263.3	1,869	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	7.100	m3	2,165	15,372	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	442.7	1,018	S単 63号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²	1,777	4,087	S単 71号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.110	m3	29,800	3,278	S単 72号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.074	m ²	5,646	418	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.074	ton	185,196	13,705	S単 40号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.200	m3	36,700	44,040	S単 73号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.700	m ²	9,716	133,109	S単 68号
S02116	ツボル用足掛金物 ワイドステップ 幅300× 19 現場打用,,	4.000	個	3,060	12,240	S単 17号
	合計				232,430	
	単価				232,430	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	鋼製軽量蓋設置 樹蓋用1000×1000 クリークウォーク T-500kg		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 43号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 18号
	合計				46,380	
	単価				46,380	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	小用流末処理 ポリ管 300シングル L=4.0m/箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニール管機械布設管 VU 300mm	4.000	m	1,663	6,652	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,	4.000	m	4,320	17,280	S単 19号
	合計				23,932	
	単価				23,932	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 58号
	合計				272	
	単価				272	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	機械併用埋戻し (R1~R3) 振動コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 3号
	合 計				2,428	
	単 価				2,428	
*** B単 - 25号 ***						
000025	機械併用埋戻し (R2~R3) 振動ローラ (ハンドガイド式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 6号
	合 計				2,430	
	単 価				2,430	
*** B単 - 26号 ***						
000026	埋戻併用山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂	1.320	m3	2,800	3,696	S単 13号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	
*** B単 - 27号 ***						
000027	パイプライン基礎 (S1) コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ(),区分あり,あり	1.000	m3	3,859	3,859	S単 70号
	合 計				3,859	
	単 価				3,859	
*** B単 - 28号 ***						
000028	パイプライン基礎 (S2) コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ(),区分あり,あり	1.000	m3	3,859	3,859	S単 70号
	合 計				3,859	
	単 価				3,859	
*** B単 - 29号 ***						
000029	基礎用山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂	1.320	m3	2,800	3,696	S単 13号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	
*** B単 - 30号 ***						
000030	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 63号
	合計				443	
	単価				443	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート板基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,777	1,777	S単 71号
	合計				1,777	
	単価				1,777	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリート板 700×700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,646	2,258	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.005	ton	185,196	926	S単 40号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット-ク),-,無し,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.100	m ³	29,910	2,991	S単 74号
	合計				6,175	
	単価				6,175	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	給水柱据付 200mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	12,795	12,795	S単 46号
S02116	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,	1.000	個	133,500	133,500	S単 20号
	合計				146,295	
	単価				146,295	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	給水柱付属材料 300×200		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵,,	2.000	個	87,000	174,000	S単 21号
S02116	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム,,	1.000	個	13,300	13,300	S単 22号
S02116	鋳鉄製防護蓋 200 T-25,,	1.000	個	40,000	40,000	S単 23号
S02116	内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 24号
S02116	FCキャップ 32 SUS304,,	1.000	個	8,300	8,300	S単 25号
S02116	FCソケット 32 SUS304,,	1.000	個	13,300	13,300	S単 26号
S02116	中間ロット振れ止め 150mm SUS製,,	1.000	個	41,500	41,500	S単 27号
S02116	中間ロット SUSロット 32 SUS304,,	0.400	m	82,000	32,800	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	0.150	本	6,610	992	S単 29号
	合計				326,562	
	単価				326,562	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	塩ビ管布設 VU.200nn		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU.200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,675	3,675	S単 45号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,675	
	単価				3,675	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	基礎砕石 蓋用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,777	1,777	S単 71号
	合計				1,777	
	単価				1,777	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	給水栓撤去 (機械) 200		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.030	人	25,500	765	S単 12号
S02115	普通作業員	0.048	人	22,134	1,062	S単 10号
S16001	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4~4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出	0.342	時間	8,777	3,002	S単 50号
	合計				4,829	
	単価				4,829	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	管切断 (塩ビ管) 200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.020	人	25,500	510	S単 12号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,134	443	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		953	48	
	合計				1,001	
	単価				1,001	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	溝畔転圧		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	255.7	256	S単 61号
	合計				256	
	単価				256	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	法面整形 盛土法面		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	466.9	467	S単 64号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	法面整形 切土法面		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 65号
	合計				933	
	単価				933	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.590	m3	362	214	S単 55号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.550	m3	263.3	145	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	0.550	m3	3,055	1,680	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.590	m ²	442.7	261	S単 63号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,800	10,800	S単 30号
	合計				13,100	
	単価				13,100	
*** B単 - 43号 ***						
000043	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.590	m3	362	214	S単 55号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.550	m3	263.3	145	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	0.550	m3	3,055	1,680	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.590	m ²	442.7	261	S単 63号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,800	10,800	S単 31号
	合計				13,100	
	単価				13,100	
*** B単 - 44号 ***						
000044	排水口カバー VU300(半割)I=0.8M		個		10.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	25,500	6,120	S単 12号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,134	5,312	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		11,432	572	
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単 32号
	合計				36,904	
	単価				3,690	
*** B単 - 45号 ***						
000045	高密度ポリ管 150mm		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	S単 8号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,134	8,854	S単 10号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,	100.000	m	1,730	173,000	S単 33号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100mまでの小運搬含					
	合計				185,240	
	単価				1,852	
*** B単 - 46号 ***						
000046	支線道路 (型) 4.0/5.0		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ数均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.240	m3	255.7	61	S単 62号
	合計				61	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				61	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	進入路蓋版設置 BF650型蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 44号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,,	1.000	枚	6,860	6,860	S単 34号
	合 計				7,771	
	単 価				7,771	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	除雪 支道1.6.11号、農道		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,24,15	1.000	km	205,025	205,025	S単 69号
	合 計				205,025	
	単 価				205,025	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	敷鉄板 支道1.6.11号		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~資料~撤去,95,1,あり	1.000	m ²	1,400	1,400	S単 51号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	敷鉄板輸送費 支道分		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単 53号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,370	5,370	S単 54号
	合 計				9,970	
	単 価				9,970	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級		式		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運 搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	467,405	467,405	S単 52号
	合 計				467,405	
	単 価				467,405	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	633		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	364		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,055		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	662		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・ｸﾚﾝ- ~超低・排対型(-2011)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・ｸﾚﾝ- ~超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	6,820		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 配管工 配管工		人	25,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 山砂 山砂		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,		本	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-650,,		本	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300× 19 現場打用,,		個	3,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 拵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 高密度ポリエチレン管(シングル管) 高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,		m	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ソフトシール弁 ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,		個	133,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** メカフランジ メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵,,		個	87,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ラバージョイント					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム,, *** S単 - 23号 ***		個	13,300		歩A・単A
S02116	鋳鉄製防護蓋 鋳鉄製防護蓋 200 T-25,, *** S単 - 24号 ***		個	40,000		歩A・単A
S02116	内蓋(防護用蓋) 内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製,, *** S単 - 25号 ***		個	2,370		歩A・単A
S02116	FCキャップ FCキャップ 32 SUS304,, *** S単 - 26号 ***		個	8,300		歩A・単A
S02116	FCソケット FCソケット 32 SUS304,, *** S単 - 27号 ***		個	13,300		歩A・単A
S02116	中間ロット振れ止め 中間ロット振れ止め 150mm SUS製,, *** S単 - 28号 ***		個	41,500		歩A・単A
S02116	中間ロット 中間ロット SUSロット 32 SUS304,, *** S単 - 29号 ***		m	82,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,, *** S単 - 30号 ***		本	6,610		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単 - 31号 ***		個	10,800		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単 - 32号 ***		個	10,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単 - 33号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, *** S単 - 34号 ***		m	1,730		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,, *** S単 - 35号 ***		枚	6,860		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 *** S単 - 36号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート製品 *** S単 - 37号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック *** S単 - 38号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄くず *** S単 - 39号 ***		ton	0		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 40号 ***		m3	17,340		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 41号 ***		ton	185,196		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 42号 ***		m	4,148		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,853		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 43号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
S05801	*** S単 - 44号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	911		歩A・単A
S07021	*** S単 - 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,675		歩A・単A
S07091	*** S単 - 46号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	12,795		歩A・単A
S10002	*** S単 - 47号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.65ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	319,820		歩A・単A
S10002	*** S単 - 48号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.65ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	362,714		歩A・単A
S10003	*** S単 - 49号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.65ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	619,721		歩A・単A
S16001	*** S単 - 50号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] クレーンストラック4~4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出		時間	8,777		歩A・単A
S18054	*** S単 - 51号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,95,1,あり		m ²	1,400		歩A・単A
S19001	*** S単 - 52号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リック装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり		台	467,405		歩A・単A
S19003	*** S単 - 53号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	4,600		歩A・単A
S19003	*** S単 - 54号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	5,370		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 55号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	362		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 56号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	263.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 57号 *** SP 掘削(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	263.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 58号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	271.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 59号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m ³	4,183		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 60号 *** ブルドーザ敷均し締固め SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m ³	255.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 61号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり *** S単 - 62号 ***		m ³	255.7		歩A・単A
SA0151	SP 路面整形 SP 路面整形 路面整形 *** S単 - 63号 ***		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 64号 ***		m ²	466.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 65号 ***		m ²	933.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下, *** S単 - 66号 ***		m ³	5,497		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ *** S単 - 67号 ***		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 68号 ***		m ²	9,716		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,24,15 *** S単 - 69号 ***		km	205,025		歩A・単A
SQ7001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コパノク,区分 あり,あり *** S単 - 70号 ***		m ³	3,859		歩A・単A
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 71号 ***		m ³	1,777		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエツヒタ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65% *** S単 - 72号 ***		m ³	29,800		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60% *** S単 - 73号 ***		m ³	36,700		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエツヒタ),-,無し,-, あり,21-8-25(20)(普通) W/C60% *** S単 - 74号 ***		m ³	29,910		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 硬質ポリ塩化ビニール管機械布設管		m	1,663		歩A・単A
	VU 300mm i		m	1,663		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名: 十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	140	19,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				87,972	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		633	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	140	19,600	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				87,972	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		364	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクツ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバクツ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締めめ区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.380	人	22,134	30,545	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		662	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具資料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
		6,820円		夜間制約作業時間:0.0		
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	6,820	6,820	
	合計				6,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,820	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区(土佐工区)		
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 4 9 号工事		

工事別工事名: 十三湖 3 期経営体第 1 4 9 号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)				
						冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)				
						冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	配管工		人		1.000	歩A 当たり算出
	配管工					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)				
						冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
R02006	配管工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03205				
						冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				
						冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,650	3,650	
	合計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,650	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC012		夜間制約作業時間:0.0		
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	1.000	本	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-650,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC130		夜間制約作業時間:0.0		
PQC130	ベンチフリューム掛口 BF-650	1.000	本	9,680	9,680	
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,680	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 ワイドスリップ 幅300×19 現場打用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQE201		夜間制約作業時間:0.0		
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドスリップ 幅300×19 現場打用	1.000	個	3,060	3,060	
	合計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,060	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 拵用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQK085		夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 拵用、1000×1000	1.000	枚	46,000	46,000	
	合計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0406		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0406	高密度ポリエチレン管(シングル管) 300mm(有孔・無孔)	1.000	m	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ソフトシール弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96004	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製)	1.000	個	133,500	133,500	
	合計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	メカフランジ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96036	メカフランジ 200 離脱防止金具内蔵	1.000	個	87,000	87,000	
	合計				87,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ラバージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96068	ラバージョイント 200 塩ビ管用 ゴム	1.000	個	13,300	13,300	
	合計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,300	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	鋳鉄製防護蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製防護蓋 200 T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96073	鋳鉄製防護蓋 200 T-25	1.000	個	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S02116	内蓋(防護用蓋)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96074	内蓋(防護用蓋) 150 塩ビ製	1,000	個	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,370	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	FCキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FCキャップ 32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96075		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96075	FCキャップ 32 SUS304	1,000	個	8,300	8,300	
	合計				8,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,300	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	FCソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FCソケット 32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96076		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96076	FCソケット 32 SUS304	1,000	個	13,300	13,300	
	合計				13,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				13,300	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	中間ロット振れ止め		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット振れ止め 150mm SUS製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96077		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96077	中間ロット振れ止め 150mm SUS製	1,000	個	41,500	41,500	
	合計				41,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				41,500	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	中間ロット		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット SUSロット 32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96078		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96078	中間ロット SUSロット 32 SUS304	1,000	m	82,000	82,000	
	合計				82,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				82,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05040				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	6,610	6,610	
	合 計				6,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,610	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96140				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96194				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05043				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0418				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
PV0418	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔)	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ベンチフリウム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリウム蓋(T-4) 幅650 長1000mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC160	ベンチフリウム蓋(T-4) 幅650 長1000mm	1.000	枚	6,860	6,860	
	合計				6,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,860	
	*** S単 - 35号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,400円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート製品 1,400円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 廃プラスチック 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 鉄くず 0円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 39号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,340	
	*** S単 - 40号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,500	106,605	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				185,196	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		185,196	
	*** S単 - 41号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・券 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区(土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 4 9 号工事

工事別工事名: 十三湖 3 期経営体第 1 4 9 号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,853	4,853	
	合計				4,853	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,853	
	*** S 単 - 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S 単 - 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	910.80	911	
	合計				911	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		911	
	*** S 単 - 45号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分	VU 200mm 直管(両差し口) 4.0m管				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第149号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,988	4,798	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,134	4,869	
	合計				36,747	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,675	
	*** S単 - 46号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)口径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		夜間制約作業時間:0.0		
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,864	1,693	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
	合計				12,795	算出数量 1.000 基
	単価		基		12,795	
	*** S単 - 47号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.65ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)計画平均区画面積(A)	1.65ha		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	5.200	日	21,900	113,880	
P34029	軽油 H ¹ D-#給油	310.000	L	140	43,400	
R01021	運転手(特殊)	2.380	人	33,558	79,868	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,134	46,481	
F08012	H ¹ ツクサ[加-型・超低・排対型(~3次)] 標準H ¹ ケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.680	日	5,760	3,917	
P34029	軽油 H ¹ D-#給油	16.000	L	140	2,240	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	33,558	9,396	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		319,500	320	
	合計				319,820	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		319,820	
	*** S単 - 48号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),1.65ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	.15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 1.65ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	6.140	日	21,900	134,466	
P34029	軽油 ハト-#給油	366.000	L	140	51,240	
R01021	運転手(特殊)	2.820	人	33,558	94,634	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,134	42,055	
F08012	バックホ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.860	日	5,760	4,954	
P34029	軽油 ハト-#給油	21.000	L	140	2,940	
R01021	運転手(特殊)	0.350	人	33,558	11,745	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		362,352	362	
	合計				362,714	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		362,714	
	*** S単 - 49号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.65ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 1.65ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)排水状況(W)	2.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	6.770	日	21,900	148,263	
P34029	軽油 ハト-#給油	404.000	L	140	56,560	
R01021	運転手(特殊)	3.110	人	33,558	104,365	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,864	54,182	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,134	119,524	
F08012	バックホ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.990	日	5,760	34,502	
P34029	軽油 ハト-#給油	144.000	L	140	20,160	
R01021	運転手(特殊)	2.430	人	33,558	81,546	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		619,102	619	
	合計				619,721	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		619,721	
	*** S単 - 50号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] クレーン容量 4.5t積 2.9t吊.,運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械コード(同上)	MO3104		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無					
	13)消耗品費の適用条件(2)					
	14)名称(消耗部品)					
	15)規格(消耗部品)					
M03104	トラック[クレーン装置付]					
	クレーン積 2.9t吊	1.000	時間	2,330	2,330	
P34029	軽油					
	トラック給油	5.300	L	140	742	
R01021	運転手(特殊)					
		0.170	人	33,558	5,705	
	合計				8,777	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,777	
Y00001	単位					
	*** S単 - 51号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)供用日数	95				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日	950	950,000	
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000				
G03042	敷鉄板		m ²	118	118,000	
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000				
R01002	特殊作業員		人	29,988	86,965	
		2.900				
R01003	普通作業員		人	22,134	64,189	
		2.900				
F08063	トラック[クレーン型・超低・排対型(～2014)]		日	10,700	35,417	
	標準トラック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310				
P34029	軽油		L	140	48,300	
	トラック給油	345,000				
R01021	運転手(特殊)		人	33,558	97,318	
		2.900				
	合計				1,400,189	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,400	
	*** S単 - 52号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)機械区分	ブルドーザ(リッパ装置付含む)				夜間制約作業時間:0.0
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人	29,988	83,966	
		2.800				
F01086	ワルンワルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]		日	47,300	99,330	
	吊上能力25t吊	2.100				
Y00004	運搬費等			183,296	284,109	
		1.550				
	合計				467,405	算出数量 1.000 台
	単価		台		467,405	
	*** S単 - 53号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				夜間制約作業時間:0.0
	2)運賃料金(円/ton)	0円				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,600	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,600	
	*** S単 - 54号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,850	770	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,370	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,370	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		362	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.3	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		263.3	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		271.7	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,183	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		466.9	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)種込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械種込 無し 34.3km以下				
	単 価		m3		5,497	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,716	
	*** S単 - 69号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 3.500 24.000 15.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 バッド給油	187.000	L	140	26,180	
R01021	運転手(特殊)	2.670	人	33,558	89,600	
	合 計				205,025	算出数量 1,000 km
	単 価		km		205,025	
	*** S単 - 70号 ***					
SQ7001	バイブライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)コンパクタ規格 4)締め機械	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ				
	5)締め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 あり あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	0	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第149号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第149号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,864	8,466	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,134	20,363	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,998	720	
F08015	バックリ[カ-ラ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,680	774	
P34029	軽油	4.200	L	140	588	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,558	1,678	
	合計				38,587	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,859	
	*** S単 - 71号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単価		m ²		1,777	
	*** S単 - 72号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエツヒ-タ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ジエツヒ-タ) - 無し - あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単価		m3		29,800	
	*** S単 - 73号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭) - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60% あり				
	単価		m3		36,700	

