



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

通作条件整備事業

清水頭長坂

清水頭長坂農道保全第6号工事

三農水(整工)第40号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			20,730,000	
2 ・工事原価			17,141,000	
3 純工事費			11,595,000	
4 ・ ・直接工事費			9,296,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,836,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	460,000	
7 ・ ・間接工事費			7,845,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,299,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
9,296,000 × ((15.610*1.400)*1.000*1.020*1.000)	22.290	%	2,072,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	93,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			134,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9,165,000 × (1.470)	1.470	%	134,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			5,546,000	
21 ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
11,595,000 × ((37.470*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.620+0.000-0.000)	47.830	%	5,546,000	
22 ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
17,141,000 × (20.910*1.000 + 0.04)=3,591,000	20.950	%	3,590,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-1,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,836,000	
・土工					
・掘削工	1.000	式		1,477,000	
BA0101 掘削	850	m ³	362	307,700	歩A・単A B単 1号
合計				307,700	
・盛土工					
000002 路肩盛土	1.000	式		653,000	
000003 流用土搬出	45.000	m ³	2,919	131,355	歩A・単A B単 2号
000004 流用土搬入	414.000	m ³	498	206,172	歩A・単A B単 3号
	414.000	m ³	761	315,054	歩A・単A B単 4号
合計				652,581	
・作業残土処理工					
BA0105 土砂等運搬 L=5.5km以内	1.000	式		516,000	
BA0110 整地	386	m ³	1,196	461,656	歩A・単A B単 5号
	386	m ³	141	54,426	歩A・単A B単 6号
合計				516,082	
・構造物撤去工					
・構造物取壊し工	1.000	式		758,000	
BA0203 舗装版切断	1.000	式		747,000	
BA0202 舗装版破碎	220	m	724	159,280	歩A・単A B単 7号
BA0201 殻運搬	1,044	m ²	228	238,032	歩A・単A B単 8号
000010 殻運搬処理費	52	m ³	4,108	213,616	歩A・単A B単 9号
000011 汚泥運搬	122.000	ton	1,050	128,100	歩A・単A B単 10号
000012 汚泥処分費	0.200	m ³	21,403	4,281	歩A・単A B単 11号
000013 廃プラ処分費	0.300	ton	11,000	3,300	歩A・単A B単 12号
	0.002	ton	48,000	96	歩A・単A B単 13号
合計				746,705	
・付帯物撤去工					
000014 スクラップ・廃プラ運搬費	1.000	式		11,000	
000015 視線誘導標撤去工	1.000	時間	7,871	7,871	歩A・単A B単 14号
000016 ガードレール撤去工	1.000	本	619	619	歩A・単A B単 15号
	4.500	m	668	3,006	歩A・単A B単 16号
合計				11,496	
・舗装工					
・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		6,329,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) ガラス入り再生密粒度As13F	1.000	式		6,286,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13	1,003	m ²	1,261	1,264,783	歩A・単A B単 17号
000019 上層路盤工 M-40 t=15cm	1,017	m ²	1,653	1,681,101	歩A・単A B単 18号
000020 下層路盤工 RC-40 t=19cm	1,028.000	m ²	1,353	1,390,884	歩A・単A B単 19号
000021 凍上抑制層 在来路盤流用分	1,040.000	m ²	1,032	1,073,280	歩A・単A B単 20号
000022 路床置換層 砂 t=5cm	1,128.000	m ²	586	661,008	歩A・単A B単 21号
000023 路床置換用山砂	1,128.000	m ²	20	22,560	歩A・単A B単 22号
	48.000	m ³	4,016	192,768	歩A・単A B単 23号

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	362		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路肩盛土		m3	2,919		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 流用土搬出		m3	498		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 流用土搬入		m3	761		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 5号 *** 土砂等運搬		m3	1,196		歩A・単A
BA0110	L=5.5km以内 *** B単 - 6号 *** 整地		m3	141		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 7号 *** 舗装版切断		m	724		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 8号 *** 舗装版破碎		m ²	228		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 9号 *** 殻運搬		m3	4,108		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 殻運搬処理費		ton	1,050		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 汚泥運搬		m3	21,403		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 汚泥処分費		ton	11,000		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 廃プラ処分費		ton	48,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** スクラップ・廃プラ運搬費		時間	7,871		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 視線誘導標撤去工		本	619		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** ガードレール撤去工		m	668		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 17号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	1,261		歩A・単A
BA0809	ガラス入り再生密粒度As13F *** B単 - 18号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	1,653		歩A・単A
000019	再生密粒度As13 *** B単 - 19号 *** 上層路盤工		m ²	1,353		歩A・単A
000020	M-40 t=15cm *** B単 - 20号 *** 下層路盤工		m ²	1,032		歩A・単A
000021	RC-40 t=19cm *** B単 - 21号 *** 凍上抑制層		m ²	586		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 在来路盤流用分 路床置換層		m ²			歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 17号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 2号 ***						
000002	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	2,627	2,627	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	263.3	292	S単 18号
	合計				2,919	
	単価				2,919	
*** B単 - 3号 ***						
000003	流用土搬出		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	498	498	S単 19号
	合計				498	
	単価				498	
*** B単 - 4号 ***						
000004	流用土搬入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	498	498	S単 19号
	合計				761	
	単価				761	
*** B単 - 5号 ***						
BA0105	土砂等運搬 L=5.5km以内		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,196	1,196	S単 20号
	合計				1,196	
	単価				1,196	
*** B単 - 6号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	141.2	141	S単 22号
	合計				141	
	単価				141	
*** B単 - 7号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	723.5	724	S単 25号
	合計				724	
	単価				724	
	*** B単 - 8号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	227.5	228	S単 24号
	合計				228	
	単価				228	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,108	4,108	S単 23号
	合計				4,108	
	単価				4,108	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	殻運搬処理費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	As殻処分費	1.000	ton	1,050	1,050	S単 8号
	合計				1,050	
	単価				1,050	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	汚泥運搬		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	16.100	人	22,134	356,357	S単 2号
T00001	泥水運搬工	16.100	日	110,806	1,783,977	T単 1号
	合計				2,140,334	
	単価				21,403	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	汚泥処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費	1.000	ton	11,000	11,000	S単 9号
	合計				11,000	
	単価				11,000	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	廃プラ処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96005	廃プラ処分費	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	
	単価				48,000	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	スクラップ・廃プラ運搬費		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	トラック[普通型] 2.0t積, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,871	7,871	S単 16号
	合計				7,871	
	単価				7,871	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	視線誘導標撤去工		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,防護柵取付用, -, -, 10本未満, -, なし, ...	1.000	本	619	619	S単 11号
	合計				619	
	単価				619	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	ガードレール撤去工		m		1.000	歩A m 当たり算出
S02120	ガードレール撤去 C種	1.000	m	668	668	S単 6号
	合計				668	
	単価				668	
	*** B単 - 17号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) ガラス入り再生密粒度As13F		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコ(13F)	1.000	m ²	1,261	1,261	S単 26号
	合計				1,261	
	単価				1,261	
	*** B単 - 18号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), グラコト 各種, あり, 密粒度アスコ(13)	1.000	m ²	1,653	1,653	S単 27号
	合計				1,653	
	単価				1,653	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	上層路盤工 M-40 t=15cm		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm	1.000	m ²	1,353	1,353	S単 32号
	合計				1,353	
	単価				1,353	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	下層路盤工 RC-40 t=19cm		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッパ-ラン RC-40	1.000	m ²	1,032	1,032	S単 29号
	合計				1,032	
	単価				1,032	
	*** B単 - 21号 ***					

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	凍上抑制層 在来路盤流用分		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 310mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	586.2	586	S単 30号
	合計				586	
	単価				586	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	路床置換層 砂 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.050	m ³	392.8	20	S単 21号
	合計				20	
	単価				20	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	路床置換用山砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	263.3	292	S単 18号
J03205	山砂	1.330	m ³	2,800	3,724	
	合計				4,016	
	単価				4,016	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種,,密粒度ｱｽﾌﾟ(13F)	1.000	m ²	2,430	2,430	S単 28号
	合計				2,430	
	単価				2,430	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	進入路路盤工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40	1.000	m ²	1,071	1,071	S単 31号
	合計				1,071	
	単価				1,071	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ガードレールビーム交換		枚		1,000	歩A 当たり算出
P96002	ガードレールビーム C種,2.3×350×4330	1.000	枚	16,200	16,200	
	合計				16,200	
	単価				16,200	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ガードレール袖ビーム交換		枚		1,000	歩A 当たり算出
P96006	ガードレールビーム C種, 2.3×356×660	1.000	枚	5,040	5,040	
	合計				5,040	
	単価				5,040	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 28号 ***						
000028	ガードレール再設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール設置 C種	1.000	m	1,352	1,352	S単 7号
	合計				1,352	
	単価				1,352	
*** B単 - 29号 ***						
B08203	区画線 溶解式(手動),実線,15cm		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000.000	m	211	211,000	S単 14号 [1]
P35306	道路用塗料 トフツクハイト(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラス 15~18% 白	390.000	kg	235	91,650	[2]
P35313	ガラス (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg	180	4,500	[3]
PQZ019	プライマー(接着用) 接着用(道路用)	25.000	kg	485	12,125	[4]
P34029	軽油 バトリル給油	40.000	L	140	5,600	[5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		113,875	5,694	
	合計				330,569	
	単価				331	
*** B単 - 30号 ***						
000030	視線誘導標		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スローピル併用型,土中埋込み用,片面反射 100以下,反射体数1個,10本未満,-, なし,使用しない,-,設置しない	1.000	本	17,329	17,329	S単 12号
	合計				17,329	
	単価				17,329	
*** B単 - 31号 ***						
000031	視線誘導標		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 100以下,ボルト式,10本未満,-,なし,使用 しない,-,	1.000	本	4,368	4,368	S単 13号
	合計				4,368	
	単価				4,368	
*** B単 - 32号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	S単 4号
	合計				14,382	
	単価				14,382	
*** B単 - 33号 ***						
B19062	土質試験		回		1,000	歩A 当たり算出
P45126	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上	1.000	試料	26,600	26,600	
P45116	室内C B R 試料採取 変状土 70kg採取	1.000	箇所	16,400	16,400	
P45118	変状土 C B R 試験 設計 C B R 2E-11'	1.000	試料	49,800	49,800	
	合計				92,800	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,627		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 軽油 軽油		L	140		歩A・単A
S02120	*** S単 - 6号 *** ガードレール撤去 ガードレール撤去 C種		m	668		歩A・単A
S02120	*** S単 - 7号 *** ガードレール設置 ガードレール設置 C種		m	1,352		歩A・単A
S02123	*** S単 - 8号 *** As殻処分費 As殻処分費		ton	1,050		歩A・単A
S02123	*** S単 - 9号 *** 汚泥処分費 汚泥処分費		ton	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 10号 *** スクラップ スクラップ		ton	-31,500		歩A・単A
S08705	*** S単 - 11号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 撤去,防護柵取付用,-,-,10本未満,-,なし,,		本	619		歩A・単A
S08705	*** S単 - 12号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 A-ボ-ル併用型,土中建込み用,片面反射 100以下,反射体数1個,10本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない		本	17,329		歩A・単A
S08705	*** S単 - 13号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 100以下,ボルト式,10本未満,-,なし,使用しない,-,		本	4,368		歩A・単A
S08801	*** S単 - 14号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	211		歩A・単A
S16001	*** S単 - 15号 *** 側溝清掃車[7'07式] 側溝清掃車[7'07式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出		日	69,160		歩A・単A
S16001	*** S単 - 16号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] 2.0t積,,運転1時間当たり算出		時間	7,871		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 17号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	362		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 18号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	263.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 19号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	498		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 20号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,196		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂				
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	*** S単 - 21号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	392.8		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	141.2		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,108		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり		m ²	227.5		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	723.5		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,あり,密粒度アスコ(13F)		m ²	1,261		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度アスコ(13)		m ²	1,653		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,密粒度アスコ(13F)		m ²	2,430		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40		m ²	1,032		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 310mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m ²	586.2		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40		m ²	1,071		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
SQP834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	1,353		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	泥水運搬工		日	110,806		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバク()		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,988	10,196	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,196	1,020	
	合 計				26,267	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,627	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1.000 人
	単 価				22,134	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	
	合 計				14,382	算出数量 1.000 人
	単 価				14,382	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	軽油 軽油		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バト-給油	1.000	L	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 6号 ***					
S02120	ガードレール撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール撤去 C種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 C種 668円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A96001	ガードレール撤去 C種	1.000	m	668	668	
	合計				668	算出数量 1.000 各単位
	単価				668	
	*** S単 - 7号 ***					
S02120	ガードレール設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール設置 C種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96002 C種 1,352円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A96002	ガードレール設置 C種	1.000	m	1,352	1,352	
	合計				1,352	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,352	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	As殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻処分費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 1,050円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96001	As殻処分費	1.000	ton	1,050	1,050	
	合計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050	
	*** S単 - 9号 ***					
S02123	汚泥処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 11,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96004	汚泥処分費	1.000	ton	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02123	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 -31,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
P96003	スクラップ	1.000	ton	-31,500	-31,500	
	合計				-31,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				-31,500	
	*** S単 - 11号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 撤去、防護柵取付用、-、-、10本未満、-、なし、		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	撤去 防護柵取付用 - - 10本未満 - なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A06163	視線誘導標撤去(スノー-ル併用型含む 防護柵取付用	1.300	本	476	619	
	合計				619	算出数量 1.000 本
	単価		本		619	
	*** S単 - 12号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノー-ル併用型、土中建込み用、片面反射 100以下、反射体数 1個、10本未満、-、なし、使用しない、-、設置しない		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	スノー-ル併用型 土中建込み用 片面反射 100以下 反射体数 1個 10本未満 - なし 使用しない - 設置しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A06103	視線誘導標設置(スノー-土中) 片面反射 100以下・反射体数 1個	1.150	本	15,069	17,329	
	合計				17,329	算出数量 1.000 本
	単価		本		17,329	
	*** S単 - 13号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型、防護柵取付用、両面反射 100以下、ボルト式、10本未満、-、なし、使用しない、-		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面	標準型 防護柵取付用 両面反射 100以下 ボルト式 10本未満 - なし 使用しない -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A06062	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射 100以下・ボルト式	1.150	本	3,798	4,368	
	合計				4,368	算出数量 1.000 本
	単価		本		4,368	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	211.10	211	
	合計				211	算出数量 1,000 m
	単価		m		211	
*** S単 - 15号 ***						
S16001	側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] 側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] ﾊﾞｯｸﾞ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M16494 M16494 運転1日当たり算出 5.8時間 1.20 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力 軽油 84.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] ﾊﾞｯｸﾞ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	84.000	L	140	11,760	
	合計				69,160	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		69,160	
Y00001	単位					
*** S単 - 16号 ***						
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 2.0t積,運転1時間当たり算出		時間		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3082 MO3082 運転1時間当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾞｯｸﾞトラック選択 良好 ﾀﾞﾝﾌﾞｯｸﾞトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
MO3082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	1,010	1,010	
W14001	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	時間	39	39	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.900	L	140	546	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	29,886	6,276	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,871	算出数量 1.000 各单位
	単価		各单位		7,871	
Y00001	単位					
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -,-,-			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - -				
	単価		m3		362	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.3	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単価		m3		498	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単価		m3		1,196	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		392.8	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		141.2	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,108	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		227.5	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		723.5	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,あり,密粒度アスコ(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 あり 密粒度アスコ(13F)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,261	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 あり 密粒度アスコ(13)				
JQA008	再生アスファルト混合物 密粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m ²		1,653	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,密粒度アスコ(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 密粒度アスコ(13F)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,430	
	*** S単 - 29号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	190mm 1層施工				

事業名	通作条件整備事業 清水頭長坂
工事名	清水頭長坂農道保全第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		1,032	
	*** S単 - 30号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 310mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	310mm 2層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ²		586.2	
	*** S単 - 31号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		1,071	
	*** S単 - 32号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,353	

