

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第6557号

設計書番号 507-050-0228

国道279号道路災害防除工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字田名部道

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				規格	事業区分 工事区分			摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減		
道路改良									
道路土工		式	1				2,184,885		
路体盛土工		式	1				1,058,507		
路体(築堤)盛土		式	1				663,919		内 1号
流用土		m3	110		施工幅員:2.5m未満		663,919		
積込(ルーズ)		式	1				318,435		内 2号
土砂等運搬		m3	70				18,815		内 3号
法面整形工		m3	70				299,620		
法面整形(盛土部)		式	1				76,153		内 4号
法面工		m2	160		法面締め:無し,現場制約:無し		76,153		
植生工		式	1				121,716		
人工張芝		式	1				121,716		内 5号
排水構造物工		m2	160				121,716		
		式	1				770,041		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
作業土工									
床掘り	土質:土砂	式	1		400,596			内 6号	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:砂質土	m3	10		113,760			内 7号	
土材料		m3	30		183,586			内 8号	
管渠工		m3	30		103,250				
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450~600mm	式	1		369,445			内 9号	
構造物撤去工		m	19		369,445				
構造物取壊し工		式	1		234,621				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	式	1		120,540			内 10号	
運搬処理工		m3	11		120,540				
殻運搬		式	1		49,863			内 11号	
殻処分		m3	11		30,103			内 12号	
仮設撤去工		m3	11		19,760				
		式	1		49,781				

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
土のう							内 13号	
現場発生品運搬	腐プラスチック	袋	50		42,650		内 14号	
柵部復旧工		式	1		7,131			
コンクリート		式	1		14,437		内 15号	
型枠		m3	0.1		3,327		内 16号	
直接工事費		m2	1		11,110			
共通仮設		式	1		2,184,885			
共通仮設費		式	1		332,000			
現場環境改善費		式	1		45,000			
現場環境改善費 (率計上)		式	1		45,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		45,000			
純工事費		式	1		287,000			
現場管理費		式	1		2,516,885			
		式	1		926,000			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事				合算工事:			
対象工事費	2,184,885	直接工事費	2,184,885	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	25,760	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (一)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	2,184,885	単独 (追加工事)	2,184,885	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	2,159,125				0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	12.78%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03		0.00%		
		計上額	287,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

	2, 184, 885	直接工事費	2, 184, 885
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	25, 760		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	25, 760	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	2, 159, 125	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	2. 13%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	2. 13%		0. 00%
計上額	45, 000		0
			0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					332,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独 (追加工事) 純工事費	2,516,885	単独 (追加工事) 直接工事費	2,184,885	単独 (追加工事) 共通仮設費	332,000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費		2,516,885	現工事	0	0
単独 (追加工事)		2,491,125		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
現場管理費		34.09%		0.00%	0.00%
率 (補正前)		1.0		0.00%	
施工地域等補正		0.96%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		1.0		0.00%	
ICT施工補正		36.80%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05					
計上額		926,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	3,442,885				
純工事費	2,516,885				
工場製作原価	0				
現場管理費	926,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
			(支給品を除く間接費非対象額)		
			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	3,442,885	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,417,125		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	23.57%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	3,442,885		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	807,115				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年8月				
歩掛適用年月	2025年8月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年8月				1
単価地域	野辺地町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上（月単位）				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.96%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				2,184,885
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		2,184,885	13.16	2,184,885
現場環境改善費対象工事費		2,159,125	2.13	2,184,885
現場管理費対象純工事費		2,516,885	36.80	2,516,885
工事原価計				926,000
				0
				0
				3,442,885
工事価格		3,442,885	23.57	807,115
消費税等相当額				0
工事費計				4,250,000
				425,000
				4,675,000

一式当り内訳書

内 1号		路体(築堤)盛土					単価使用年月		
		施工幅員:2.5m未満					2025.08		
							歩掛適用年月		
							2025.08		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02		
CB210510		m3	109	6,091	663,919		管理費区分:0		
合計					663,919				

一式当り内訳書

内 2号		積込(ルーズ)					単価使用年月		
							2025.08		
							歩掛適用年月		
							2025.08		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
積込(ルーズ)							02-01-02		
CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	71	265	18,815		管理費区分:0		
合計					18,815				

一式当り内訳書

内 3号		土砂等運搬					単価使用年月	2025.08
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.08
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	CB210110	m3	71	4,220	299,620		02-01-02 管理費区分：0	
	合計				299,620			

一式当り内訳書

内 4号		法面整形(盛土部)					単価使用年月	2025.08
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.08
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	CB220010	m2	161	473	76,153		02-02-01 管理費区分：0	
	合計				76,153			

一式当り内訳書

内 5号		人工張芝					単価使用年月	2025.08	
							歩掛適用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝		CB220910		m2	161	756	121,716		02-02-01 管理費区分：0
		合計					121,716		

一式当り内訳書

内 6号		土質：土砂					単価使用年月	2025.08	
							歩掛適用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂, 現場制約あり	m3	12	9,480	113,760		02-01-03 管理費区分：0
		合計					113,760		

一式当り内訳書

内 9号		暗渠排水管					単価使用年月	2025.08
		作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450~600mm					歩掛適用年月	2025.08
		労務調整係数					数量・金額増減	1.000-00000 0.0 0
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管 CB222770	据付,波状管及び網状管,450~600mm,要,全ての費用	m	18.5	19,970	369,445	02-02-05 管理費区分:0	
	合計					369,445		

一式当り内訳書

内 10号		コンクリート構造物取壊し					単価使用年月	2025.08
		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工					歩掛適用年月	2025.08
		労務調整係数					数量・金額増減	1.000-00000 0.0 0
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	10.5	11,480	120,540	単 1号 06-01-04 管理費区分:0	
	合計					120,540		

一式当り内訳書

内 11号		殻運搬					単価使用年月	2025.08
内 11号		殻運搬					歩掛適用年月	2025.08
内 11号		殻運搬					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m ³	10.5	2,867	30,103		02-02-07 管理費区分:0
	合計					30,103		

一式当り内訳書

内 12号		殻処分					単価使用年月	2025.08
内 12号		殻処分					歩掛適用年月	2025.08
内 12号		殻処分					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 Co殻(無筋)	ZZ99*01*01001		t	24.7	800	19,760		管理費区分:T
	合計					19,760		

一式当り内訳書

内 13号		土のう					単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工	撤去, 6m以下	袋	50	853	42, 650		単 2号 02-05-10 管理費区分: 0	
合計					42, 650			

一式当り内訳書

内 14号		廃プラスチック					単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品運搬								
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t、無し、2 0. 5km以下	t	0. 1	11, 310	1, 131		01-02-02 管理費区分: 0	
処分費 廃プラスチック		t	0. 1	60, 000	6, 000		管理費区分: T	
合計					7, 131			

一式当り内訳書

内 15号		コンクリート					単価使用年月	2025.08
							歩掛適用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内訳	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	33,270	3,327		02-03-01 管理費区分: 0
	合計					3,327		

一式当り内訳書

内 16号		型枠					単価使用年月	2025.08
							歩掛適用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内訳	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	11,110	11,110		02-02-06 管理費区分: 0
	合計					11,110		

2次単価表

単 1号 WBS24010		構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要		単位	m3	単位数量	1	単価	2025.08
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	2025.08
無筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611001				m3	1	11,475.23	11,475	管理費区分:0	11,480
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		5	管理費区分:0	
合計									11,480		
単価									11,480	円/m3	

3次単価表

単 3号 WK250500		バックホリ運転		撤去, 6m以下		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)		R0114				人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	58,630	
軽油		Z006702002				L	78	140	10,920	管理費区分: 0		
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004				日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		8	管理費区分: 0		
合計									58,630			
単価									58,630		円/日	

単価使用年月 2025.08
 歩掛適用年月 2025.08
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路改良 (0001)	式 1		2,184,885		
道路土工 (0002)	式 1		1,058,507		
路体盛土工 (0003)	式 1		663,919		
路体(築堤)盛土 (0004) (P)	m3 110	2.5m未満 路体(築堤)盛土	663,919	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3		663,919	CB210510 6330.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
流用土 (0005)	式 1		318,435	オブション入力 工種 04:道路改良工事	
積込(レーズ) (0006)	m3 70		18,815	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
				歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
積込(ハース)				CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬 (0007)				オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
土砂等運搬				CB210110 3570.6 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
法面整形工				工種 04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0008)	1	式		76,153		
法面整形(盛土部) (0009) (P)	160	m2		76,153	第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	無し 無し 法面整形 計上しない					
法面整形	161	m2	473	76,153	CB220010 433.37 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					
法面工 (0010)	1	式		121,716	工種 04:道路改良工事	
植生工 (0011)	1	式		121,716		
人工張芝 (0012)	160	m2		121,716	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
人工張芝	m2	161	756	121,716	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB220910 715.14 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0013)	式	1		770,041	
作業土工 (0014)	式	1		400,596	工種 04:道路改良工事
床掘り (0015) (P)	m3	10		113,760	第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210030 10038.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	12	9,480	113,760	CB210030 10038.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					土砂 床掘り
					Q01 土質 Q02 掘削費
					J01 土質 J02 施工方法
					現場制約あり

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
埋戻し (0016) (P)	m3	30 現場制約あり 土砂 砂質土 埋戻し		183,586	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し	m3	26 現場制約あり 土砂 有り	7,061	183,586	CB210410 7300.3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土材料 (0017) (P)	m3	30 土材料		103,250	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
土材料	m3	35	2,950	103,250	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管渠工 (0018)	1	式		369,445	単価補正 工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0019) (P)	19	m		369,445	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 作業区分	据付				
Q02 管種別	波状管				
Q03 管径	450~600mm				
Q04 暗渠排水管設置費	暗渠排水管				
暗渠排水管	18.5	m	19,970	369,445	CB222770 13286.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	据付				
J02 管種別	波状管及び網状管				
J03 呼び径	450~600mm				
J04 継手材料費	要				
J05 費用の内訳	全ての費用				
構造物撤去工 (0020)	1	式		234,621	
構造物取壊し工 (0021)	1	式		120,540	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0022)	11	m3		120,540	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 構造物区分	無筋構造物				
Q02 工法区分	機械施工				
Q03 取壊し費	構造物とりこわし				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物とりこわし					
J01 構造物区分	10.5	m ³	11,480	120,540	豪雪割増 B地区
J02 工法区分	無筋構造物				潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 時間的制約の有無	機械施工				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J04 夜間作業の有無	無し				WB824010
J05 低騒音・低振動対策	無し				管理費区分 0
	必要				歩 2025.08 単 2025.08
運搬処理工 (0023)	1	式		49,863	単価地区 野辺地町
殻運搬 (0024)	11	m ³		30,103	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬					CB227010 2399.7
J01 殻発生作業	10.5	m ³	2,867	30,103	管理費区分 0
J02 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				歩 2025.08 単 2025.08
J03 DID区間の有無	機械積込				単価地区 野辺地町
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	無し				労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用				豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
殻処分					単価補正
					オプシヨン入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0025)	m ³	11		19,760	第0012号内訳書 単位数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 Co設 (無筋)	t	24.7	800	19,760	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設撤去工 (0026)	式	1		49,781	オブション入力 工種 04:道路改良工事
土のう (0027)	袋	50		42,650	オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	50	853	42,650	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08
		撤去			
J01 作業区分					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生産品運搬 (0028)	式	1		7,131	オープン入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場発生産品及び支給品運搬	t	0.1	11,310	1,131	CB010410 9572.6 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 廃プラスチック	t	0.1	60,000	6,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
柵部復旧工 (0029)	式	1		14,437	オープン入力 工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリート (0030)	m3	0.1	3,327	オブション入り 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	0.1	3,327	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0031)	m2	1	11,110	オブション入り 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
型枠	m2	1	11,110	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
				J01 小型構造物 J02 人力打設 J03 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 一般養生 J07 無し J13 全ての費用	
				J01 型枠の種類 J02 鉄筋・無筋構造物	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位				摘要
直接工事費 (0032)	式	1		2,184,885	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラック 1 単価補正
共通仮設 (0033)	式	1		332,000	
共通仮設費 (0034)	式	1		45,000	
現場環境改善費 (0035)	式	1		45,000	
現場環境改善費 (率計上) (0036)	式	1		45,000	
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0037)	式	1		287,000	
主たる工種					
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8体以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0038)	式	1		2,516,885	
現場管理費 (0039)	式	1		926,000	
施工地域等補正					
工期日数	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
0日間					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.20% 0.96% 0.00% 0.00% 1.0 1.05			
工事原価 (0040)	式	1		3,442,885	
一般管理費等 (0041)	式	1		807,115	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0042)	式	1		4,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		425,000	
工事費計 (0044)	式	1		4,675,000	